

Vragen- en antwoordenlijst bij de Nota van Inlichtingen				
PROJECTTITEL		Schiphol Trade Park - Aanplant en onderhouden bomen en groen Skyzone STP		
Opdrachtgever:		GEM A4 Zone West C.V.		
Opsteller:		Arcadis Nederland BV (R. Straathof)		
Projectleider:		Arcadis Nederland BV (D. Stoop)		
Vrijgegeven:		R. van Ravesteijn		
Overeenkomstnummer:		ARC-2023-035		
Datum:		21-11-2023		
Versie + status		Nota van Inlichtingen, definitief		
Vraagnr.	Vraag m.b.t.	Onderwerp	Vraag Inschrijver	Antwoord Opdrachtgever
				Aandachtspunt: In de Nota van Inlichtingen is de tijdsbepaling gewijzigd. Het kan zijn dat dit bij enkele europosten leidt tot indirecte gevolgen op de prijs, terwijl de tekstuele omschrijving of hoeveelheden resultaatsverplichting ongewijzigd zijn en deze posten daardoor niet in Nota van Inlichtingen zijn opgenomen.
1	Bestek deel 2.2	Bestekspost 162116	Kunt u aangeven of we een watermonster moeten overhandigen, zo ja, dient dit monster bij iedere watergeefbeurt genomen te worden?	Ja, een watermonster dient bij iedere watergeefbeurt genomen te worden. Het bewijs kan digitaal (foto van uitslag) per mail of Whatsapp overhandigd worden.
2	Bestek deel 2.2	Bestekspost 162112	Kunt u aangeven hoeveel bomen er in het talud dienen geplant te worden? Is er rekening mee gehouden dan de kluit niet boven de grond uitsteekt?	In plantseizoen 1 worden 39 bomen in het talud geplant. In plantseizoen 2 worden 22 bomen in het talud geplant. Ja er is rekening gehouden dat de kluit niet boven de grond uitsteekt (zie oa bestekpostgroep 1620).
3	Algemeen	Paragraaf 112	Kunt u aangeven of we een klikmelding moeten doen als opdrachtnemer, of word deze door de opdrachtgever verzorgt?	De opdrachtnemer moet de KLIC melding doen.
4	Bestek deel 2.2	Post 1113330	Kunt u aangeven hoeveel m2 rijplaten er per keer verplaatst dienen te worden?	Nee. Dit is afhankelijk van uitvoeringswijze en fasering van het werk. Dit is ter inschatting van de opdrachtnemer.
5	Algemeen	Besteknr. ARC-2023-035	Zijn de nazorg periode van Bomen, Stinzenbollen, Heesters en Blokhagen allemaal 3 jaar?	Nee, dit was wel zo maar is aangepast in het bestek. De nazorg na plantseizoen 1 is nu 1 jaar en plantseizoen 2 heeft geen nazorg. Zie deel 1, artikel 5 (tijdsbepaling) in de Nota van Inlichtingen.
6	Algemeen	Boetes	U kunt op een aantal onderdelen boetes geven, deze zijn ongelimiteerd. Graag zien wij zien de boetes gemaximaliseerd worden.	De korting genoemd in deel 1 Par 05 Tijdsbepaling is aangepast en gemaximaliseerd op 73.600,-- EUR per plantseizoen en maximaal 148.000,-- EUR in totaal.
7	Bestek deel 2.2	Bestekspost 161510 en 161520	Kloppen de are bij de bijbehorende besteksposten?	Ja, de hoeveelheden kloppen. De bomen die in het talud geplant worden horen niet bij deze post. Dus het gaat hier om 188 bomen maal 9 m2 per boom.
8	Bestek deel 2.2	Bestekspost 162112	In de bestekspost wordt gesproken over 1m3 per boom vervoerd volgens bestekspost 162020. het gaat hier alleen om 227 bomen en er wordt volgens bestekspost 162020 maar 39m3 vervoerd. Klopt dit?	Ja, in plantseizoen 1 zijn 39 van de 227 bomen in het talud, waarbij 1 m3 per boom nodig is om het talud aan te helen en de kluit af te dekken.
9	Bestek deel 2.2	Bestekspost 164130	Kloppen de are bij de bijbehorende besteksposten?	Ja, de hoeveelheden kloppen. De bomen die in het talud geplant worden horen niet bij deze post. Dus het gaat hier om 188 bomen maal 9 m2 per boom.
10	Bestek deel 2.2	bestekspost 165110	Bij deze post staat dat de aannemer per groeiseizoen 17 maal water dient te geven. Is dit correct?	Dit klopt. 17 keer watergeven in het groeiseizoen is een gemiddelde en afhankelijk van de weersomstandigheden zal er meer of minder water gegeven worden.
11	Bestek deel 2.2	Besteksposten 251	Dient voorafgaand aan het Frezen 251110 en Eggen 251130 eerst gemaaid te worden?	Ja, dit is opgenomen in bestekspostgroep 2613.
12	Bestek deel 2.2	Bestekspost 253	De bollen dienen op minimaal 0,05m onder maaiveld geplant te worden met daarbij het onkruidvrij maken met een bewerkingsdiepte van ten hoogste 0,05m. Is dat correct?	Deze vraag vervalt. Het onkruidvrij maken van de bollen is geen onderdeel meer van het bestek.
13	Bestek deel 2.2	Bestekspost 261510 & 261520	Kloppen de are bij de bijbehorende besteksposten?	Ja, de hoeveelheden kloppen. De bomen die in het talud geplant worden horen niet bij deze post. Dus het gaat hier om 49 bomen maal 9 m2 per boom (4,4 are).
14	Bestek deel 2.2	Bestekspost 264130	Kloppen de are bij de bijbehorende besteksposten?	Ja, de hoeveelheden kloppen. De bomen die in het talud geplant worden horen niet bij deze post. Dus het gaat hier om 49 bomen maal 9 m2 per boom (4,4 are).
15	Bestek deel 2.2	Bestekspost 265110	Bij deze post staat dat de aannemer per groeiseizoen 17 maal water dient te geven. Is dit correct?	Deze vraag vervalt. Het watergeven in het groeiseizoen na het tweede plantseizoen is geen onderdeel meer van het bestek.
16	Bestek deel 2.2	Bestekspost 2712	Dient voorafgaand aan het Frezen 271210 en Spitten of ploegen 271200 niet eerst gemaaid te worden?	Ja, dit is opgenomen in bestekspostgroep 2613.
17	Bestek deel 2.2	Besteksposten 27 & 28	Kloppen de m2 bij de bijbehorende besteksposten. De verhouding tussen de besteksposten lijken niet te kloppen.	Dit klopt. Daarnaast hebben deze posten betrekking op de nazorg van de heesters en blokhagen, welke in de Nota van Inlichtingen zijn vervallen.
18	Bestek deel 2.2	Bestek 01 04 02	Is de risicoregeling van toepassing vanaf start werkzaamheden?	De risicoregeling is van toepassing vanaf de opdrachtverstrekking.
19	Algemeen	Bijlage 1 modelformulier referentie	Wat voor punten moet er ingevuld worden bij S1, S2 etc. in bijlage 1 modelformulier referentie?	Het referentieformulier in Bijlage 1 is aangepast.
20	Bestek deel 3	Bestek 01 04 Risicoregeling	Welke risicoregeling wordt er toegepast, en vanaf wanneer?	De risicoregeling wordt toegepast zoals deze is beschreven in Standaard. Na opdrachtverstrekking gaat de risicoregeling in.
21	Bestek deel 3	Bestek 01 04 Risicoregeling	In 01 04 02 lid 03 is een loonkostenbestandsdeel voorgeschreven van 40% van de aannemingsom. Gezien een groot deel van de leveranties in het bestek door de opdrachtgever ter beschikking gesteld wordt vinden wij deze 40% te laag. Graag deze verhogen naar 55%	Na een heroverweging is een nieuw loonkostenbestandsdeel voorgeschreven van 50%.
22	Bestek deel 2.2	Bestekspost 273110, 273410 en 273420	Voor het onderhoud van de plantvakken zijn 2 uitvoeringsmethodes opgenomen in het bestek. Post 273110 uitmaaien en 273410/273420 onkruidvrij maken. Is dit juist ? Voor het onkruidvrij maken staat maar een frequentie van 2 keer per jaar voorgeschreven is dit juist?	Dit klopt. Daarnaast hebben deze posten betrekking op de nazorg van de heesters en blokhagen, welke in de Nota van Inlichtingen zijn vervallen.

23	Bestek deel 2.2	Bestekspost 165110 en 265110	Post 165110 en 265110 voor het watergeven staat een frequentie voorgeschreven van 17 keer per jaar x 3 jaar. Ons lijkt dat wel een erg hoge frequentie, het komt neer op 51 rondes. Is het mogelijk om de frequentie aan te passen naar 17 keer voor totaal de 3 jaar nazorg?	De oorspronkelijke frequentie is gehandhaafd voor plantseizoen 1. 17 keer watergeven in het groeiseizoen is een gemiddelde en afhankelijk van de weersomstandigheden zal er meer of minder water gegeven worden.
24	Bestek deel 2.2	Bestekspost 164130	Moet de hoeveelheid van deze post niet 21,92 are zijn i.p.v. 16,92 are?	De hoeveelheid in het bestek klopt. 16,92 are is exclusief de inkuilplaatsen. Deze hoeven niet onkruidvrij gehouden te worden na inzaaien.
25	Bestek deel 2.2	Bestekspost 161130	Mag er ook in bestaande teelaarde worden opgekuild?	Nee, dit is niet toegestaan.
26	Bestek deel 2.2	Bestekspost 16520 en 161540	Bewerkingsdiepte: 1,20 m. Is dit niet dieper dan het grondwater? Dit i.v.m. capillaire werking/vollopen plantgat zou dit niet wenselijk zijn.	Ja, het kan voorkomen dat diepspitten deels in het grondwater plaatsvindt. Echter is het graven van het plantgat minder diep (boven de gemeten grondwaterstand), waardoor vollopen van het plantgat niet aannemelijk is.
27	Bestek deel 2.2	Bestekspost 252110	Wat is de bolmaat?	De stinzenbollen bestaan uit diverse soorten met verschillende bolmaten, variërend met een omtrek tussen de 4 en 16 cm.
28	Bestek deel 2.2	Bestekspost 272210	Betreft dit een directielevering?	Ja dit is een directieleverantie. Post 271110 is hierop aangepast.
29	Algemeen	Bijlage 1 modelformulier referentie	Onderaan het formulier dienen ervaring S1 t/m S4 ingevuld te worden. Met puntenwaardering. Klopt dit wel?	Het referentieformulier in Bijlage 1 is aangepast.