



Legenda


EXTENSIEF BEHEER

- Natuurdoeltype nat schraalland.**
Twee keer maaien. Eerste beurt in overleg met directie, ter indicatie half juni - begin juli.
Tweede maalbeurt half september - begin oktober.
Maaien in twee gangen: oppervlak verdelen in twee maal ca. 50%, met interval van twee weken maalbeurt uitvoeren. Ca. 20% oppervlak per werkgang laten overstaan.
Maaihoogte 5 - 10 cm. Maaisel 2 - 4 dagen laten liggen, verzamelen en afvoeren.
- Natuurdoeltype vochtig hooiland.**
Twee keer maaien. Eerste beurt in overleg met directie, ter indicatie half juni - begin juli.
Tweede maalbeurt half september - begin oktober.
Maaien in twee gangen: oppervlak verdelen in twee maal ca. 50%, met interval van twee weken maalbeurt uitvoeren. Ca. 20% oppervlak per werkgang laten overstaan.
Maaihoogte 5 - 10 cm. Maaisel 2 - 4 dagen laten liggen, verzamelen en afvoeren.
- Natuurdoeltype moeras**
Eénmaal maaien, tijdstip ter indicatie augustus - september in overleg met directie. Ca. 20% oppervlak laten overstaan.
- Randen langs bredere watergangen, breedte ca. 2,00 m niet maaien.**
Nat schraalland en vochtig hooiland: éénmaal per twee à drie jaar maaien, ca. 20% overstaan.
Moeras: jaarlijks ca. 1/3 maaien in augustus - september, rest laten overstaan.
- Bermen**
Twee keer maaien. Eerste beurt in overleg met directie, ter indicatie half juni - begin juli.
Tweede maalbeurt half september - begin oktober. Maaisel 2 - 4 dagen laten liggen, verzamelen en afvoeren.
- Bermen - gestabiliseerde graspaden** onderhoud
Twee keer maaien. Eerste beurt in overleg met directie, ter indicatie half juni - begin juli.
Tweede maalbeurt half september - begin oktober. Maaisel 2 - 4 dagen laten liggen, verzamelen en afvoeren.
- Taluds A-watergang**
Eén keer maaien, ter indicatie augustus - september in overleg met directie. Ca. 20% oppervlak laten overstaan.
Houtige opslag jaarlijks verwijderen.
- Struinpaden**
Acht keer per jaar maaien. Eerste beurt in overleg met directie, ter indicatie vanaf half juni.
Vervolgbeurten op basis van monitoring.
- Eiland**
Eén keer maaien, ter indicatie augustus - september in overleg met directie. Ca. 20% oppervlak laten overstaan. Houtige opslag op aanwijzing sparen.
- Houtopstand**
Onkruidvrij maken heesterbeplanting, kwaliteitsniveau B.
Beheersen overgroei randen vanaf 3e jaar. Onderhoud bomen volgens bestek
- INTENSIEF BEHEER**
- Halfharde paden**
Onkruidbestrijding, afval- en veegvuilbeheersing, beeldkwaliteit B.

WATERGANGEN

- Diepere watergang (jaarrond watervoerend)**
Jaarlijks maaien rietvegetatie, % volgens bestek
- Ondiepe watergang (niet jaarrond watervoerend)**
Jaarlijks boven- en ondergrondse delen verwijderen, % volgens bestek
- Watergang beheer Waterschap**
Geen onderhoud.
- Duikers**
Vrijhouden in- en uitstroom. Verwijderen drijfvuil beeldkwaliteit B. Jaarlijks reinigen van bagger en slib.
- Stuw**
Verwijderen drijfvuil beeldkwaliteit B. Jaarlijks controle stuwmechaniek.
- Bruggen, vlonders en overige kunstwerken.**
Geen onderhoud.
- BOMEN**
- Oudere knotwilgen**
Geen onderhoud.
- Jonge bomen**
Geen onderhoud, nazorg aanleg bestek.
- Begrenzing beheer**
- ONGEWENSTE VEGETATIE**

Twee keer per jaar uitsteken houtige opslag (els, berk, wilg e.d) en ruderaal soorten (akkerdistel, ridderzuring, speedistel, Canadese fijnstraal, bijvoet, boerenwormkruid, Jacobskruid e.d.) Tot op maaiveld maaien pitrus- en witbolhaarden.



OPDRACHTGEVER
Gemeente Amersfoort
Afdeling Leefomgeving
PROJECTLEIDER GEMEENTE
mevr. T. Felix



TEKENAAR
JJO
PROJECTLEIDER
RJE
SCHAAAL
1:1000
FORMAAT
A1
BLAD IN BLADEN
1 IN 1

PROJECTOMSCHRIJVING
Over de Laak
Deelgebied Waterrijk

TEKENINGNR.+BESTEKNR.
02 AME1760005
WIJZ.NR
0

TEKENINGOMSCHRIJVING
Beheerkaart



STATUS
Definitief
13-10-2023

's-Gravendijkseweg 37
2201 CZ Noordwijk