

RAAMOVEREENKOMST
waarin verwerkt de 1e, 2e en 3e nota van inlichtingen

Herinrichting Veilingkwartier

Bouwrijpmaken terrein Veilingkwartier,
Aanpassen stamriool
Herinrichting kruispunt Teisterbantlaan - Papesteeg
Woonrijpmaken terrein Veilingkwartier

RAW-Raamovereenkomstnummer BI5715

Status: DEFINITIEF

Nijmegen, 22 februari 2024

Auteur:	Helmy van de Kerkhof
Gecontroleerd door:	Henny van Dijk

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	4
07 Kortingen	4
08 Procedure te verstrekken deelopdrachten	4
09 Beslechting van geschillen	6
10 Kwaliteitsborging	6
11 Duurzaam Beton en Asfalt	6
12 BRL 9334 Straatwerk	6
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	8
02 Peilen en hoofdafmetingen	8
03 Kwaliteitsborging	8
04 Bijlagen	9
05 Gegevens ten behoeve van bemalingen	10
06 Bodemopbouw	10
07 Bodemverontreiniging	11
08 Bodemsanering	11
09 Archeologie	12
10 Ontpofbare Oorlogsresten	12
11 Flora en Fauna	12
12 Fasering	12
13 Werkterrein	13
14 Uitvoeringskosten	13
15 Afwijkingen bestek versus Civiel Handboek Tiel.....	13
2.2 Nadere beschrijving	14
1 OPRUIMWERKZAAMHEDEN	16
11 VERWIJDEREN GROEN	16
111 Bomen	16
112 Beplantingen	16
113 Gras- en kruidachtigen.	17
114 Schonen terrein	17
12 VERWIJDEREN INRICHTING	18
121 Verwijderen bebording	18
1211 Verwijderen en afvoeren bebordingen.	18
1212 Verwijderen en hergebruik bebordingen	18
122 Verwijderen straatmeubilair	19

	1221	Meubilair t.b.v. afzetten	19
	1222	Diverse straatmeubilair	20
123		Verwijderen hekwerk/erfafscheidingen	20
	1231	Metalen hekwerk	20
	1232	Overige erfafscheidingen	21
13		VERWIJDEREN VERHARDINGEN	22
131		Verwijderen kantopsluitingen	22
	1311	Opbreken opsluitbanden	22
	1312	Opbreken trottoirbanden	23
	1313	Opbreken molgoten	23
	1314	Opbreken overige banden	23
	1315	Ver- en afvoeren betonverhardingen	24
132		Verwijderen elementenverhardingen	24
	1321	Opbreken straatbakstenen	24
	1322	Opbreken betonstraatstenen	25
	1323	Opbreken betontegels	26
	1324	Opbreken betonplaten	27
	1325	Afvoeren elementenverhardingen	27
133		Verwijderen asfaltverhardingen	28
	1331	Zagen asfaltverhardingen	28
	1332	Frezen asfaltverhardingen	28
	1333	Opbreken asfaltverhardingen <100 m2	30
	1334	Opbreken asfaltverhardingen 100 - 500 m2	30
	1335	Opbreken asfaltverhardingen >500 m2	31
	1336	Stort en acceptatiekosten	32
134		Verwijderen betonverhardingen	32
135		Verwijderen funderingen en niet bodemlagen	33
	1351	Teervrije funderingslagen - klasse NT	33
	1352	Teerhoudende funderingslagen - klasse NT	33
	1353	Funderingslagen van granulaat	33
	1354	Grindlagen	34
	1355	Vervoeren en afvoeren / storten funderingslagen	34
14		VERWIJDEREN RIOLERING	35
141		Voorzieningen t.b.v. werkzaamheden riolering	35
	1411	Tijdelijke voorzieningen	35
	1412	Waarborgen afvoer	36
	1413	Rioolreiniging	38
142		Verwijderen kunststof leidingen	40
143		Verwijderen betonnen leidingen	40
	1431	Betonnen leidingen met asbesthoudende kitverbinding.	40
	1432	Betonnen leidingen	42
144		Verwijderen putten	43
	1441	Kunststof putten	43
	1442	Betonnen putten	43
	1443	Putranden	43
145		Verwijderen kolken en lijngoten	44
	1451	Verwijderen en afvoeren kolken en lijngoten	44
146		Dichtzetten sparingen	44
15		VERWIJDEREN KABELS EN LEIDINGEN	45
2		GRONDWERK	47
21		BEMALING	47
211		Bemaling ontgraving VOCL Hotspot 1	47
	2111	Vorbereidende werkzaamheden	47
	2112	Bemaling Hotspot 1	47
	2113	Zuivering bemalingswater	48
212		Bemaling stamriool	49
	2121	Vorbereidende werkzaamheden	49
	2122	Bemaling stamriool	50

	2123	Zuivering bemalingswater	50
213		Bemaling riolering	51
	2131	Vorbereidende werkzaamheden	51
	2132	Bemaling riolering	51
22		ALGEMENE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK	52
	221	Opstellen plannen	52
	222	Voorzieningen grondwerk	53
23		GROND ONTGRAVEN	54
	231	Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet	54
	2311	Ontgraven uit cunet breedte < 5m	54
	2312	Ontgraven uit cunet breedte > 5m	55
	2313	Ontgraven uit greppel	55
	2314	Ontgraven waterbodern	56
	2315	Ontgraven nieuwe K&L-traces	56
	232	Grond ontgraven uit sleuven	56
	2320	Ontgravingsbreedte bodern sleuf 0,5 m	56
	2321	Ontgravingsbreedte bodern sleuf 1,0 m	57
	2322	Ontgravingsbreedte bodern sleuf 2,0 m	57
	2323	Ontgravingsbreedte bodern sleuf 2,5 m	58
	2324	Ontgravingsbreedte bodern sleuf 3,0 m	58
	233	Grond ontgraven uit ophoging	59
24		GROND VERVOEREN	59
	241	Grond vervoeren vanaf ontgraving	59
	2411	Grond vervoeren naar depot tbv hergebruik	59
	2412	Grond vervoeren naar plaats van verwerking - direct	61
	2413	Grond vervoeren naar depot tbv keuring en afvoer	62
	2414	Directe afvoer naar een inrichting	64
	242	Grond vervoeren vanaf depot	65
	2421	Grond ontgraven uit tijdelijk depot en vervoeren naar	65
	2422	Afvoeren / storten grond uit depot	65
25		GROND VERWERKEN	66
	251	Grond verwerken in grondlichaam/geul/cunet	66
	2511	Aanvullen in cunet breedte < 5 m	66
	2512	Aanvullen in cunet breedte > 5 m	67
	2513	Aanvullen in watergang	67
	2514	Grond verwerken in K&L-sleuf	67
	252	Grond verwerken in sleuf	68
	2521	Grond verwerken in grondverbetering	68
	2522	Grond verwerken in sleuf	68
	253	Grond leveren	69
	2531	Leveren grond	69
	2532	Leveren zand	70
26		BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	71
	261	Grondbewerkingen	71
	262	Aanbrengen signaaldoek	71
3		RIOLERING	73
31		AANBRENGEN LEIDINGEN	73
	311	Leveren en aanbrengen betonbuis	73
	312	Leveren en aanbrengen kunststof buis	75
32		AANBRENGEN HULPSTUKKEN	78
	320	Hulpstukken PE 80 mm	78
	321	Hulpstukken PVC 125 mm	78
	322	Hulpstukken PVC 160 mm	80
	323	Inlaten	81
33		AANBRENGEN PUTTEN	83
	330	Kunststof putten	83
	331	Betonnen putten	83
	332	Putafdekkingen	88

	333	Uitstroomvoorzieningen	89
	334	Voorzieningen putten	89
34		AANBRENGEN KOLKEN	89
	341	Aanbrengen en leveren kolken	89
	342	Aanbrengen lijngoot	90
	343	Aanpassen bestaande kolken	91
35		DICHTSCHUIMEN RIOLERING	91
36		ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING	91
	361	Rioolreiniging	91
	362	Rioolinspectie	94
4		VERHARDINGEN	95
41		FUNDERINGSLAGEN	95
	411	Vorbereidende werkzaamheden	95
	412	Aanbrengen funderingslaag	95
42		AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN	96
	421	Aanbrengen opsluitbanden	96
	422	Aanbrengen trottoirbanden	97
43		AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN	98
	431	Vorbereidende werkzaamheden	98
	432	Aanbrengen straatbakstenen	99
	4321	Straatbakstenen 10-100 m2	99
	4322	Straatbakstenen 100-250 m2	101
	4323	Straatbakstenen >250 m2	102
	4324	Streklagen van straatbakstenen	103
	433	Aanbrengen betonstraatstenen	104
	4331	Betonstraatstenen 10-100 m2	104
	4332	Betonstraatstenen 100-250 m2	104
	4333	Betonstraatstenen >250 m2	105
	4334	Streklagen van betonstraatstenen	106
	434	Aanbrengen betontegels	106
	4341	Betontegels <10 m2	106
	4342	Betontegels 10-100 m2	107
	4343	Betontegels 100-250 m2	108
	4344	Betontegels >250 m2	108
	435	Aanbrengen grasstenen en -roosters	108
	436	Aanbrengen betonplaten	109
	4361	Betonplaten <50 m2	109
	4362	Betonplaten 50-200 m2	109
	4363	Betonplaten >200 m2	109
	4364	Rotonde rammelstrook	110
44		AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN	110
	441	Vorbereidende werkzaamheden	110
	442	Aanbrengen asfaltverharding	110
	4422	Asfaltverharding 10 tot 50 ton	110
	4423	Asfaltverharding 50 tot 200 ton	111
	4424	Asfaltverharding >200 ton	111
	4425	Coatingen	112
45		AANBRENGEN BETONVERHARDINGEN	112
46		LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL	113
	461	Kantopsluitingen	113
	4611	Opsluitbanden kleur donkergrijs	113
	4612	Opsluitbanden kleur lichtgrijs	114
	4613	Trottoirbanden	115
	4615	RWS-banden	116
	4616	Rijwielpadbanden	116
	4617	Geleidebanden	117
	462	Elementenverhardingen	117
	4621	Straatbakstenen	117

	4622	Betonstraatstenen	118
	4623	Betontegels	119
	4624	Betonplaten	119
5		BODEMSANERING	121
51		VEILIGHEIDSMAAATREGELEN	121
52		MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING	122
	521	Inzet milieukundige begeleiding	122
	522	Metingen en bemonsteringen	122
	523	Uitvoeren partijkeuringen	123
	524	Analyses grond	124
	525	Analyses grondwater	125
53		SANERING HOTSPOTS	126
	531	BODEMSANERING HOTSPOT 1	126
	5311	Vorbereidende werkzaamheden	126
	5312	Ontgraven VOCL hotspot 1	127
	5313	Grond vervoeren	127
	5314	Aanbrengen substraat	128
	5315	Aanvullen ontgraving	128
	5316	Nabehandeling Bronzone	129
	532	BODEMSANERING HOTSPOT 2	129
	5321	Vorbereidende werkzaamheden	129
	5323	Grondwateronderzoek na bemaling	130
54		ONDERZOEKEN HS 2	130
55		EVALUATIERAPPORTEN	130
6		INRICHTINGSELEMENTEN	132
61		AANBRENGEN WEGBEBAKENING	132
	611	Aanbrengen bebordingen	132
	6111	Aanbrengen vrijgekomen bebordingen	132
	6112	Aanbrengen en leveren tijdelijke bebordingen	132
	6113	Aanbrengen en leveren bebordingen	133
	612	Aanbrengen markeringen	134
	6121	Aanbrengen markeringen van wegenverf	134
	6122	Aanbrengen markeringen van thermoplast	135
	613	Aanbrengen overige wegbebakening	137
	6131	Aanbrengen schrikhekken	137
62		AANBRENGEN AFZETTINGEN	137
	621	Aanbrengen hekwerk	137
	6211	Aanbrengen hekwerk - hergebruik	137
	6212	Aanbrengen hekwerk - tuinafscheiding	138
	6213	Aanbrengen hekwerk - Prorail	138
	6214	Aanbrengen hekwerk groenvoorziening	138
	6215	Aanbrengen poort in hekwerk.	139
	622	Aanbrengen afzetpalen ed.	139
63		AANBRENGEN VERLICHTING	139
64		AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR	140
65		GROENVOORZIENING	141
8		WERK VAN ALGEMENE AARD	142
81		VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	142
	811	Opstellen deelopdracht	142
	812	Werkplannen	142
	813	Onderzoeken	144
	814	Kabels en leidingen bestaande bebouwing	144
	815	Coördinatie	145
	816	Communicatie	145
	817	Inmeten en uitzetten werkterrein	146
82		TERREININRICHTING	147
	821	Werkterrein	147
	822	Tijdelijk depot	147

823	Hekwerk en afrastering	149
824	Tijdelijke verlichting	149
825	Tijdelijke voorziening bereikbaarheid	150
826	Bescherming bomen	150
83	VERKEERSMAATREGELEN	151
831	Omleidingen en afzettingen	151
832	Losse verkeersmaatregelen	154
833	Tijdelijke verkeersregelininstallatie	155
84	WERKZAAMHEDEN UITVOERING	155
841	Inzet werknemers en materieel	156
8411	Ter beschikking stellen werknemers	156
8412	Ter beschikking stellen materieel	157
842	Aanvoer, verplaatsen en afvoer materieel	158
843	Werkterrein en omgeving	158
844	Niet gesprongen explosieven	158
8441	Algemene werkzaamheden	158
8442	Detectie conventionele explosieven	159
8443	Benaderen conventionele explosieven	161
845	Deformatiemetingen	162
846	Registratie grondstromen	163
847	Revisie	163
85	OVERIGE ALGEMENE WERKZAAMHEDEN	164
851	Oplevering	164
852	C.A.R. verzekering	164
9	Staartposten	165

3. Bepalingen 166

01	Algemeen en administratief	167
01 01	Algemene bepalingen	167
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	168
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	168
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	168
01 07	Zekerheidstelling	168
01 08	Bijdragen	169
01 09	Kabels en leidingen	169
01 10	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen	169
01 11	Verband met andere werken	169
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	170
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	170
01 14	Bouwstoffen	172
01 16	Verzekeringen	173
01 17	Vrijgekomen materialen	175
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	175
01 19	Arbeidsomstandigheden	175
01 20	Kwaliteitsborging	176
01 21	RAW-raamovereenkomst	178
01 23	Communicatie	179
01 26	Inzet personen in het kader van social return	179
01 27	Materieel, werktuigen en hulpmaterieel	180
01 28	Waterkering, waterdoorlaat, verlagen waterstand	180
01 29	Revisie	180
10	Werk algemene aard	182
10 0	Werk algemene aard, algemeen	182
10 1	Tijdelijke maatregelen en voorzieningen	182
10 17	Meet- en verrekenmethoden	182
16	Ontploffbare oorlogsresten	182

16 1	Ontploffbare oorlogsresten	182
16 12	Eisen en uitvoering	182
16 14	Risicoverdeling en garanties	182
17	Verontreinigde grond en verontreinigd water	183
17 0	Verontreinigde grond en verontreinigd water, algemeen.....	183
17 03	Informatie-overdracht	183
17 05	Bijbehorende verplichtingen	183
17 1	Droog verwerken van verontreinigde grond	183
17 14	Risicoverdeling en garanties	183
17 15	Bijbehorende verplichtingen	184
17 3	Grond reinigen	184
17 34	Risicoverdeling en garanties	184
17 4	Water reinigen	184
17 42	Eisen en uitvoering	184
17 43	Informatie-overdracht	184
17 44	Risicoverdeling en garanties	185
17 47	Meet- en verrekenmethoden	185
18	Baggerwerken	185
18 1	Kleinschalige baggerwerken	185
18 12	Eisen en uitvoering Kleinschalige baggerwerken	185
21	Bemalingen	185
21 1	Bemalingen	185
21 12	Eisen en uitvoering	185
21 13	Informatie-overdracht	186
21 14	Risicoverdeling en garanties	187
21 15	Bijbehorende verplichtingen	187
21 17	Meet- en verrekenmethoden	187
22	Grondwerken	188
22 0	Grondwerken, algemeen	188
22 02	Eisen en uitvoering	188
22 03	Informatie-overdracht	188
22 06	Bouwstoffen	188
24	Sleuf- en sleufloze technieken	189
24 0	Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen	189
24 02	Eisen en uitvoering	189
24 07	Meet- en verrekenmethoden	189
25	Riolering	189
25 0	Riolering, algemeen	189
25 03	Informatie-overdracht	189
25 06	Bouwstoffen	189
25 1	Aanleg riolering	190
25 12	Eisen en uitvoering	190
25 13	Informatie-overdracht	190
25 16	Bouwstoffen	193
25 3	Rioolreiniging	193
25 32	Eisen en uitvoering	193
25 33	Informatieoverdracht	194
25 4	Rioolinspectie	195
25 41	Begrippen	195
25 42	Eisen en uitvoering	195
25 43	Informatie-overdracht	195
25 45	Bijbehorende verplichtingen	196
25 47	Meet- en verrekenmethoden	196
81	Bitumineuze verhardingen	196
81 1	Vorbereidende werkzaamheden	196
81 12	Eisen en uitvoering	196
81 2	Asfaltverhardingen	197
81 22	Eisen en uitvoering	197

	81 24	Risicoverdeling en garanties	198
	81 26	Bouwstoffen	200
	81 27	Meet- en verrekenmethoden	200
83		Elementenverhardingen	201
83 0		Elementenverhardingen, algemeen	201
	83 02	Eisen en uitvoering	201
83 1		Straatwerk	201
	83 12	Eisen en uitvoering	201
	83 13	Informatie-overdracht	201
	83 15	Bijbehorende verplichtingen	202
	83 16	Bouwstoffen	202

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

GEM Veilingterrein BV
De Brand 30
3853 LK Amersfoort

en

Gemeente Tiel
Achterweg 2
4001 MV Tiel

02 Directie

In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om namens de opdrachtgever als directie U.A.V. op te treden. De gegevens van de directie zullen in de opdrachtbrief worden medegedeeld.

03 Locatie

Het werk is gelegen binnen de gemeente Tiel en omvat de Spoorstraat, de Papesteeg en de Teisterbantlaan en het terrein daartussen wat een nieuwe bestemming krijgt.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Opbreekwerkzaamheden, onder andere het verwijderen van stobben, betonnen verhardingsmateriaal en asfaltverhardingen;
- Saneringswerk;
- Grondwerk;
- Leidingwerk;
- Verhardingswerken, onder andere het leveren van elementenverhardingen en kantopsluitingen vervaardigd van 'duurzaam beton', asfaltverhardingen en betonverhardingen.
- Inrichting openbaar terrein;
- Bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

1. De intentie is om deze (raam)overeenkomst kort na definitieve gunning en datum van ondertekening van de opdrachtbrief in te laten gaan.
2. Per deelopdracht wordt een opleveringsdatum of - termijn vastgesteld. De korting bij te late oplevering bedraagt 500 euro per werkdag.
3. De opdrachtgever wenst een RAW Raamovereenkomst af te sluiten met een initiële looptijd van 2 jaar. Deze Raamovereenkomst kan tweemaal eenzijdig door de opdrachtgever optioneel worden verlengd met de duur van één (1) jaar. In het geval van maximale verlenging eindigt de RAW Raamovereenkomst van rechtswege vier (4) jaar na datum van ondertekening van de RAW Raamovereenkomst (2+1+1). De optionele verlenging van de RAW Raamovereenkomst zal drie (3) maanden voor beëindiging van de RAW Raamovereenkomst schriftelijk worden medegedeeld aan u. Het is de intentie van de opdrachtgever om het totale werk in de eerste 2 of 3 jaar af te ronden.

Indien de opdrachtgever geen gebruik zal maken van een verlengingsoptie, zal de opdrachtgever dit uiterlijk 2 maanden voor afloop van de betreffende einddatum schriftelijk kenbaar maken aan de opdrachtnemer.

4. De aannemer dient rekening te houden met een gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden. De werkzaamheden van de verschillende fases zijn niet aan een

PAR

gesloten. Er dient rekening mee te worden gehouden dat tussen de fases een periode zit waarin er geen werkzaamheden worden verricht.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 6 maanden..

07 Kortingen

Eenmalige kortingen zijn NIET toegestaan.

Bij de inschrijving dient het bedrag bij bestekpost 919990 korting € 0,- (lees; nul) te zijn, de bestekpost 919990 "korting" is een standaard post in de RAW-systematiek en kan niet verwijderd worden in de programmatuur.

08 Procedure te verstrekken deelopdrachten

1. Om de inhoud van de deelopdrachten goed vast te kunnen stellen zullen de opdrachtgever en de aannemer de volgende stappen (I t/m IV) uitvoeren:

I Opstellen uitgangspunten deelopdracht

De opdrachtgever stelt de uitgangspunten op voor de deelopdracht ter informatie in bij de aannemer. De uitgangspunten omvatten:

- Tekening(en) van het betreffende onderdeel met daarop de scope-grens;
- Per deelopdracht wordt vooraf met de aannemer de scope en wensen bepaald en de keuze of werkzaamheden verrekenbaar of niet verrekenbaar zijn.
- Een opleveringsdatum of - termijn en een daarbij geldende korting bij overschrijding;
- Het deelopdrachtnummer en de datum.

II Controle uitgangspunten en opstellen concept deelopdracht

De aannemer dient een voorstel voor de deelopdracht ter goedkeuring in bij de opdrachtgever. De deelopdracht bevat:

- Staat van hoeveelheden opgebouwd uit resultaatsbeschrijvingen conform deel 2.2 van deze RAW-raamovereenkomst en voorziet de staat van herleidbare hoeveelheden van prijzen en staartkosten conform artikel 01.02.01 van deel 3 van deze RAW-raamovereenkomst.
- een algemeen tijdschema conform artikel 01.13.06 in deel 3 van deze overeenkomst;
- Uitvoeringsplan, in dit stuk is minimaal aangegeven:
 - a. (logische) volgorde van de uit te voeren werkzaamheden;
- Opmerkingen, schriftelijk vastgelegd, behorende bij concept deelopdracht. Hieronder wordt verstaan;
 - a. toelichting op een missende resultaatsbeschrijving. De aannemer vult dan de deelopdracht aan conform het vermelde in lid 2;
 - b. indien er sprake is van, naar oordeel van de aannemer, van een niet reële opleveringsdatum of - termijn en/of een niet reële daarbij geldende korting bij overschrijding.

De aannemer levert, uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van de uitgangspunten, de concept deelopdracht aan bij de opdrachtgever.

III Controle concept deelopdracht en aanlevering gegevens door opdrachtgever

De opdrachtgever zal de van de aannemer ontvangen stukken controleren en de opmerkingen hierop schriftelijk vastleggen. De opdrachtgever levert de schriftelijke vastgelegde opmerkingen, binnen 7 werkdagen na ontvangst van de concept deelopdracht, aan de aannemer.

De opdrachtgever geeft schriftelijk aan de aannemer aan indien naar oordeel van de opdrachtgever sprake is van:

PAR

- een hoeveelheid die niet controleerbaar is;
- een type van verrekening (A/N) dat niet past bij de specifieke werkzaamheid;
- een onjuiste hoeveelheid; hij geeft de juiste hoeveelheid aan en levert een voor de aannemer controleerbare berekening aan. In het geval van een aanwijsbare rekenfout kan hij volstaan met het aangeven waar de rekenfout is gemaakt;
- een missende resultaatsbeschrijving.

Indien de opdrachtgever nodig acht zal er in een door hem te initiëren overleg hier toelichting op worden gegeven.

III Controle gegevens aannemer en overeenstemming:

De aannemer zal de van de opdrachtgever ontvangen stukken controleren en de opmerkingen hierop schriftelijk overhandigen aan de opdrachtgever.

Indien de aannemer dit nodig acht zal er in een door hem te initiëren overleg hier toelichting op worden gegeven.

Hierna zal overeenstemming worden bereikt tussen de beide partijen waarna de opdrachtgever de deelopdracht definitief maakt.

IV Definitieve deelopdracht

De opdrachtgever dient de definitieve stukken ondertekend in bij de aannemer waarna de aannemer de deelopdracht definitief maakt door één exemplaar ondertekend aan de opdrachtgever te retourneren.

2. Indien bij het opstellen van een deelopdracht blijkt dat voor een uit te voeren werkzaamheid geen resultaatsbeschrijving in de RAW-raamovereenkomst beschikbaar is, dan dient door de aannemer voor deze bijkomende werkzaamheid een resultaatsbeschrijving met bijbehorende hoeveelheid te worden opgesteld en ter goedkeuring te worden ingediend bij de opdrachtgever. Hierbij dient gelijktijdig ook een prijsvoorstel te worden gedaan conform paragraaf 01.21.03 lid 01 van deel 3 van deze RAW-raamovereenkomst.
Indien de opdrachtgever en aannemer geen overeenstemming over de in dit lid vermelde zaken kunnen bereiken, behoudt de opdrachtgever zich het recht toe om de betreffende werkzaamheid niet uit te voeren of door derden te laten uitvoeren.
3. De aannemer is op basis van de in lid 01 en 02 beschreven procedure, mede verantwoordelijk voor de in de deelopdracht opgenomen resultaatsbeschrijvingen en hoeveelheden (uitvoeringsmethode).
4. Kosten te maken door de aannemer voor de in deze paragraaf 07 beschreven werkzaamheden meenemen in de op te stellen deelopdracht op basis van de betreffende resultaatsbeschrijving onder '88' in deel 2.2 van deze RAW-raamovereenkomst.

PAR

09 Beslechting van geschillen

1. In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk XV, paragraaf 49 (Beslechting van geschillen) van de U.A.V. 2012, artikel 01.15.03 (Bemiddeling) en in artikel 01.15.04 (Arbitrage) van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) zullen alle geschillen, ook al worden deze slechts door één der partijen als zodanig beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst of de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, ontstaan tussen opdrachtgever en aannemer, met inachtneming van artikel 108 RV worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem;
2. De aanbestedende dienst/ opdrachtgever heeft het recht om in afwijking van het bepaalde in lid 1 hiervoor een geschil te laten beslechten door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

10 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

11 Duurzaam Beton en Asfalt

Voor duurzaam beton en asfalt zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen. Indien voorgeschreven kan na afloop van het project de aannemer een Projectcertificaat overhandigen aan de opdrachtgever.

12 BRL 9334 Straatwerk

De aannemer of onderaannemer die het straatwerk uitvoert dient in bezit te zijn van een geldig BRL 9334 Certificaat. Zie ook deel 3 par. 83 02 01 van dit bestek.

De aannemer kan/mag een onderaannemer inschakelen die deze BRL heeft.

De onderaannemer die de bestrating uitvoert dient aan opdrachtgever ter goedkeuring te worden voorgesteld met het verstrekken van de inschrijfstaat bij de betreffende deelopdracht(en).

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij deze RAW-raamovereenkomst behoren ter indicatie de volgende tekeningen met het kenmerk BI5715-RHD, d.d 11-01-2024

BR-DG-C-120001	Opbreek bovengronds (verharding)
BR-DG-C-130001	Opbreek ondergrondse situatie
BV-DG-C-200003	Rotonde, blad 1 van 4
BV-DG-C-200004	Teisterbantlaan, blad 2 van 4
BV-DG-C-200005	Teisterbantlaan, blad 3 van 4
BV-DG-C-200006	Teisterbantlaan, blad 4 van 4
BV-DG-C-220001	Bouwwegen Veilingkwartier
BV-DG-C-220002	Tijdelijke bouwweg verbinding Teisterbantlaan-Papesteeg
BR-DG-C-230001	Riolering
BP-DG-C-280001	Dwarsprofielen Veilingkwartier, blad 1 van 3
BP-DG-C-280002	Dwarsprofielen Veilingkwartier, blad 2 van 3
BP-DG-C-280003	Dwarsprofielen Veilingkwartier, blad 3 van 3
BB-DG-C-340001	Bestaande situatie incl. klic
RZ-DG-C-440001	Tijdelijke situatie relaaskast Veilingkwartier

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoogteligging en hoofdafmetingen van de te maken werken zijn nader op de bestekstekeningen aangegeven.

De hoogten zijn aangegeven in meters t.o.v. N.A.P.

03 Kwaliteitsborging

In dit bestek wordt verlangd dat de aannemer in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-EN_ISO 9001.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW Bepalingen, rekening houden met de volgende stoppunten:

- S1. Controle ter acceptatie in te dienen documenten, zoals werkplannen, tekeningen, berekeningen, planning, verkeersplan e.d.
- S2. Detectie op ontplofbare oorlogsresten
- S3. Uitzetten erfgrenzen bestaande omwonende
- S4. Controle verdichting rioolsleuf na ontgraven, voor aanbrengen leidingen.
- S5. Plaatsen eerste rioolput
- S6. Aanbrengen onderdelen stamriool, aanstorten put wapening, etc.
- S7. Controle rioolsleuf voor het aanbrengen van het zandcunet;
- S8. Aanleveren keuringsresultaten van verdichting zandbed, puinverharding en steenfundering voor het aanbrengen van de verdere verhardingsconstructie;

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW Bepalingen, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

- B1. Aanbrengen asfaltverhardingen
- B2. Controle verdichtingen van sleuven, zandbaan en funderingen.
- B3. Controle op wel of niet benodigde bemaling
- B4. Inspectie riolering

In aanvulling op de boven genoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende Stop- en Bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol geachte onderdelen van het werk.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 01 V&G-plan
- Bijlage 02 Bankgarantie
- Bijlage 03 Bemaling
 - Bemalingsadvies
 - Waterhuishoudkundige analyse afsluiten stamriool
- Bijlage 04 Bodem- en asfaltonderzoeken:
 - Samenvatting bodemluchtmetingen. WSP, kenmerk: SOM020102, datum: 6 februari 2023
 - Aanvullend grondwateronderzoek VOCl Spoorstraat 5, Tiel. WSP, kenmerk: SOM023267.RAP001. datum: 28 februari 2023.
 - Verkennend bodem- en asbestonderzoek Spoorstraat 1 - 15 en Papesteeg 36. WSP, kenmerk: SOM020102cluster1.RAP001, datum: 28 februari 2023.
 - Verkennend bodem- en asbestonderzoek Spoorstraat 6 en 12. WSP, kenmerk: SOM020102cluster2.RAP001, datum: 5 januari 2023.
 - Verkennend bodem en asbestonderzoek Papesteeg 42 - 58. WSP, kenmerk: SOM020102cluster 3.RAP001, datum: 5 januari 2023.
 - Verkennend bodem- en asbestonderzoek Papesteeg 42 58. WSP, kenmerk: SOM020102cluster4.RAP001, datum: 5 januari 2023.
 - Verkennend bodem- en asbestonderzoek NS terrein + Spoorstraat (openbare weg). Kenmerk WSP: SOM020102.cluster5.RAP001, datum: 1 maart 2023.
 - Asfaltonderzoek en verkennend bodem- en asbestonderzoek Openbare weg Papesteeg en Spoorstraat. WSP, kenmerk: SOM020102.cluster6.RAP001, datum: 8 februari 2023.
 - Verkennend bodem- en asbestonderzoek Papesteeg 42 58. WSP, kenmerk: SOM020102cluster7.RAP001, datum: 9 februari 2023.
 - Verkennend waterbodem- en asbestonderzoek watergang noordelijk van Spoorstraat 6 Tiel, documentnr. SOB026320-A.RAP001
- Bijlage 05 Saneringsplannen:
 - Deelsaneringsplan Immobiele verontreinigingen, Veilingterrein e.o., Tiel, WSP, SOM023773.RAP001.ES.IH, versie 2, 10 juli 2023
 - Deelsaneringsplan Mobiele verontreinigingen, Veilingterrein e.o., Tiel, WSP, SOM023773.RAP002.ES.IH, Versie 4, 17 oktober 2023
- Bijlage 06 Archeologie-onderzoeken
 - Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)-BAAC_V-22.0012_04-2021
 - Evaluatieverslag Tiel-Veilingkwartier, regnr. 5403489100
- Bijlage 07 Risicoanalyse Ontploffbare Oorlogsresten
- Bijlage 08 Werkprotocol Spontane vondst explosief
- Bijlage 09 Ecologische werkprotocol Tiel en Papesteeg
- Bijlage 10 Planning en fasering Veilingkwartier
- Bijlage 11 Waterhuishoudkundig plan
 - Waterhuishoudkundig plan
 - oplegnotitie Waterhuishoudkundig plan
- Bijlage 12 Werkinstructie Verwijderen van rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit
- Bijlage 13 Bomenposter
- Bijlage 14 Civiel handboek gemeente Tiel
- Bijlage 15 Ontheffingen en vergunningen
 - Beschikking Saneringsplan Immobiele verontreinigingen d.d. 18-9-2023
 - Beschikking Saneringsplan mobiele verontreinigingen d.d. 1-2-2024
- Bijlage 16 Format deelopdrachten
- Bijlage 17 Klikmelding
- Bijlage 18 Voorlopig ontwerp WRM
- Bijlage 19 Concept deelopdracht 1
 - Scope deelopdracht 1 (tekening BI5715-RHD-BX-DG-C-200007)

Deelopdracht 1 scopegrens)
Deelopdracht 1 scopegrens)
- Inschrijfstaat concept deelopdracht 1

05 Gegevens ten behoeve van bemalingen

De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:

Aangezien bij aanleg van de leiding eerst de noordelijke- en zuidelijke verbinding worden gerealiseerd en daarna pas het huidige stamriool verwijderd wordt blijft het totale debiet per maand beneden de 100.000 m³.

Vergunning bemaling door opdrachtgever, waarschijnlijk aanwezig met aanbesteding.

Geadviseerd wordt om de bodemopbouw bij de WKO-bron nader te onderzoeken door het opvragen van de boorstaat van de desbetreffende bron. Tevens wordt geadviseerd na te gaan hoe de bronput gefundeerd is en hoe de terreinleidingen van de WKO aangesloten zijn op de bronput. Daarnaast wordt aanbevolen het WKO-systeem uit te schakelen gedurende de werkzaamheden, omdat eventuele trillingen als gevolg van de bouwwerkzaamheden tot schade kunnen leiden aan het WKO-systeem.

a. hydrologische gegevens:

De locatie ligt in een gebied waar (op regionale schaal) afwisselend kwel en infiltratie optreden. Waarschijnlijk speelt het waterniveau in de Waal een belangrijke rol: bij hoog water plant de waterdruk zich in de bodem voort en zorgt voor een tegendruk landinwaarts waardoor de stijghoogte in het diepere pakket tijdelijk hoger kan zijn dan de grondwaterstand in het freatische pakket.

Uitgangspunt: De GHG ligt op NAP +3,70 m.

Op basis van de beschikbare gegevens wordt in de deklaag een gemiddelde grondwaterstand op het Veilingterrein ingeschat op een hoogte van circa NAP +3,7m.

Uitgaande van een gemiddeld bestaand maaiveld op het Veilingterrein van NAP +5,7m is dat circa 2,0m-mv.

b. berekeningen van het eventuele bemalingsontwerp en de resultaten van eventueel verrichte pompproeven met bijbehorende berekeningen, conform bemalingsadvies, bijgevoegd als bijlage aan het bestek.

06 Bodemopbouw

De bodemopbouw ter plaatse van het Veilingterrein is niet eenduidig, waarbij er sterke variatie is in de dikte en samenstelling van de deklaag. Uit de uitgevoerde sonderingen en boringen is op te maken dat de deklaag in met name het oostelijke gedeelte voornamelijk uit zand bestaat. In de boringen die in het westen van het veilingterrein zijn geplaatst wordt lokaal meer klei aangetroffen. De dikte van de kleilaag varieert van enkele decimeters tot meer dan 6 meter. Plaatselijk kan tussen 3 en 4,50 m-mv een veenlaag aanwezig zijn.

Opgemerkt wordt dat in het westelijke deel van het projectgebied een deel van de deklaag (vanaf NAP +5,5 m tot NAP -1,5 m) mogelijk uit klei bestaat.

07 Bodemverontreiniging

Op en nabij de projectlocatie zijn diverse bodemonderzoek uitgevoerd. De bodemonderzoeken zijn opgenomen als bijlage

Er zijn binnen het plangebied meerdere 'gevallen van ernstige bodemverontreinigingen' geïdentificeerd, in afstemming met het bevoegd gezag (de provincie Gelderland) is besloten om deze, wegens de samenloop, als 'één geheel te beschouwen.

Ten behoeve van de saneringsmaatregelen zijn twee deelsaneringsplannen opgesteld. Een heeft betrekking op de aanwezige immobiele verontreinigingen en de ander heeft betrekking op de aanwezige mobiele verontreinigingen.

IMMOBIELE VERONTREINIGINGEN

In de grond zijn concentraties zware metalen, PAK, PCB's asbest, minerale olie en bestrijdingsmiddelen in grond aangetoond boven de interventiewaarden.

Over een groot deel van de lengte van dit deelgebied bevindt zich aan de noordzijde de gedempte spoorlood waarin naast grond veel en veelsoortige bodemvreemde bijmengingen zijn aangetroffen.

TRAFO LIANDER

Ter plaatse van het trafostation nabij Papesteeg 20 is een verontreiniging met minerale olie aangetoond. Deze verontreiniging wordt verwijderd door Liander. Het evaluatierapport van de uitgevoerde sanering zal z.s.m. worden aangeleverd.

MOBIELE VERONTREINIGINGEN

Ter plaatse van Spoorstraat 5 is een verontreiniging met VOCl aangetroffen in de grond en het grondwater - Hotspot 1.

Daarnaast is ter plaatse van de Papesteeg 36 een mobiele verontreiniging (VOCL) in het grondwater aangetroffen - Hotspot 2.

08 Bodemsanering

Voor het grondwerk binnen de geïdentificeerde gevallen van bodem-verontreiniging zal de aannemer die grondwerk verricht in het bezit moeten zijn van de benodigde certificeringen (op grond van de BRL7000):

- protocol 7001 bij de aanpak van de bronzone van hot spot 1 met conventionele technieken, en de werkzaamheden aan het stamriool, en het 'bouwrijp maken' binnen de contouren van de grond-verontreiniging (zie saneringsplan);
- protocol 7002 bij de nabehandeling van de bronzone via in situ sanering.

De aannemer zal hij in de voorbereidingsfase de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen op basis van de CROW publicatie 400 definitief moeten vaststellen (de opdrachtgever van de werkzaamheden levert de indicatief berekende veiligheidsklassen aan). De aannemer voert procesmonitoring uit. De aannemer heeft verder een signalerende rol bij het opmerken van verdachte bodemlagen.

Bodemsanering en/of grondverzet binnen de geïdentificeerde gevallen van bodemverontreiniging (dus met gehalten >I) dient te worden uitgevoerd onder begeleiding van een gecertificeerde (BRL6000) milieukundig begeleider:

- protocol 6001 voor de bronsanering hot spot 1 met conventionele technieken, de werkzaamheden bij het stamriool, en het 'bouwrijp maken' binnen de contouren van de grondverontreiniging (zie Saneringsplan);
- protocol 6002 voor de nabehandeling van bronzone hot spot 1 met in situ technieken.

De taken en werkzaamheden van de milieukundige processturing en verificatie worden uitgevoerd conform de vigerende versie van de BRL SIKB 6000, protocollen 6001 en 6002.

Na sanering van hotspot 1 conform het door de aannemer op te stellen plan van aanpak (zie bestekspostnr. 561110) dient op de putbodem van de ontgraving substraat aangebracht te worden. Tevens kunnen er aanvullende directe injecties tot 10 m -mv van hotspot 1 gedaan worden om de nog te bepalen saneringscondities te bereiken.

EHC-ISCR reagent: = ijzerhoudende koolstofbron en DHC-bacteriën om optimale omstandigheden te verkrijgen voor natuurlijke afbraak dienen geïnjecteerd te worden. Voor de DHC-bacteriën kan momenteel geen hoeveelheid bepaald worden, omdat dat afhankelijk is van de batch en de oplossing. Daarom is de DHC-injectie nog niet opgenomen in deze raamovereenkomst.

Ten aanzien van de EHC-ISCR reagent is het wel mogelijk om nu al de globale hoeveelheid te bepalen en daarom zijn deze hoeveelheden al opgenomen in de besteksposten in hoofdstuk 56.

09 Archeologie

Uit onderzoek van het terrein is de verwachtingswaarde voor het plangebied op archeologische sporen laag. Archeologische onderzoeken zijn als bijlage toegevoegd aan het bestek.

10 Ontploffbare Oorlogsresten

Op basis van het gedane onderzoek is het werkterrein (deels) verdacht verklaard. Voorafgaand aan de werkzaamheden in verdachte locaties/lagen, dient er detectie plaats te vinden op de on- en verdachte locaties door een gecertificeerd bedrijf. De detectie zal gefaseerd moeten worden uitgevoerd over het totale werkgebied.

De aannemer dient voor de werkzaamheden welke in onverdachte gebieden worden uitgevoerd, het werkprotocol "spontane vondst explosief" te hanteren. Dit werkprotocol is als bijlage aan het bestek toegevoegd.

11 Flora en Fauna

Uit het ecologisch veldonderzoek van het plangebied volgt dat er geen gevolgen zijn vanuit de Wet natuurbescherming.

Wel geldt te allen tijde de zorgplicht, dient er gewerkt te worden volgens het ecologisch werkprotocol, toegevoegd als bijlage van dit bestek, en dienen werkzaamheden te starten buiten het broedseizoen. Indien er gestart wordt binnen het broedseizoen dient er voorafgaand aan de werkzaamheden een controle van alle in het plangebied aanwezige nesten, plaats te vinden door een ervaren ecooloog.

12 Fasering

Als bijlage van de raamovereenkomst is de laatste versie van de fasering toegevoegd. Door de aannemer kan hieraan geen rechten worden ontleend; deze dient uitsluitend als hulpmiddel.

Voor de voetgangers en fietsers is een omleidingsroute door de opdrachtgever aangewezen, deze dient tijdens de werkzaamheden aan het Veilingkwartier, de rotonde en het stamriool in stand te worden gehouden. Deze is aangegeven in de fasering voor het werk, toegevoegd als bijlage van deze raamovereenkomst.

De werkzaamheden aan de rotonde dienen in twee fases te worden uitgevoerd, waarbij het autoverkeer omgeleid kan worden via de Spoorstraat of de verlegde Spoorstraat.

De bedrijven aan de Papesteeg, inclusief het gastouderverblijf op huisnr. 62, en de begraafplaats dienen te allen tijden bereikbaar te zijn voor voetgangers, fietsers en autoverkeer.

Direct na de gunning is het voornemen van de opdrachtgever om deelopdracht 1 in het voorjaar van 2024 uit te laten voeren. Bij de nota van inlichtingen zal een tekening met de contouren van opdracht 1 en een toelichting van de scope worden toegevoegd. Bij de tweede nota van inlichtingen zal de concept deelopdracht 1 worden toegevoegd.

De scope van deelopdracht 1 op hoofdlijnen: Aanleg bouwweg, riolering, hwa- dwa- en stamriool, tot en met uitlegger vanaf rotonde naar berm Teisterbantlaan, met uitzondering

van vervangen riool in Spoorstraat vanaf Stamriool richting Station.

De uitvoering is gefaseerd, op hoofdlijnen conform bijgaande planning. De verlegde Spoorstraat moet voor de bouwvak gereed zijn, ten behoeve van start nutsbedrijven in week 35-2024. Werkplanning door aannemer aan te leveren.

- Opbreektekening ondergronds (gefaseerd uitvoeren)
- Opbreektekening verharding > contour sloop gebouwen = werk derden
- Grondwerk incl. sanering immobiel en VOCI
- Riolering met scope grens
- Bouwwegen Veilingkwartier
- Tracé nutsbedrijven, ook langs Spoorstraat

13 Werkterrein

Gedurende het werk zijn er op het Veilingkwartier beperkt locaties ter beschikking t.b.v. tijdelijke opslag grond of andere vrijkomende her te gebruiken bouwmaterialen. Deze worden door de directie per deelopdracht aangegeven. Per deelopdracht kan de locatie wijzigen. Bij de afronding van het werk bestaat de mogelijkheid dat de directie geen depot ter beschikking heeft en dient de aannemer zelf een tijdelijk depot beschikbaar te stellen.

Er wordt door de opdrachtgever niet voorzien in een bouwaansluiting. De aannemer dient zelf zijn benodigde energievoorziening te verzorgen en zonodig deze tijdig aan te vragen.

Het bouwverkeer dient vanaf A15 de afslag Tiel West te gebruiken om bij het werkterrein te geraken.

14 Uitvoeringskosten

Conform hetgeen vermeld in 01.21 van de Handleiding van het CROW dient klein materieel dagelijks door de betreffende medewerkers te worden meegenomen en de kosten voor de aan- en afvoer van dit klein materieel dient in de betreffende eenheidsprijs te zijn verdisconteert.

Voor zover voor het mobiliseren en verplaatsen van materieel en verkeersmaatregelen in deel 2.2. geen specifieke resultaatsverplichtingen zijn opgenomen, worden de kosten voor het mobiliseren en verplaatsen van materieel en verkeersmaatregelen geacht bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

15 Afwijkingen bestek versus Civiel Handboek Tiel

In geval van afwijkingen van het bestek op het Civiel Handboek van de gemeente Tiel, prevaleert het bestek boven het Civiel Handboek.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			OPRUIMWERKZAAMHEDEN			
11			VERWIJDEREN GROEN			
111			Bomen			
			Bomen zijn voorafgaand aan het werk gekapt door derden.			
111010	515102		Verwijderen stobben.	st	55,00	F
			1. Diameter stobben: tot 0,25 m			
			.1. Inclusief gehele wortelgestel			
			.1. Ontstane gaten vullen met vrijgekomen uit werk en vervoerd volgens besteksposten 2421			
			.3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben			
111020	515102		Verwijderen stobben.	st	140,00	F
			2. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m			
			.1. Inclusief gehele wortelgestel			
			.1. Ontstane gaten vullen met vrijgekomen uit werk en vervoerd volgens besteksposten 2421			
			.3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben			
111030	515102		Verwijderen stobben.	st	15,00	F
			3. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m			
			.1. Inclusief gehele wortelgestel			
			.1. Ontstane gaten vullen met vrijgekomen uit werk en vervoerd volgens besteksposten 2421			
			.3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben			
112			Beplantingen			
112010	514101		Verwijderen begroeiing.	are	35,00	F
			Karakter van de begroeiing: divers			
			1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
			.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			.1. Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2			
			.2. Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)			
			.2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel			
			.1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
112020	514101		Verwijderen begroeiing.	are	7,00	F
			Karakter van de begroeiing: divers			
			1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
			.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			.1. Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2			
			.3. Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m			
			.2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel			
			.1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112030	514101		Verwijderen begroeiing.	are	60,00	F
			Karakter van de begroeiing: divers			
		2.	Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .1. . . .	Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2			
		. . .2. . .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)			
		2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder			
			maaiveld, inclusief gehele wortelgestel			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
112040	514101		Verwijderen begroeiing.	are	10,00	F
			Karakter van de begroeiing: divers			
		2.	Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .1. . . .	Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2			
		. . .3. . .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m			
		2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder			
			maaiveld, inclusief gehele wortelgestel			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
112050	514102		Verwijderen haag.	m	250,00	F
			Soort haag: divers			
		1.	Hoogte: tot ca. 2,5 m			
		.2.	Dikte onderstam: ca. 0,1 tot ca. 0,2 m			
		2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder			
			maaiveld, inclusief gehele wortelgestel			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
113			Gras- en kruidachtigen.			
						
113010	510103		Maaien gewas.	are	20,00	F
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. . .1. . .	Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm			
		1	Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een			
			inrichting.			
113020	510103		Maaien gewas.	are	55,00	F
		2.	Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. . .1. . .	Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm			
		1	Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een			
			inrichting.			
113030	510103		Maaien gewas.	are	20,00	F
			Betreft: klepelen van gras- en kruidachtigen			
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. . .1. . .	Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm			
		3	Vrijgekomen materiaal laten liggen			
113040	510103		Maaien gewas.	are	55,00	F
			Betreft: klepelen van gras- en kruidachtigen			
		2.	Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. . .1. . .	Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm			
		3	Vrijgekomen materiaal laten liggen			
114			Schonen terrein			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
114010	510199		Schonen terrein - <1000 m2 Betreft: opschonen terrein voor aanvang van de werkzaamheden. Te schonen oppervlakte <1000 m2 Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil Gerekend met 3 kg/are. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.	m2	10.000,00	F
114020	510199		Schonen terrein - 1000-5000 m2 Betreft: opschonen terrein voor aanvang van de werkzaamheden. Te schonen oppervlakte 1000 tot 5000 m2 Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil Gerekend met 3 kg/are. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.	m2	19.000,00	F
114030	510199		Schonen terrein - 5000-20000 m2 Betreft: opschonen terrein voor aanvang van de werkzaamheden. Te schonen oppervlakte 5000 tot 20000 m2 Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil Gerekend met 3 kg/are. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.	m2	66.000,00	F
12			VERWIJDEREN INRICHTING			
121			Verwijderen bebording			
1211			<u>Verwijderen en afvoeren bebordingen.</u>			
121110	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: te verwijderen verkeersbordpaal 1. Uit het maaiveld .1. Paal met vast grondkruis . Totale paallengte: van 3 tot 4 m .2. Verkeersbord, afmetingen volgens type I .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	25,00	F
121120	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: te verwijderen verkeersbordpaal 4. Uit een bestrating .1. Paal met vast grondkruis . Totale paallengte: van 3 tot 4 m .2. Verkeersbord, afmetingen volgens type I .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	10,00	F
121130	321311		Verwijderen verkeersborden. Betreft: te verwijderen verkeersborden. .2. Afmetingen volgens type I .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	35,00	F
1212			<u>Verwijderen en hergebruik bebordingen</u>			
121210	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: te verwijderen verkeersbordpaal 1. Uit het maaiveld .1. Paal met vast grondkruis . Totale paallengte: van 3 tot 4 m .2. Verkeersbord, afmetingen volgens type I .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 611 .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121220	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: te verwijderen verkeersbordpaal 4. Uit een bestrating .1. Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m .2. Verkeersbord, afmetingen volgens type I1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 6112 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	5,00	F
121230	321311		Verwijderen verkeersborden. Betreft: te verwijderen verkeersborden. .2. Afmetingen volgens type I1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 6112 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	15,00	F
122			Verwijderen straatmeubilair			
1221			<u>Meubilair t.b.v. afzetten</u>			
122110	721016		Verwijderen paal. Betreft: betonnen vierkante paal 4. Uit een bestrating .2. Afsluitpaal Vierkante paal Afmetingen 150 tot 200 mm breed, hoogte 0,80 m boven maaiveld. Materiaal beton .1. Inclusief verwijderen fundatie3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot of naar een inrichting. Vervoersafstand tot 5 km. Acceptatiekosten conform bestekspost 122170 .	st	15,00	F
122120	721016		Verwijderen paal. Betreft: betonnen ronde paal 4. Uit een bestrating .2. Afsluitpaal Ronde paal Afmetingen 200 mm breed, hoogte 0,80 m boven maaiveld. Materiaal beton .1. Inclusief verwijderen fundatie3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot of naar een inrichting. Vervoersafstand tot 5 km. Acceptatiekosten conform bestekspost 122170 .	st	20,00	F
122130	721016		Verwijderen paal. Betreft: betonnen halve bol 4. Uit een bestrating .9. Afsluitelement in de vorm van een halve bol Afmetingen diameter ca. 500 mm, hoogte 0,30 m boven maaivel Materiaal beton .1. Inclusief verwijderen fundatie3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot of naar een inrichting. Vervoersafstand tot 5 km. Acceptatiekosten conform bestekspost 122170 .	st	25,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
122140	721016		Verwijderen paal. Betreft: kunststof paal 4. Uit een bestrating .2. . . . Afsluitpaal Vierkante paal met diamantkop Afmetingen 150 x 150 mm, hoogte 0,80 m boven maaiveld. Materiaal kunststof met reflecterende stroken. .1. . . . Inclusief verwijderen fundatie3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot. Vervoersafstand tot 5 km.	st	5,00	F
122150	721003		Verwijderen beugel. Betreft: parkeerbeugel 4. Uit een bestrating .2. . . . Parkeerbeugel Materiaal staal, verzinkt. .1. . . . Inclusief verwijderen fundatie3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een depot. Vervoersafstand tot 5 km.	st	5,00	F
122160	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: stootbanden 2. Inclusief fundering Afmetingen en materiaal fundering: beton .9. . . . Stootbanden 200 x 180 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot of naar een inrichting. Vervoersafstand tot 5 km. Acceptatiekosten conform bestekspost 122170	m	10,00	F
122170	827199		Afvoeren vrijgek. beton elementen naar breker. Betreft: acceptatiekosten voor vervoerde vrijgekomen kantopsluitingen naar een inrichting. Inclusief laden en lossen en stort- en acceptatiekosten.	ton	20,00	F
1222			<u>Diverse straatmeubilair</u>			
122210	721002		Verwijderen afvalbak. Betreft: afvalbak .1. . . . Afvalbak, inhoud 50 liter Op paal Materiaal staal, gecoat .1. . . . Inclusief verwijderen fundatie3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot. Vervoersafstand tot 5 km.	st	5,00	F
122220	721013		Verwijderen informatiezuil. Betreft: reclamezuil bedrijven 4. Uit een bestrating .1. . . . Informatiezuil .1. . . . Inclusief verwijderen fundatie3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot. Vervoersafstand tot 5 km.	st	5,00	F
123			Verwijderen hekwerk/erfafscheidingen			
1231			<u>Metalen hekwerk</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
123110	103199		Verwijderen metalen hekwerk. Betreft: vast hek Hoogte tot 1,0 m. Palen van metaal Hekwerk van metaal, gaaswerk. Inclusief evt. puntdraad. De vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	60,00	F
123120	103199		Verwijderen metalen hekwerk. Betreft: vast hek Hoogte tot 2,0 m. Palen van metaal Hekwerk van metaal, gaaswerk. Inclusief evt. puntdraad. De vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	1.100,00	F
123130	103112		Verwijderen hek. Betreft: poort in hekwerk. Beweegbaar hek in afrastering 1. Lengte tot 7,5 m 2. Palen van metaal Hekwerk van metaal spijlen 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	5,00	F
123140	103199		Verwijderen metalen hekwerk. Betreft: vast hek Hoogte tot 2,0 m. Palen van metaal Hekwerk van metaal, gaaswerk of staalmet element Inclusief evt. puntdraad. De vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekposten 621 .	m	250,00	F
123150	103112		Verwijderen hek. Betreft: poort in hekwerk. Beweegbaar hek in afrastering 1. Lengte tot 7,5 m 2. Palen van metaal Hekwerk van metaal spijlen 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 621 .	st	5,00	F
1232			<u>Overige erfafscheidingen</u>			
123210	103199		Slopen metselwerk. Betreft: muurtje ter erfafscheiding. Steense muur, hoogte tot 1,0 m. Inclusief fundatie, poort en grondwerk. Niet dragend metselwerk. Hard materiaal: metselstenen en specie. De vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	5,00	F
123220	103199		Slopen metselwerk. Betreft: muurtje ter erfafscheiding. Steense muur, hoogte tot 2,0 m. Inclusief fundatie, poort en grondwerk. Niet dragend metselwerk. Hard materiaal: metselstenen en specie. De vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	25,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
123230	103199		Verwijderen betonnen schutting. Betreft: schutting ter erfafscheiding. Betonnen schutting, hoogte tot 2,0 m. Betonnen palen met betonnen schuttingsdelen Inclusief fundatie, poort en grondwerk. Hard materiaal: beton. De vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	25,00	F
123240	103199		Verwijderen houtenschutting. Betreft: schutting ter erfafscheiding. Houten schutting, hoogte tot 2,0 m. Houten palen met houten schuttingsdelen Inclusief fundatie, poort en grondwerk. Zacht materiaal: hout De vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	50,00	F
13			VERWIJDEREN VERHARDINGEN			
131			Verwijderen kantopsluitingen Betreft opbreken van betonbanden, welke worden hergebruikt of afgevoerd. - inclusief ontdoen van grond, ontdoen van specieresten, vervoer op het werk (binnen werkgrens deelopdracht) en vervoeren en stort van specieresten naar een inrichting. -exclusief vervoeren naar locatie buiten het werk (buiten werkgrens deelopdracht). Vervoeren, afvoeren en stort worden verrekend middels besteksparagraaf 1315 .			
1311			<u>Opbreken opsluitbanden</u>			
131110	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: opsluitbanden klein formaat Inclusief bochtbanden en hulpstukken. .9. Opsluitbanden 60 x 200, 80 x 200 en 100 x 200 mm .9 Vrijgekomen benodigde herbruikbare materialen verwerken volgens besteksparagraaf 42 . Overig materiaal afvoeren conform besteksparagraaf 1315 . Percentage breuk: 10%	m	890,00	F
131120	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: opsluitbanden groot formaat Inclusief bochtbanden en hulpstukken. .9. Opsluitbanden 120 x 250 en 150 x 250 mm .9 Vrijgekomen benodigde herbruikbare materialen verwerken volgens besteksparagraaf 42 . Overig materiaal afvoeren conform besteksparagraaf 1315 . Percentage breuk: 10%	m	80,00	F
131130	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: opsluitbanden groot formaat in specie. Inclusief bochtbanden en hulpstukken. 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: schraal beton Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton Totaal ca. 0,08 m3/m1. .9. Opsluitbanden 120 x 250 en 150 x 250 mm .9 Vrijgekomen benodigde herbruikbare materialen verwerken volgens besteksparagraaf 42 . Overig materiaal afvoeren conform besteksparagraaf 1315 . Percentage breuk: 10%	m	3.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING	
1312			<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
131210	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: trottoirbanden in specie. Inclusief bochtbanden en hulpstukken. 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: schraal beton Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton Totaal ca. 0,08 m3/m1. .9. Trottoirbanden 130/150 x 250 mm en 180/200 x 250 mm .9 Vrijgekomen benodigde herbruikbare materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 42 . Overig materiaal afvoeren conform besteksparaagraaf 1315 . Percentage breuk: 10%	m	2.000,00	F	
131220	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: bushaltebanden in specie. Inclusief bochtbanden en hulpstukken. 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: schraal beton Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton Totaal ca. 0,10 m3/m1. .9. Bushaltebanden 100/200 x 400 mm en 250/300 x 400 mm .9 Vrijgekomen benodigde herbruikbare materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 42 . Overig materiaal afvoeren conform besteksparaagraaf 1315 . Percentage breuk: 10%	m	25,00	F	
131230	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: geleidebanden in specie. Inclusief bochtbanden en hulpstukken. 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: schraal beton Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton Totaal ca. 0,08 m3/m1. .9. Geleidebanden 50/200 x 250 mm, 70/200 x 250 mm 250 x 130/200 mm .9 Vrijgekomen benodigde herbruikbare materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 42 . Overig materiaal afvoeren conform besteksparaagraaf 1315 . Percentage breuk: 10%	m	160,00	F	
1313			<u>Opbreken molgoten</u>				
131310	831799		Opbreken molgoot kf in specie 3-5 streks Breedte 3 - 5 streklagen Straatbaksteen / betonstraatsteen standaard keiformaat In specie Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m2	30,00	F	
1314			<u>Opbreken overige banden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
131410	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: inritbanden in specie. Inclusief verloopstukken. 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: schraal beton Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton Totaal ca. 0,08 m3/m1. .9. Inritbanden 150 x 170 mm en 200 x 170 mm .9 Vrijgekomen benodigde herbruikbare materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 42 . Overig materiaal afvoeren conform besteksparaagraaf 1315 . Percentage breuk: 10%	m	65,00	F
131420	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: inritblokken in specie. Inclusief eindstukken. 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: schraal beton Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton Totaal ca. 0,10 m3/m1. .9. Inritblokken variërend van 450 x 200 x 500 mm tot 800 x 180 x 500 mm .9 Vrijgekomen benodigde herbruikbare materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 42 . Overig materiaal afvoeren conform besteksparaagraaf 1315 . Percentage breuk: 10%	m	45,00	F
1315			<u>Ver- en afvoeren betonverhardingen</u>			
131510	831505		Vervoeren kantopsluitingen. Betreft: vrijgekomen bestratingsmateriaal t.b.v. hergebruik vervoeren naar een tijdelijk depot binnen werkterrein. Deze bestekspost heeft geen betrekking op vervoer in en om het werkvak. incl. materialen per soort opslaan .1. Betonbanden opsluitbanden, trottoirbanden geschikt voor hergebruik, vrijgekomen volgens besteksposten 131 . .1 Vervoeren naar: plaats van verwerking of naar depot op aangeven van directie. Vervoersafstand max. 2 km	m	950,00	F
131520	827199		Afvoeren vrijgek. beton elementen naar breker. Betreft: vervoeren vrijgekomen kantopsluitingen naar een inrichting. Inclusief laden en lossen en stort- en acceptatiekosten.	ton	540,00	F
132			Verwijderen elementenverhardingen Betreft opbreken van elementenverhardingen, welke worden hergebruikt of afgevoerd. Alle posten m.b.t. het opbreken van verhardingen zijn inclusief het ontdoen van grond. Eventuele vervoerskosten en stortkosten van niet herbruikbare materialen worden verrekend op besteksposten 1325 .			
1321			<u>Opbreken straatbakstenen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132110	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	20,00	F
						
		9.	Oppervlakte < 10 m2.			
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat			
			Dikte: variabel			
		. .9. . .	Straatbakstenen ontdoen van grond.			
		9	Vrijgekomen benodigde herbruikbare materialen			
			verwerken volgens besteksparaagraaf 43 .			
			Overig materiaal afvoeren conform besteksparaagraaf			
			1325 .			
			Percentage breuk: 10%			
						
132120	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	50,00	F
						
		9.	Oppervlakte 10 tot 100 m2.			
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat			
			Dikte: variabel			
		. .9. . .	Straatbakstenen ontdoen van grond.			
		9	Vrijgekomen benodigde herbruikbare materialen			
			verwerken volgens besteksparaagraaf 43 .			
			Overig materiaal afvoeren conform besteksparaagraaf			
			1325 .			
			Percentage breuk: 10%			
						
1322			<u>Opbreken betonstraatstenen</u>			
						
						
132210	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	55,00	F
						
		9.	Oppervlakte < 10 m2.			
		.9. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte variërend			
			van 80 tot 100 mm.			
			Diverse kleuren.			
		. .9. . .	Betonstraatstenen ontdoen van grond			
		9	Vrijgekomen benodigde herbruikbare materialen			
			verwerken volgens besteksparaagraaf 43 .			
			Overig materiaal afvoeren conform besteksparaagraaf			
			1325 .			
			Percentage breuk: 10%			
						
132220	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	240,00	F
						
		9.	Oppervlakte 10 tot 100 m2.			
		.9. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte variërend			
			van 80 tot 100 mm.			
			Diverse kleuren.			
		. .9. . .	Betonstraatstenen ontdoen van grond			
		9	Vrijgekomen benodigde herbruikbare materialen			
			verwerken volgens besteksparaagraaf 43 .			
			Overig materiaal afvoeren conform besteksparaagraaf			
			1325 .			
			Percentage breuk: 10%			
						
132230	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	160,00	F
						
		9.	Oppervlakte 100 tot 250 m2.			
		.9. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte variërend			
			van 80 tot 100 mm.			
			Diverse kleuren.			
		. .9. . .	Betonstraatstenen ontdoen van grond			
		9	Vrijgekomen benodigde herbruikbare materialen			
			verwerken volgens besteksparaagraaf 43 .			
			Overig materiaal afvoeren conform besteksparaagraaf			
			1325 .			
			Percentage breuk: 10%			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132240	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.900,00	F
		9.	Oppervlakte 250 m2 en meer.			
		.9. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte variërend van 80 tot 100 mm.			
			Diverse kleuren.			
		. .9. . .	Betonstraatstenen ontdoen van grond			
		9	Vrijgekomen benodigde herbruikbare materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 43.			
			Overig materiaal afvoeren conform besteksparaagraaf 1325.			
			Percentage breuk: 10%			
132250	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	90,00	F
		9.	Oppervlakte 10 tot 100 m2.			
		.9. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte variërend van 80 tot 100 mm.			
			Diverse kleuren.			
		. .9. . .	Betonstraatstenen ontdoen van grond			
		9	Vrijgekomen benodigde herbruikbare materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 43.			
			Overig materiaal afvoeren conform besteksparaagraaf 1325.			
			Percentage breuk: 10%			
132260	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	650,00	F
		9.	Oppervlakte 100 tot 250 m2.			
		.9. . . .	Betonstraatstenen sierbestrating, dikte variërend van 60 tot 100 mm.			
			Diverse kleuren.			
		. .9. . .	Betonstraatstenen ontdoen van grond			
		9	Vrijgekomen benodigde herbruikbare materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 43.			
			Overig materiaal afvoeren conform besteksparaagraaf 1325.			
			Percentage breuk: 10%			
1323			<u>Opbreken betontegels</u>			
132310	831703		Opbreken betontegels.	m2	30,00	F
		9.	Oppervlakte < 10 m2			
		.9. . . .	Betontegels variërend van 300 x 300 mm tot 500 x 500 mm			
			Dikte variërend van 45 tot 60 mm			
		. .9. . .	Tegels ontdoen van grond			
		9	Vrijgekomen benodigde herbruikbare materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 43.			
			Overig materiaal afvoeren conform besteksparaagraaf 1325.			
			Percentage breuk: 10%			
132320	831703		Opbreken betontegels.	m2	830,00	F
		9.	Oppervlakte 10 tot 100 m2			
		.9. . . .	Betontegels variërend van 300 x 300 mm tot 500 x 500 mm			
			Dikte variërend van 45 tot 60 mm			
		. .9. . .	Tegels ontdoen van grond			
		9	Vrijgekomen benodigde herbruikbare materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 43.			
			Overig materiaal afvoeren conform besteksparaagraaf 1325.			
			Percentage breuk: 10%			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132330	831703		Opbreken betontegels.	m2	490,00	F
		9.	Oppervlakte 100 tot 250 m2			
		.9. . . .	Betontegels variërend van 300 x 300 mm tot 500 x 500 mm			
			Dikte variërend van 45 tot 60 mm			
		9.	Tegels ontdoen van grond			
		9	Vrijgekomen benodigde herbruikbare materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 43 .			
			Overig materiaal afvoeren conform besteksparaagraaf 1325 .			
			Percentage breuk: 10%			
132340	831703		Opbreken betontegels.	m2	1.390,00	F
		9.	Oppervlakte 250 m2 en meer			
		.9. . . .	Betontegels variërend van 300 x 300 mm tot 500 x 500 mm			
			Dikte variërend van 45 tot 60 mm			
		9.	Tegels ontdoen van grond			
		9	Vrijgekomen benodigde herbruikbare materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 43 .			
			Overig materiaal afvoeren conform besteksparaagraaf 1325 .			
			Percentage breuk: 10%			
1324			<u>Opbreken betonplaten</u>			
132410	827103		Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.	m2	140,00	F
		9.	Oppervlakte 10 tot 100 m2			
		.2. . . .	Dikte platen 0,14 m			
		. .9. . .	Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 3,00 m			
		9	Vrijgekomen benodigde herbruikbare materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 43 .			
			Overig materiaal afvoeren conform besteksparaagraaf 1325 .			
			Percentage breuk: 10%			
132420	827103		Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.	m2	280,00	F
		9.	Oppervlakte 100 tot 250 m2			
		.2. . . .	Dikte platen 0,14 m			
		. .9. . .	Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 3,00 m			
		9	Vrijgekomen benodigde herbruikbare materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 43 .			
			Overig materiaal afvoeren conform besteksparaagraaf 1325 .			
			Percentage breuk: 10%			
132430	827103		Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.	m2	3.900,00	F
		9.	Oppervlakte 250 m2 en meer			
		.2. . . .	Dikte platen 0,14 m			
		. .9. . .	Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 3,00 m			
		9	Vrijgekomen benodigde herbruikbare materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 43 .			
			Overig materiaal afvoeren conform besteksparaagraaf 1325 .			
			Percentage breuk: 10%			
1325			<u>Afvoeren elementenverhardingen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132510	831504		Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft: vrijgekomen bestratingsmateriaal t.b.v. hergebruik vervoeren naar een tijdelijk depot binnen werkterrein. Deze bestekspost heeft geen betrekking op vervoer in en om het werkvak. incl. materialen per soort opslaan 1. Straatbakstenen .1. Betonstraatstenen .1. Betontegels .1. Bestratingsmateriaal betonplaten .1 Vervoeren naar: Plaats van verwerking op aangeven van directie. Vervoersafstand max. 2 km	m2	6.000,00	F
132520	831599		Palletteren elementenverhardingen. Betreft: het sorteren en palleteren van elementenverhardingen t.b.v. machinaal straten. Materiaal vrijgekomen uit werk conform besteksposten 1321, 1322, 1323 en 1324 of ter beschikking gesteld door opdrachtgever. Materialen in legverband palleteren t.b.v. hergebruik middels machinaal straten. Inclusief het sorteren en toepassen pallets met materiaal van de aannemer.	m2	6.000,00	F
132530	827199		Afvoeren vrijgekomen straatbakstenen. Betreft: vervoeren vrijgekomen gebakken elementenverharding naar een inrichting. Inclusief laden en lossen en stort- en acceptatiekosten.	ton	15,00	F
132540	827199		Afvoeren vrijgek. beton elementen naar breker. Betreft: vervoeren vrijgekomen betonmaterialen, elementenverharding naar een inrichting. Vrijgekomen uit werk of aanwezig in depot binnen werkterrein. Inclusief laden en lossen en stort- en acceptatiekosten.	ton	2.500,00	F
133			Verwijderen asfaltverhardingen Acceptatiekosten conform besteksposten 1336 .			
1331			<u>Zagen asfaltverhardingen</u>			
133110	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: zagen t.b.v. op te breken asfaltverharding of t.b.v. rechte aansluiting op nieuwe asfaltverharding. 1. Asfaltverharding .2.2. Zaagdiepte gemiddeld 140 mm tot ten hoogste 150 mm	m	20,00	F
133120	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: zagen t.b.v. op te breken asfaltverharding of t.b.v. rechte aansluiting op nieuwe asfaltverharding. 1. Asfaltverharding .2.4. Zaagdiepte gemiddeld 210 mm tot ten hoogste 250 mm	m	15,00	F
1332			<u>Frezen asfaltverhardingen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
133210	810211	. 9.1.9 .	Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen teerhoudende deklagen asfaltverharding. Dikte freeslaag is inclusief een freesmarge van 20 mm. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlagen Oppervlak 500 m2 en meer. Dikte van de af te frezen laag: 30 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt. (acceptatiekosten verrekenen volgens besteksposten 1336).	m2	1.250,00	F
133220	810201	. 2.4.9 .	Frezen van teervrij asfalt. Betreft: frezen teervrije deklaag asfaltverharding t.b.v. aansluiting nieuwe asfaltverharding. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlagen Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m Dikte van de af te frezen laag: 80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. (acceptatiekosten verrekenen volgens besteksposten 1336).	m2	25,00	F
133230	810211	. 9.2.9 .	Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen teerhoudende lagen asfaltverharding. Dikte freeslaag is inclusief een freesmarge van 20 mm. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlagen Oppervlak 500 m2 en meer Dikte van de af te frezen laag: 45 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt. (acceptatiekosten verrekenen volgens besteksposten 1336).	m2	840,00	F
133240	810201	. 9.4.9 .	Frezen van teervrij asfalt. Betreft: frezen teervrije deklaag asfaltverharding Met de dikte van de freeslaag is rekening gehouden met een freesmarge van 20 mm. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlagen Oppervlak 500 m2 Dikte van de af te frezen laag: 105 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. (acceptatiekosten verrekenen volgens besteksposten 1336).	m2	840,00	F
133250	810203	. 1.3. .9	Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft: freestrap t.b.v. aansluiting nieuwe asfaltverharding op bestaande teervrije asfaltverharding. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlagen Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens bestekspostnr(s). 44 Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 35 mm en breedte 1,50 m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 50 mm en breedte 1,00 m Afmetingen van de derde te frezen laag: Dikte 60 mm en breedte 0,50 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. (acceptatiekosten verrekenen volgens besteksposten 1336).	m3	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
133260	810203		Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft: bovenste treden freestrap t.b.v. aansluiting nieuwe asfaltverharding op bestaande teervrije asfaltverharding met teerhoudende tussenlaag. Met de dikte van de freeslaag is rekening gehouden met een freesmarge van 20 mm. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlagen 1. Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens bestekspostnr(s). 44 .2. Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 35 mm en breedte 1,50 m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 50 mm en breedte 1,00 m .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. (acceptatiekosten verrekenen volgens besteksposten 1336).	m3	1,00	F
133270	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen laatste trede freestrap t.b.v. aansluiting nieuwe asfaltverharding op bestaande asfaltverharding met teerhoudende tussenlaag Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlagen 7. Totale breedte 0,50 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting. (acceptatiekosten verrekenen volgens besteksposten 1336).	m2	5,00	F
133280	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: frezen teervrije asfaltverharding t.b.v. aanbrengen nieuwe deklaag Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlagen 6. Totale breedte 4,00 m en groter .1. Dikte van de af te frezen laag: 35 mm .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. (acceptatiekosten verrekenen volgens besteksposten 1336).	m2	1.000,00	F
133290	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: frezen teervrije asfaltverharding t.b.v. aanbrengen nieuwe deklaag en tussenlaag Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlagen 6. Totale breedte 4,00 m en groter .4. Dikte van de af te frezen laag: 85 mm .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. (acceptatiekosten verrekenen volgens besteksposten 1336).	m2	1.000,00	F
1333			<u>Opbreken asfaltverhardingen <100 m2</u>			
133310	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken asfaltverhardingen Teervrij asfalt: zie bijlagen 9. Oppervlak <100 m2. .9. Dikte gemiddeld 0,46 m, variërend van 0,37 tot 0,50 m. .9. Op een zandbed of een niet gebonden funderingslaag. .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. (acceptatiekosten verrekenen volgens besteksposten 1336).	m2	140,00	F
1334			<u>Opbreken asfaltverhardingen 100 - 500 m2</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
133410	810301	 9.9.9.9	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken asfaltverhardingen Teervrij asfalt: zie bijlagen Oppervlak 100 tot 500 m2. Dikte gemiddeld 0,10 m, variërend van 0,06 tot 0,11 m. Op een zandbed of een niet gebonden funderingslaag. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. (acceptatiekosten verrekenen volgens besteksposten 1336).	m2	410,00	F
133420	810301	 9.9.9.9	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken asfaltverhardingen Teervrij asfalt: zie bijlagen Oppervlak 100 tot 500 m2. Dikte gemiddeld 0,14 m, variërend van 0,11 tot 0,16 m. Op een zandbed of een niet gebonden funderingslaag. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. (acceptatiekosten verrekenen volgens besteksposten 1336).	m2	120,00	F
133430	810301	 9.9.9.9	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken asfaltverhardingen Teervrij asfalt: zie bijlagen Oppervlak 100 tot 500 m2. Dikte gemiddeld 0,18 m, variërend van 0,16 tot 0,22 m. Op een zandbed of een niet gebonden funderingslaag. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. (acceptatiekosten verrekenen volgens besteksposten 1336).	m2	620,00	F
133440	810301	 9.9.9.9	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken asfaltverhardingen Teervrij asfalt: zie bijlagen Oppervlak 100 tot 500 m2. Dikte gemiddeld 0,26 m, variërend van 0,22 tot 0,29 m. Op een zandbed of een niet gebonden funderingslaag. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. (acceptatiekosten verrekenen volgens besteksposten 1336).	m2	1.550,00	F
133450	810301	 9.9.9.9	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken asfaltverhardingen Teervrij asfalt: zie bijlagen Oppervlak 100 tot 500 m2. Dikte gemiddeld 0,46 m, variërend van 0,37 tot 0,50 m. Op een zandbed of een niet gebonden funderingslaag. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. (acceptatiekosten verrekenen volgens besteksposten 1336).	m2	220,00	F
1335			<u>Opbreken asfaltverhardingen >500 m2</u>			
133510	810301	 9.9.9.9	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken asfaltverhardingen Teervrij asfalt: zie bijlagen Oppervlak 500 m2 en meer. Dikte gemiddeld 0,10 m, variërend van 0,06 tot 0,11 m. Op een zandbed of een niet gebonden funderingslaag. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. (acceptatiekosten verrekenen volgens besteksposten 1336).	m2	6.600,00	F
133520	810301	 9.9.9.	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken asfaltverhardingen Teervrij asfalt: zie bijlagen Oppervlak 500 m2 en meer. Dikte gemiddeld 0,14 m, variërend van 0,11 tot 0,16 m. Op een zandbed of een niet gebonden funderingslaag.	m2	1.900,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
133530	810301	9 .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. (acceptatiekosten verrekenen volgens besteksposten 1336).	m2	4.500,00	F
133540	810301	9 . 9. 9. 9.	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken asfaltverhardingen Teervrij asfalt: zie bijlagen Oppervlak 500 m2 en meer. Dikte gemiddeld 0,18 m, variërend van 0,16 tot 0,22 m. Op een zandbed of een niet gebonden funderingslaag. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. (acceptatiekosten verrekenen volgens besteksposten 1336).	m2	700,00	F
133550	810301	9 . 9. 9. 9.	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken asfaltverhardingen Teervrij asfalt: zie bijlagen Oppervlak 500 m2 en meer. Dikte gemiddeld 0,26 m, variërend van 0,22 tot 0,29 m. Op een zandbed of een niet gebonden funderingslaag. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. (acceptatiekosten verrekenen volgens besteksposten 1336).	m2	3.700,00	F
133560	810301	9 . 9. 9. 9.	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken asfaltverhardingen Teervrij asfalt: zie bijlagen Oppervlak 500 m2 en meer Dikte gemiddeld 0,46 m, variërend van 0,37 tot 0,50 m. Op een zandbed of een niet gebonden funderingslaag. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. (acceptatiekosten verrekenen volgens besteksposten 1336).	m2	2.000,00	F
1336			<u>Stort en acceptatiekosten</u>			
133610	810399		Stortkosten asfalt teerhoudend Betreft: de stort- / acceptatiekosten van teerhoudend asfalt. Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten. Gerekend met 2,5 ton/m3.	ton	150,00	F
133620	810399		Stortkosten asfalt teervrij Betreft: de stort- / acceptatiekosten van teerhoudend asfalt. Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten. Gerekend met 2,5 ton/m3.	ton	12.500,00	F
134			Verwijderen betonverhardingen			
134010	827101	1 5. 1. 3	Opbreken ongewapende betonverharding. Betreft: betonverhardingen Totale breedte kleiner dan 2,00 m Dikte gemiddeld van 0,20 tot 0,23 m Op zandbed Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m2	110,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
135			Verwijderen funderingen en niet bodemlagen T.b.s. betongranulaat wordt voorzien van certificering t.b.v. afvoer.			
1351			<u>Teervrije funderingslagen - klasse NT</u>			
135110	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teervrije funderingslagen. Kwaliteit NT op basis van bodemonderzoek .9. . . . Dikte tot 400 mm .1. . . . Ongebonden funderingsmateriaal Puin / uiterst baksteenhoudend materiaal 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1355	m2	1.700,00	F
135120	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teervrije funderingslagen. Kwaliteit NT op basis van bodem .9. . . . Dikte > 400 mm .1. . . . Ongebonden funderingsmateriaal Puin / uiterst baksteenhoudend materiaal 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1355	m2	1.200,00	F
1352			<u>Teerhoudende funderingslagen - klasse NT</u>			
135210	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van teerhoudende funderingslagen. Kwaliteit NT op basis van bodemonderzoek .9. . . . Dikte tot 200 mm .1. . . . Ongebonden funderingsmateriaal volledig puin/ uiterst slakhoudend / volledig slakken 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 1355 .	m2	1.100,00	F
135220	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van teerhoudende funderingslagen. Kwaliteit NT op basis van bodemonderzoek .9. . . . Dikte tot 400 mm .1. . . . Ongebonden funderingsmateriaal volledig puin/ uiterst slakhoudend / volledig slakken 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 1355 .	m2	1.100,00	F
135230	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van teerhoudende funderingslagen. Kwaliteit NT op basis van bodemonderzoek .9. . . . Dikte > 400 mm .1. . . . Ongebonden funderingsmateriaal volledig puin/ uiterst slakhoudend / volledig slakken 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 1355 .	m2	1.600,00	F
1353			<u>Funderingslagen van granulaat</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
135310	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: tijdelijke funderingslaag op scheidingsdoek 3. Breedte van 3,00 m en meer 4. Gemiddelde dikte 250 mm 1. Ongebonden funderingsmateriaal Betongranulaat Inclusief inlage van kunststof. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens besteksposten 1355 (betongranulaat) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (inlage)	m2	3.000,00	F
135320	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: tijdelijke funderingslaag op scheidingsdoek 3. Breedte van 3,00 m en meer 4. Gemiddelde dikte 250 mm 1. Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat. Inclusief inlage van kunststof. 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens besteksposten 1355 (menggranulaat) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (inlage)	m2	3.000,00	F
1354			<u>Grindlagen</u>			
135410	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: halfverharding van grind 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m 1. Gemiddelde dikte 50 mm 1. Ongebonden funderingsmateriaal grind 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m2	240,00	F
135420	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: halfverharding van grind 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m 8. Gemiddelde dikte 500 mm 1. Ongebonden funderingsmateriaal grind 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m2	1.100,00	F
1355			<u>Vervoeren en afvoeren / storten funderingslagen</u>			
135510	800499		Vervoeren funderingsmateriaal hergebruik. Funderingssoort: meng- en betongranulaat, geschikt voor hergebruik. Granulaat kan vermengd zijn met zand. Vervoeren naar depot. Hoeveelheidsbepaling door middel van theoretisch profiel van ontgraven.	m3	800,00	F
135520	800499		Afvoeren funderingsmateriaal granulaat Funderingssoort: meng- en betongranulaat Granulaat kan vermengd zijn met zand. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling door middel van weging op een geijkte weegbrug. Bonnen overleggen aan de directie.	ton	1.400,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
135530	800499		Afvoeren funderingsmateriaal puin zonder IBC Funderingssoort: divers gemengd puin, metselwerkpuin, grof puin, menggranulaat gemengd puin, niet vormgegeven bouwstof zonder isolatie-, beheers- en controlemaatregelen (IBC). Puin kan vermengd zijn met zand en/of grind. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling door middel van weging op een geijkte weegbrug. Bonnen overleggen aan de directie.	ton	990,00	F
135540	800499		Afvoeren funderingsmateriaal puin met IBC Funderingssoort: divers gemengd puin, metselwerkpuin, grof puin, menggranulaat gemengd puin, niet vormgegeven bouwstof met isolatie-, beheers- en controlemaatregelen (IBC). Puin kan vermengd zijn met zand en/of grind. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling door middel van weging op een geijkte weegbrug. Bonnen overleggen aan de directie.	ton	930,00	F
135550	800499		Afvoeren funderingsmateriaal puin asbest Funderingssoort: divers gemengd puin, metselwerkpuin, grof puin, menggranulaat gemengd puin, niet vormgegeven bouwstof met asbest boven de interventiewaarde (100 mg/kg). Puin kan vermengd zijn met zand en/of grind. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling door middel van weging op een geijkte weegbrug. Bonnen overleggen aan de directie.	ton	50,00	F
135560	800499		Afvoeren teerhoudend funderingsmateriaal Funderingssoort: divers gemengd puin, met slakken, volledig slakken Vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal. Hoeveelheidsbepaling door middel van weging op een geijkte weegbrug. Bonnen overleggen aan de directie.	ton	2.450,00	F
14			VERWIJDEREN RIOLERING Grondwerk / sleuven en voorzieningen grondwerk conform besteksposten 2.			
141			Voorzieningen t.b.v. werkzaamheden riolering			
1411			<u>Tijdelijke voorzieningen</u>			
141110	250102		Tijdelijk afsluiten riool. Betreft: tijdelijke afsluiting t.b.v. het realiseren van rioolaansluitingen op het bestaande rioolstelsel en afsluiting t.b.v. fasering. Waarborgen doorvoer rioolwater volgens besteksposten <u>1412</u> . Tijdsduur afsluiting: gedurende opbrekwerkzaamheden. 1. Materiaal riool: beton, profielafmetingen: 300 t/m 800 (rond en ei-vormig) .1. Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) .1. Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken	st	5,00	F
141120	250102		Tijdelijk afsluiten riool. Betreft: tijdelijke afsluiting t.b.v. het realiseren van rioolaansluitingen op het bestaande rioolstelsel en afsluiting t.b.v. fasering. Waarborgen doorvoer rioolwater volgens besteksposten	st	4,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
141130	250102	1412.					
			Tijdsduur afsluiting: gedurende				
			opbreekwerkzaamheden.				
		1.	Materiaal riool: beton, profielafmetingen: 800 t/m 1500				
		.1.	Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist				
			(afvoer via bestaand stelsel)				
		. . .1. . .	Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop				
			werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken				
							
							
			Tijdelijk afsluiten riool.	st	5,00	F	
			Betreft: tijdelijke afsluiting t.b.v. het realiseren van				
			rioolaansluitingen op het bestaande rioolstelsel en				
			afsluiting t.b.v. fasering.				
			Waarborgen doorvoer rioolwater volgens besteksposten				
			1412.				
			Tijdsduur afsluiting: gedurende				
			opbreekwerkzaamheden.				
		3.	Materiaal riool: kunststof, profielafmetingen: tot 300 mm.				
		.1.	Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist				
			(afvoer via bestaand stelsel)				
		. . .1. . .	Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop				
			werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken				
							
							
141140	250102		Tijdelijk afsluiten riool.	st	1,00	F	
			Betreft: tijdelijke afsluiting t.b.v. het realiseren van				
			rioolaansluitingen op het bestaande rioolstelsel en				
			afsluiting t.b.v. fasering.				
			Waarborgen doorvoer rioolwater volgens besteksposten				
			1412.				
			Tijdsduur afsluiting: gedurende				
			opbreekwerkzaamheden.				
		3.	Materiaal riool: kunststof, profielafmetingen: 300 tot 900				
			mm.				
		.1.	Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist				
			(afvoer via bestaand stelsel)				
		. . .1. . .	Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop				
			werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken				
							
							
141150	251199		Voorzieningen tbv bestaande leidingen riool.	m	100,00	F	
			Betreft: het ondersteunen en/of beschermen van alle in				
			ontgravingen aanwezige leidingen van de bestaande				
			riolering.				
			Incl. grondwerk en het toepassen van de noodzakelijke				
			tijdelijke materialen.				
			Met materiaal van de aannemer.				
			Maatregelen zodanig treffen dat beschadiging van				
			leidingen wordt voorkomen en de bedrijfsvoering ervan				
			niet gehinderd wordt. In overleg met directie.				
							
1412			<u>Waarborgen afvoer</u>				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
141210	252299		Waarborgen afvoer rioolwater - capaciteit < 100 m3/h Betreft garanderen afvoer bestaande of nieuw aangelegde riolering. Aannemer dient rekening te houden met een gefaseerde uitvoering. Afvoer gemengd stelsel waarborgen zodanig dat er geen overlast optreedt van aangesloten panden op riolering en geen (riool)water op straat voorkomt. Afsluiters, aangebracht volgens besteksposten 1411 gedurende ompompwerkzaamheden instandhouden. Bij gebruik van de pompen dient rekening te worden gehouden met de volgende uitgangspunten: - Type pompen: geluidsarme electrapomp, pompcapaciteit tot 100 m3/h. - Geluidsniveau lager dan 49 dBA, gemeten op 2 meter uit hart pomp en indien nodig met trillingsisolatoren - Afvoerleiding naar lozingspunt < 150 m lengte. - Men dient rekening te houden met de inzet van 1 pomp en 1 reservepomp. - Reservepomp dient direct inschakelbaar te zijn. - Pompvoorziening voorzien van elektronisch alarmpeil met bewaking - Responstijd inschakeling reservepomp is 4 uur na afgaan alarm.	keer	5,00	F	
141220	252299		Waarborgen afvoer rioolwater - capaciteit 100-200 m3/h Betreft garanderen afvoer bestaande of nieuw aangelegde riolering. Aannemer dient rekening te houden met een gefaseerde uitvoering. Afvoer gemengd stelsel waarborgen zodanig dat er geen overlast optreedt van aangesloten panden op riolering en geen (riool)water op straat voorkomt. Afsluiters, aangebracht volgens besteksposten 1411 gedurende ompompwerkzaamheden instandhouden. Bij gebruik van de pompen dient rekening te worden gehouden met de volgende uitgangspunten: - Type pompen: geluidsarme electrapomp, pompcapaciteit 100 tot 200 m3/h. - Geluidsniveau lager dan 49 dBA, gemeten op 2 meter uit hart pomp en indien nodig met trillingsisolatoren - Afvoerleiding naar lozingspunt < 150 m lengte. - Men dient rekening te houden met de inzet van 1 pomp en 1 reservepomp. - Reservepomp dient direct inschakelbaar te zijn. - Pompvoorziening voorzien van elektronisch alarmpeil met bewaking - Responstijd inschakeling reservepomp is 4 uur na afgaan alarm.	keer	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
141230	252299		Waarborgen afvoer rioolwater - capaciteit > 200 m3/h Betreft garanderen afvoer bestaande of nieuw aangelegde riolering. Aannemer dient rekening te houden met een gefaseerde uitvoering. Afvoer gemengd stelsel waarborgen zodanig dat er geen overlast optreedt van aangesloten panden op riolering en geen (riool)water op straat voorkomt. Afsluiters, aangebracht volgens besteksposten 1411 gedurende ompompwerkzaamheden instandhouden. Bij gebruik van de pompen dient rekening te worden gehouden met de volgende uitgangspunten: - Type pompen: geluidsarme electrapomp, - pompcapaciteit 200 tot 300 m3/h. - Geluidsniveau lager dan 49 dBA, gemeten op 2 meter uit hart pomp en indien nodig met trillingsisolatoren - Afvoerleiding naar lozingspunt < 150 m lengte. - Men dient rekening te houden met de inzet van 1 pomp en 1 reservepomp. - Reservepomp dient direct inschakelbaar te zijn. - Pompvoorziening voorzien van elektronisch alarmpeil met bewaking - Responstijd inschakeling reservepomp is 4 uur na afgaan alarm.	keer	2,00	F
1413			<u>Rioolreiniging</u>			
141310	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: riool reinigen voor opbreken Grootste putafstand: 60 m 1. Aard te reinigen oppervlak: beton 2. Profielafmeting(en): 300 mm 3. Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 141370.	m	370,00	F
141320	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: riool reinigen voor opbreken Grootste putafstand: 20 m 1. Aard te reinigen oppervlak: beton 4. Profielafmeting(en): 800 mm 3. Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 141370.	m	20,00	F
141330	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: riool reinigen voor opbreken Grootste putafstand: 60 m 1. Aard te reinigen oppervlak: beton 5. Profielafmeting(en): 1500 mm 3. Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 141370.	m	160,00	F
141340	257502		Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Betreft: riool reinigen voor opbreken Grootste putafstand: 60 m 1. Aard te reinigen oppervlak: beton 2. Profielafmeting(en): 300/450 mm 3. Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 141370.	m	400,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
141350	257502		Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Betreft: riool reinigen voor opbreken Grootste putafstand: 20 m 1. Aard te reinigen oppervlak: beton .3. Profielafmeting(en): 400/600 mm .3. Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 141370.	m	20,00	F
141360	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: riool reinigen voor opbreken Grootste putafstand: 60 m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof .1. Profielafmeting(en): 110 t/m 250 mm .3. Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 141370 .	m	720,00	F
141370	257531		Rioolslib vervoeren. Betreft: vrijgekomen bij reinigen riolering. 1. Vervoeren naar: een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	ton	320,00	F
141410	257511		Rioolput reinigen. Betreft: riool reinigen voor opbreken Aard te reinigen oppervlak: kunststof 1. Afmetingen putdeksel: rond 520 mm .2. Reinigen putwanden en putbodem .1. Puthoogte: tot 2,5 m .1. Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2 .2. Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 141370.	st	5,00	F
141420	257511		Rioolput reinigen. Betreft: riool reinigen voor opbreken Aard te reinigen oppervlak: kunststof 1. Afmetingen putdeksel: rond 520 mm .2. Reinigen putwanden en putbodem .2. Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m .1. Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2 .2. Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 141370.	st	1,00	F
141430	257511		Rioolput reinigen. Betreft: riool reinigen voor opbreken Aard te reinigen oppervlak: beton 1. Afmetingen putdeksel: rond 520 mm .2. Reinigen putwanden en putbodem .1. Puthoogte: tot 2,5 m .1. Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2 .2. Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 141370.	st	19,00	F
141440	257511		Rioolput reinigen. Betreft: riool reinigen voor opbreken Aard te reinigen oppervlak: beton 1. Afmetingen putdeksel: rond 520 mm .2. Reinigen putwanden en putbodem .1. Puthoogte: tot 2,5 m .1. Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2 .2. Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 141370.	st	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
141450	257511		Rioolput reinigen. Betreft: riool reinigen voor opbreken Aard te reinigen oppervlak: beton 1. Afmetingen putdeksel: rond 520 mm 2. Reinigen putwanden en putbodem 3. Puthoogte meer dan 4 m 3. Inwendig oppervlak putbodem ca. 4,0 m2 2. Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 1. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 141370.	st	6,00	F
141510	257521		Reinigen kolken. Betreft: riool reinigen voor opbreken 3. Straat- en trottoirkolken conform besteksposten 1451 1. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 0,5 kg 1. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 141370	st	76,00	F
142			Verwijderen kunststof leidingen Grondwerk / sleuven conform besteksposten 2. Verwijderen kunststofbuis inclusief hulpstukken.			
142010	251103		Verwijderen kunststofbuis. Betreft: leidingwerk van kunststof. 1. Materiaal: PVC 1. Nominale middellijn(en) 110 mm 1. Verbinding door middel van mof 1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 3. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	10,00	F
142020	251103		Verwijderen kunststofbuis. Betreft: leidingwerk van kunststof. 1. Materiaal: PVC 1. Nominale middellijn(en) 125 mm 1. Verbinding door middel van mof 1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 3. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	180,00	F
142030	251103		Verwijderen kunststofbuis. Betreft: leidingwerk van kunststof. 1. Materiaal: PVC 1. Nominale middellijn(en) 160 mm 1. Verbinding door middel van mof 1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 3. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	400,00	F
142040	251103		Verwijderen kunststofbuis. Betreft: leidingwerk van kunststof. 1. Materiaal: PVC 2. Nominale middellijn(en) 200 mm 1. Verbinding door middel van mof 1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 3. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	100,00	F
142050	251103		Verwijderen kunststofbuis. Betreft: leidingwerk van kunststof. 1. Materiaal: PVC 2. Nominale middellijn(en) 250 mm 1. Verbinding door middel van mof 1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 3. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	80,00	F
143			Verwijderen betonnen leidingen			
1431			<u>Betonnen leidingen met asbesthoudende kitverbinding.</u>			
143110	251199		Verwijderen betonbuis met asbesthoudende	m	35,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
143120	251199		kitverbinding.	m	5,00	F
			Betreft: betonleiding met astbesthoudende kitverbinding, zoals volgend uit de asbestinventarisatie uitgevoerd volgens bestekspostnr. 813010 en 813020. Vooraf reinigen volgens besteksposten 361. Gerekend met risicoklasse 2. Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer en conform werkinstructie rioleringselementen met asbesthoudende kitverbinding, bijlage van deze raamovereenkomst. Inclusief alle benodigde maatregelen t.b.v. voorbereiding, uitvoering en afvoer. Materiaal: ongewapend beton Rond profiel: nominale middellijn 300 mm Standaardlengte buis 2,0 m Verbinding door vaar/moer met asbest houdende kit. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
143130	251199		Verwijderen betonbuis met asbesthoudende kitverbinding.	m	15,00	F
			Betreft: betonleiding met astbesthoudende kitverbinding, zoals volgend uit de asbestinventarisatie uitgevoerd volgens bestekspostnr. 813010 en 813020 . Vooraf reinigen volgens besteksposten 361 . Gerekend met risicoklasse 2. Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer en conform werkinstructie rioleringselementen met asbesthoudende kitverbinding, bijlage van deze raamovereenkomst. Inclusief alle benodigde maatregelen t.b.v. voorbereiding, uitvoering en afvoer. Materiaal: ongewapend beton Rond profiel: nominale middellijn 800 mm Standaardlengte buis 1,0 m Verbinding door vaar/moer met asbest houdende kit. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
143140	251199		Verwijderen betonbuis met asbesthoudende kitverbinding.	m	40,00	F
			Betreft: betonleiding met astbesthoudende kitverbinding, zoals volgend uit de asbestinventarisatie uitgevoerd volgens bestekspostnr. 813010 en 813020. Vooraf reinigen volgens besteksposten 361. Gerekend met risicoklasse 2. Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer en conform werkinstructie rioleringselementen met asbesthoudende kitverbinding, bijlage van deze raamovereenkomst. Inclusief alle benodigde maatregelen t.b.v.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
143150	251199		voorbereiding, uitvoering en afvoer.	m	5,00	F
			Materiaal: ongewapend beton			
			Voorzien van (deel)relining			
			Ei-profiel 300/450 mm			
			Standaardlengte buis 1,0 m			
			Verbinding door vaar/moer met asbest houdende kit.			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
						
			Verwijderen betonbuis met asbesthoudende	m	5,00	F
			kitverbinding.			
			Betreft: betonleiding met astbesthoudende kitverbinding,			
			zoals volgend uit de asbestinventarisatie uitgevoerd			
			volgens bestekspostnr. 813010 en 813020 .			
			Vooraf reinigen volgens besteksposten 361 .			
			Gerekend met risicoklasse 2.			
			Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer en			
			conform werkinstructie rioleringselementen met			
			asbesthoudende kitverbinding, bijlage van deze			
			raamovereenkomst.			
			Inclusief alle benodigde maatregelen t.b.v.			
			voorbereiding, uitvoering en afvoer.			
			Materiaal: ongewapend beton			
			Ei-profiel 400/600 mm			
			Standaardlengte buis 1,0 m			
			Verbinding door vaar/moer met asbest houdende kit.			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
1432						
			<u>Betonnen leidingen</u>			
143210	251101			m	330,00	F
			Verwijderen betonbuis.			
			Betreft: leidingwerk van beton			
		1.	Materiaal: ongewapend beton			
		.1.	Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm			
		.3.	Standaardlengte buis 2,40 m			
		. . .1. . .	Type buisverbinding: rubberringverbinding			
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
143220	251101			m	10,00	F
			Verwijderen betonbuis.			
			Betreft: leidingwerk van beton			
		1.	Materiaal: ongewapend beton			
		.3.	Rond profiel: nominale middellijn 800 mm			
		. .3. . . .	Standaardlengte buis 2,40 m			
		. . .1. . .	Type buisverbinding: rubberringverbinding			
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
143230	251101			m	150,00	F
			Verwijderen betonbuis.			
			Betreft: leidingwerk van beton			
			Rioolbuis voorzien van (deel)relining.			
		1.	Materiaal: ongewapend beton			
		.3.	Rond profiel: nominale middellijn 1500 mm			
		. .3. . . .	Standaardlengte buis 2,40 m			
		. . .1. . .	Type buisverbinding: rubberringverbinding			
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
143240	251101			m	360,00	F
			Verwijderen betonbuis.			
			Betreft: leidingwerk van beton			
			Rioolbuis voorzien van (deel)relining.			
		1.	Materiaal: ongewapend beton			
		.4.	Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm			
		. .3. . . .	Standaardlengte buis 2,40 m			
		. . .1. . .	Type buisverbinding: rubberringverbinding			
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
143250	251101		Verwijderen betonbuis. Betreft: leidingwerk van beton 1. Materiaal: ongewapend beton .5. Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot 700/1050 mm3. Standaardlengte buis 2,40 m1. Type buisverbinding: rubberringverbinding3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	15,00	F
144			Verwijderen putten			
1441			<u>Kunststof putten</u>			
144110	251121		Verwijderen put. Betreft: kunststof put 6. Put van kunststof .2. Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m21. Totale hoogte tot 1,5 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	5,00	F
144120	251121		Verwijderen put. Betreft: kunststof put 6. Put van kunststof .2. Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m23. Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
1442			<u>Betonnen putten</u>			
144210	251121		Verwijderen put. Betreft: betonnen put 3. Put van geprefabriceerde betonelementen2. Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m21. Totale hoogte tot 1,5 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	4,00	F
144220	251121		Verwijderen put. Betreft: betonnen put 3. Put van geprefabriceerde betonelementen2. Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m22. Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	15,00	F
144230	251121		Verwijderen put. Betreft: betonnen put 3. Put van geprefabriceerde betonelementen4. Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m22. Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	F
144240	251121		Verwijderen put. Betreft: betonnen put stamriool 3. Put van geprefabriceerde betonelementen6. Uitwendig oppervlak putbodem: 4,0 m29. Totale hoogte gemiddeld 5,5 m, variërend van 3,5 tot 6,0 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	6,00	F
1443			<u>Putranden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
144310	251123		Verwijderen putrand met deksel. Betreft: putrand	st	33,00	F	
			Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel				
		1.	Putrand ontdoen van grond- en specieresten				
		. 1. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		3					
							
145			Verwijderen kolken en lijngoten				
			Het verwijderen van de kolken en lijngoten, onder dit				
			hoofdstuk, is inclusief het benodigd grondwerk.				
							
1451			<u>Verwijderen en afvoeren kolken en lijngoten</u>				
							
							
145110	251122		Verwijderen kolk. Betreft: te verwijderen trottoirkolk	st	70,00	F	
			Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		2.	Trottoirkolk				
		. . 1. . .	Constructie: eendelig				
		1.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		3					
							
145120	251122		Verwijderen kolk. Betreft: te verwijderen straatkolk	st	5,00	F	
			Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		2.	Straatkolk				
		. 1. . . .	Constructie: eendelig				
		1.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		3					
							
145130	251122		Verwijderen kolk. Betreft: te verwijderen trottoirkolk in bushalteband.	st	1,00	F	
			Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		2.	Bushaltebandkolk				
		. . 9. . .	Constructie: eendelig				
		1.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		3					
							
145140	251199		Verwijderen en afvoeren lijngoot. Betreft: te verwijderen lijngoot inclusief zandvanger en	m	15,00	F	
			rooster.				
			Lijngoot, afmetingen ca. 250 x 150 mm				
			Betonnen goot met gietijzeren sleufrooster.				
			Inclusief betonnen steunruggen en fundatie, totaal ca.				
			0,09 m3/m1.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							
146			Dichtzetten springen				
							
							
146010	252821		Aanbrengen schildmuur van metselwerk. Betreft: schildmuur t.b.v. afsluiten sparing of leiding.	st	5,00	F	
			Metselwerk; metselstenen	st			105,00 L
			Steens schildmuur				
		2.	Afmeting: tot 0,25 m2				
		. 1. . . .	Buitenzijde platvol voegen				
		. . 1. . .					
							
146020	252821		Aanbrengen schildmuur van metselwerk. Betreft: schildmuur t.b.v. afsluiten sparing of leiding.	st	2,00	F	
			Metselwerk; metselstenen	st			170,00 L
			Steens schildmuur				
		2.	Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2				
		. 2. . . .	Buitenzijde platvol voegen				
		. . 1. . .					
							
146030	252821		Aanbrengen schildmuur van metselwerk. Betreft: schildmuur t.b.v. afsluiten sparing of leiding.	st	2,00	F	
			Metselwerk; metselstenen	st			330,00 L
			Steens schildmuur				
		2.	Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2				
		. 3. . . .	Buitenzijde platvol voegen				
		. . 1. . .					
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
146040	252821		Aanbrengen schildmuur van metselwerk. Betreft: schildmuur t.b.v. afsluiten sparing of leiding.	st	2,00	F	
			Metselwerk; metselstenen	st			750,00 L
		2.	Steens schildmuur				
		.4.	Afmeting: 1,00 tot 1,50 m2				
		. .1. . . .	Buitenzijde platvol voegen				
146050	252821		Aanbrengen schildmuur van metselwerk. Betreft: schildmuur t.b.v. afsluiten sparing of leiding.	st	2,00	F	
			Metselwerk; metselstenen	st			1.000,00 L
		2.	Steens schildmuur				
		.5.	Afmeting: 1,50 tot 2,00 m2				
		. .1. . . .	Buitenzijde platvol voegen				
146060	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: afsluiten inlaten kolk- en huisaansluitingen.	st	20,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			20,00 L
		. .2.1. . .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
146070	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: afsluiten inlaten kolk- en huisaansluitingen.	st	75,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			75,00 L
		. .2.3. . .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
15			VERWIJDEREN KABELS EN LEIDINGEN Van de gesloopte woningen/bedrijven zijn de ontkoppelde huisaansluitingen op de nutsbedrijven nog aanwezig. Het verwijderen van de kabels en leidingen, onder dit hoofdstuk, is inclusief het benodigd grondwerk.				
150010	261101		Verwijderen grondkabel. Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel	m	100,00	F	
		4.	Energie-aansluitkabel				
		.1.	Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m				
		. .1. . . .	Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
150020	261101		Verwijderen grondkabel. Betreft: datakabel	m	100,00	F	
		9.	Ten behoeve van telecommunicatie				
		.5.	Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m				
		. .1. . . .	Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
150030	280206		Ontgassen leiding.	m	100,00	F	
		9.	Leidingen van kunststof				
		. .1. . . .	Nominale middellijn(en) leiding: tot 110 mm				
		. . .2. . .	Ontgassen met behulp van lucht				
150040	281202		Verwijderen kunststofbuis.	m	100,00	F	
		9.	Leiding van PE, geel en zwart				
		.1.	Nominale middellijn(en) tot 110 mm				
		. . .2. . .	Verbindingen: trekvast				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
150050	281202		Verwijderen kunststofbuis.	m	100,00	F	
		1.	Leiding van PVC/CPE				
		.1.	Nominale middellijn(en) tot 110 mm				
		. . .2. . .	Verbindingen: trekvast				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
150060	281201		Verwijderen asbestcementbuis.	m	100,00	F	
		.1. . . .	Nominale middellijn(en): tot 100 mm				
		. .1. . .	Standaardlengte buis 4 m				
		. . .2. .	Verbindingen: trekvast				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
150070	281203		Verwijderen stalen buis.	m	100,00	F	
		1.	Nominale middellijn(en): tot 100 mm				
		.1. . . .	Wanddikte: tot 6 mm				
		. .1. . .	Standaardlengte buis 6 m				
		. . .2. .	Verbindingen: trekvast				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			GRONDWERK De milieuhygiënische kwaliteit van de grond is bepaald in de bodemonderzoeken, welke als bijlage van de raamovereenkomst zijn toegevoegd.				
21			BEMALING Voor de bemaling is door de opdrachtgever een bemalingsadvies opgesteld, toegevoegd als bijlage van deze overeenkomst, welke met de vergunningsaanvraag voor de bemaling is verstuurd. De op te stellen bemalingsplannen moeten afgestemd zijn op dit bemalingsplan.				
211			Bemaling ontgraving VOCL Hotspot 1 Het operationele doel van de bronsanering is het verwijderen van alle (sterk verontreinigde) grond binnen dit brongebied, tot minimaal 3,50 m-mv. Afhankelijk van het seizoen kan een grondwaterstand van 1,75 m-mv tot 2,75 m-mv worden verwacht.				
2111			<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
211110	210899		Opstellen bemalingsplan Hotspot 1 Betreft het definitieve ontwerp van de bemalingsinstallatie. Betreft het maken van een technisch bemalingsplan voor tijdelijke bemaling en lozing conform de BRL SIKB 12020. Uit te voeren door een bedrijf dat conform de BRL12000 gecertificeerd is.	keer	1,00	F	
211120	210899		Opstellen monitoringsrapportage bemaling Stamriool Betreft een korte monitoringsrapportage waarin de monitoring voor de bemaling nader uitgewerkt wordt. Monitoring middels zettingsbouten en peilbuizen.	keer	1,00	F	
211130	210899		Uitvoeren Protocol 12030 Uitvoeren bemaling Betreft het vastleggen van de eisen en het bijhouden van een logboek en opstellen van een rapportage installatie en test bemalingsinstallatie t.b.v. het uitvoeren van een tijdelijke bemaling (inclusief lozing) ten behoeve van het aanleggen, controleren en onderhouden van de bemalingsinstallatie en het meetnet tot beëindiging van de bemaling. Uit te voeren door een bedrijf dat conform de BRL12000 gecertificeerd is.	keer	1,00	F	
2112			<u>Bemaling Hotspot 1</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
211210	210299		Toepassen bronbemaling Betreft het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen van de bronbemaling t.b.v. het verwijderen van de grondverontreiniging hotspot 1. Zie bestekshoofdstuk 531. Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m onder onderkant ontgraving Instandhouden gedurende de werkzaamheden Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer. inclusief alle bijkomende kosten ten behoeve van het functioneren van betreffende pomp en bemalingssysteem en de voorzieningen Energievoorziening door aannemer te verzorgen. Reserve-energievoorziening is vereist Reservepomp(en) opnemen in de installatie Verwijderen na afronding van de werkzaamheden. Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen zand in zandbed.	m	20,00	F
211230	210801		Aanbrengen debietmeetpunt. Situering: ten behoeve van bemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 211210 gedurende het gehele werk En nadien tegelijkertijd verwijderen met bestekspostnr. 211210. 9. Meting van het debiet met jaarlijks geijkte en goedgekeurde debietmeters, met totaal telling van de afgevoerde hoeveelheid water per lozingspunt. In aanvulling op 21.15.01 van de standaard, metingen dagelijks registreren, wekelijks rapporteren in excel, onder vermelding van debietmeting-lozingspunt .1. Toegestane meetfout ten hoogste 10%	st	1,00	F
211240	210899		Aanbrengen voorzieningen lozingspunt Geadviseerd wordt om in overleg te treden met het waterschap Rivierenland omtrent lozing op riool Situering: ten behoeve van bemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 211210 gedurende het gehele werk En nadien tegelijkertijd verwijderen met bestekspostnr. 211210.	keer	1,00	F
211250	210799		Toepassen waarnemingspunt Betreft het aanbrengen,monitoren en registreren, en verwijderen van waarnemingsputten t.b.v. controleslag invloedsfeer onttrekking aangebracht volgens bestekspostnr. 211210. Putopbouw ter keuze van de aannemer Met filteromstorting vanaf 1,00 m beneden tot 1,00 m boven het filter Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte. Van iedere waarnemingsput de stijghoogte ieder uur registreren en vastleggen/loggen en wekelijks indienen, onder vermelding van: Waarnemingen-waarnemingsput-putnr-weeknr. Waarnemingsput verwijderen na afronding werkzaamheden. Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met materiaal ter keuze van de aannemer, overeenkomstig de bodemopbouw. Maaiveld in oorspronkelijke staat herstellen.	st	2,00	F
2113			<u>Zuivering bemalingswater</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
211310	171399		Ontwerpen waterreinigings-installatie Betreft het ontwerpen van een waterreinigings-installatie. T.b.v. reinigen van (grond)water, afkomstig van bronbemaling conform bestekspostnr. 211210 Capaciteit reinigings-installatie en bemalingscapaciteit op elkaar afstemmen. Lozen gereinigd water op riool.	keer	1,00	F
211320	171399		Toepassen waterreinigings-installatie. Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een waterreinigingsinstallatie. Reinigingsinstallatie bedrijfsgereed opstellen t.b.v. het reinigen van water, afkomstig van bronbemaling conform bestekspostnr. 211210 Opbouw en dimensionering volgens bestekspostnr. 211310. Incl. het aanbrengen, vervangen en verwijderen van vulling van filtermateriaal. Opstelplaats vloeistofdicht uitvoeren Energievoorziening niet beschikbaar. Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit is vereist.	dag	30,00	F
212			Bemaling stamriool Voor het verwijderen en aanleggen van het stamriool dient de grondwaterstand verlaagd te worden tot ca. 0,3 m beneden het aanlegniveau. De grondwaterstand dient derhalve verlaagd te worden tot ca. NAP +1,2 m voor de verbinding aan de noordzijde en tot ca. NAP +1,0 m voor de overige onderdelen.			
2121			<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>			
212110	210899		Opstellen bemalingsplan Stamriool Betreft het definitieve ontwerp van de bemalingsinstallatie. Betreft het maken van een technisch bemalingsplan voor tijdelijke bemaling en lozing conform de BRL SIKB 12020. Uit te voeren door een bedrijf dat conform de BRL12000 gecertificeerd is. Rekening houden met de aanwezige grondwaterverontreinigingen. Deze mogen niet negatief beïnvloedt worden (verslechtering kwaliteit of verspreiding).	keer	1,00	F
212120	210899		Opstellen monitoringsrapportage bemaling Stamriool Betreft een korte monitoringsrapportage waarin de monitoring voor de bemaling va het stamriool nader is uitgewerkt. E.e.a. conform het saneringsplan en bemalingsplan conform bestekspostnr. 212110 Verwacht wordt dat minimaal een aantal zettingsbouten en peilbuizen noodzakelijk zijn. Peilbuizen plaatsen volgens bestekspostnr. 521030 .	keer	1,00	F
212130	210899		Uitvoeren Protocol 12030 Uitvoeren bemaling Betreft het vastleggen van de eisen en het bijhouden van een logboek en opstellen van een rapportage installatie en test bemalingsinstallatie t.b.v. het uitvoeren van een tijdelijke bemaling (inclusief lozing) ten behoeve van het aanleggen, controleren en onderhouden van de bemalingsinstallatie en het meetnet tot beëindiging van de bemaling. Uit te voeren door een bedrijf dat conform de BRL12000 gecertificeerd is.	keer	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2122			<u>Bemaling stamriool</u>				
212210	210299		Toepassen bronbemaling	m	170,00	F	
			Betreft het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en				
			verwijderen van de bronbemaling t.b.v. de aanleg en				
			verwijdering van het stamriool.				
			- filters doorzetten tot 8 m-mv				
			- gebruik maken van inhangers (ter voorkoming van het				
			aanzuigen van lucht).				
			- filters h.o.h. 0,5 m				
			- incl. kleine diameter deepwells (350 mm) achter de				
			hand te houden indien de ontgraving niet droog wordt				
			met enkel een filterbemaling				
			Energievoorziening door aannemer te verzorgen.				
212220	210199		Toepassen openbemaling middels drain	m	170,00	F	
			Aanvullend aan de onderzijde van de ontgraving een				
			drain aanbrengen in de grondverbetering en deze te				
			bemalen door middel van een kloppomp of aan te				
			sluiten op de vacuumbemaling.				
212230	210801		Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00	F	
			Situering: ten behoeve van bemaling aangebracht				
			volgens bestekspostnr. 212210 gedurende het				
			gehele werk				
			En nadien tegelijkertijd verwijderen met bestekspostnr.				
			212210				
		9.	Meting van het debiet met jaarlijks geijkte en				
			goedgekeurde debietmeters, met totaal telling van de				
			afgevoerde hoeveelheid water per lozingspunt.				
			In aanvulling op 21.15.01 van de standaard, metingen				
			dagelijks registreren, wekelijks rapporteren in excel,				
			onder vermelding van debietmeting-lozingspunt				
		.1.	Toegestane meetfout ten hoogste 10%				
212240	210899		Aanbrengen voorzieningen lozingspunt	keer	1,00	F	
			Geadviseerd wordt om in overleg te treden met het				
			waterschap Rivierenland omtrent lozing op riool.				
			Situering: ten behoeve van bemaling aangebracht				
			volgens bestekspostnr. 212210 gedurende het				
			gehele werk				
			En nadien tegelijkertijd verwijderen met bestekspostnr.				
			212210 .				
212250	210799		Toepassen waarnemingspunt	st	2,00	F	
			Betreft het aanbrengen en verwijderen van een				
			waarnemingspunt t.b.v. monitoring van de bemaling.				
			Putopbouw ter keuze van de aannemer				
			Met filteromstorting vanaf 1,00 m beneden tot 1,00 m				
			boven het filter				
			Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte.				
			Waarnemingsput verwijderen na afronding				
			werkzaamheden.				
			Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met				
			materiaal ter keuze van de aannemer, overeenkomstig				
			de bodemopbouw.				
			Maaiveld in oorspronkelijke staat herstellen.				
2123			<u>Zuivering bemalingswater</u>				
			De maximaal aangetroffen gehalten per, tri, cis en				
			vinylchloride bedragen resp. 220 ïg/l (per), 31 ïg/l (tri),				
			72,7 ïg/l (cis), en 0,56 ïg/l (vc).				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
212310	171399	.	Ontwerpen waterreinigings-installatie Betreft het ontwerpen van een waterreinigings-installatie. T.b.v. reinigen van (grond)water, afkomstig van bronbemaling conform bestekspostnr. 212210 en eventuele openbemaling conform bestekspostnr. 212220 . Capaciteit reinigings-installatie en bemalingscapaciteit op elkaar afstemmen. Lozen gereinigd water op riool.	keer	1,00	F
212320	171399	.	Toepassen waterreinigings-installatie. Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een waterreinigingsinstallatie. Reinigingsinstallatie bedrijfsgereed opstellen t.b.v. het reinigen van water, afkomstig van bronbemaling conform bestekspostnr. 212210 en eventuele openbemaling conform bestekspostnr. 212220. Opbouw en dimensionering volgens bestekspostnr. 212310. Incl. het aanbrengen, vervangen en verwijderen van vulling van filtermateriaal. Opstelplaats vloeistofdicht uitvoeren Energievoorziening niet beschikbaar. Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit is vereist.	dag	30,00	F
213		.	Bemaling riolering			
2131		.	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>			
213110	210899	.	Opstellen bemalingsplan riolering Betreft het definitieve ontwerp van de bemalingsinstallatie. Betreft het maken van een technisch bemalingsplan voor tijdelijke bemaling en lozing conform de BRL SIKB 12020. Uit te voeren door een bedrijf dat conform de BRL12000 gecertificeerd is. Rekening houden met de aanwezige grondwaterverontreinigingen. Deze mogen niet negatief beïnvloedt worden (verslechtering kwaliteit of verspreiding).	keer	1,00	F
213120	210899	.	Opstellen monitoringsrapportage bemaling Betreft een korte monitoringsrapportage waarin de monitoring voor de bemaling van de riolering nader is uitgewerkt. E.e.a. conform het bemalingsplan conform bestekspostnr. 213110 . Verwacht wordt dat minimaal een aantal zettingsbouten en peilbuizen noodzakelijk zijn. Peilbuizen plaatsen volgens bestekspostnr. 521030 .	keer	1,00	F
213130	210899	.	Uitvoeren Protocol 12030 Uitvoeren bemaling Betreft het vastleggen van de eisen en het bijhouden van een logboek en opstellen van een rapportage installatie en test bemalingsinstallatie t.b.v. het uitvoeren van een tijdelijke bemaling (inclusief lozing) ten behoeve van het aanleggen, controleren en onderhouden van de bemalingsinstallatie en het meetnet tot beëindiging van de bemaling. Uit te voeren door een bedrijf dat conform de BRL12000 gecertificeerd is.	keer	1,00	F
2132		.	<u>Bemaling riolering</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
213210	210299		Toepassen bronbemaling Betreft het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen van de bronbemaling t.b.v. de aanleg en verwijdering van de riolering. - filters doorzetten tot 8 m-mv - gebruik maken van inhangers (ter voorkoming van het aanzuigen van lucht). - filters h.o.h. 0,5 m - incl. kleine diameter deepwells (350 mm) achter de hand te houden indien de ontgraving niet droog wordt met enkel een filterbemaling Energievoorziening door aannemer te verzorgen.	m	2.500,00	F
213220	210801		Aanbrengen debietmeetpunt. Situering: ten behoeve van bemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 213210 gedurende het gehele werk En nadien tegelijkertijd verwijderen met bestekspostnr. 213210. 9. Meting van het debiet met jaarlijks geijkte en goedgekeurde debietmeters, met totaal telling van de afgevoerde hoeveelheid water per lozingspunt. In aanvulling op 21.15.01 van de standaard, metingen dagelijks registreren, wekelijks rapporteren in excel, onder vermelding van debietmeting-lozingspunt .1. Toegestane meetfout ten hoogste 10%	st	15,00	F
213230	210899		Aanbrengen voorzieningen lozingspunt Geadviseerd wordt om in overleg te treden met het waterschap Rivierenland omtrent lozing op riool Situering: ten behoeve van bemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 213210 gedurende het gehele werk En nadien tegelijkertijd verwijderen met bestekspostnr. 213210.	keer	10,00	F
213240	210799		Toepassen waarnemingspunt Betreft het aanbrengen en verwijderen van een waarnemingspunt t.b.v. monitoring van de bemaling. Putopbouw ter keuze van de aannemer Met filteromstorting vanaf 1,00 m beneden tot 1,00 m boven het filter Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte. Waarnemingsput verwijderen na afronding werkzaamheden. Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met materiaal ter keuze van de aannemer, overeenkomstig de bodemopbouw. Maaiveld in oorspronkelijke staat herstellen.	st	4,00	F
22			ALGEMENE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK			
221			Opstellen plannen			
221010	179999		Opstellen plan van aanpak Immobiel Betreft het opstellen van een plan van aanpak voor de uitvoering van de bodemsanering van de Immobiele verontreinigingen E.e.a. conform bijlage Saneringsplan. Het plan minimaal één maand voor start van de werkzaamheden aan het bevoegd gezag (de provincie Gelderland) versturen ter toetsing aan de doelstelling in het deelsaneringsplan mobiel. De aannemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van goedkeuring op het plan van aanpak. Kopie van het plan indienen bij de directie.	keer	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221020	229999		Berekening en tekening bouwkuip. Betreft het berekenen van de benodigde voorziening t.b.v. inkalven bouwkuipen en uitwerken in een tekening. Berekening van de benodigde damwand, gording en verankering. Kopie van de berekening en tekening indienen bij de directie, minimaal 4 weken voor werkelijke uitvoering.	keer	3,00	F
221030	179999		Opstellen grondstromenplan Betreft het opstellen van een grondstromenplan voor het bouwrijpmaken van het terrein E.e.a. conform bijlage Saneringsplan. Het plan minimaal één maand voor start van de werkzaamheden aan het bevoegd gezag (de provincie Gelderland) versturen ter toetsing aan de doelstelling in het deelsaneringsplan mobiel. De aannemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van goedkeuring op het plan van aanpak. Kopie van het plan indienen bij de directie.	keer	5,00	F
221040	229999		Grondstromen registratie Betreft het bijhouden van de grondstromen registraties ten behoeve van al het grondwerk. - Resultaten van inmetingen ontgravingsvakken - Resultaten van inmetingen depots per grondkwaliteit - registratie van afvoer van grond in m3 en tonnen. - Locaties van ontgravingsvakken en alle depots in XYZ-coördinaten. - Locaties, oppervlakte en hoeveelheden hergebruik van grond Grondstromen registratie in database met visuele locaties in XY-coördinaat. Een uitdraai en samenvatting van de grondstromen per week aanleveren aan de directie en milieukundig begeleider.	mnd	24,00	F
221050	229999		Inmeten depots Betreft het inmeten van de verschillende depots ten behoef van de hoeveelheidsbepalingen voor grondwerk en grond in depots. Hoeveelheidsbepaling door middel van inmeting in 3D met smartMeasure o.g. Output: pointcloud met hoeveelheidsberekening. Gegevens vastleggen in grondstromen registratie volgens bestekspostnr. 221040 en wekelijks delen met de directie.	mnd	24,00	F
222			Voorzieningen grondwerk			
222010	240601		Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. 9. Wijze van voorziening ter keuze van aannemer. .2. Aan twee zijden van de sleuf .8. Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,0 tot 3,0 m .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf	m	800,00	F
222020	240601		Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. 9. Wijze van voorziening ter keuze van aannemer. .2. Aan twee zijden van de sleuf .8. Aanvullingshoogte gemiddeld van 3,0 tot 5,0 m .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf	m	450,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
222030	240699		Toepassen bouwkuip. Voorzieningen t.b.v. werkzaamheden grondwerk putten. Bouwkuip middels damwanden. Damwanden ter keuze van aannemer, met materiaal van de aannemer. Afmetingen bouwkuip minimaal 4 x 4 m Te keren hoogte 5,0 m Helling damwanden verticaal. Trillingsarm aanbrengen en verwijderen van damwanden, ter keuze van de aannemer.	st	2,00	F
222110	101399		Voorzieningen tbv bestaande kabels en leidingen Betreft: het ondersteunen en/of beschermen van alle in ontgravingen aanwezige kabels en leidingen Incl. grondwerk en het toepassen van de noodzakelijke tijdelijke materialen. Rekening houdend met 5 m per locatie. Met materiaal van de aannemer. Maatregelen zodanig treffen dat beschadiging van kabels en leidingen wordt voorkomen en de bedrijfsvoering ervan niet gehinderd wordt. Op aanwys van de nutsbedrijven.	st	130,00	F
23			GROND ONTGRAVEN De uitvoerende aannemer moet beschikken over het BRL7000 (protocol 7001)-certificaat, of een onderaannemer met dit certificaat inhuren. Voor de ontgravingshoogte t.b.v. het verwijderen van het riool is uitgegaan van de hoogte vanaf de onderkant verharding en eventuele aanwezige funderingslaag. Indien geen verhardings- of funderingslaag aanwezig is betreft het de hoogte ten opzichte van het maaiveld. ----- Werkzaamheden in grond NT > I uitvoeren onder milieukundige begeleiding volgens bestekshoofdstuk 52 -----			
231			Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet			
2311			<u>Ontgraven uit cunet breedte < 5m</u>			
231110	220101		Grond ontgraven uit cunet - tot 0,5 m Betreft het ontgraven van grond uit cunet t.b.v. het realiseren van de nieuwe maaiveldhoogte, cunet verhardingen, cunet grondverbeteringen, cunet bouwkuipen of verbeteren grond in leeflagen. Grondsoort: zand met bijmengingen en klei met bijmengingen, Klasse NT > I t/m AW. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven en gescheiden vervoeren volgens bestekshoofdstuk 241 .2. Ontgravingshoogte van 0 tot 0,5 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 5 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	245,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
231120	220101		Grond ontgraven uit cunet - tot 1,0 m Betreft het ontgraven van grond uit cunet t.b.v. het realiseren van de nieuwe maaiveldhoogte, cunet verhardingen, cunet grondverbeteringen, cunet bouwkuipen of verbeteren grond in leeflagen. Grondsoort: zand met bijmengingen en klei met bijmengingen, Klasse NT > I t/m AW. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven en gescheiden vervoeren volgens bestekshoofdstuk 241 .2. Ontgravingshoogte van 0,5 tot 1,0 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 5 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	460,00	F
2312			<u>Ontgraven uit cunet breedte > 5m</u>			
231210	220101		Grond ontgraven uit cunet - tot 0,5 m Betreft het ontgraven van grond uit cunet t.b.v. het realiseren van de nieuwe maaiveldhoogte, cunet verhardingen, cunet grondverbeteringen, cunet bouwkuipen of verbeteren grond in leeflagen. Grondsoort: zand met bijmengingen en klei met bijmengingen, Klasse NT > I t/m AW. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven en gescheiden vervoeren volgens bestekshoofdstuk 241 .2. Ontgravingshoogte van 0 tot 0,5 m .9. Ontgravingsbreedte op bodem vanaf 5 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	3.340,00	F
231220	220101		Grond ontgraven uit cunet - tot 1,0 m Betreft het ontgraven van grond uit cunet t.b.v. het realiseren van de nieuwe maaiveldhoogte, cunet verhardingen, cunet grondverbeteringen, cunet bouwkuipen of verbeteren grond in leeflagen. Grondsoort: zand met bijmengingen en klei met bijmengingen, Klasse NT > I t/m AW. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven en gescheiden vervoeren volgens bestekshoofdstuk 241 .2. Ontgravingshoogte van 0,5 tot 1 m .9. Ontgravingsbreedte op bodem vanaf 5 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	10.000,00	F
2313			<u>Ontgraven uit greppel</u>			
231310	220101		Grond ontgraven uit greppel. Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. afwaterende greppel. Grondsoort: zand met bijmengingen en klei met bijmengingen, Klasse NT > I t/m AW. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven en gescheiden vervoeren volgens bestekshoofdstuk 241 .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m .1. Taluds 1 : 1 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2314			<u>Ontgraven waterbodern</u> Betreft het verwijderen van slib uit spoorloot, voorafgaand aan demping sloot. Bodemonderzoek toegevoegd als bijlage van deze overeenkomst			
231410	221102		Opschonen watergang. Betreft het verwijderen van verontreinigd slib. 1. Hoeveelheid tot 1 m3/m .1. Verlagen waterstand niet toegestaan .1. Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m .3. Taluds flauwer dan 1 : 2 .1. Taludlengte tot 4 m .4. Vrijgekomen materiaal laden in middel van vervoer en vervoeren volgens bestekspostnr(s) 231420 .	m3	20,00 F	
231420	181121		Vervoeren baggerspecie. Betreft het vervoeren van vrijkomende slib naar een inrichting. Acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs te zijn meegenomen. Te vervoeren baggerspecie: kwaliteit volgens bodemonderzoek Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch profiel van ontgraving 2. Vervoeren naar een inrichting. kwaliteit volgens bodemonderzoek .1. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	20,00 F	
2315			<u>Ontgraven nieuwe K&L-traces</u> .			
231510	220101		Grond ontgraven uit cunet nuts -breedte 1,0m Betreft het ontgraven van grond t.b.v. nutssleuven Grondsoort: Klasse NT > I t/m AW. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven en gescheiden vervoeren volgens bestekshoofdstuk 241 .2. Ontgravingshoogte van 1,0 tot 1,5 m .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,0 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	2.290,00 F	
231520	220101		Grond ontgraven uit cunet nuts -breedte 2,0 m Betreft het ontgraven van grond t.b.v. nutssleuven Grondsoort: Klasse NT > I t/m AW. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven en gescheiden vervoeren volgens bestekshoofdstuk 241 .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,0 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	4.000,00 F	
232			Grond ontgraven uit sleuven Grondsoorten gescheiden ontgraven, eventuele voorzieningen zoals bemalingen en voorziening inkalven sleuf, verreken conform besteksposten 21 en 221 Sleufhoogte is tot onderkant buizen, funderingen en putten bij het verwijderen van riolering en tot onderzijde eventueel toe te passen grondverbetering van 0,3 m bij het aanbrengen van riolering.			
2320			<u>Ontgravingsbreedte bodem sleuf 0,5 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
232010	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft het ontgraven van een sleuf t.b.v. riolering/drainage Taluds 1:0 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten .8. Ontgravingshoogte gemiddeld van 0 tot 1,0 m .1. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast de sleuf deponeren of vervoeren volgens besteksposten 241.	m3	125,00	F
2321			<u>Ontgravingsbreedte bodem sleuf 1,0 m</u>			
232110	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft het ontgraven van een sleuf t.b.v. riolering. Taluds 3:2 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten .8. Ontgravingshoogte gemiddeld van 0 tot 1,0 m .2. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast de sleuf deponeren of vervoeren volgens besteksposten <u>241.</u>	m3	140,00	F
232120	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft het ontgraven van een sleuf t.b.v. riolering. Taluds 3:2 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten .8. Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,0 tot 2,0 m .2. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast de sleuf deponeren of vervoeren volgens besteksposten <u>241.</u>	m3	6.450,00	F
232130	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft het ontgraven van een sleuf t.b.v. riolering. Taluds 3:2 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten .8. Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,0 tot 3,0 m .2. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast de sleuf deponeren of vervoeren volgens besteksposten <u>241.</u>	m3	900,00	F
2322			<u>Ontgravingsbreedte bodem sleuf 2,0 m</u>			
232210	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft het ontgraven van een sleuf t.b.v. riolering. Taluds 3: 2 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten .8. Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,0 tot 3,0 m .3. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,0 m .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast de sleuf deponeren of vervoeren volgens besteksposten <u>241.</u>	m3	280,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
232220	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft het ontgraven van een sleuf t.b.v. riolering. Taluds 3: 2 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten 8. Ontgravingshoogte gemiddeld van 3,0 tot 4,0 m 3. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,0 m 9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast de sleuf deponeren of vervoeren volgens besteksposten 241.	m3	1.800,00	F
232230	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft het ontgraven van een sleuf t.b.v. riolering. Taluds 3: 2 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten 8. Ontgravingshoogte gemiddeld van 4,0 tot 5,0 m 3. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,0 m 9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast de sleuf deponeren of vervoeren volgens besteksposten 241.	m3	870,00	F
232240	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft het ontgraven van een sleuf t.b.v. riolering. Taluds 3: 2 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten 8. Ontgravingshoogte gemiddeld van 5,0 tot 6,0 m 3. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,0 m 9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast de sleuf deponeren of vervoeren volgens besteksposten 241.	m3	1.030,00	F
2323			<u>Ontgravingsbreedte bodem sleuf 2,5 m</u>			
232310	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft het ontgraven van een sleuf t.b.v. riolering. Taluds 3: 2 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten 8. Ontgravingshoogte gemiddeld van 3,0 tot 4,0 m 3. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,5 m 9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast de sleuf deponeren of vervoeren volgens besteksposten 241.	m3	5.560,00	F
2324			<u>Ontgravingsbreedte bodem sleuf 3,0 m</u>			
232410	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft het ontgraven van een sleuf t.b.v. riolering. Taluds 3:2 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten 8. Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,0 tot 2,0 m 4. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 3,0 m 9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast de sleuf deponeren of vervoeren volgens besteksposten 241.	m3	7.100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
232420	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft het ontgraven van een sleuf t.b.v. riolering. Taluds 3:2 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten .8. Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,0 tot 3,0 m .4. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 3,00 m .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast de sleuf deponeren of vervoeren volgens besteksposten 241 .	m3	375,00	F
232430	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft het ontgraven van een sleuf t.b.v. riolering. Taluds 3:2 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten .8. Ontgravingshoogte gemiddeld van 3,0 tot 4,0 m .4. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 3,00 m .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast de sleuf deponeren of vervoeren volgens besteksposten 241.	m3	3.800,00	F
233			Grond ontgraven uit ophoging			
233010	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft: het ontgraven van grond uit ophoging. Grondsoort: zand met bijmengingen en klei met bijmengingen, Klasse NT > I t/m IND. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven en gescheiden vervoeren volgens bestekshoofdstuk 241 .2. Ontgravingshoogte van 0,30 tot 1,25 m .2. Breedte onderzijde ontgraving van 2 tot 10 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	380,00	F
24			GROND VERVOEREN			
241			Grond vervoeren vanaf ontgraving Vervoersafstand naar depot maximaal 1 km (enkele reis). Depotlocatie in overleg met directie. Maximale hoogte grond in depot 2,0 m, talud niet steiler dan 1:1.			
2411			<u>Grond vervoeren naar depot tbv hergebruik</u>			
241110	220399		Grond vervoeren naar en verwerken in depot, Zand BM klasse AT Betreft het vervoeren van grond naar depot en verwerken in depot aannemer.	m3	230,00	F
241111	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond vrijgekomen bij ontgraving naar depot. Grondsoort: Zand met bijmengen, kwaliteitsklasse AT 2. Zand vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23 . .2. Vervoeren naar: depot .3. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 241112	m3		230,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
241112	220301	 9.9.9	Grond verwerken in depot - Zand klasse AT Betreft het verwerken van grond in depot vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23 . Grondsoort: Zand met bijmengen, kwaliteitsklasse AT Hoogte depot ter keuze van de aannemer. Oppervlakte depot ter keuze van de aannemer. Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking, zie bestekspostnr. 221050 .	m3		230,00	I
241120	220399		Grond vervoeren naar en verwerken in depot, Zand BM klasse WO Betreft het vervoeren van grond naar depot en verwerken in depot aannemer.	m3	40,00 F		
241121	220201	 2.2.3.	Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond vrijgekomen bij ontgraving naar depot. Grondsoort: Zand met bijmengen, kwaliteitsklasse WO Zand vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23 . Vervoeren naar: depot Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 241122 .	m3		40,00	I
241122	220301	 9.9.9	Grond verwerken in depot - Zand klasse WO Betreft het verwerken van grond in depot vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23 . Grondsoort: Zand met bijmengen, kwaliteitsklasse WO Hoogte depot ter keuze van de aannemer. Oppervlakte depot ter keuze van de aannemer. Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking, zie bestekspostnr. 221050 .	m3		40,00	I
241130	220399		Grond vervoeren naar en verwerken in depot, Zand BM klasse IND Betreft het vervoeren van grond naar depot en verwerken in depot aannemer.	m3	5,00 F		
241131	220201	 2.2.3.	Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond vrijgekomen bij ontgraving naar depot. Grondsoort: Zand met bijmengen, kwaliteitsklasse IND Zand vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23 . Vervoeren naar: depot Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 241132 .	m3		5,00	I
241132	220301	 9.9.9	Grond verwerken in depot - Zand klasse IND Betreft het verwerken van grond in depot vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23 . Grondsoort: Zand met bijmengen, kwaliteitsklasse IND Hoogte depot ter keuze van de aannemer. Oppervlakte depot ter keuze van de aannemer. Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking, zie bestekspostnr. 221050 .	m3		5,00	I
241140	220399		Grond vervoeren naar en verwerken in depot, Zand klasse AT Betreft het vervoeren van grond naar depot en verwerken in depot aannemer.	m3	8.180,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
241141	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond vrijgekomen bij ontgraving naar depot. Grondsoort: Zand, kwaliteitsklasse AT 2. Zand vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23 . .2. Vervoeren naar: depot .3. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 241142 .	m3		8.180,00	I
241142	220301		Grond verwerken in depot - Zand klasse AT Betreft het verwerken van grond in depot vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23 . Grondsoort: Zand, kwaliteitsklasse AT 9. Hoogte depot ter keuze van de aannemer. .9. Oppervlakte depot ter keuze van de aannemer. .9. Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking, zie bestekspostnr. 221050 .	m3		8.180,00	I
241150	220399		Grond vervoeren naar en verwerken in depot, Zand klasse WO Betreft het vervoeren van grond naar depot en verwerken in depot aannemer.	m3	40,00	F	
241151	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond vrijgekomen bij ontgraving naar depot. Grondsoort: Zand, kwaliteitsklasse WO 2. Zand vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23 . .2. Vervoeren naar: depot .3. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 241152 .	m3		40,00	I
241152	220301		Grond verwerken in depot - Zand klasse WO Betreft het verwerken van grond in depot vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23 . Grondsoort: Zand, kwaliteitsklasse WO 9. Hoogte depot ter keuze van de aannemer. .9. Oppervlakte depot ter keuze van de aannemer. .9. Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking, zie bestekspostnr. 221050 .	m3		40,00	I
241160	220399		Grond vervoeren naar en verwerken in depot, Zand klasse IND Betreft het vervoeren van grond naar depot en verwerken in depot aannemer.	m3	1.220,00	F	
241161	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond vrijgekomen bij ontgraving naar depot. Grondsoort: Zand, kwaliteitsklasse IND 2. Zand vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23 . .2. Vervoeren naar: depot .3. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 241162 .	m3		1.220,00	I
241162	220301		Grond verwerken in depot - Zand klasse IND Betreft het verwerken van grond in depot vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23 . Grondsoort: Zand, kwaliteitsklasse IND 9. Hoogte depot ter keuze van de aannemer. .9. Oppervlakte depot ter keuze van de aannemer. .9. Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking, zie bestekspostnr. 221050 .	m3		1.220,00	I
2412			Grond vervoeren naar plaats van verwerking - direct				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
241210	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond ontgraven uit depot naar plaats van verwerking. Grondsoort: Zand, klasse AT 2. Zand vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23 . .1. Vervoeren naar de plaats van verwerking .3. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 25 . Grond vervoeren naar depot tbv keuring en afvoer	m3	8.180,00	F	
2413							
241310	220399		Grond vervoeren naar en verwerken in depot, Zand klasse NT<I Betreft het vervoeren van grond naar depot en verwerken in depot aannemer.	m3	2.505,00	F	
241311	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond vrijgekomen bij ontgraving naar depot. Grondsoort: Zand met bijmengen, kwaliteitsklasse NT<I 2. Zand vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23 . .2. Vervoeren naar: depot .3. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 241312 .	m3			2.505,00 I
241312	220301		Grond verwerken in depot - Zand klasse NT<I Betreft het verwerken van grond in depot vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23 . Grondsoort: Zand met bijmengen, kwaliteitsklasse NT <I 9. Hoogte depot ter keuze van de aannemer. .9. Oppervlakte depot ter keuze van de aannemer. .9. Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking, zie bestekspostnr. 221050 .	m3			2.505,00 I
241320	220399		Grond vervoeren naar en verwerken in depot, Zand klasse NT >I Betreft het vervoeren van grond naar depot en verwerken in depot aannemer.	m3	2.505,00	F	
241321	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond vrijgekomen bij ontgraving naar depot. Grondsoort: Zand met bijmengen, kwaliteitsklasse NT>I 2. Zand vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23 . .2. Vervoeren naar: depot .3. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 241322 .	m3			2.505,00 I
241322	220301		Grond verwerken in depot - Zand klasse NT >I Betreft het verwerken van grond in depot vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23 . Grondsoort: Zand met bijmengen, kwaliteitsklasse NT>I 9. Hoogte depot ter keuze van de aannemer. .9. Oppervlakte depot ter keuze van de aannemer. .9. Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking, zie bestekspostnr. 221050 .	m3			2.505,00 I
241330	220399		Grond vervoeren naar en verwerken in depot, Klei klasse AT Betreft het vervoeren van grond naar depot en verwerken in depot aannemer.	m3	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
241331	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond vrijgekomen bij ontgraving naar depot. Grondsoort: Klei met bijmengen, kwaliteitsklasse AT 2. Zand vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23. .2. Vervoeren naar: depot .3. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 241332	m3		100,00	I
241332	220301		Grond verwerken in depot - Klei klasse AT Betreft het verwerken van grond in depot vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23 . Grondsoort: Klei met bijmengen, kwaliteitsklasse AT 9. Hoogte depot ter keuze van de aannemer. .9. Oppervlakte depot ter keuze van de aannemer. .9. Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking, zie bestekspostnr. 221050 .	m3		100,00	I
241340	220399		Grond vervoeren naar en verwerken in depot, Klei klasse WO Betreft het vervoeren van grond naar depot en verwerken in depot aannemer.	m3	100,00	F	
241341	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond vrijgekomen bij ontgraving naar depot. Grondsoort: Klei met bijmengen, kwaliteitsklasse WO 2. Zand vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23. .2. Vervoeren naar: depot .3. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 241342 .	m3		100,00	I
241342	220301		Grond verwerken in depot - Klei klasse WO Betreft het verwerken van grond in depot vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23 . Grondsoort: Klei met bijmengen, kwaliteitsklasse WO 9. Hoogte depot ter keuze van de aannemer. .9. Oppervlakte depot ter keuze van de aannemer. .9. Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking, zie bestekspostnr. 221050 .	m3		100,00	I
241350	220399		Grond vervoeren naar en verwerken in depot, Klei klasse IND Betreft het vervoeren van grond naar depot en verwerken in depot aannemer.	m3	850,00	F	
241351	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond vrijgekomen bij ontgraving naar depot. Grondsoort: Klei met bijmengen, kwaliteitsklasse IND 2. Zand vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23. .2. Vervoeren naar: depot .3. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 241352 .	m3		850,00	I
241352	220301		Grond verwerken in depot - Klei klasse IND Betreft het verwerken van grond in depot vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23 . Grondsoort: Klei met bijmengen, kwaliteitsklasse IND 9. Hoogte depot ter keuze van de aannemer. .9. Oppervlakte depot ter keuze van de aannemer. .9. Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking, zie bestekspostnr. 221050 .	m3		850,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
241360	220399		Grond vervoeren naar en verwerken in depot, Klei klasse NT<I Betreft het vervoeren van grond naar depot en verwerken in depot aannemer.	m3	280,00	F	
241361	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond vrijgekomen bij ontgraving naar depot. Grondsoort: Klei met bijmengen, kwaliteitsklasse NT<I 2. Zand vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23 . .2. Vervoeren naar: depot .3. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 241362 .	m3			280,00 I
241362	220301		Grond verwerken in depot - Klei klasse NT <I Betreft het verwerken van grond in depot vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23 . Grondsoort: Klei met bijmengen, kwaliteitsklasse NT <I 9. Hoogte depot ter keuze van de aannemer. .9. Oppervlakte depot ter keuze van de aannemer. .9. Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking, zie bestekspostnr. 221050 .	m3			280,00 I
241370	220399		Grond vervoeren naar en verwerken in depot, Klei klasse NT >I Betreft het vervoeren van grond naar depot en verwerken in depot aannemer.	m3	280,00	F	
241371	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond vrijgekomen bij ontgraving naar depot. Grondsoort: Klei met bijmengen, kwaliteitsklasse NT >I 2. Zand vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23 . .2. Vervoeren naar: depot .3. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 241372 .	m3			280,00 I
241372	220301		Grond verwerken in depot - Klei klasse NT >I Betreft het verwerken van grond in depot vrijgekomen bij ontgraving conform besteksposten 23 . Grondsoort: Klei met bijmengen, kwaliteitsklasse NT >I 9. Hoogte depot ter keuze van de aannemer. .9. Oppervlakte depot ter keuze van de aannemer. .9. Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking, zie bestekspostnr. 221050 .	m3			280,00 I
2414			<u>Directe afvoer naar een inrichting</u>				
241410	220202		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond uit depot naar een inrichting Grondsoort: Zand met bijmenging, klasse NT<I 2. Zand vrijgekomen bij ontgraving. .2. Vervoeren naar: een inrichting. Reinigings- / Stort- / en acceptatiekosten dienen te zijn inbegrepen .1. Hoeveelheidsbepaling door middel van weging op een geijkte weegbrug. Bonnen overleggen aan de directie.	ton	4.460,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
241420	220202		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond uit depot naar een inrichting Grondsoort: Zand met bijmenging, klasse NT >I Zand vrijgekomen bij ontgraving. 2. Vervoeren naar: een inrichting. Reinigings- / Stort- / en acceptatiekosten dienen te zijn inbegrepen .1. Hoeveelheidsbepaling door middel van weging op een geijkte weegbrug. Bonnen overleggen aan de directie.	ton	2.505,00	F	
242			Grond vervoeren vanaf depot				
2421			<u>Grond ontgraven uit tijdelijk depot en vervoeren naar</u>				
242110	220299		Grond ontgraven uit tijdelijk depot en vervoeren zand AT. Betreft grond, geschikt voor hergebruik in het werk Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het theoretisch profiel van verwerking	m3	8.180,00	F	
242111	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van grond uit depot. Grondsoort: Zand met bijmenging, klasse AT 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven , vervoeren naar plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 242112 .9 Grond ontgraven uit depot	m3			8.180,00 I
242112	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond ontgraven uit depot naar plaats van verwerking. Grondsoort: Zand met bijmenging, klasse AT 2. Zand vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekshoofdstuk 242111 . .1. Vervoeren naar de plaats van verwerking .3. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr.	m3			8.180,00 I
242120	220299		Grond ontgraven uit tijdelijk depot en vervoeren zand WO. Betreft grond, geschikt voor hergebruik in het werk Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het theoretisch profiel van verwerking	m3	80,00	F	
242121	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van grond uit depot. Grondsoort: Zand met bijmenging, klasse WO 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven , vervoeren naar plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 242122 .9 Grond ontgraven uit depot	m3			80,00 I
242122	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond ontgraven uit depot naar plaats van verwerking. Grondsoort: Zand met bijmenging, klasse WO 2. Zand vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekshoofdstuk 242121 . .1. Vervoeren naar de plaats van verwerking .3. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr.	m3			80,00 I
2422			<u>Afvoeren / storten grond uit depot</u>				
242210	220299		Afvoeren grond uit depot Zand NT< Betreft het ontgraven van grond uit depot en afvoeren naar een inrichting. Zand met bijmengen, kwaliteitsklasse NT<I	ton	2.505,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
242211	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van grond uit depot. Grondsoort: Zand met bijmenging, klasse NT<I 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven , vervoeren naar inrichting volgens bestekspostnr. 242212 .9 Grond ontgraven uit depot	m3 ton		2.505,00 2.505,00	I I
242212	220202		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond uit depot naar een inrichting Grondsoort: Zand met bijmenging, klasse NT<I 2. Zand vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr. 242211 . .2. Vervoeren naar: een inrichting. Reinigings- / Stort- / en acceptatiekosten dienen te zijn inbegrepen .1. Hoeveelheidsbepaling door middel van weging op een geijkte weegbrug. Bonnen overleggen aan de directie.	ton		2.505,00	I
242220	220299		Afvoeren grond uit depot Zand NT >I Betreft het ontgraven van grond uit depot en afvoeren naar een inrichting. Zand met bijmengen, kwaliteitsklasse NT >I	ton	2.505,00	F	
242221	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van grond uit depot. Grondsoort: Zand met bijmenging, klasse NT >I 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven , vervoeren naar inrichting volgens bestekspostnr. 242222 .9 Grond ontgraven uit depot	m3 ton		2.505,00 2.505,00	I I
242222	220202		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond uit depot naar een inrichting Grondsoort: Zand met bijmenging, klasse NT >I 2. Zand vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr. 242221 . .2. Vervoeren naar: een inrichting. Reinigings- / Stort- / en acceptatiekosten dienen te zijn inbegrepen .1. Hoeveelheidsbepaling door middel van weging op een geijkte weegbrug. Bonnen overleggen aan de directie.	ton		2.505,00	I
25			GROND VERWERKEN Aanvullingsposten zijn per aan te brengen grondsoort. Profilieren en verdichten van aanvulling conform besteksposten 26 .				
251			Grond verwerken in grondlichaam/geul/cunet				
2511			<u>Aanvullen in cunet breedte < 5 m</u>				
251110	220301		Grond verwerken in cunet - tot 0,5 m Betreft het verwerken van grond in aanvullingen tot 0,5 m Grondsoort: zand/grond vrijgekomen volgens besteksposten 2421 of geleverd volgens besteksposten 253 . 6. Hoogte van 0,0 m tot 0,5 m, zonder overhoogte .1. Breedte bovenzijde tot 5 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	1.000,00	F	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
251120	220301		Grond verwerken in cunet - tot 1,0 m	m3	500,00	F	
			Betreft het verwerken van grond in aanvullingen tot 1,0 m				
			Grondsoort: zand/grond vrijgekomen volgens	m3			500,00 I
			besteksposten 2421 of geleverd volgens besteksposten				
			253 .				
		6.	Hoogte van 0,5 m tot 1,0 m, zonder overhoogte				
		.1.	Breedte bovenzijde tot 5 m				
		. .1. . . .	Taluds 1 : 0				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
							
2512			<u>Aanvullen in cunet breedte > 5 m</u>				
							
							
251210	220301		Grond verwerken in cunet - tot 0,5 m	m3	1.000,00	F	
			Betreft het verwerken van grond in aanvullingen tot 0,5 m				
			Grondsoort: zand/grond vrijgekomen volgens	m3			1.000,00 I
			besteksposten 2421 of geleverd volgens besteksposten				
			253 .				
		6.	Hoogte van 0,0 m tot 0,5 m, zonder overhoogte				
		.1.	Breedte bovenzijde vanaf 5 m				
		. .1. . . .	Taluds 1 : 0				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
							
251220	220301		Grond verwerken in cunet - tot 1,0 m	m3	100,00	F	
			Betreft het verwerken van grond in aanvullingen tot 1,0 m				
			Grondsoort: zand/grond vrijgekomen volgens	m3			100,00 I
			besteksposten 2421 of geleverd volgens besteksposten				
			253 .				
		6.	Hoogte van 0,5 m tot 1,0 m, zonder overhoogte				
		.1.	Breedte bovenzijde vanaf 5 m				
		. .1. . . .	Taluds 1 : 0				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
							
2513			<u>Aanvullen in watergang</u>				
							
							
251310	221121		Grond verwerken in watergang.	m3	85,00	F	
			Betreft: te dempen watergang, opgeschoond volgens				
			besteksposten 2314 .				
			Grond vrijgekomen volgens besteksposten 2421 of	m3			85,00 I
			geleverd volgens besteksposten 253 .				
		1.	Hoeveelheid tot 1 m3/m				
		. . .1. . .	Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 2 m				
		1. .	Zonder overhoogte				
		1	De aanvulling verdichten				
							
2514			<u>Grond verwerken in K&L-sleuf</u>				
							
251410	220301		Grond verwerken in nutssleuf 1,0 m	m3	2.290,00	F	
			Betreft het verwerken van zand in zandbed in de				
			nutssleuven				
			Grondsoort: zand vrijgekomen volgens besteksposten	m3			2.290,00 I
			2421 of geleverd volgens besteksposten 253.				
		6.	Hoogte van 1,0 m tot 1,5 m, zonder overhoogte				
		.1.	Breedte bovenzijde 1,0 m				
		. .1. . . .	Taluds 1 : 0				
		. . .1. . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
251420	220301		Grond verwerken in nutssleuf 2,0 m	m3	4.000,00	F	
			Betreft het verwerken van zand in zandbed in de				
			nutssleuven				
			Grondsoort: zand/grond vrijgekomen volgens	m3			4.000,00 I
			besteksposten 2421 of geleverd volgens besteksposten				
			253.				
		6.	Hoogte van 1,0 m tot 1,5 m, zonder overhoogte				
		.1. . . .	Breedte bovenzijde 2,0 m				
		. .1. . .	Taluds 1 : 0				
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
							
252			Grond verwerken in sleuf				
							
							
2521			<u>Grond verwerken in grondverbetering</u>				
							
							
252110	240111		Aanbrengen grondverbetering.	m3	2.000,00	F	
			Betreft het aanbrengen van grondverbetering ten				
			behoefte van fundatie riolering.				
		.1. . . .	Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of				
			duikers				
		. .1. . .	Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,3 m				
		. . .1. .	Zand in zandbed, leveren volgens besteksposten 253 .	m3			2.000,00 I
		1.	Verdichten volgens de standaard 2020, 2022-09				
							
2522			<u>Grond verwerken in sleuf</u>				
							
							
252210	240122		Aanvullen sleuf.	m3	290,00	F	
			Betreft het aanvullen van sleuven ontgraven volgens				
			besteksposten 232.				
		8.	Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,0 tot 1,0 m				
		.4. . . .	Aanvullen tot onderkant verharding met zand/grond	m3			290,00 I
			vrijgekomen volgens besteksposten 232 of 2421 of				
			geleverd volgens besteksposten 253.				
		1.	De aanvulling verdichten volgens de standaard 2020,				
			2022-09				
		9	Overtollige grond, vervoeren conform besteksposten				
			241.				
							
252220	240122		Aanvullen sleuf.	m3	13.550,00	F	
			Betreft het aanvullen van sleuven ontgraven volgens				
			besteksposten 232 .				
		8.	Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,0 tot 2,0 m				
		.4. . . .	Aanvullen tot onderkant verharding met zand/grond	m3			13.550,00 I
			vrijgekomen volgens besteksposten 232 of 2421 of				
			geleverd volgens besteksposten 253 .				
		1.	De aanvulling verdichten volgens de standaard 2020,				
			2022-09				
		9	Overtollige grond, vervoeren conform besteksposten 241				
							
252230	240122		Aanvullen sleuf.	m3	5.000,00	F	
			Betreft het aanvullen van sleuven ontgraven volgens				
			besteksposten 232 .				
		8.	Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,0 tot 3,0 m				
		.4. . . .	Aanvullen tot onderkant verharding met zand/grond	m3			5.000,00 I
			vrijgekomen volgens besteksposten 232 of 2421 of				
			geleverd volgens besteksposten 253 .				
		1.	De aanvulling verdichten volgens de standaard 2020,				
			2022-09				
		9	Overtollige grond, vervoeren conform besteksposten 241				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252240	240122		Aanvullen sleuf. Betreft het aanvullen van sleuven ontgraven volgens besteksposten 232 .	m3	7.500,00 F		
		8.	Aanvullingshoogte gemiddeld van 3,0 tot 4,0 m				
		.4. . . .	Aanvullen tot onderkant verharding met zand/grond vrijgekomen volgens besteksposten 232 of 2421 of geleverd volgens besteksposten 253 .	m3		7.500,00 I	
							
		1.	De aanvulling verdichten volgens de standaard 2020, 2022-09				
		9	Overtollige grond, vervoeren conform besteksposten 241				
252250	240122		Aanvullen sleuf. Betreft het aanvullen van sleuven ontgraven volgens besteksposten 232 .	m3	900,00 F		
		8.	Aanvullingshoogte gemiddeld van 4,0 tot 5,0 m				
		.4. . . .	Aanvullen tot onderkant verharding met zand/grond vrijgekomen volgens besteksposten 232 of 2421 of geleverd volgens besteksposten 253 .	m3		900,00 I	
							
		1.	De aanvulling verdichten volgens de standaard 2020, 2022-09				
		9	Overtollige grond, vervoeren conform besteksposten 241				
252260	240122		Aanvullen sleuf. Betreft het aanvullen van sleuven ontgraven volgens besteksposten 232 .	m3	1.000,00 F		
		8.	Aanvullingshoogte gemiddeld van 5,0 tot 6,0 m				
		.4. . . .	Aanvullen tot onderkant verharding met zand/grond vrijgekomen volgens besteksposten 232 of 2421 of geleverd volgens besteksposten 253 .	m3		1.000,00 I	
							
		1.	De aanvulling verdichten volgens de standaard 2020, 2022-09				
		9	Overtollige grond, vervoeren conform besteksposten 241				
253			Grond leveren				
							
2531			<u>Leveren grond</u>				
							
253110	220321		Leveren grond. Betreft het leveren van teelaarde ten behoeve van grondverbeteringen.	m3	400,00 F		
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Wonen of beter				
		.6. . . .	Grondsoort: teelgrond	m3		400,00 L	
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
							
253120	220321		Leveren grond. Betreft het leveren bomengranulaat ten behoeve van grondverbetering.	m3	50,00 F		
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Wonen of beter				
		.7. . . .	Grondsoort: bomengranulaat	m3		50,00 L	
			Conform Handboek bomen, hoofdstuk 3.				
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
253130	220321		Leveren grond.	m3	13.500,00	F	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse				
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde				
		.7. . . .	Grondsoort: ophooggrond	m3			13.500,00 L
			Gebiedseigen grond, vrijgekomen binnen een straal van				
			20 km van het werkterrein.				
			Grond die aansluit op aanliggende bodemopbouw				
			De gecertificeerde grond dient te worden afgestemd met				
			de directie.				
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
							
2532			<u>Leveren zand</u>				
							
							
253210	220321		Leveren grond.	m3	13.500,00	F	
			Betreft het leveren van zand in ophoging ten behoeve				
			van aanvullingen ontgravingen				
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse				
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW				
		.1. . . .	Grondsoort: zand in ophoging	m3			13.500,00 L
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
							
253220	220321		Leveren grond.	m3	4.000,00	F	
			Betreft het leveren van zand in zandbed ten behoeve van				
			fundatie en grondverbetering.				
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse				
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW				
		.1. . . .	Grondsoort: zand in zandbed	m3			4.000,00 L
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
							
253230	831601		Leveren zand.	m3	1.100,00	F	
			Betreft het leveren van straatzand ten behoeve van				
			stellen elementenverhardingen.				
		1.	Straatzand	m3			1.100,00 L
							
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel				
							
253240	831601		Leveren zand.	m3	110,00	F	
			Betreft het leveren van brekerzand ten behoeve van				
			stellen elementenverhardingen.				
		2.	Brekerzand	m3			110,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel				
							
253250	220321		Leveren grond.	m3	160,00	F	
			Betreft het leveren van drainagezand ten behoeve van				
			infiltratie.				
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse				
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW				
		.7. . . .	Grondsoort: drainagezand	m3			160,00 L
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
253260	220321		Leveren grond. Betreft het leveren van bomenzand ten behoeve van grondverbetering. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW .7. Grondsoort: bomenzand, conform Handboek bomen, hoofdstuk 3. .1. Leveren op de plaats van verwerking .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	450,00	F	
26			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
261			Grondbewerkingen				
261010	220402		Grond scheiden in deelstromen. Betreft het zeven van grond Grondsoort: zand met bijmengingen Hoeveelheidsbepaling: door middel van inmeting van de depots .1. Zand scheiden in 2 deelstromen zand met bijmengingen <2 mm bijmengingen > 2 mm	m3	275,00	F	
261020	220411		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft het verdichten van ontgraven cunetten en aanvullingen. Grondsoort: zand 1. Oppervlakken: van 1 : 4 en flauwer. .2. Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,3 m .1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard	m2	26.760,00	F	
261030	220411		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft het extra verdichten van ontgraven cunetten en aanvullingen na aanbrengen/aansluiten huisaansluitingen nutsbedrijven. Per locatie 2 x 2 m2. Grondsoort: zand 1. Oppervlakken: van 1 : 4 en flauwer. .2. Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,3 m .1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard	m2	800,00	F	
261040	220421		Profileren van oppervlakken. Betreft het profileren van oppervlakken Grondsoort: zand 1. Oppervlakken boven water .1. Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5. .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	49.500,00	F	
261050	221131		Egaliseren. Betreft het egaliseren van het terrein buiten de aangebrachte bestrating en riolering 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha .1. Egaliseren met een tonrondte van 0,01 m / 100 m1 .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m .1. Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	495,00	F	
262			Aanbrengen signaaldoek				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
262010	175199		Aanbrengen signaaldoek / geogaas	m2	100,00	F	
			Betreft het leveren en aanbrengen van een signaaldoek /				
			geotextiel tussen de leeflaag en de sterk verontreinigde				
			grond > Interventiewaarden.				
			Geogaas: HDPE oranje, 150 gr/m2, maaswijdte 50 mm	m2			100,00 L
			x 50 mm o.g.				
			Inclusief overlap tussen banen.				
			Hoeveelheidsresultaatsverplichting is zonder overlap.				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			RIOLERING				
31			AANBRENGEN LEIDINGEN				
311			Leveren en aanbrengen betonbuis				
311010	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND	m	330,00 F		
			Betreft:betonnen leidingen t.b.v. riolering.				
		2.	Rond profiel, ongewapend	st		138,00 L	
		.1.6.	Nominale middellijn 500 mm				
		.2.	Standaardlengte buis 2,40 m				
		.1	Type buisverbinding: glijverbinding				
311020	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND	m	70,00 F		
			Betreft:betonnen leidingen t.b.v. riolering.				
		.2.	Rond profiel met inlaat, ongewapend	st		30,00 L	
			Diameter inlaat 125 mm				
		.1.6.	Nominale middellijn 500 mm				
		.2.	Standaardlengte buis 2,40 m				
		.1	Type buisverbinding: glijverbinding				
311030	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND	m	10,00 F		
			Betreft:betonnen leidingen t.b.v. riolering.				
		4.	Passtuk, rond profiel ongewapend	st		10,00 L	
		.1.6.	Nominale middellijn 500 mm				
		.3.	Fabrieksstandaardlengte buis				
			Gerekend is met een lengte van 1,00 m				
		.1	Type buisverbinding: glijverbinding				
311110	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND	m	65,00 F		
			Betreft:betonnen leidingen t.b.v. riolering.				
		2.	Rond profiel, ongewapend	st		28,00 L	
		.1.7.	Nominale middellijn 600 mm				
		.2.	Standaardlengte buis 2,40 m				
		.1	Type buisverbinding: glijverbinding				
311120	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND	m	5,00 F		
			Betreft:betonnen leidingen t.b.v. riolering.				
		.2.	Rond profiel met inlaat, ongewapend	st		3,00 L	
			Diameter inlaat 125 mm				
		.1.7.	Nominale middellijn 600 mm				
		.2.	Standaardlengte buis 2,40 m				
		.1	Type buisverbinding: glijverbinding				
311130	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND	m	2,00 F		
			Betreft:betonnen leidingen t.b.v. riolering.				
		4.	Passtuk, rond profiel ongewapend	st		2,00 L	
		.1.7.	Nominale middellijn 600 mm				
		.3.	Fabrieksstandaardlengte buis				
			Gerekend is met een lengte van 1,00 m				
		.1	Type buisverbinding: glijverbinding				
311210	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND	m	95,00 F		
			Betreft:betonnen leidingen t.b.v. riolering.				
		3.	Passtuk, rond profiel gewapend	st		40,00 L	
		.2.1.	Nominale middellijn 800 mm				
		.2.	Standaardlengte buis 2,40 m				
		.1	Type buisverbinding: glijverbinding				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
311220	252102	1.2.1.2.1	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Betreft:betonnen leidingen t.b.v. riolering. Rond profiel met inlaat, gewapend Diameter inlaat 125 mm Nominale middellijn 800 mm Standaardlengte buis 2,40 m Type buisverbinding: glijverbinding	m st	50,00 F		21,00 L
311230	252102	 3.2.1.3.1	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Betreft:betonnen leidingen t.b.v. riolering. Passtuk, rond profiel gewapend Nominale middellijn 800 mm Fabrieksstandaardlengte buis Gerekend is met een lengte van 1,00 m Type buisverbinding: glijverbinding	m st	4,00 F		4,00 L
311310	252102	 3.2.2.2.1	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Betreft:betonnen leidingen t.b.v. riolering. Passtuk, rond profiel gewapend Nominale middellijn 900 mm Standaardlengte buis 2,40 m Type buisverbinding: glijverbinding	m st	290,00 F		121,00 L
311320	252102	1.2.2.2.1	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Betreft:betonnen leidingen t.b.v. riolering. Rond profiel met inlaat, gewapend Diameter inlaat 125 mm Nominale middellijn 900 mm Standaardlengte buis 2,40 m Type buisverbinding: glijverbinding	m st	10,00 F		5,00 L
311330	252102	 3.2.2.3.1	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Betreft:betonnen leidingen t.b.v. riolering. Passtuk, rond profiel gewapend Nominale middellijn 900 mm Fabrieksstandaardlengte buis Gerekend is met een lengte van 1,00 m Type buisverbinding: glijverbinding	m st	3,00 F		3,00 L
311410	252102	 1.2.3.2.1	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Betreft:betonnen leidingen t.b.v. riolering. Rond profiel, gewapend Nominale middellijn 1000 mm Standaardlengte buis 2,40 m Type buisverbinding: glijverbinding	m st	130,00 F		55,00 L
311420	252102	 3.2.3.3.1	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Betreft:betonnen leidingen t.b.v. riolering. Passtuk, rond profiel gewapend Nominale middellijn 1000 mm Fabrieksstandaardlengte buis Gerekend is met een lengte van 1,00 m Type buisverbinding: glijverbinding	m st	2,00 F		2,00 L
311510	252102	 3.2.5.2.1	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Betreft:betonnen leidingen t.b.v. riolering. Passtuk, rond profiel gewapend Nominale middellijn 1250 mm Standaardlengte buis 2,40 m Type buisverbinding: glijverbinding	m st	265,00 F		111,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
311520	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND	m	4,00	F	
			Betreft:betonnen leidingen t.b.v. riolering.				
		3.	Passtuk, rond profiel gewapend	st			4,00 L
		.2.5.	Nominale middellijn 1250 mm				
		3.	Fabrieksstandaardlengte buis				
			Gerekend is met een lengte van 1,00 m				
		1	Type buisverbinding: glijverbinding				
311610	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND	m	175,00	F	
			Betreft:betonnen leidingen t.b.v. riolering.				
		1.	Rond profiel, gewapend	st			73,00 L
		.2.7.	Nominale middellijn 1500 mm				
		2.	Standaardlengte buis 2,40 m				
		1	Type buisverbinding: glijverbinding				
311620	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND	m	5,00	F	
			Betreft:betonnen leidingen t.b.v. riolering.				
		3.	Passtuk, rond profiel gewapend	st			5,00 L
		.2.7.	Nominale middellijn 1500 mm				
		3.	Fabrieksstandaardlengte buis				
			Gerekend is met een lengte van 1,00 m				
		1	Type buisverbinding: glijverbinding				
311710	252105		Maken passtuk uit betonbuis.	st	15,00	F	
		2.	Passtuk rond profiel, ongewapend				
			Exacte lengte in het werk te bepalen				
			Passtuk maken d.m.v. zagen ongewapende betonbuis				
			Mof-spie eind, lengte 2,40 m				
		.1.2.	Nominale middellijn van 500 tot 700 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
311720	252105		Maken passtuk uit betonbuis.	st	5,00	F	
		1.	Passtuk rond profiel, gewapend				
			Exacte lengte in het werk te bepalen				
			Passtuk maken d.m.v. zagen gewapende betonbuis				
			Mof-spie eind, lengte 2,40 m				
		.1.3.	Nominale middellijn van 700 tot 900 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
311730	252105		Maken passtuk uit betonbuis.	st	6,00	F	
		1.	Passtuk rond profiel, gewapend				
			Exacte lengte in het werk te bepalen				
			Passtuk maken d.m.v. zagen gewapende betonbuis				
			Mof-spie eind, lengte 2,40 m				
		.1.4.	Nominale middellijn van 900 tot 1200 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
311740	252105		Maken passtuk uit betonbuis.	st	10,00	F	
		1.	Passtuk rond profiel, gewapend				
			Exacte lengte in het werk te bepalen				
			Passtuk maken d.m.v. zagen gewapende betonbuis				
			Mof-spie eind, lengte 2,40 m				
		.1.5.	Nominale middellijn 1200 mm en meer				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
311810	252199		Meerprijs inlaat 160 mm	st	15,00	F	
			Betreft: meerprijs voor het leveren van een leiding met				
			inlaat 160 mm ipv een inlaat 125 mm.				
			Prijs per leiding met inlaat.	st			15,00 L
312			Leveren en aanbrengen kunststof buis				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
312010	252201		Aanbrengen PVC-buis	m	2.050,00	F	
			Betreft: leidingen VWA-riool				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			2.050,00 L
			Kleur roodbruin				
		. 2.1. . .	Nominale middellijn 125 mm				
312020	252201	1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
							
			Aanbrengen PVC-buis	m	2.050,00	F	
			Betreft: leidingen HWA-riool				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			2.050,00 L
312110	252201		Kleur grijs				
		. 2.1. . .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
							
			Aanbrengen PVC-buis	m	60,00	F	
312120	252201		Betreft: leidingen VWA-riool				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			60,00 L
			Kleur roodbruin				
		. 2.3. . .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
312120	252201						
			Aanbrengen PVC-buis	m	470,00	F	
			Betreft: leidingen HWA-riool				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			470,00 L
			Kleur grijs				
312210	252201	. 2.3. . .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
							
			Aanbrengen PVC-buis	m	65,00	F	
			Betreft: leidingen VWA-riool				
312220	252201	2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			65,00 L
			Kleur roodbruin				
		. 2.5. . .	Nominale middellijn 200 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
							
312220	252201		Aanbrengen PVC-buis	m	70,00	F	
			Betreft: leidingen HWA-riool				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			70,00 L
			Kleur grijs				
		. 2.5. . .	Nominale middellijn 200 mm				
312310	252201	1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
							
			Aanbrengen PVC-buis	m	75,00	F	
			Betreft: leidingen HWA-riool				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			75,00 L
312320	252201		Kleur grijs				
		. 2.7. . .	Nominale middellijn 250 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
							
			Aanbrengen PVC-buis	m	60,00	F	
312320	252201		Betreft: leidingen HWA-riool				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			60,00 L
			IT buis met geotextiel omhulling				
			Kleur groen				
		. 2.7. . .	Nominale middellijn 250 mm				
312320	252201	1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
312410	252201		Aanbrengen PVC-buis	m	1.700,00	F	
			Betreft: leidingen VWA-riool				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			1.700,00 L
			Kleur roodbruin				
		.3.1.	Nominale middellijn 315 mm				
312420	252201		Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
			Aanbrengen PVC-buis	m	525,00	F	
			Betreft: leidingen HWA-riool				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			525,00 L
312430	252201		Kleur grijs				
		.3.1.	Nominale middellijn 315 mm				
			Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
			Aanbrengen PVC-buis	m	460,00	F	
312440	252202		Betreft: leidingen HWA-riool				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			460,00 L
			IT buis met geotextiel omhulling				
			Kleur groen				
		.3.1.	Nominale middellijn 315 mm				
312510	252201		Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	10,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			10,00 L
312520	252201		afsluitkap				
		.3.1.	Nominale middellijn 315 mm				
			Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
			Aanbrengen PVC-buis	m	20,00	F	
312530	252201		Betreft: leidingen VWA-riool				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			20,00 L
			Kleur roodbruin				
		.3.3.	Nominale middellijn 400 mm				
			Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
312540	252202						
			Aanbrengen PVC-buis	m	250,00	F	
			Betreft: leidingen HWA-riool				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			250,00 L
			Kleur grijs				
312550	252201		Nominale middellijn 400 mm				
		.3.3.	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
			Aanbrengen PVC-buis	m	190,00	F	
			Betreft: leidingen HWA-riool				
312560	252201	2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			190,00 L
			IT buis met geotextiel omhulling				
			Kleur groen				
		.3.3.	Nominale middellijn 400 mm				
			Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
312570	252202						
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	5,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			5,00 L
			afsluitkap				
312580	252202	.3.3.	Nominale middellijn 400 mm				
			Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
312610	230111		Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Betreft: drainage tuinen	m	475,00	F	
			Aanbrengen in drainagekoffer met drainzand (50x50 cm) conform hoofdstuk 2 grondwerk.				
		3.	PE-buizen geribbeld en geperforeerd	m			475,00 L
		.4.	Uitwendige diameter 80 mm				
		.2.1	Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm				
32			AANBRENGEN HULPSTUKKEN				
320			Hulpstukken PE 80 mm				
320010	230112		Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage.	st	3,00	F	
			Situering: uitstroom drainage in wadi				
		1.	Materiaal soort: PVC				
		.8.	Eindbuis met taludgoot: 80 mm	st			3,00 L
		.2.	Aansluitende drains: geribbelde PE-buizen				
320020	230112		Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage.	st	4,00	F	
			Situering: uitstroom drainage op riool				
		1.	Materiaal soort: PVC				
		.9.	Overgangstuk drainage - riool 80-125	st			4,00 L
		.2.	Aansluitende drains: geribbelde PE-buizen				
320030	230112		Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage.	st	3,00	F	
			Situering: eindstuk drainage				
		1.	Materiaal soort: PVC				
		.1.	Afsluiter: met klikverbinding	st			3,00 L
		.2.	Aansluitende drains: geribbelde PE-buizen				
321			Hulpstukken PVC 125 mm				
321000	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	400,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			400,00 L
			Zettingsmof				
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm				
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
321010	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	1.500,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			1.500,00 L
			Bochtstuk 45 graden				
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm				
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
321020	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	400,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			400,00 L
			Bochtstuk 90 graden				
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm				
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321030	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	5,00 F		
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		5,00	L
			T-stuk 125-125				
		. 2.1. .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
321040	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	2,00 F		
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		2,00	L
			T-stuk 200-125				
		. 2.5. .	Nominale middellijn 200 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
321050	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	2,00 F		
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		2,00	L
			T-stuk 250-125				
		. 2.7. .	Nominale middellijn 250 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
321060	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	2,00 F		
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		2,00	L
			T-stuk 315-125				
		. 3.1. .	Nominale middellijn 315 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
321070	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	2,00 F		
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		2,00	L
			T-stuk 400-125				
		. 3.3. .	Nominale middellijn 400 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
321080	252222		Aanbrengen PP-hulpstuk.	st	400,00 F		
		1.	Hulpstuk onstopspingsput	st		400,00	L
			PP 315 onstopspings/inpectieput met rechtdoorgaande aansluitingen 125 mm; voorzien van bijbehorend PVC-deksel, kleur bruin of zwart ter scheiding DWA/HWA.				
		. 3. . . .	Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8				
		. 1.6. .	Nominale middellijn 315 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet				
321090	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	400,00 F		
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		400,00	L
			afsluitkap				
		. 2.1. .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
321100	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	5,00 F		
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		5,00	L
			Bochtstuk 15 graden				
		. 2.1. .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321110	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	5,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			5,00 L
			Bochtstuk 30 graden				
		. 2.1. .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
							
322			Hulpstukken PVC 160 mm				
							
322000	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	60,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			60,00 L
			Zettingsmof				
		. 2.3. .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
							
322010	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	70,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			70,00 L
			Bochtstuk 45 graden				
		. 2.3. .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
							
322020	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	35,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			35,00 L
			Bochtstuk 90 graden				
		. 2.3. .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
							
322030	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	30,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			30,00 L
			T-stuk 160-160				
		. 2.3. .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
							
322040	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	2,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			2,00 L
			T-stuk 200-160				
		. 2.5. .	Nominale middellijn 200 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
							
322050	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	2,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			2,00 L
			T-stuk 250-160				
		. 2.7. .	Nominale middellijn 250 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
							
322060	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	2,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			2,00 L
			T-stuk 315-160				
		. 3.1. .	Nominale middellijn 315 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
322070	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	2,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			2,00 L
			T-stuk 400-160				
		. 3.3. .	Nominale middellijn 400 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
322080	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	5,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			5,00 L
			verloopstuk 125-160				
		. 2.3. .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
322090	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	60,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			60,00 L
			afsluitkap				
		. 2.3. .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
323			Inlaten				
323010	252832		Maken inlaat.	st	20,00	F	
			Betreft: inlaat op betonbuis				
		1.	In ongewapende betonbuis				
		. 1. . . .	Door middel van boren				
		. 3. . . .	Wanddikte 70 tot 100 mm				
		. . 1. . .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis				
			Diameter inlaat 125 mm				
		9.	Hoek tussen as-inlaat en as-buis in het werk te bepalen in afstemming met directie.				
		1	Verbinding inlaat-buis d.m.v. Nyloplast indrukmof 125 mm met versterkte stootrand, 40 kN, h = 76 mm....	st			20,00 L
323020	252832		Maken inlaat.	st	2,00	F	
			Betreft: inlaat op kunststofbuis				
		4.	In PVC-buis				
		. 1. . . .	Door middel van boren				
		. 1. . . .	Wanddikte tot 50 mm				
		. . 1. . .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis				
			Diameter inlaat 125 mm				
		9.	Hoek tussen as-inlaat en as-buis in het werk te bepalen in afstemming met directie.				
		1	Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 125 x 200 mm (zettingsconstructie)	st			2,00 L
323030	252832		Maken inlaat.	st	175,00	F	
			Betreft: inlaat op kunststofbuis				
		4.	In PVC-buis				
		. 1. . . .	Door middel van boren				
		. 1. . . .	Wanddikte tot 50 mm				
		. . 1. . .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis				
			Diameter inlaat 125 mm				
		9.	Hoek tussen as-inlaat en as-buis in het werk te bepalen in afstemming met directie.				
		1	Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 125 x 315 mm (zettingsconstructie)	st			175,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
323040	252832		Maken inlaat.	st	35,00	F	
			Betreft: inlaat op IT kunststofbuis				
		4.	In PVC-buis				
		.1.	Door middel van boren				
		.1.	Wanddikte tot 50 mm				
		.1.	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis				
			Diameter inlaat 125 mm				
		.9.	Hoek tussen as-inlaat en as-buis in het werk te bepalen in afstemming met directie.				
		.1	Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 125 x 315 mm (zettingsconstructie)	st			35,00 L
323050	252832		Maken inlaat.	st	5,00	F	
			Betreft: inlaat op kunststofbuis				
		4.	In PVC-buis				
		.1.	Door middel van boren				
		.1.	Wanddikte tot 50 mm				
		.1.	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis				
			Diameter inlaat 160 mm				
		.9.	Hoek tussen as-inlaat en as-buis in het werk te bepalen in afstemming met directie.				
		.1	Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 160 x 315 mm (zettingsconstructie)	st			5,00 L
323060	252832		Maken inlaat.	st	25,00	F	
			Betreft: inlaat op kunststofbuis				
		4.	In PVC-buis				
		.1.	Door middel van boren				
		.1.	Wanddikte tot 50 mm				
		.1.	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis				
			Diameter inlaat 125 mm				
		.9.	Hoek tussen as-inlaat en as-buis in het werk te bepalen in afstemming met directie.				
		.1	Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 125 x 400 mm (zettingsconstructie)	st			25,00 L
323070	252832		Maken inlaat.	st	15,00	F	
			Betreft: inlaat op IT kunststofbuis				
		4.	In PVC-buis				
		.1.	Door middel van boren				
		.1.	Wanddikte tot 50 mm				
		.1.	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis				
			Diameter inlaat 125 mm				
		.9.	Hoek tussen as-inlaat en as-buis in het werk te bepalen in afstemming met directie.				
		.1	Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 125 x 400 mm (zettingsconstructie)	st			15,00 L
323080	252832		Maken inlaat.	st	7,00	F	
			Betreft: inlaat op kunststofbuis				
		4.	In PVC-buis				
		.1.	Door middel van boren				
		.1.	Wanddikte tot 50 mm				
		.1.	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis				
			Diameter inlaat 160 mm				
		.9.	Hoek tussen as-inlaat en as-buis in het werk te bepalen in afstemming met directie.				
		.1	Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 160 x 400 mm (zettingsconstructie)	st			7,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
323090	258199		Herstellen inlaat van binnenuit -hoedliner Betreft: herstellen bestaande leiding van binnenuit. Nieuwe leiding in gebruik aan beide zijden van inlaat/werkzaamheden dicht te zetten en de doorvoer waarborgen. T.p.v. te repareren inlaat, inlaat bewerken t.b.v. aanbrengen hulpstuk. Inlaat waterdicht repareren door aanbrengen hoedliner. Diameter hoofdriool 250 tot 900 mm Diameter inlaat 125 of 160 mm. Aanbrengen hoedliner conform eisen leverancier.	st	10,00	F	
324010	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	2,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 160-125 Nominale middellijn 125 mm Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			2,00 L
33			AANBRENGEN PUTTEN				
330			Kunststof putten				
330010	252604		Aanbrengen put van kunststof. Situering: doorspuitputten drainageleidingen. Put, nominale middellijn 315 mm Doorspuitvoorzieningen (dubbel) Ø 80 mm. Aansluitende leidingen PE 80 mm geribbeld en geperforeerd Voorzien van zandvang van 0,20 m Put met vlakke bodem Betonnen drukverdeelplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm, voorzien van opening met middellijn 350 mm, waarop de straatpot komt. Betonnen straatpot 490 x 490 mm; dik 248 mm Voorzien van opening met middellijn 315 mm en bijpassende rubberring en gietijzeren deksel, verkeersklasse C250.	st	10,00	F	
		4.		st			10,00 L
		3.		st			10,00 L
		9.		st			10,00 L
331			Betonnen putten				
331010	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: inspectieputten t.b.v. VWA riolering. Put t.b.v. vrijverval systeem Inwendige afmetingen 800 x 800 mm Hoogte variërend van 1,50 tot 2,50 m, onderkant inkomende leiding tot maaiveld. Inclusief alle benodigde sparingen Geprefabriceerd stroomprofiel Afdekplaat met mangat Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met cementspecie	st	45,00	F	
		1.		st			45,00 L
		3.		st			45,00 L
		2.		st			45,00 L
		1.		st			45,00 L
331020	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: inspectieputten t.b.v. HWA riolering. Put t.b.v. vrijverval systeem Inwendige afmetingen 800 x 800 mm Hoogte variërend van 1,50 tot 2,50 m, onderkant inkomende leiding tot maaiveld. Inclusief alle benodigde sparingen Voorzien van zandvang van 200 mm Afdekplaat met mangat Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met cementspecie	st	25,00	F	
		1.		st			25,00 L
		2.		st			25,00 L
		1.		st			25,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331030	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	2,00 F		
			Betreft: inspectieputten t.b.v. VWA riolering.				
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st			2,00 L
			Inwendige afmetingen 1000 x 1000 mm				
			Hoogte variërend van 1,80 tot 2,20 m, onderkant				
			inkomende leiding tot maaiveld.				
			Inclusief alle benodigde sparingen				
		.3.	Geprefabriceerd stroomprofiel				
		.2.	Afdekplaat met mangat	st			2,00 L
		.1	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met				
331040	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	10,00 F		
			Betreft: inspectieputten t.b.v. HWA riolering.				
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st			10,00 L
			Inwendige afmetingen 1000 x 1000 mm				
			Hoogte variërend van 1,80 tot 2,20 m, onderkant				
			inkomende leiding tot maaiveld.				
			Inclusief alle benodigde sparingen				
			Voorzien van zandvang van 200 mm				
		.2.	Afdekplaat met mangat	st			10,00 L
		.1	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met				
331050	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	3,00 F		
			Betreft: inspectieputten t.b.v. VWA riolering.				
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st			3,00 L
			Inwendige afmetingen 1250 x 1250 mm				
			Hoogte variërend van 2,10 tot 3,40 m, onderkant				
			inkomende leiding tot maaiveld.				
			Inclusief alle benodigde sparingen				
		.3.	Geprefabriceerd stroomprofiel				
		.2.	Afdekplaat met mangat	st			3,00 L
		.1	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met				
331060	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	3,00 F		
			Betreft: inspectieputten t.b.v. HWA riolering.				
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st			3,00 L
			Inwendige afmetingen 1250 x 1250 mm				
			Hoogte variërend van 2,10 tot 3,40 m, onderkant				
			inkomende leiding tot maaiveld.				
			Inclusief alle benodigde sparingen				
			Voorzien van zandvang van 200 mm				
		.2.	Afdekplaat met mangat	st			3,00 L
		.1	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met				
331070	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	6,00 F		
			Betreft: inspectieputten t.b.v. HWA riolering.				
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st			6,00 L
			Inwendige afmetingen 1500 x 1000 mm				
			Hoogte variërend van 2,05 tot 4,00 m, onderkant				
			inkomende leiding tot maaiveld.				
			Inclusief alle benodigde sparingen				
			Voorzien van zandvang van 200 mm.				
		.3.	Geprefabriceerd stroomprofiel				
		.2.	Afdekplaat met mangat	st			6,00 L
331080	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00 F		
			Betreft: inspectieput t.b.v. HWA riolering.				
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st			1,00 L
			Inwendige afmetingen 1500 x 1500 mm				
			Hoogte 2,46 m, onderkant inkomende leiding tot				
			maaiveld.				
			Inclusief alle benodigde sparingen				
			Voorzien van zandvang van 200 mm				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331090	252602	2.	Afdekplaat met mangat	st		1,00	L
		1	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met cementspecie				
							
			Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: inspectieputten t.b.v. HWA riolering.	st	2,00	F	
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st		2,00	L
			Inwendige afmetingen 1750 x 1000 mm				
			Hoogte variërend van 2,78 tot 2,87 m, onderkant inkomende leiding tot maaiveld.				
			Inclusief alle benodigde sparingen				
			Voorzien van zandvang van 200 mm				
		2.	Afdekplaat met mangat	st		2,00	L
331100	252602	1	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met cementspecie				
							
			Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: inspectieputten t.b.v. stamriool	st	2,00	F	
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st		2,00	L
			Inwendige afmetingen 2000 x 2000 mm				
			Inclusief alle benodigde sparingen				
			Hoogte variërend van 3,66 tot 3,98 m, onderkant inkomende leiding tot maaiveld.				
		. . .3. . .	Geprefabriceerd stroomprofiel				
		2.	Afdekplaat met mangat	st		2,00	L
		1	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met cementspecie				
331110	252602						
			Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: inspectieputten t.b.v. stamriool	st	2,00	F	
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st		2,00	L
			Inwendige afmetingen 2000 x 2500 mm				
			Inclusief alle benodigde sparingen				
			Hoogte variërend van 3,61 tot 3,79 m, onderkant inkomende leiding tot maaiveld.				
		. . .3. . .	Geprefabriceerd stroomprofiel				
		2.	Afdekplaat met mangat	st		2,00	L
		1	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met cementspecie				
							
331120	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: inspectieput t.b.v. stamriool	st	1,00	F	
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st		1,00	L
			Inwendige afmetingen 2000 x 3000 mm				
			Inclusief alle benodigde sparingen				
			Hoogte 4,73 m, onderkant inkomende leiding tot maaiveld.				
		. . .3. . .	Geprefabriceerd stroomprofiel				
		2.	Afdekplaat met mangat	st		1,00	L
		1	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met cementspecie				
							
			Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: overstortput t.b.v. HWA-riool	st	1,00	F	
331130	252602	1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st		1,00	L
			Inwendige afmetingen 2000 x 3000 mm				
			Inclusief alle benodigde sparingen				
			Hoogte 4,73 m, onderkant inkomende leiding tot maaiveld.				
			Voorzien van overstortdrempel lengte 3 m en zandvang 200 mm.				
		2.	Afdekplaat met mangaten	st		1,00	L
		1	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met cementspecie				
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331140	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	F	
			Betreft: aanbrengen inspectieput (hondenhok constructie) t.b.v. aansluiting nieuw stamriool op bestaande leiding stamriool.				
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st			1,00 L
			Hondenhok, nader uit te werken door aannemer.				
			Geschikt voor plaatsing op bestaande leiding 1500 mm en nieuwe leiding 1500 mm.				
			Hoogte ca. 5,10				
			Funderen bodemplaat op funderingspalen.	st			4,00 L
		.3.	Geprefabriceerd stroomprofiel				
		.2.	Afdekplaat met 1 mangaten	st			1,00 L
		.1	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met cementspecie				
331210	252699		Meerprijs hoekverdraaiing rond 1000 mm	st	1,00	F	
			Betreft: hoekverdraaiing op inspectieputten conform besteksposten 331				
			Hoekverdraaiing tot 45 graden	st			1,00 L
			Sparing rond 1000 mm				
			Putafmetingen 1500x1000 mm				
331220	252699		Meerprijs hoekverdraaiing rond 1250 mm	st	2,00	F	
			Betreft: hoekverdraaiing op inspectieputten conform besteksposten 331				
			Hoekverdraaiing tot 45 graden	st			2,00 L
			Sparing rond 1250 mm				
			Putafmetingen 1800x1000 mm				
331230	252699		Meerprijs hoekverdraaiing rond 1500 mm	st	3,00	F	
			Betreft: hoekverdraaiing op inspectieputten conform besteksposten 331				
			Hoekverdraaiing tot 45 graden	st			3,00 L
			Sparing rond 1500 mm				
			Putafmetingen 2000x2000 mm				
331310	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	2,00	F	
			Betreft: inspectieputten met kruisende leiding t.b.v. HWA riolering.				
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st			2,00 L
			Inwendige afmetingen 1500 x 800 mm				
			Inclusief kunststof kruisende leiding rond 315 mm en alle benodigde sparingen.				
			Hoogte variërend van 1,90 tot 2,00 m, onderkant inkomende leiding tot maaiveld.				
		.2.	Afdekplaat met 2 mangaten	st			2,00 L
		.1	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met cementspecie				
331320	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	F	
			Betreft: inspectieput met kruisende leiding t.b.v. HWA riolering.				
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st			1,00 L
			Inwendige afmetingen 1750 x 2500 mm				
			Inclusief kunststof kruisende leiding rond 500 mm en alle benodigde sparingen.				
			Hoogte 2,75 m, onderkant inkomende leiding tot maaiveld.				
			Voorzien van zandvang van 200 mm				
		.2.	Afdekplaat met 2 mangaten	st			1,00 L
		.1	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met cementspecie				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331330	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00 F		
			Betreft: inspectieput met kruisende leiding t.b.v. HWA				
			riolering en drempel en inspectieput VWA, H05-D03,				
			detail 2.				
		1.	Put t.b.v. vrijval systeem	st		1,00	L
			Inwendige afmetingen 2350 x 1000 en 800 x 800 mm,				
			putten onderling koppelen en waterdicht voegen.				
			Met drempel lengte 1 m.				
			Inclusief kunststof kruisende leiding rond 315 mm en				
			alle benodigde sparingen.				
			Hoogte 1,95 m, onderkant inkomende leiding tot				
			maaiveld.				
			Overstortput HWA voorzien van zandvang van 200 mm,				
			inspectieput VWA voorzien van geprefabriceerde				
331340	252602		stroomprofiel.	st	12,00 F	1,00	L
		2.	Afdekplaat met 3 mangaten, gewapend				
			Dikte maximaal 150 mm				
		1	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met				
			cementspecie				
			Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st			
			Betreft: inspectieputten met overstordrempels t.b.v. HWA				
			riolering.				
		1.	Put t.b.v. vrijval systeem	st		12,00	L
			Inwendige afmetingen 1000 x 3000 mm				
			Met overstordrempel lengte 1,0 m.				
			Hoogte variërend van 1,35 tot 2,45 m, onderkant				
			inkomende leiding tot maaiveld.				
331350	252602		Inclusief alle benodigde sparingen.				
		2.	Afdekplaat met 2 mangaten, gewapend.	st		12,00	L
			Dikte maximaal 150 mm				
		1	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met				
			cementspecie				
			Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st		2,00 F	
			Betreft: inspectieputten met overstordrempels t.b.v. HWA				
			riolering.				
		1.	Put t.b.v. vrijval systeem	st		2,00	L
			Inwendige afmetingen 2000 x 2000 mm				
			Met overstordrempel lengte 3,0 m.				
			Hoogte 2,00 m, onderkant inkomende leiding tot				
			maaiveld.				
331360	252602		Inclusief alle benodigde sparingen.				
		2.	Afdekplaat met 2 mangaten, gewapend	st		2,00	L
			Dikte maximaal 150 mm				
		1	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met				
			cementspecie				
			Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st		1,00 F	
			Betreft: inspectieput met overstordrempel t.b.v. HWA				
			riolering.				
		1.	Put t.b.v. vrijval systeem	st		1,00	L
			Inwendige afmetingen 2000 x 3000 mm				
			Met overstordrempel lengte 3,0 m.				
			Hoogte 3,10 m, onderkant inkomende leiding tot				
			maaiveld.				
			Inclusief alle benodigde sparingen.				
		2.	Afdekplaat met 2 mangaten, gewapend	st		1,00	L
			Dikte maximaal 150 mm				
		1	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met				
			cementspecie				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
331410	251101		Verwijderen betonbuis. Betreft: verwijderen bestaande leiding in hondenhek constructie conform besteksposten 331140 Verwijderen middels zagen. 2. Materiaal: gewapend beton Voorzien van relining. 3. Rond profiel: nominale middellijn 1500 mm 3. Standaardlengte buis 2,40 m 1. Type buisverbinding: rubberringverbinding 1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	3,00	F
332			Putafdekkingen			
332010	252702		Op hoogte brengen bestaande putafdekking. Betreft: bestaande putafdekking t.b.v. aansluiten op aanpassing bovengronds inrichting. 2. Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton	st	80,00	F
332020	252701		Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: putafdekking putten, aangebracht volgens besteksposten 331 . 4. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 Type P Solo S Ame 600/24 Mangat Ø610mm. Hoogte 240 mm Leverancier SVA o.g. Tielse putdeksel met Flipje, gietijzeren putdeksel, niet geknerveld en zonder ontluuchtingsvoorzieningen. Leverancier Nering Bogel. Putrand voorzien van opschrift: VWA of HWA 9. Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton Rekening te houden met stelringen van 50 mm	st	95,00	F
332030	252701		Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: putafdekking drempelputten, aangebracht volgens besteksposten 331 . 4. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 Type P Solo S Ame 600/17 Mangat Ø610mm. Hoogte 170 mm Leverancier SVA o.g. Tielse putdeksel met Flipje, gietijzeren putdeksel, niet geknerveld en zonder ontluuchtingsvoorzieningen. Leverancier Nering Bogel. Putrand voorzien van opschrift: VWA of HWA 9. Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton Rekening te houden met stelringen van 50 mm	st	27,00	F
332040	252701		Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: putafdekking drempelputten, aangebracht volgens besteksposten 331. 4. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 Type P Solo S Ame 600/12 Mangat Ø610mm. Hoogte 120 mm Leverancier SVA o.g. Tielse putdeksel met Flipje, gietijzeren putdeksel, niet geknerveld en zonder ontluuchtingsvoorzieningen. Leverancier Nering Bogel. Putrand voorzien van opschrift: VWA of HWA 9. Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton Rekening te houden met stelringen van 50 mm	st	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
333			Uitstroomvoorzieningen				
333010	252199		Aanbrengen uitstroomvoorziening.	st	16,00	F	
			Betreft: uitstroomvoorziening HWA-riolering in wadi				
			Uitstroomvoorziening, type HAMUSV-3, leverancier De	st			16,00 L
			Hamer beton o.g.				
			Inkomende leiding tot 500 mm beton				
			Materiaal beton				
			Voorzien van RVS krooshek				
			Inclusief benodigde grondverbetering/fundatie.				
333020	252199		Aanbrengen uitstroomvoorziening.	st	1,00	F	
			Betreft: uitstroomvoorziening HWA-riolering in watergang				
			Uitstroomvoorziening, type HAMUSV-8, leverancier De	st			1,00 L
			Hamer beton o.g.				
			Inkomende leiding 1250 mm beton				
			Materiaal beton				
			Voorzien van RVS krooshek				
			Inclusief benodigde grondverbetering/fundatie.				
333030	252199		Aanbrengen uitstroomvoorziening.	st	9,00	F	
			Betreft: uitstroomvoorziening HWA-riolering in wadi				
			Uitstroomvoorziening, type HAMUSV-1, leverancier De	st			9,00 L
			Hamer beton o.g.				
			Inkomende leiding tot 315 mm PVC				
			Materiaal beton				
			Voorzien van RVS krooshek				
			Inclusief benodigde grondverbetering/fundatie.				
334			Voorzieningen putten				
334010	252899		Aanpassen stroomprofiel.	st	10,00	F	
			Betreft aanpassen stroomprofiel in aangepaste				
			bestaande putten.				
			Verwijderen bestaand stroomprofiel, materialen				
			vervoeren naar een inrichting.				
			Bestaande put				
			Aanbrengen nieuw stroomprofiel				
			Oppervlakte bodem gemiddeld 1,0 m2.				
			Beton: schraal beton	m3			2,00 L
334020	252601		Maken aansluiting op rioolput.	st	10,00	F	
		2.	Put van geprefabriceerde betonelementen				
		.1.	Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2				
		.5.	Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat PVC 315	st			10,00 L
			mm				
		.1.	Bijwerken stroomprofiel				
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting..				
334230	258199		Herstellen bestaande relining.	st	2,00	F	
			Betreft: bestaande relining in stamriool.				
			Relining dient te worden hersteld en waterdicht te				
			worden aangesloten op de nieuw te plaatsen betonnen				
			inspectieput, volgens besteksposten 334 .				
			Bestaande betonriool rond 1500 mm voorzien van				
			relining.				
			Waterdicht aansluiten op putwand na zagen volgens				
			bestekspostnr. 331410 .				
34			AANBRENGEN KOLKEN				
			Kolken aansluiten op riolering conform				
			bestekshoofdstuk 3 .				
341			Aanbrengen en leveren kolken				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341010	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Betreft: afwatering rijbaan trottoirband	st	30,00	F	
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		. . 4. . . .	Trottoirkolk, klasse D400	st			30,00 L
			Aquaway T 1370.2 GB				
			Leverancier SVA o.g.				
		 1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		 1	Constructie: eendelig				
341020	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Betreft: afwatering rijbaand RWS-band	st	15,00	F	
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		. . 4. . . .	Trottoirkolk, klasse D400	st			15,00 L
			Aquaway T 1370.3 GB				
			Leverancier SVA o.g.				
		 1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		 1	Constructie: eendelig				
341030	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Betreft: afwatering rijbaand rijwielpadband	st	10,00	F	
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		. . 4. . . .	Trottoirkolk, klasse D400	st			10,00 L
			Aquaway T 4012/90 GB				
			Leverancier SVA o.g.				
		 1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		 1	Constructie: eendelig				
341040	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Betreft: afwatering bouwweg	st	35,00	F	
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		. 4.	Straatkolk, klasse D400	st			35,00 L
			Aquaway S 1300/80 GB1 - 450x300x80 mm				
			Leverancier SVA o.g.				
		 1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		 1	Constructie: eendelig				
342			Aanbrengen lijngoot				
342010	831307		Aanbrengen goot van betonelementen. Betreft: lijngoot t.b.v. afwatering	m	15,00	F	
		. 9.	Plaatsen op zandbed op een stellaag van 0,025 m	m3			88,10 L
			mortel conform plaatsingsvoorschriften leverancier.				
		 9.	Betongoot, multiline-sealing-v200, leverancier ACO o.g.	m			15,00 L
			Voorzien van maasrooster van verzinkt staal, met				
			schroefloze vergrendeling Drainlock.				
			Belastingklasse D400				
			Gootbreedte 200 mm				
			Goothoogte 220 mm				
			Gootbodem vlak, met benodigd verval of tegenschot				
			Inclusief uitlijning.				
			Voorzien van afsluiting/eindkap of inlaat t.b.v.				
			uitlegger/koppeling tussen lijngoten.				
			Voorzien van maasrooster van verzinkt staal..				
		 9	Verbindingswijze elementen: voeg waterdicht afkitten				
			volgens voorschriften fabrikant.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342020	252612		Aanbrengen afvoerput in goot van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	F	
		1.	Afvoerput	st			1,00 L
			Behorende bij betongoot, gootbreedte 200 mm en goothoogte 220 mm, type multiline-sealing-v200, leverancier ACO o.g.				
			Voorzien van maasrooster van verzinkt staal..				
			Belastingklasse D400				
			Afvoerput met zandvang, eindstuk.				
			Voorzien van afsluiting/eindkap of inlaat t.b.v. uitlegger/koppeling tussen lijngoten en riolering				
		.9.	Plaatsen op een stellaag van 0,025 m mortel conform plaatsingsvoorschriften leverancier.	m3			0,01 L
		.9	Verbindingswijze elementen: voeg waterdicht afkitten volgens voorschriften fabrikant.				
343			Aanpassen bestaande kolken				
343010	252699		Op hoogte brengen kolken.	st	5,00	F	
			Betreft: bestaande kolken t.b.v. aansluiten op aanpassing bovengronds inrichting.				
			Straat- en trottoirkolken				
			Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
			Constructie: eendelig				
			Fundering aanpassen door aanvullen of afgraven, inclusief levering en afvoeren/acceptatiekosten.				
			Werkzaamheden inclusief eventuele wijzigingen kolkaansluiting.				
35			DICHTSCHUIMEN RIOLERING				
350010	250111		Vullen buitenwerking gestelde leiding.	m	50,00	F	
			Betreft: deel van stamriool nabij bebouwing.				
			Leiding beton rond 1500 mm				
		1.	Leiding vooraf reinigen volgens besteksposten 361 .				
		.1.	Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur volgens bestekspostnr(s). 146 .	m3			87,50 L
		.9.	Vullen met hardschuim				
			Bacel ® RG 22				
			Inclusief leveren en aanbrengen van benodigde vul- en ontluuchtingspunten en afdichten ervan.				
36			ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING				
361			Rioolreiniging				
361010	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	480,00	F	
			Betreft: riool reinigen voor aanleg verharding.				
			Grootste putafstand: 25 m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.3.	Profielafmeting(en): 500 en 600 mm				
		.1.	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding				
		.1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 361080.				
361020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	460,00	F	
			Betreft: riool reinigen voor aanleg verharding.				
			Grootste putafstand: 70 m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4.	Profielafmeting(en): 800 en 900 mm				
		.1.	Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding				
		.1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
361030	257501	. 1.5.1.1	bestekspostnummer 361080. Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: riool reinigen voor aanleg verharding. Grootste putafstand: 70 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): 1000, 1250 en 1500 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 361080.	m	580,00	F	
361060	257501	 3.1.1.1	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: riool reinigen voor aanleg verharding. Grootste putafstand: 70 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 125, 160, 200 en 250 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 361080.	m	4.800,00	F	
361070	257501	 3.2.1.1	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: riool reinigen voor aanleg verharding. Grootste putafstand: 70 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 315 en 400 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 361080.	m	3.100,00	F	
361080	257531	 1.	Rioolslib vervoeren. Betreft: vrijgekomen bij reinigen riolering. Vervoeren naar: een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	ton	700,00	F	
361110	257511	 2.2.1.1.1	Rioolput reinigen. Betreft: riool reinigen voor aanleg verharding. Aard te reinigen oppervlak: beton Afmetingen putdeksel: rond 640 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte: tot 2,5 m Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 361080	st	70,00	F	
361120	257511	 2.2.1.2.1	Rioolput reinigen. Betreft: riool reinigen voor aanleg verharding. Aard te reinigen oppervlak: beton Afmetingen putdeksel: rond 640 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte: tot 2,5 m Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 361080	st	14,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
361130	257511		Rioolput reinigen. Betreft: riool reinigen voor aanleg verharding. Aard te reinigen oppervlak: beton 2. Afmetingen putdeksel: rond 640 mm .2. Reinigen putwanden en putbodem .2. Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m .2. Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2 .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 361080	st	16,00	F
361140	257511		Rioolput reinigen. Betreft: riool reinigen voor aanleg verharding. Aard te reinigen oppervlak: beton 2. Afmetingen putdeksel: rond 640 mm .2. Reinigen putwanden en putbodem .1. Puthoogte: tot 2,5 m .9. Inwendig oppervlak putbodem van 2,0 tot 4,0 m2. .2. Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 361080	st	14,00	F
361150	257511		Rioolput reinigen. Betreft: riool reinigen voor aanleg verharding. Aard te reinigen oppervlak: beton 2. Afmetingen putdeksel: rond 640 mm .2. Reinigen putwanden en putbodem .2. Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m .9. Inwendig oppervlak putbodem van 2,0 tot 4,0 m2. .2. Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 361080	st	2,00	F
361160	257511		Rioolput reinigen. Betreft: riool reinigen voor aanleg verharding. Aard te reinigen oppervlak: beton 2. Afmetingen putdeksel: rond 640 mm .2. Reinigen putwanden en putbodem .1. Puthoogte: tot 2,5 m .9. Inwendig oppervlak putbodem vanaf 4,0 m2. .2. Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 361080	st	2,00	F
361170	257511		Rioolput reinigen. Betreft: riool reinigen voor aanleg verharding. Aard te reinigen oppervlak: beton 2. Afmetingen putdeksel: rond 640 mm .2. Reinigen putwanden en putbodem .2. Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m .9. Inwendig oppervlak putbodem vanaf 4,0 m2. .2. Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 361080	st	2,00	F
361180	257511		Rioolput reinigen. Betreft: riool reinigen voor aanleg verharding. Aard te reinigen oppervlak: beton 2. Afmetingen putdeksel: rond 640 mm .2. Reinigen putwanden en putbodem .3. Puthoogte meer dan 4 m .9. Inwendig oppervlak putbodem vanaf 4,0 m2. .2. Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 361080	st	3,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
361210	257521		Reinigen kolken. Betreft: riool reinigen voor aanleg verharding. 3. Straat- en trottoirkolken conform besteksposten 341 .1. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 0,25 kg Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 361080	st	90,00	F
362			Rioolinspectie			
362010	257103		Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand:25 m 2. Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool .1. Materiaal riool: beton .1. Rond riool, profielafmetingen: 500 t/m 1500 mm .1. Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren 2. Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	6.320,00	F
362020	257103		Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand:25 m 2. Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool .5. Materiaal riool: kunststof, PVC .1. Rond riool, profielafmetingen: 200, 250, 315 en 400 mm .1. Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren 2. Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	3.400,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			VERHARDINGEN				
41			FUNDERINGSLAGEN				
411			Vorbereidende werkzaamheden				
411010	224602		Aanbrengen inlage van kunststof. Betreft: scheidinglaag onder tijdelijke funderingslaag Grondsoorten: ontgraven, vrijgekomen ondergrond of zandbed en menggranulaat volgens bestekspostnr. 412020.	m2	7.900,00	F	
		9.	Weefsel ter keuze van aannemer	m2			7.900,00 L
		.4.	De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m				
412			Aanbrengen funderingslaag				
412010	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Betreft het leveren van menggranulaat	ton	1.000,00	F	
		7.	Menggranulaat	ton			1.000,00 L
		.2.	Sortering 0/31,5				
		.1	Plaats van levering: op plaats van verwerking				
412020	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: verhardingslaag tijdelijke bouwweg	m2	6.000,00	F	
		3.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m	ton			2.775,00 I
		.9.	Betonggranulaat, ter beschikking gesteld door opdrachtgever in depot op werkterrein of menggranulaat, geleverd volgens bestekspostnr. 412010 .				
		.5.	Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 411010 .				
412030	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: funderingslaag rijbaan	m2	14.000,00	F	
		3.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m	ton			6.475,00 I
		.7.	Menggranulaat				
			Betonggranulaat, ter beschikking gesteld door opdrachtgever in depot op werkterrein of menggranulaat, geleverd volgens bestekspostnr. 412010.				
		.2.	Op een zandbed, dat is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 261				
		.1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
412040	800111		Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft: funderingslaag middenbermen van straatbeton	ton	20,00	F	
		7.	Menggranulaat	ton			20,00 I
			Vrijgekomen uit werk in depot op werkterrein of geleverd volgens bestekspostnr. 412010 .				
		.2.	Sortering 0/31,5				
		.1.	Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten minste categorie LA				
		.1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
412050	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: funderingslaag grasrooster 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15 m .9. Aarde-steen fundering O2D TP Green Leverancier O2D o.g. Aanbrengen conform eisen leverancier. .4. Op een ondergrond, die is voorbereid volgens bestekspostnr(s). 261 . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	1.100,00	F	
42			AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN Verhardingsmateriaal vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 131 , vrijgekomen uit werk en ter beschikking gesteld door opdrachtgever in depot in werkterrein of geleverd volgens besteksposten 46 .				
421			Aanbrengen opsluitbanden				
421010	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: kantopsluiting elementenverharding Inclusief pasmaken van de banden 2. Op zandbed .5. Profiel 100 x 200 mm Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 1311 of geleverd volgens besteksposten 46 .	m	6.200,00	F	
421020	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: kantopsluiting elementenverharding Inclusief pasmaken van de banden 2. Op zandbed .5. Profiel 100 x 200 mm Bochtbanden en hulpstukken Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 1311 of geleverd volgens besteksposten 46 .	m	150,00	F	
421110	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: kantopsluiting elementenverharding Inclusief pasmaken van de banden 2. Op zandbed .6. Profiel 120 x 250 mm recht Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 1311 of geleverd volgens besteksposten 46 .	m	190,00	F	
421120	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: kantopsluiting elementenverharding Inclusief pasmaken van de banden 2. Op zandbed .6. Profiel 120 x 250 mm Bochtbanden en hulpstukken Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 1311 of geleverd volgens besteksposten 46 .	m	100,00	F	
421210	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: kantopsluiting elementenverharding Inclusief pasmaken van de banden 2. Op zandbed .9. Profiel 150 x 200 mm Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 1311 of geleverd volgens besteksposten 46 .	m	150,00	F	
				ton			214,50 L
				st			6.200,00 I
				st			192,00 I
				st			190,00 I
				st			128,00 I
				st			150,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
421220	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: kantopsluiting elementenverharding Inclusief pasmaken van de banden 2. Op zandbed .9. Profiel 150 x 250 mm Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 1311 of geleverd volgens besteksposten 46 .	m	2.400,00	F	
				st			2.400,00 I
421230	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: kantopsluiting elementenverharding Inclusief pasmaken van de banden 2. Op zandbed .9. Profiel 150 x 250 mm Bochtbanden en hulpstukken Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 1311 of geleverd volgens besteksposten 46 .	m	140,00	F	
				st			140,00 I
422			Aanbrengen trottoirbanden				
422110	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: kantopsluiting rijbaan Inclusief pasmaken van de banden 9. Stellen met schraal beton op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton. Totaal hoeveelheid schraal beton met 175 kg cement per m3: 0,030 m3/m. .3. Profiel 130/150 x 250 mm Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 1311 of geleverd volgens besteksposten 46 .	m	400,00	F	
				m3			12,00 L
				st			400,00 I
422120	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: hulpstukken kantopsluiting rijbaan Inclusief pasmaken van de banden 9. Stellen met schraal beton op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton. Totaal hoeveelheid schraal beton met 175 kg cement per m3: 0,030 m3/m. .3. Profiel 130/150 x 250 mm Hulpstukken: bochtbanden, hoekstukken en verloopstukken. Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 1311 of geleverd volgens besteksposten 46 .	m	40,00	F	
				m3			1,20 L
				st			40,00 I
422130	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Betreft: kantopsluiting rijbaan tpv inritten Inclusief pasmaken van de banden 9. Stellen met schraal beton op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton. Totaal hoeveelheid schraal beton met 175 kg cement per m3: 0,10 m3/m. .9. Profiel 750 x 200 x 500 mm Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 1311 of geleverd volgens besteksposten 46 .	m	160,00	F	
				m3			4,80 L
				st			320,00 I
422210	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: kantopsluiting middenberm rotonde 4. Stellen met schraal beton op zandbed en voorzien van steunrug van schraal beton. Totaal hoeveelheid schraal beton met 175 kg cement per m3: 0,030 m3/m .9. Profiel 110/220 x 250 mm Kleur lichtgrijs. Leverancier Struyk Verwo o.g. Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 1311 of geleverd volgens besteksposten 46 .	m	300,00	F	
				m3			9,00 L
				st			300,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
422220	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: hulpstukken kantopsluiting middenberm rotonde Inclusief pasmaken van de banden	m	170,00	F	
		9.	Stellen met schraal beton op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton. Totaal hoeveelheid schraal beton met 175 kg cement per m3: 0,030 m3/m.	m3			5,10 L
		.9.	Profiel 110/220 x 250 mm	st			170,00 I
			Kleur lichtgrijs				
			Leverancier Struyk Verwo o.g.				
			Hulpstukken: bochtbanden, hoekstukken en verloopstukken.				
			Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 1311 of geleverd volgens besteksposten 46 .				
422310	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: kantopsluiting fietspad	m	250,00	F	
		4.	Stellen met schraal beton op zandbed en voorzien van steunrug van schraal beton. Totaal hoeveelheid schraal beton met 175 kg cement per m3: 0,030 m3/m	m3			7,50 L
		.9.	Profiel 40/120 x 250 mm	st			250,00 I
			Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 1311 of geleverd volgens besteksposten 46 .				
422320	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: hulpstukken kantopsluiting fietspad Inclusief pasmaken van de banden	m	90,00	F	
		9.	Stellen met schraal beton op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton. Totaal hoeveelheid schraal beton met 175 kg cement per m3: 0,030 m3/m.	m3			2,70 L
		.9.	Profiel 40/120 x 250 mm	st			90,00 I
			Hulpstukken: bochtbanden, hoekstukken en verloopstukken.				
			Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 1311 of geleverd volgens besteksposten 46 .				
422410	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: kantopsluiting middenberm	m	170,00	F	
		4.	Stellen met schraal beton op zandbed en voorzien van steunrug van schraal beton. Totaal hoeveelheid schraal beton met 175 kg cement per m3: 0,030 m3/m	m3			5,10 L
		.9.	Profiel 50/200 x 200 mm	st			170,00 I
			Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 1311 of geleverd volgens besteksposten 46 .				
422420	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: hulpstukken kantopsluiting middenberm Inclusief pasmaken van de banden	m	15,00	F	
		9.	Stellen met schraal beton op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton. Totaal hoeveelheid schraal beton met 175 kg cement per m3: 0,030 m3/m.	m3			0,50 L
		.9.	Profiel 50/200 x 250 mm	st			15,00 I
			Hulpstukken: bochtbanden, hoekstukken en verloopstukken.				
			Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 1311 of geleverd volgens besteksposten 46 .				
43			AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN Verhardingsmateriaal vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 132 , vrijgekomen uit werk en ter beschikking gesteld door opdrachtgever in depot in werkterrein of geleverd volgens besteksposten 46 .				
431			Voorbereidende werkzaamheden				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
431010	831504		Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft: vrijgekomen bestratingsmateriaal in tijdelijk depot vervoeren naar plaats van verwerking. Deze bestekspost heeft geen betrekking op vervoer in en om het werkvak. incl. materialen per soort opslaan .1. Betonstraatstenen1. Bestratingsmateriaal betonplaten1 Vervoeren naar: Plaats van verwerking op aangeven van directie. Vervoersafstand max. 2 km	m2	6.000,00	F	
431020	831101		Aanbrengen straatlaag. Betreft: stellaag elementenverhardingen bouwweg en voetpaden. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm 2. Dikte straatlaag:50 mm .9. Op het zandbed . .1. . . . Straatzand Leverantie zand conform besteksposten 253230	m2	1.600,00	F	
431030	831101		Aanbrengen straatlaag. Betreft: stellaag elementenverhardingen rijbaan en parkeervakken Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm 2. Dikte straatlaag:50 mm .6. Op een funderingslaag van menggranulaat . .1. . . . Straatzand Leverantie zand conform besteksposten 253230	m2	20.750,00	F	
431040	831101		Aanbrengen straatlaag. Betreft: stellaag grasrooster Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm 2. Dikte straatlaag:50 mm .6. Op een funderingslaag aard-steen mengsel, conform bestekspostnr. 412050 .9. Vuchtbaar legbed 02D LP Green Leverancier 02D o.g. Aanbrengen conform eisen leverancier.	m2	1.100,00	F	
432			Aanbrengen straatbakstenen				
4321			<u>Straatbakstenen 10-100 m2</u>				
432110	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: parkeervakken 1. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: dikformaat Kleur: Ravenna Geleverd volgens besteksposten 46 of ter beschikking gesteld door opdrachtgever. .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m . .4. . . . In elleboogverband . . .1. . . . Op straatlaag1. . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen2. . . . Afstrooien en inwassen met straatzand	m2	60,00	F	
				st			4.380,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
432120	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: plateau 1. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: dikformaat Kleur: Bruno Geleverd volgens besteksposten 46 of ter beschikking gesteld door opdrachtgever. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 3. In keperverband 1. Op straatlaag 9. Langs de kantopsluiting en aansluitende elementenverharding 1 streklaag aanbrengen. 2. Afstrooien en inwassen met straatzand	m2 st	230,00 	F 	 16.790,00 I
432130	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: schrik- en uitstapstrook strook parkeervak 1. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: waalformaat Kleur: Bruno Geleverd volgens besteksposten 46 of ter beschikking gesteld door opdrachtgever. 9. Breedte 0,50 m 1. In halfsteensverband 1. Op straatlaag 9. Langs de kantopsluiting en aansluitende elementenverharding 1 streklaag aanbrengen. 2. Afstrooien en inwassen met straatzand	m2 st	160,00 	F 	 15.680,00 I
432140	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: voetpad 1. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: waalformaat Kleur: Bruno Geleverd volgens besteksposten 46 of ter beschikking gesteld door opdrachtgever. 1. Totale breedte tot 1,50 m 1. In halfsteensverband 1. Op straatlaag 9. Langs de kantopsluiting en aansluitende elementenverharding 1 streklaag aanbrengen. 2. Afstrooien en inwassen met straatzand	m2 st	160,00 	F 	 15.680,00 I
432150	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: voetpad 1. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: waalformaat Kleur: Bruno Geleverd volgens besteksposten 46 of ter beschikking gesteld door opdrachtgever. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 1. In halfsteensverband 1. Op straatlaag 9. Langs de kantopsluiting en aansluitende elementenverharding 1 streklaag aanbrengen. 2. Afstrooien en inwassen met straatzand	m2 st	270,00 	F 	 26.460,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
432160	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: onderdeel drempelmarkering 1. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Kleur: Ravenna KK80 Geleverd volgens besteksposten 46 of ter beschikking gesteld door opdrachtgever. .1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .2. Afstrooien en inwassen met straatzand	m2 st	80,00 F		4.000,00 I
432170	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: taludmarkering 1. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Kleur: wit, Argenti Geleverd volgens besteksposten 46 of ter beschikking gesteld door opdrachtgever. .1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In taludverband .1. Op straatlaag .2. Afstrooien en inwassen met straatzand	m2 st	40,00 F		2.000,00 I
432180	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: taludmarkering 1. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Kleur: zwart, Nero KK80 Geleverd volgens besteksposten 46 of ter beschikking gesteld door opdrachtgever. .1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In taludverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .2. Afstrooien en inwassen met straatzand	m2 st	70,00 F		3.500,00 I
4322			<u>Straatbakstenen 100-250 m2</u>				
432210	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: rijbaan tussen fietssuggestiestroken 1. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: dikformaat Kleur: Ravenna Geleverd volgens besteksposten 46 of ter beschikking gesteld door opdrachtgever. .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .3. In keperverband .1. Op straatlaag .9. Langs de kantopsluiting en aansluitende elementenverharding 1 streklaag aanbrengen. .2. Afstrooien en inwassen met straatzand	m2 st	440,00 F		32.120,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
432220	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: rijbaan 1. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: dikformaat Kleur: Ravenna Geleverd volgens besteksposten 46 of ter beschikking gesteld door opdrachtgever. .3. Totale breedte 3,00 m en meer .3. In keperverband .1. Op straatlaag .9. Langs de kantopsluiting en aansluitende elementenverharding 1 streklaag aanbrengen. .2 Afstrooien en inwassen met straatzand	m2 st	330,00 F		24.090,00 I
432230	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: voetpad 1. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: waalformaat Kleur: Bruno Geleverd volgens besteksposten 46 of ter beschikking gesteld door opdrachtgever. .1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .9. Langs de kantopsluiting en aansluitende elementenverharding 1 streklaag aanbrengen. .2 Afstrooien en inwassen met straatzand	m2 st	440,00 F		43.120,00 I
432240	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: voetpad 1. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: waalformaat Kleur: Bruno Geleverd volgens besteksposten 46 of ter beschikking gesteld door opdrachtgever. .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .9. Langs de kantopsluiting en aansluitende elementenverharding 1 streklaag aanbrengen. .2 Afstrooien en inwassen met straatzand	m2 st	550,00 F		53.900,00 I
4323			<u>Straatbakstenen >250 m2</u>				
432310	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: rijbaan tussen fietssuggestiestroken 1. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: dikformaat Kleur: Ravenna Geleverd volgens besteksposten 46 of ter beschikking gesteld door opdrachtgever. .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .3. In keperverband .1. Op straatlaag .9. Langs de kantopsluiting en aansluitende elementenverharding 1 streklaag aanbrengen. .2 Afstrooien en inwassen met straatzand	m2 st	1.600,00 F		116.800,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
432320	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: rijbaan	m2	4.200,00	F	
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			306.600,00 I
			Formaat: dikformaat				
			Kleur: Ravenna				
			Geleverd volgens besteksposten 46 of ter beschikking gesteld door opdrachtgever.				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.3.	In keperverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Langs de kantopsluiting en aansluitende elementenverharding 1 streklaag aanbrengen.				
		.2.	Afstrooien en inwassen met straatzand				
432330	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: voetpad	m2	1.600,00	F	
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			156.800,00 I
			Formaat: waalformaat				
			Kleur: Bruno				
			Geleverd volgens besteksposten 46 of ter beschikking gesteld door opdrachtgever.				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Langs de kantopsluiting en aansluitende elementenverharding 1 streklaag aanbrengen.				
		.2.	Afstrooien en inwassen met straatzand				
432340	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: voetpad	m2	1.800,00	F	
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			176.400,00 I
			Formaat: waalformaat				
			Kleur: Bruno				
			Geleverd volgens besteksposten 46 of ter beschikking gesteld door opdrachtgever.				
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Langs de kantopsluiting en aansluitende elementenverharding 1 streklaag aanbrengen.				
		.2.	Afstrooien en inwassen met straatzand				
4324			<u>Streklagen van straatbakstenen</u>				
432410	831199		Aanbrengen lengtemarkering -parkeervakken. Betreft: lengtemarkering parkeervakken	m	100,00	F	
			Streklaag rondom parkeervakken richting rijbaan van elementenverharding.				
			Ononderbroken streep				
			Streklaag van straatbakstenen df	st			500,00 I
			Kleur: Argenti				
			Geleverd volgens besteksposten 46 of ter beschikking gesteld door opdrachtgever.				
			Afstrooien en inwassen met straatzand				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
432420	831132		Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: dwarsmarkering parkeervakken. Afwerking: afstrooien en inwassen met straatzand 4. Verband bestrating: elleboogverband .1. Dwarsmarkering: strepen 0,08 - 0,08 m .1. Op straatlaag .9. Straatbakstenen, df Kleur: wit, Argenti Geleverd volgens besteksposten 46 of ter beschikking gesteld door opdrachtgever. .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	50,00	F	
433			Aanbrengen betonstraatstenen	st			125,00 I
4331			<u>Betonstraatstenen 10-100 m2</u>				
433110	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: dichtblokken met elementenverharding. 9. Oppervlak 10 tot 100 m2. .7. In blokverband .1. Op straatlaag .9. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 tot 100 mm. Kleur: divers Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 132 , ter beschikking gesteld of geleverd volgens bestekspostnr. 46 . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.	m2	50,00	F	
433120	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: verharding parkeervakken. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .6. In elleboogverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .9. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 tot 100 mm Kleur: grijs Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 132 , ter beschikking gesteld of geleverd volgens besteksposten 46 . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.	m2	250,00	F	
433130	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: verharding inritten 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .9. Betonstraatstenen: dubbelklinker 200 x 200 mm, dikte 80 mm Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 132 , ter beschikking gesteld of geleverd volgens besteksposten 46 . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.	m2	260,00	F	
4332			<u>Betonstraatstenen 100-250 m2</u>	st			6.500,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
433210	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: dichtblokken met elementenverharding. 9. Oppervlak 100 tot 250 m2. .7. In blokverband .1. Op straatlaag9. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 tot 100 mm Kleur: divers Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 132 , ter beschikking gesteld of geleverd volgens bestekspostnr. 465 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.	m2	140,00	F	
433220	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: verharding parkeervakken. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .6. In elleboogverband .1. Op straatlaag1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen9. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 tot 100 mm Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 132 , ter beschikking gesteld of geleverd volgens besteksposten 465 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.	m2	390,00	F	
433230	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: verharding rijbaan 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .4. In keperverband zonder bisschopsmutsen .1. Op straatlaag9. Langs de kantopsluiting en aansluitende elementenverharding 1 streklaag aanbrengen.9. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 tot 100 mm Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 132 , ter beschikking gesteld of geleverd volgens besteksposten 465 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.	m2	250,00	F	
4333			<u>Betonstraatstenen >250 m2</u>				
433310	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: dichtblokken met elementenverharding. 9. Oppervlak vanaf 250 m2. .7. In blokverband .1. Op straatlaag9. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 tot 100 mm Kleur: divers Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 132, ter beschikking gesteld of geleverd volgens bestekspostnr. 46.5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.	m2	5.200,00	F	
				st			6.300,00 I
				st			17.550,00 I
				st			11.250,00 I
				st			234.000,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
433320	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: verharding rijbaan 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .4. In keperverband zonder bisschopsmutsen .1. Op straatlaag .9. Langs de kantopsluiting en aansluitende elementenverharding 1 streklaag aanbrengen. .9. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 tot 100 mm . Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 132 , ter beschikking gesteld of geleverd volgens besteksposten 46 . .5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.	m2	2.900,00	F	
4334			<u>Streklagen van betonstraatstenen</u>				
433410	831132		Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: dwarsmarkering parkeervakken. Afwerking: afstrooien en inwassen met straatzand 4. Verband bestrating: elleboogverband .1. Dwarsmarkering: strepen 0,08 - 0,08 m .1. Op straatlaag .2. Betonstraatstenen, dik 80 mm Kleur wit Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 132 , ter beschikking gesteld of geleverd volgens bestekspostnr. 46 . .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	50,00	F	
433420	831131		Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: lengtemarkering fietssuggestiestroken Afwerking: afstrooien en inwassen met straatzand .3. Onderbroken streep 1-1 .1. Breedte: 0,10 m .2. Betonstraatstenen, dik 80 mm Kleur wit Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 132 , ter beschikking gesteld of geleverd volgens bestekspostnr. 46 . .2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	1.000,00	F	
433430	831399		Aanbrengen streklaag van betonstraatstenen Betreft: waterpasserende/opsluitende streklaag fietssuggestiestrook/rijbaan. Bestaande uit 1 streklaag Op straatlaag Betonstraatstenen keiformaat Geleverd volgens besteksposten 46 of ter beschikking gesteld door opdrachtgever. Afstrooien en inwassen met straatzand	m	1.000,00	F	
434			Aanbrengen betontegels	st			5.000,00 I
4341			<u>Betontegels <10 m2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
434110	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: voetpaden 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. In halfsteensverband . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: grijs Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 132 , ter beschikking gesteld of geleverd volgens bestekspostnr. 463. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur grijs Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 132 , ter beschikking gesteld of geleverd volgens bestekspostnr. 465. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	20,00	F	
				st			198,00 I
				st			44,00 I
434120	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: voetpaden 1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband . . .9. Betontegels 400 x 600 x 80 mm Kleur grijs Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 132 , ter beschikking gesteld of geleverd volgens bestekspostnr. 465. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F	
				st			200,00 I
434130	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: parkeervakken en opstelplaatsen kliko's, symbooltegels te plaatsen in elementenverhardingen van keigrasstenen en betonstraatstenen 1. Totale breedte tot 1,50 m .1. Op straatlaag . . .9. Symbooltegels 210 x 210 x 80 mm Kleur donkergrijs met pvc-markering: minicontainer, p of laden en lossen. Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 132 , ter beschikking gesteld of geleverd volgens bestekspostnr. 465. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	8,00	F	
				st			184,00 I
434140	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft: waterpasserende streklaag langs asfaltverharding. 9. Bestaande uit 1 streklaag .3. In cementspecie aanbrengen op fundering . . .9. Goottegel 150 x 300 x 80 mm	m	70,00	F	
				m3			1,10 L
				st			210,00 L
4342			<u>Betontegels 10-100 m2</u>				
434210	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: voetpaden 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. In halfsteensverband . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: grijs Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 132 , ter beschikking gesteld of geleverd volgens bestekspostnr. 463. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur grijs Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 132 , ter beschikking gesteld of geleverd volgens bestekspostnr. 465. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	560,00	F	
				st			5.544,00 I
				st			1.232,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
434220	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: voetpaden tpv inritten 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .1. In halfsteensverband . . .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: grijs Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 132 , ter beschikking gesteld of geleverd volgens bestekspostnr. 465. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur grijs Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 132 , ter beschikking gesteld of geleverd volgens bestekspostnr. 465. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	130,00	F	
				st			1.287,00 I
				st			286,00 I
434230	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft: waterpasserende streklaag langs asfalterverharding. 9. Bestaande uit 1 streklaag .3. In cementspecie aanbrengen op fundering . . .9. Goottegel 150 x 300 x 80 mm	m	800,00	F	
				m3			12,00 L
				st			2.400,00 L
4343			<u>Betontegels 100-250 m2</u>				
434310	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: voetpaden 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. In halfsteensverband . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: grijs Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 132 , ter beschikking gesteld of geleverd volgens bestekspostnr. 463. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur grijs Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 132 , ter beschikking gesteld of geleverd volgens bestekspostnr. 465. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	290,00	F	
				st			2.871,00 I
				st			638,00 I
4344			<u>Betontegels >250 m2</u>				
434410	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: voetpaden 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. In halfsteensverband . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: grijs Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 132 , ter beschikking gesteld of geleverd volgens bestekspostnr. 463. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur grijs Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 132 , ter beschikking gesteld of geleverd volgens bestekspostnr. 465. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	280,00	F	
				st			2.772,00 I
				st			616,00 I
435			Aanbrengen grasstenen en -roosters				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
435010	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: parkeervakken, uitstrapstrook, laad- en losplek en opstelplaats cliko Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In blokverband Keigrassteen, 45x45x10 cm, kleur antraciet, met afstandhouders. Leverancier Kijlstra o.g. Intrillen na afstrooien en invegen met teelaarde En inzaaien met grasmengsel B3 (1 kg/are)	m2 st m3 kg	1.000,00 F	
435020	831199		Aanbrengen grasrooster. Betreft: calamiteitenroute Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Op een vruchtbaar legbed, aangebracht volgens bestekspostnr. 431040 . Kunststof grasrooster O2D Green - systeem Afmetingen 80x40x6 cm Leverancier O2D o.g. Invegen tot 1 cm beneden rooster met voorgezaaid vulsubstraat, type O2D SR Green Leverancier O2D o.g. Aanbrengen conform eisen leverancier.	m2 st m3	1.100,00 F	
436			Aanbrengen betonplaten			
4361			<u>Betonplaten <50 m2</u>			
436110	821001		Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft het aanbrengen van prefab betonplaten Oppervlak tot 50 m2 Op zandbed Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m Vrijgekomen uit werk conform besteksposten 132 of geleverd volgens bestekspostnr. 462410 . Dikte platen 0,14 m	st st	6,00 F	
4362			<u>Betonplaten 50-200 m2</u>			
436210	821001		Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft: het aanbrengen van prefab betonplaten Oppervlak 50 tot 200 m2. Op zandbed Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 3,00 m Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 132 . Dikte platen 0,14 m	st st	60,00 F	
4363			<u>Betonplaten >200 m2</u>			
436310	821001		Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft het aanbrengen van prefab betonplaten Oppervlak vanaf 200 m2 Op zandbed Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m Vrijgekomen uit werk conform besteksposten 132 of geleverd volgens bestekspostnr. 462410 . Dikte platen 0,14 m	st st	270,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
436320	821001		Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft: het aanbrengen van prefab betonplaten 9. Oppervlak vanaf 200 m2. .2. Op zandbed .9. Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 3,00 m Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 132 . .2. Dikte platen 0,14 m	st	160,00	F	
4364			<u>Rotonde rammelstrook</u>				
436410	821001		Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft: verharding/kantopsluiting middeneiland rotonde Inclusief vullen van voegen conform eisen leverancier met gietmortel (Pagel gietmortel V2-10), opencellige rugvulling en SABA MS Floor. 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Op funderingslaag volgens besteksposten 41. .9. Rotonde rammelstrook Straal uitwendig 7,5 m. Afmetingen 3200 x 670/1173 mm Geleverd volgens besteksposten 46. .9. Dikte platen 0,205/0,325 m	st m st	40,00	F	160,00 I
44			AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
441			Vorbereidende werkzaamheden				
441010	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. 3. Totale breedte 3,00 m en groter .1. Ondergrond: asfaltverharding .3. Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen .1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m2	4.400,00	F	
441020	812101		Aanbrengen kleeflaag. Betreft:kleeflaag tussen nieuw- en nieuw asfalt 1. Bitumenemulsie: kationisch type 0 .2. Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2 ton	10.600,00	F	3,20 L
441030	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. Ondergrond: asfaltverharding .9. Losligend vuil afvegen en schoonblazen met perslucht .1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m2	550,00	F	
442			Aanbrengen asfaltverharding				
4422			<u>Asfaltverharding 10 tot 50 ton</u>				
442210	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft: fietspaden Totaal 220 m2 2. Asfalt: AC 22 base .3. Mengseleigenschappen: OL-B .2. Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m .1. Totale laagdikte 60 mm .6 Op een funderingslaag van menggranulaat	ton ton	33,00	F	33,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
442230	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: vrijliggend fietspad Kleur rood Totaal 400 m2 1. Asfalt: AC 8 surf .2. Mengseleigenschappen: DL-A .2. Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m .3. Laagdikte 40 mm .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens besteksposten 442	ton	40,00	F	
4423			<u>Asfaltverharding 50 tot 200 ton</u>				
442310	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft: vrijliggend fietspad Totaal 400 m2 2. Asfalt: AC 22 base .2. Mengseleigenschappen: OL-A .3. Totale breedte 2,50 m en groter .1. Totale laagdikte 60 mm .6 Op een funderingslaag van menggranulaat	ton	60,00	F	
442320	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft: fietspaden Totaal 680 m2 2. Asfalt: AC 22 base .3. Mengseleigenschappen: OL-B .2. Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m .1. Totale laagdikte 60 mm .6 Op een funderingslaag van menggranulaat	ton	102,00	F	
442330	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft: rijbaan Totaal 3100 m2 2. Asfalt: AC 16 bin .3. Mengseleigenschappen: TL-B .4. Totale laagdikte 50 mm .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens besteksposten 442	ton	388,00	F	
442340	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: fietspaden Kleur rood Totaal 900 m2 1. Asfalt: AC 8 surf .3. Mengseleigenschappen: DL-B .2. Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m .3. Laagdikte 40 mm .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens besteksposten 442	ton	90,00	F	
4424			<u>Asfaltverharding >200 ton</u>				
442410	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft: bouwweg Totaal 5600 m2 2. Asfalt: AC 22 base .3. Mengseleigenschappen: OL-B .3. Totale breedte 2,50 m en groter .1. Totale laagdikte 80 mm .6 Op een funderingslaag van menggranulaat	ton	1.120,00	F	
				ton			1.120,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
442420	812132		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. Betreft: rijbaan Totaal 3100 m2	ton	930,00	F	
		2.	Asfalt: AC 22 base	ton			930,00 L
		.3.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.1.	Totale laagdikte 120 mm				
			Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm				
		.6	Eerste laag op een funderingslaag van menggranulaat				
442430	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: rijbaan Totaal 2800 m2	ton	2.450,00	F	
		4.	Asfalt: SMA-NL 11A	ton			2.450,00 L
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.3.	Laagdikte 35 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens besteksposten 442 .				
442440	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: fietsgedeelte van rijbaan Kleur rood Totaal 310 m2	ton	271,00	F	
		4.	Asfalt: SMA-NL 11A	ton			271,00 L
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.3.	Laagdikte 35 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens besteksposten 442				
4425			<u>Coatingen</u>				
442510	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft: coating t.b.v. fietssuggestiestrook. Voorafgaand asfaltverharding schoonmaken conform bestekspostnr. 441030. Oppervlaktebehandeling met Thermoflex, leverancier Possehl o.g. Kleur rood Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars, rood gepigmenteerd type thermoflex® Afdek materiaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm, vol en zat afstrooien.	m2	350,00	F	
		2.	Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan 2,50 m				
		.1.	Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 2,5 tot 2,8 kg/m2	kg			927,50 L
		.1.	Hoeveelheid afdek materiaal: gemiddeld 10 tot 12 kg/m2	kg			3.850,00 L
		.1.	Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen				
45			AANBRENGEN BETONVERHARDINGEN				
450010	820599		Aanbrengen gefigureerde betonverharding. Betreft: middenbermen, verkeersgeleiders aanliggende rijbanen rotonde. Oppervlak tot 100 m2	m2	140,00	F	
450011	820501		Aanbrengen onderlegmateriaal.	m2			140,00 I
		2.	Folie: bekistingsfolie	m2			140,00 L
		.1.	Aanbrengen met een overlap van minimaal 0,50 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
450012	820502		Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.	m2		140,00	I
		1.	Ongewapende betonverharding				
		.1. . . .	Totale breedte tot 2,50 m; in 1 keer aan te brengen				
		.6. . . .	Op een funderingslaag van menggranulaat, aangebracht conform besteksposten 41 .				
							
		1. .	Laagdikte 0,20 m				
			Betonspecie: Milieuklasse SF4	m3		28,00	L
			Consistentieklasse ter keuze van de aannemer				
			Maximum korrelafmeting D(max): 40 mm				
			Sterkteklasse C 28/35 (karakteristieke druksterkte conform NEN-EN 206+NEN 8005:2017)				
			Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter keuze van de aannemer				
		9. .	Af te werken met curing compound, ivm uitdrogen	m2		140,00	L
450013	820402		Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2		140,00	I
		9.	Het kleuoppervlak voorzien van een figuratiepatroon, motief: straatsteenmotief kf, halfsteensverband				
			De figuratie voor het aanbrengen behandelen met een vloeibaar ontkistingsmiddel				
		.3. . . .	Betonspecie-oppervlak instrooien met tenminste 3,00 kg/m² kleur oppervlak-verharder				
			Kleur: grijs conform gewaarmerkt monster	kg		420,00	L
			Verwerking volgens voorschriften leverancier				
450014	820407		Beschermen oppervlak betonverharding	m2		140,00	I
		1.	Betonspecie-oppervlak beschermen met curing compound	m2		140,00	I
			Transparant impregneermiddel op PU / Acrillic-basis	I		70,00	L
			Gerekend met 0,50 l/m²				
450020	820701		Aanbrengen dwarsvoegen.	m	50,00 F		
		1.	Niet verdeuvelde dwarsvoeg				
		.1. . . .	Door middel van zagen; voegafstand volgens voegenplan, zaagbreedte 3 mm				
			Opgezaagde voegen vullen met: SOUDASEAL 24o FC MS polymeer, kleur grijs.	m		50,00	L
46			LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL				
461			Kantopsluitingen				
4611			<u>Opsluitbanden kleur donkergrijs</u>				
461100	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	5.400,00 F		
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm	st		5.400,00	L
			Kleur donkergrijs				
		1. .	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
461110	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	50,00 F		
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm	st		50,00	L
			Kleur donkergrijs				
		.9. . . .	Diverse standaard bochtstralen				
		1. .	Werkende lengte 0,785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
461120	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	70,00	F	
		.1. . . .	Diverse standaard hoekstukken	st			70,00 L
			Kleur donkergrijs				
		.5. . . .	Behorend bij profiel 100 x 200 mm				
		1.	Werkende lengte 0,80 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
461130	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	100,00	F	
		.9. . . .	Profiel 150 x 200 mm	st			100,00 L
			Kleur donkergrijs				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
461140	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	2.300,00	F	
		.9. . . .	Profiel 150 x 250 mm	st			2.300,00 L
			Kleur donkergrijs.				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
461150	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	90,00	F	
				st			90,00 L
		.9. . . .	Profiel 150 x 250 mm				
			Kleur donkergrijs				
		.9. . . .	Diverse standaard bochtstralen				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
461160	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	90,00	F	
		.1. . . .	Diverse standaard hoekstukken	st			90,00 L
			Kleur donkergrijs				
		.9. . . .	Behorend bij profiel 150 x 250 mm				
		1.	Werkende lengte 0,50 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
4612			<u>Opsluitbanden kleur lichtgrijs</u>				
461210	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	900,00	F	
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm	st			900,00 L
			Kleur lichtgrijs				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
461220	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	65,00	F	
				st			65,00 L
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm				
			Kleur lichtgrijs				
		.9. . . .	Diverse standaard bochtstralen				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
461230	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	30,00	F	
		.1. . . .	Diverse standaard hoekstukken	st			30,00 L
			Kleur lichtgrijs				
		.5. . . .	Behorend bij profiel 100 x 200 mm				
		1.	Werkende lengte 0,50 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
461240	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	5,00	F	
		.1. . . .	Diverse standaard verloopstukken	st			5,00 L
			Kleur lichtgrijs				
		.5. . . .	Behorend bij profiel 100 x 200 mm				
		1.	Werkende lengte 1,00 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
461250	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	200,00	F	
							
		.6. . . .	Profiel 120 x 250 mm	st			200,00 L
			Kleur lichtgrijs				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
461260	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	20,00	F	
							
		.6. . . .	Profiel 120 x 250 mm	st			20,00 L
			Kleur lichtgrijs				
		.9. . . .	Diverse bstandaard bochtstralen				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
461270	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	80,00	F	
		.9. . . .	Profiel 150 x 250 mm	st			80,00 L
			Kleur lichtgrijs				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
461280	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	10,00	F	
							
		.9. . . .	Profiel 150 x 250 mm	st			10,00 L
			Kleur lichtgrijs				
		.9. . . .	Diverse standaard bochtstralen				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
461290	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	5,00	F	
		.1. . . .	Diverse standaard hoekstukken	st			5,00 L
			Kleur lichtgrijs				
		.9. . . .	Behorend bij profiel 150 x 250 mm				
		1.	Werkende lengte 0,50 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
4613			<u>Trottoirbanden</u>				
							
							
461310	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	400,00	F	
							
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st			400,00 L
			Kleur lichtgrijs				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
461320	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	20,00	F	
							
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st			20,00 L
			Kleur lichtgrijs				
		.9. . . .	Diverse standaard bochtstralen				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
461330	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	5,00	F	
							
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st			5,00 L
			Kleur lichtgrijs				
		.9. . . .	Diverse standaard kleine bochtstralen				
		1.	Werkende lengte 0,70 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
461340	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	5,00	F	
							
		.1. . . .	Diverse standaard hoekstukken	st			5,00 L
			Kleur lichtgrijs				
		.3. . . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
		1.	Werkende lengte 0,80 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
461350	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	10,00	F	
							
		.1. . . .	Diverse standaard verloopstukken	st			10,00 L
			Kleur lichtgrijs				
		.3. . . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
		1.	Werkende lengte 1,00 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
461360	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	80,00	F	
							
		.9. . . .	Profiel 750 x 200 x 500 mm	st			160,00 L
			Kleur lichtgrijs				
			Standaard eindstukken en tussenstukken				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
4615			<u>RWS-banden</u>				
							
461510	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	300,00	F	
							
		.9. . . .	Profiel 110/220 x 250 mm	st			300,00 L
			Kleur lichtgrijs				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
461520	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	125,00	F	
							
		.9. . . .	Profiel 110/220 x 250 mm	st			125,00 L
			Kleur lichtgrijs				
		.9. . . .	Diverse standaard bochtstralen				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
461530	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	90,00	F	
							
		.9. . . .	Profiel 110/220 x 250 mm	st			90,00 L
			Kleur lichtgrijs				
		.9. . . .	Diverse standaard kleine bochtstralen				
		1.	Werkende lengte 0,70 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
461540	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	10,00	F	
							
		.1. . . .	Diverse standaard verloopstukken	st			10,00 L
			Kleur lichtgrijs				
		.9. . . .	Profiel 110/220 x 250 mm				
		1.	Werkende lengte 1,00 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
4616			<u>Rijwielpadbanden</u>				
							
461610	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	250,00	F	
							
		.9. . . .	Profiel 40/120 x 250 mm	st			250,00 L
			Kleur lichtgrijs				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
461620	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	75,00	F	
							
		.9. . . .	Profiel 40/120 x 250 mm	st			75,00 L
			Kleur lichtgrijs				
		. .9. . .	Diverse standaard bochtstralen				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
461630	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	25,00	F	
							
		.1. . . .	Diverse standaard verloopstukken	st			25,00 L
			Kleur lichtgrijs				
		. .9. . .	Profiel 40/120 x 250 mm				
		1.	Werkende lengte 1,00 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
4617			<u>Geleidebanden</u>				
							
461710	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	170,00	F	
							
		.9. . . .	Profiel 50/200 x 200 mm	st			170,00 L
			Kleur lichtgrijs				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
461720	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	20,00	F	
							
		.9. . . .	Profiel 50/200 x 250 mm	st			20,00 L
			Kleur lichtgrijs				
		. .9. . .	Diverse standaard kleine bochtstralen				
		1.	Werkende lengte 0,70 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
462			Elementenverhardingen				
							
4621			<u>Straatbakstenen</u>				
							
462110	831602		Leveren straatbakstenen.	st	4.100,00	F	
							
		. . .4. .	Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder	st			4.100,00 L
			vellingkant				
			Kleur: Ravenna				
			Leverancier Wienerberger o.g.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
462120	831602		Leveren straatbakstenen.	st	2.200,00	F	
							
		. . .4. .	Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder	st			2.200,00 L
			vellingkant				
			Kleur: wit, Argenti				
			Leverancier Wienerberger o.g.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
462130	831602		Leveren straatbakstenen.	st	3.300,00	F	
							
		. . .4. .	Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder	st			3.300,00 L
			vellingkant				
			Kleur: zwart, Nero KK80				
			Leverancier Wienerberger o.g.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
462140	831602		Leveren straatbakstenen.	st	485.000,00	F	
							
		. .4. . .	Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder	st			485.000,00 L
			vellingkant				
			Kleur: Ravenna				
			Leverancier Wienerberger o.g.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
462150	831602		Leveren straatbakstenen.	st	17.000,00	F	
							
		. .4. . .	Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder	st			17.000,00 L
			vellingkant				
			Kleur: Bruno				
			Leverancier Wienerberger o.g.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
462160	831602		Leveren straatbakstenen.	st	690,00	F	
							
		. .4. . .	Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder	st			690,00 L
			vellingkant				
			Kleur: wit, Argenti				
			Leverancier Wienerberger o.g.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
462170	831602		Leveren straatbakstenen.	st	494.000,00	F	
							
		.4. . . .	Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder	st			494.000,00 L
			vellingkant				
			Kleur: Bruno				
			Leverancier Wienerberger o.g.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
4622			<u>Betonstraatstenen</u>				
							
462210	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	180.000,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			180.000,00 L
			Kleur: grijs				
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
462220	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	150,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			150,00 L
			Kleur: wit				
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
462230	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	55.000,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			55.000,00 L
			Kleur: antraciet				
			Type geosilent, fabricaat MBI o.g.				
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
462240	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	95.000,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			95.000,00 L
			Kleur: rood				
			Type geosilent, fabricaat MBI o.g.				
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
462250	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	25.000,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			25.000,00 L
			Kleur: wit				
			Type geosilent, fabricaat MBI o.g.				
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
462260	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	6.500,00	F	
		.9. . . .	Betonstraatstenen dubbelklinker 200 x 200 mm	st			6.500,00 L
			Kleur grijs				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
4623			<u>Betontegels</u>				
							
							
462310	831604		Leveren betontegels.	st	3.900,00	F	
							
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			3.159,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70				
			Kleur: grijs				
		.3. . . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			702,00 L
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
462320	831604		Leveren betontegels.	st	1.450,00	F	
							
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			1.175,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140				
			Kleur: grijs				
		.4. . . .	Betontegels 150 x 300 x 70 mm	st			261,00 L
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
462330	831604		Leveren betontegels.	st	180,00	F	
							
		.9. . . .	Betontegels 400 x 600 x 80 mm	st			180,00 L
			Kleur grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
462340	831604		Leveren betontegels.	st	150,00	F	
							
		.9. . . .	Betontegels 210 x 210 x 80 mm	st			150,00 L
			Kleur donkergrijs met pvc-markering P				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
462350	831604		Leveren betontegels.	st	10,00	F	
							
		.9. . . .	Betontegels 210 x 210 x 80 mm	st			10,00 L
			Kleur donkergrijs met pvc-markering minicontainer				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
462360	831604		Leveren betontegels.	st	10,00	F	
							
		.9. . . .	Betontegels 210 x 210 x 80 mm	st			10,00 L
			Kleur donkergrijs met pvc-markering laden en lossen				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
4624			<u>Betonplaten</u>				
							
							
462410	821099		Leveren prefab. bedrijfsvloerplaten.	st	10,00	F	
			Betreft: te kort komende betonplaten				
			Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m	st			10,00 L
			Ongewapend, dikte platen 0,14 m				
			Leveren op plaats van verwerking.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
462420	821099		Leveren platen rotonde rammelstrook	st	40,00 F		
		.	Betreft: verharding-kantopsluiting middeneiland rotonde				
		.	Betonplaten	st			40,00 L
		.	Type rotonde rammelstrook				
		.	Straal uitwendig 7,50 m.				
		.	Voorzien van print Cobblestone en 1 glasbolreflector				
		.	Leverancier Leicon o.g.				
		.	Afmetingen oppervlak 3200 x 670/1173 x 205/325 mm				
		.	Gewapend, betonkwaliteit C45/55, milieuklasse XF4				
		.	Leveren op plaats van verwerking.				
		.					
		.					
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5			BODEMSANERING			
51			VEILIGHEIDSMATREGELEN			
510010	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft het toepassen van veiligheidsmiddelen behorende bij veiligheidsklasse Rood Vluchtig. E.e.a. conform de CROW 400. Inclusief filtermateriaal. Toepassen van een drie-trapssaneringsunit wordt verrekend volgens bestekspostnr. 510030 . 1. Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie bijlage saneringsplan Mobiel .5. Veiligheidsklasse Rood, vluchtig	dag	10,00	F
510020	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft het toepassen van veiligheidsmiddelen behorende bij veiligheidsklasse Zwart Vluchtig. E.e.a. conform de CROW 400. Inclusief filtermateriaal. Toepassen van een drie-trapssaneringsunit wordt verrekend volgens bestekspostnr. 510040 . 1. Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie bijlage saneringsplan Mobiel .6. Veiligheidsklasse Zwart, vluchtig	dag	10,00	F
510030	170199		Toepassen drietraps sanitaire unit Rood, vluchtig Betreft het aanvoeren, aansluiten, instandhouden en afvoeren van een drietraps sanitaire unit. Grootte ter keuze van de aannemer. Veiligheidsklasse Rood, vluchtig	dag	10,00	F
510040	170199		Toepassen drietraps sanitaire unit Zwart, vluchtig Betreft het aanvoeren, aansluiten, instandhouden en afvoeren van een drietraps sanitaire unit. Grootte ter keuze van de aannemer. Veiligheidsklasse Zwart, vluchtig	dag	20,00	F
510050	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft het toepassen van veiligheidsmiddelen behorende bij veiligheidsklasse Oranje niet-vluchtig. E.e.a. conform de CROW 400. Inclusief filtermateriaal. 1. Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie bijlage saneringsplan Mobiel .5. Veiligheidsklasse Rood, vluchtig	dag	20,00	F
510060	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft het toepassen van veiligheidsmiddelen behorende bij veiligheidsklasse Rood niet-vluchtig. E.e.a. conform de CROW 400. Inclusief filtermateriaal. 1. Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie bijlage saneringsplan Mobiel .5. Veiligheidsklasse Rood, vluchtig	dag	20,00	F
510070	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft het toepassen van veiligheidsmiddelen behorende bij veiligheidsklasse Zwart niet-vluchtig. E.e.a. conform de CROW 400. Inclusief filtermateriaal. 1. Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie bijlage saneringsplan Mobiel .5. Veiligheidsklasse Rood, vluchtig	dag	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
52			MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING Uitvoering bodemsanering en andere werkzaamheden begeleid door een milieukundig begeleider met BRL6000 (protocol 6001)			
521			Inzet milieukundige begeleiding			
521010	179999		Werkzaamheden BRL milieukundige begeleider Betreft het uitvoeren van werkzaamheden conform het saneringsplan en de BRL 6000 door een BRL 6001 en 6002 gecertificeerde milieukundig begeleider. Werkzaamheden staan beschreven in het saneringsplan, de werkplannen en de BRL6000 - protocol 6001 en 6002. Kosten voor het nemen van monsters en analyseren worden verrekend via bestekshoofdstuk 522 en 524 .	dag	100,00	F
521020	179999		Werkzaamheden BRL Projectleider Betreft het uitvoeren van werkzaamheden conform het saneringsplan en de BRL 6000 door een BRL 6001 en 6002 gecertificeerde projectleider. Werkzaamheden staan beschreven in het saneringsplan, de werkplannen en de BRL6000 - protocol 6001 en 6002.	dag	50,00	F
521030	271099		Plaatsen monitoringspeilbuis betreft het plaatsen van een monitoringspeilbuis t.b.v. de monitoring van grondwaterverontreinigingen. Filterstelling van 3,0 tot 4,0 m-mv. Inclusief maken van een boorbeschrijving. E.e.a. conform de BRL 6000 en BRL 2000.	st	1,00	F
522			Metingen en bemonsteringen			
522010	179999		Gebruik PID-meter Betreft het uitvoeren van PID-metingen door de milieukundig begeleider bij graafwerkzaamheden in gebied dat verdacht is van een verontreiniging met VOCL's.	dag	60,00	F
522020	172101		Nemen monster uit landbodem. Betreft de kosten voor het gebruiken en nadien reinigen van steekbussen conform de BRL 2000. Grondsoort zand en klei Grondwaterstand zie bodemonderzoeken Monsterneming: zie artikel 17.02.02 van de Standaard	st	10,00	F
522030	173101		Nemen monster uit grondwater. Betreft de kosten voor de apparatuur voor het nemen van een grondwatermonster uit een peilbuis incl. bepaling van de grondwaterstand, pH, EC en troebelheid conform de brl 2000. Grondwaterstand zie bodemonderzoeken Monsterneming: zie artikel 17.02.03 van de Standaard	st	40,00	F
522040	173102		Nemen monster uit proceswater. Betreft de kosten voor de apparatuur voor het nemen van een watermonster van het influent van de waterzuivering incl. bepaling van de pH, EC en troebelheid conform de brl 2000. Monsterneming: zie artikel 17.02.03 van de Standaard	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
522050	173103		Nemen monster van gereinigd water. Betreft de kosten voor de apparatuur voor het nemen van een watermonster van het effluent van de waterzuivering incl. bepaling van de pH, EC en troebelheid conform de brl 2000. Betreft gereinigd water volgens bestekspostnr(s). 2113 en 2123 Monsterneming: zie artikel 17.02.03 van de Standaard	st	10,00	F
522060	179999		Uitvoeren bodemluchtmetingen Betreft het uitvoeren van bodemluchtmetingen t.b.v. de bodemkwaliteit ter plaatse van VOCL verontreinigingen. E.e.a. conform ISO 10381-7 en RIVM-rapport 711701048 Lucht aanzuigen met een RVS-meetlans (holle stang). De meetlans enige decimeters in de bodem slaan met een nylon hamer. De onderkant van de meetlans afsluiten met een asfaltspijker (brede kop), zodat de buis niet verstopt raakt. De meetlans vervolgens enige centimeters optrekken, waarna aan de bovenzijde met de PID-meter bodem wordt aangezogen en na ca. 20 seconden bodemlucht in de meter aanwezig is en de meting plaatsvindt. Meting in ppm. Locatie en uitslag meting vastleggen op tekening.	st	10,00	F
523			Uitvoeren partijkeuringen			
523010	172199		Uitvoeren partijkeuringen depots AP04 Betreft grond in depot onderzocht dient te worden voor afvoer of hergebruik. Inclusief analyse op PFAS conform het tijdelijk-handelingskader PFAS Betreft: grond aanwezig in depot. E.e.a. met inachtneming van de nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart van de gemeente Tiel Maximum (deel)partij: 10.000 ton Inclusief inmeten van het depot. Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000, protocol 1001 "Monsterneming voor Partijkeuringen Grond en Baggerspecie". Samenstellingsonderzoek, conform AP04 analyseren: Standaardpakket grond en PFAS Rapportage digitaal als pdf-bestand	st	10,00	F
523020	172199		Uitvoeren partijkeuringen depots NEN-indicatief Betreft grond in depot onderzocht dient te worden voor afvoer of hergebruik. Inclusief analyse op PFAS conform het tijdelijk-handelingskader PFAS Betreft: grond aanwezig in depot. E.e.a. met inachtneming van de nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart van de gemeente Tiel Maximum (deel)partij: 2.000 ton Inclusief inmeten van het depot. Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000, protocol 1001 "Monsterneming voor Partijkeuringen Grond en Baggerspecie". Samenstellingsonderzoek, conform NEN5740 analyseren: Standaardpakket grond en PFAS Rapportage digitaal als pdf-bestand	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
523030	172199		Uitvoeren insitu-partijkeuringen depots AP04 Betreft het onderzoeken van grond insitu als bewijsmiddel of ten behoeve van bepaling bestemming. Inclusief analyse op PFAS conform het tijdelijk-handelingskader PFAS Betreft: grond aanwezig in depot. E.e.a. met inachtneming van de nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart van de gemeente Tiel Maximum (deel)partij: 10.000 ton Inclusief inmeten van het depot. Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000, protocol 1001 "Monsterneming voor Partijkeuringen Grond en Baggerspecie". Samenstellingsonderzoek, conform AP04 analyseren: Standaardpakket grond en PFAS Rapportage digitaal als pdf-bestand	st	10,00	F
523040	172199		Uitvoeren insitu-partijkeuringen NEN Betreft het onderzoeken van grond insitu als bewijsmiddel of ten behoeve van bepaling bestemming. Inclusief analyse op PFAS conform het tijdelijk-handelingskader PFAS Betreft: grond aanwezig in depot. E.e.a. met inachtneming van de nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart van de gemeente Tiel Maximum (deel)partij: 2.000 ton Inclusief inmeten van het depot. Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000, protocol 1001 "Monsterneming voor Partijkeuringen Grond en Baggerspecie". Samenstellingsonderzoek, conform NEN5740 analyseren: Standaardpakket grond en PFAS Rapportage digitaal als pdf-bestand	st	10,00	F
524			Analyses grond			
524010	172199		Analyses op grond asbest Betreft het analyseren van grond(meng)monsters incl. voorbehandeling. Betreft asbest in grond, AS3000. Bij een geaccrediteerd laboratorium conform de ISO/IEC 17025 en conform Kwalibo, erkend voor AS3000 Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek.	st	5,00	F
524020	172199		Analyses op grond Zware metalen + tin Betreft het analyseren van grond(meng)monsters incl. voorbehandeling. Betreft Zware metalen (9) in grond, incl. tin, AS3000. Incl. lutum en organische stof. Bij een geaccrediteerd laboratorium conform de ISO/IEC 17025 en conform Kwalibo, erkend voor AS3000 Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek.	st	5,00	F
524030	172199		Analyses op grond PCB's Betreft het analyseren van grond(meng)monsters incl. voorbehandeling. Betreft PCB's in grond, AS3000. Incl. lutum en organische stof. Bij een geaccrediteerd laboratorium conform de ISO/IEC 17025 en conform Kwalibo, erkend voor AS3000 Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek.	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
524040	172199		Analyses op grond PAK's Betreft het analyseren van grond(meng)monsters incl. voorbehandeling. Betreft PAK (10) in grond, AS3000. Incl. lutum en organische stof. Bij een geaccrediteerd laboratorium conform de ISO/IEC 17025 en conform Kwalibo, erkend voor AS3000 Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek.	st	5,00	F
524050	172199		Analyses op grond STAP1/standaardpakket grond Betreft het analyseren van grond(meng)monsters incl. voorbehandeling. Betreft STAP1/standaardpakket grond NEN 5740 incl. arseen, chroom en tin, AS3000. Incl. lutum en organische stof. Bij een geaccrediteerd laboratorium conform de ISO/IEC 17025 en conform Kwalibo, erkend voor AS3000 Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek.	st	5,00	F
524060	172199		Analyses op grond PFAS Betreft het analyseren van grond(meng)monsters incl. voorbehandeling. Betreft PFAS in grond, AS3000. Incl. lutum en organische stof. Bij een geaccrediteerd laboratorium conform de ISO/IEC 17025 en conform Kwalibo, erkend voor AS3000 Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek.	st	5,00	F
524070	172199		Analyses op grond MO + Aromaten Betreft het analyseren van grondmonsters incl. voorbehandeling en in genomen steekbus. Betreft Minerale olie en vluchtige aromaten in grond, AS3000. Incl. lutum en organische stof. Bij een geaccrediteerd laboratorium conform de ISO/IEC 17025 en conform Kwalibo, erkend voor AS3000 Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek.	st	5,00	F
524080	172199		Analyses op grond VOCL's incl. vinylchloride Betreft het analyseren van grondmonsters incl. voorbehandeling en in genomen steekbus. Betreft VOCL's incl. vinylchloride in grond, AS3000. Incl. lutum en organische stof. Bij een geaccrediteerd laboratorium conform de ISO/IEC 17025 en conform Kwalibo, erkend voor AS3000 Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek.	st	10,00	F
524090	172199		Analyses Zeefkrommen Betreft het analyseren van grond(meng)monsters op (civieltechnische) zeefkromme tbv het bepalen van het soort zand conform artikel 22.06.01, 22.06.02 en 22.06.03 van de standaard, ivm de bepaling van de herbruikbaarheid van de grond.	st	20,00	F
525			Analyses grondwater			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
525010	173199		Analyses op grondwater STAPW/standaardpakket grw Betreft het analyseren van grondwatermonsters incl. voorbehandeling. Betreft STAPW/standaardpakket grondwater NEN5740, incl. arseen en chroom AS 3000. Bij een geaccrediteerd laboratorium conform de ISO/IEC 17025 en conform Kwalibo, erkend voor AS3000 Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek.	st	10,00	F
525020	173199		Analyses op grondwater MO en vluchtige aromaten Betreft het analyseren van grondwatermonsters incl. voorbehandeling. Betreft analyse op Minerale olie en vluchtige aromaten, AS 3000. Bij een geaccrediteerd laboratorium conform de ISO/IEC 17025 en conform Kwalibo, erkend voor AS3000 Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek.	st	10,00	F
525030	173199		Analyses op grondwater VOCL's incl. vinylchloride Betreft het analyseren van grondwatermonsters incl. voorbehandeling. Betreft analyse op vinylchloride, AS 3000. Bij een geaccrediteerd laboratorium conform de ISO/IEC 17025 en conform Kwalibo, erkend voor AS3000 Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek.	st	40,00	F
53			SANERING HOTSPOTS			
531			BODEMSANERING HOTSPOT 1 De uitvoerende aannemer moet beschikken over het BRL7000 (protocol 7001)-certificaat, of een onderaannemer met dit certificaat inhuren.			
5311			<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>			
531110	179999		Opstellen plan van aanpak Hotspot 1 Betreft het opstellen van een plan van aanpak voor de uitvoering van de bodemsanering Hotspot 1. E.e.a. conform saneringsplan, bijlage van dit bestek. Het plan minimaal één maand voor start van de werkzaamheden aan het bevoegd gezag (de provincie Gelderland) versturen ter toetsing aan de doelstelling in het deelsaneringsplan mobiel. De aannemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van goedkeuring op het plan van aanpak. Kopie van het plan indienen bij de directie.	keer	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5312			<u>Ontgraven VOCL hotspot 1</u> Noordzijde ontwikkelingsgebied, nabij de te handhaven bebouwing Spoorstraat 5. De sterke verontreiniging (>I) bevindt zich tussen 2,00 en 4,00 m-mv, en beperkt zich tot een gebied van 180 m2. Asfaltverharding verwijderen conform bestekshoofdstuk 133 en funderingslaag verwijderen conform bestekshoofdstuk 135 In deze bronzone lopen meerdere kabels&-leidingen (gas-lage druk, riolering, lage- en middenspanning). Op grond van bovenstaande argumenten is gekozen voor een combinatie van saneren van de bronzone middels ontgraven ('zoveel mogelijk als technisch haalbaar is'), eventueel gevolgd door een nabehandeling met in situ sanering. Deze werkzaamheden worden door de GEM aanbesteed op basis van doelvoorschriften, waarbij de uitvoeringswijze aan de aannemer wordt overgelaten.			
531210	240601		Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. Betreft het treffen van voorzieningen tegel inkalven van de sleuf t.b.v. het verwijderen van de VOCL-hotspot 1 en De nabijheid van de kwetsbare gevel. 9. Grondkerende constructie ter keuze van de aannemer. T.b.v. het verwijderen van 9. Aan minimaal 1 zijde van de sleuf. 1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer 2. Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf	m	20,00	F
531220	220101		Grond ontgraven uit cunet tot 1,5 m-mv Betreft het ontgraven van de schone bovengrond Grondsoort: Zand en klei met bijmengingen, klasse IND 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m 1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 13 m 1. Taluds 1 : 1 2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	260,00	F
531230	220101		Grond ontgraven uit cunet van 1,5 m-mv tot 4,0 m-mv Betreft het ontgraven van de schone bovengrond Grondsoort: Zand en klei met bijmengingen, klasse NT > I 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven 1. Ontgravingshoogte gemiddeld 3,5 m 1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 8 m 1. Taluds 1 : 1 2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	240,00	F
5313			<u>Grond vervoeren</u>			
531310	220202		Grond vervoeren. Betreft het afvoeren van verontreinigde grond met VOCL's naar een inrichting Grondsoort: zand en klei met VOCL's boven de interventiewaarde 2. Zand vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekshoofdstuk 531230. 2. Vervoeren naar: een inrichting voor het reinigen / verwerken van verontreinigde grond met VOCL's. Stort- en acceptatie kosten dienen te zijn inbegrepen 1. Hoeveelheidsbepaling door middel van weging op een geijkte weegbrug. Weegbonnen overhandigen aan de directie.	ton	430,00	F
531330	220399		Grond vervoeren naar en verwerken in depot, Zand	m3	130,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
531331	220201	. 2.2.3.	klasse IND Betreft het vervoeren van grond naar depot en verwerken in depot aannemer. Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond vrijgekomen bij ontgraving naar depot. Grondsoort: Zand met bijmengen, kwaliteitsklasse IND Zand vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr. 531220 . Vervoeren naar: depot Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 531332 .	m3		130,00	I
531332	220301	 9.9.2	Grond verwerken in depot - Zand klasse IND Betreft het verwerken van grond in depot vrijgekomen bij ontgraving bestekspostnr. 531220 . Grondsoort: Zand met bijmengen, kwaliteitsklasse IND Hoogte depot ter keuze van de aannemer. Oppervlakte depot ter keuze van de aannemer. Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking	m3		130,00	I
531340	220399		Grond vervoeren naar en verwerken in depot, Klei klasse IND Betreft het vervoeren van grond naar depot en verwerken in depot aannemer.	m3	130,00	F	
531341	220201	 2.2.3.	Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond vrijgekomen bij ontgraving naar depot. Grondsoort: Klei met bijmengen, kwaliteitsklasse IND Zand vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr. 531220 . Vervoeren naar: depot Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 531342 .	m3		130,00	I
531342	220301	 9.9.2	Grond verwerken in depot - Klei klasse IND Betreft het verwerken van grond in depot vrijgekomen bij ontgraving bestekspostnr. 531220 . Grondsoort: Klei met bijmengen, kwaliteitsklasse IND Hoogte depot ter keuze van de aannemer. Oppervlakte depot ter keuze van de aannemer. Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking	m3		130,00	I
5314			<u>Aanbrengen substraat</u> Op de bodem van de put wordt substraat aangebracht, dit draagt bij aan een voortgaande afbraak van de verontreiniging.				
531410	171199	. .	Leveren en aanbrengen substraat Betreft het leveren en aanbrengen van substraat op de bodem van de put VOCL hotspot. EHC-ISCR reagent: = ijzerhoudende koolstofbron - circa 55% uit organische bestanddelen (o.a. tarwekiempoeder en koolstofbron); - circa 40% uit nulwaardig ijzer 8 kg EHC-ISCR per m ²	kg	440,00	F	
5315			<u>Aanvullen ontgraving</u> De put wordt daarna aangevuld met grond die voldoet aan kwaliteitseisen die zijn vermeld in het 'saneringsplan immobiele verontreinigingen'.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
531510	220301		Grond verwerken in cunet ontgraving hotspot 1	m3	240,00	F	
			Betreft het aanvullen van de ontgraving met zand in				
			zandbed				
			Grondsoort: zand in zandbed te leveren volgens	m3			240,00 I
			bestekspostnr. 253220 .				
		5.	Hoogte 2,5 m				
		.4.	Bovenoppervlakte 140 m2				
		. .1. . . .	Taluds 1 : 1				
		. . .1. . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1. .	Verdichten volgens bestekspostnr. 531520				
		2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel				
			van verwerking				
531520	220412		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	240,00	F	
			Betreft het verdichten van de aanvulling				
			Grondsoort: zand in zandbed				
			Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr. 531510 .				
		. .2. . . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06				
			van de Standaard				
531530	220301		Grond verwerken in cunet ontgraving hotspot 1	m3	175,00	F	
			Betreft het aanvullen van de ontgraving met teelaarde				
			Grondsoort: teelaarde te leveren volgens bestekspostnr.	m3			175,00 I
			253110 .				
		5.	Hoogte 1,0 m				
		.4.	Bovenoppervlakte 210 m2				
		. .1. . . .	Taluds 1 : 1				
		. . .1. . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		2. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel				
			van verwerking				
5316			<u>Nabehandeling Bronzone</u>				
			Een eventuele nabehandeling zal hooguit enkele jaren				
			in beslag nemen. De eventueel hiervoor nodige				
			middelen die hiervoor nodig zijn (injectielansen) kunnen				
			onder het maaiveld worden afgewerkt. In bestekspost				
			531610 is gewerkt via 'direct push'. Indien met				
			injectielansen wordt gewerkt wordt dit aan de				
			deelopdracht toegevoegd.				
531610	179999		Uitvoeren directe injecties	st	20,00	F	
			Betreft het uitvoeren van directe injecties met DHC				
			bacteriën en EHC-ISCR reagent.				
			Injecties: 1 injectiepunt per 7,5 m²	st			20,00 L
			Per injectiepunt: 20 kg EHC-ISCR verdeeld over het	kg			400,00 L
			traject van 5 tot 10 m-mv				
532			BODEMSANERING HOTSPOT 2				
			Ook zullen ter plaatse van toekomstige verblijfsruimtes				
			enkele peilbuizen worden geplaatst met een ondiep				
			filter zodat op basis van actuele gegevens kan worden				
			uitgesloten dat blootstellingsrisico's optreden.				
5321			<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
532110	179999		Opstellen plan van aanpak aanleg stamriool en HS2	keer	1,00	F	
			Betreft het opstellen van een plan van aanpak voor de				
			uitvoering van de bodemsanering aanleg stamriool en				
			Hotspot 2.				
			E.e.a. conform saneringsplan, bijlage van dit bestek.				
			Het plan minimaal één maand voor start van de				
			werkzaamheden aan het bevoegd gezag (de provincie				
			Gelderland) versturen ter toetsing aan de doelstelling in				
			het deelsaneringsplan mobiel.				
			De aannemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van				
			goedkeuring op het plan van aanpak.				
			Kopie van het plan indienen bij de directie.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5323			Grondwateronderzoek na bemaling			
532310	271099		Plaatsen monitoringspeilbuis betreft het plaatsen van een monitoringspeilbuis t.b.v. de monitoring van mobiele verontreinigingen. Filterstelling van 3,0 tot 4,0 m-mv. Inclusief maken van een boorbeschrijving. E.e.a. conform de BRL 6000 en BRL 2000.	st	1,00	F
54			ONDERZOEKEN HS 2			
540010	179999		Onderzoeken na afronding sanering HS2			
540010	179999		Opstellen bodemonderzoeksopzet HOT-spot 2 Betreft het opstellen van de bodemonderzoeksopzet binnen de contour van de oorspronkelijke grondwaterverontreiniging van 'hot spot 2' naar de kwaliteit van het freatische grondwater. Onderzoek uitvoeren twee maanden na beëindigen van bemaling. Onderzoek uitvoeren conform bestekshoofdstuk 52 . Onderzoeksopzet aanleveren aan de directie en bevoegd gezag sanering.	keer	1,00	F
540020	179999		Rapporteren resultaten HOT-spot 2 Betreft het rapporteren van de resultaten van het onderzoek conform bestekspostnr. 540010 en bestekshoofdstuk 52 . De resultaten van dit onderzoek beoordelen ten aanzien van humane risico's in verblijfsruimtes binnen dit gebied. Ook dient op basis hiervan beoordeeld te zijn of meerjarige monitoring van het grondwater hier noodzakelijk is. Rapportage aanleveren aan de directie en bevoegd gezag sanering.	keer	1,00	F
55			EVALUATIERAPPORTEN			
550010	179999		Opstellen evaluatierapport Hotspot 1 Na de bronsanering van hot spot 1. Van deze deelsanering wordt binnen 2 maanden na afronding een evaluatierapport opgesteld, waarvan ook onderdeel uitmaakt een eventuele aanpak van een restverontreiniging in het brongebied met 'in situ-maatregelen'. Het evaluatierapport dient te zijn opgesteld door een onafhankelijk milieukundig adviesbureau en te worden ingediend bij het bevoegd gezag Wbb. In dit saneringsverslag dient eveneens worden aangegeven wat de bestemming is geweest van eventueel vrijgekomen verontreinigde grond, en of (en hoe) eventueel grond binnen het geval is herschikt. De inhoud van de evaluatierapport dient afgestemd te zijn op de eisen uit de BRL6000 (protocollen 6001 en 6002). Rapport aanleveren aan de directie en het bevoegd gezag. De aannemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van goedkeuring op het ingediende rapport.	keer	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
550020	179999		Opstellen evaluatierapport Hotspot 1 BRM en WRM Na bouw- en woonrijp maken van de percelen binnen hot spot 1. Van deze deelsanering wordt binnen 2 maanden na afrondding een evaluatierapport opgesteld, waarvan ook onderdeel uitmaakt een eventuele aanpak van een restverontreiniging in het brongebied met 'in situ-maatregelen'. In dit saneringsverslag dient eveneens worden aangegeven wat de bestemming is geweest van eventueel vrijgekomen verontreinigde grond, en of (en hoe) eventueel grond binnen het geval is herschikt. De inhoud van de evaluatierapport dient afgestemd te zijn op de eisen uit de BRL6000 (protocollen 6001 en 6002). Rapport aanleveren aan de directie en het bevoegd gezag. De aannemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van goedkeuring op het ingediende rapport.	keer	1,00	F
550030	179999		Opstellen evaluatierapport Hotspot 2 Na de bronbemaling in hot spot 2 t.b.v. de aanleg van het stamriool, nadat de grondwaterkwaliteit daarna is vastgesteld. Van deze deelsanering wordt binnen 2 maanden na afrondding een evaluatierapport opgesteld, waarvan ook onderdeel uitmaakt een eventuele aanpak van een restverontreiniging in het brongebied met 'in situ-maatregelen'. In dit saneringsverslag dient eveneens worden aangegeven wat de bestemming is geweest van eventueel vrijgekomen verontreinigde grond, en of (en hoe) eventueel grond binnen het geval is herschikt. De inhoud van de evaluatierapport dient afgestemd te zijn op de eisen uit de BRL6000 (protocollen 6001 en 6002). Rapport aanleveren aan de directie en het bevoegd gezag. De aannemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van goedkeuring op het ingediende rapport.	keer	1,00	F
550040	179999		Opstellen evaluatierapport Hotspot 2 BRM en WRM Na bouw- en woonrijp maken van de percelen binnen hot spot 2. Van deze deelsanering wordt binnen 2 maanden na afrondding een evaluatierapport opgesteld, waarvan ook onderdeel uitmaakt een eventuele aanpak van een restverontreiniging in het brongebied met 'in situ-maatregelen'. In dit saneringsverslag dient eveneens worden aangegeven wat de bestemming is geweest van eventueel vrijgekomen verontreinigde grond, en of (en hoe) eventueel grond binnen het geval is herschikt. De inhoud van de evaluatierapport dient afgestemd te zijn op de eisen uit de BRL6000 (protocollen 6001 en 6002). Rapport aanleveren aan de directie en het bevoegd gezag. De aannemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van goedkeuring op het ingediende rapport.	keer	1,00	F
550050	179999		Opstellen monitoringsrapportages grondwater betreft het jaarlijks opstellen van een rapportage van de resultaten van de uitgevoerde grondwatermonitoring van de pluimen in het grondwater. De inhoud van de evaluatierapport dient afgestemd te zijn op de eisen uit het saneringsplan en de planning van aanpak. Monitoringsrapportages aanleveren aan de directie en het bevoegd gezag.	keer	4,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			INRICHTINGSELEMENTEN				
61			AANBRENGEN WEGBEBAKENING				
611			Aanbrengen bebordingen				
6111			<u>Aanbrengen vrijgekomen bebordingen</u>				
611110	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: vrijgekomen verkeersbordpalen met borden	st	5,00	F	
		1.	In het maaiveld				
		.9.	Verkeersbordpaal, vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 1212 .	st			5,00 I
		.9.	Verkeersbord, vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 1212 .	st			5,00 I
		.2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
611120	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: vrijgekomen verkeersbordpalen met borden	st	5,00	F	
		4.	In een bestrating				
		.9.	Verkeersbordpaal, vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 1212 .	st			5,00 I
		.9.	Verkeersbord, vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 1212 .	st			5,00 I
		.2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
611130	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.	st	10,00	F	
			Betreft: vrijgekomen verkeersborden				
			De borden bevestigen aan: bestaande verkeersbordpalen en lantaarnpalen				
		.9.	Verkeersbord, vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 1212 .	st			10,00 I
		.2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
6112			<u>Aanbrengen en leveren tijdelijke bebordingen</u>				
611210	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: tijdelijke verkeersbord en paal .	st	10,00	F	
		1.	In het maaiveld				
		.1.	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis	st			10,00 L
		.1.	Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)				
		.2.	Verkeersbord, afmetingen volgens type I	st			10,00 L
			Type in overleg met directie				
		.2.	Retroflecterend, klasse I				
		.2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
611220	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: bouw verkeersbord met tekstbord in BRM-fase.	st	10,00	F	
		1.	In het maaiveld				
		.1.	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis	st			10,00 L
		.2.	Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)				
		.2.	Verkeersbord, afmetingen volgens type I	st			10,00 L
			Verkeersbord WIU, gerekend met afm. 60x40 cm en 3 regels tekst.				
		.9.	Retroflecterend, klasse III, fluorescerend Diamond Grade DG3				
		.2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
611230	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: tijdelijke verkeersborden De borden bevestigen aan: lantaarnpalen of verkeersbordpalen .2. Afmetingen volgens type I Type in overleg met directie. .2. Retroflecterend, klasse I .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	10,00	F	
				st			10,00 L
611240	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: tijdelijke verkeersborden De borden bevestigen aan: lantaarnpalen of verkeersbordpalen .2. Afmetingen volgens type I onderborden. .2. Retroflecterend, klasse I .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	5,00	F	
				st			5,00 L
6113			<u>Aanbrengen en leveren bebordingen</u> Bebordingen conform handboek gemeente Tiel, bijlage van dit bestek.				
611310	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: verkeersbord en paal. 1. In het maaiveld .2. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis .2. Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m) .2. Verkeersbord, afmetingen volgens type I Voldoende aan kwaliteitskeurmerk Qualisign Type op aanwijzen van directie en bebordingsplan. Levensduur 20 jaar. .9. Retroflecterend, klasse III, diamond grade DG3 .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	20,00	F	
				st			20,00 L
				st			20,00 L
611320	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: verkeersbord en paal. 4. In een bestrating .2. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis .2. Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m) .2. Verkeersbord, afmetingen volgens type I Voldoende aan kwaliteitskeurmerk Qualisign Type op aanwijzen van directie en bebordingsplan. Levensduur 20 jaar. .9. Retroflecterend, klasse III, diamond grade DG3 .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	20,00	F	
				st			20,00 L
				st			20,00 L
611330	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: verkeerszuil in verkeersdruppel 3. In een cementbeton verharding .9. Aluminium buispaal lang 1750 mm Ø 48 mm Aluminium koker geel Fluor Diamond Grade Kunststof kap Ø 48 mm zwart Grondpot tbv buis Ø 48 mm in betonverharding Lengte tot 2,0 m. .2. Verkeersbord, afmetingen volgens type I , - BB22 - D02R Voldoende aan kwaliteitskeurmerk Qualisign Levensduur 20 jaar. .9. Retroflecterend, klasse III, diamond grade DG3 .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen	st	4,00	F	
				st			4,00 L
				st			4,00 L
				st			4,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
611340	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: verkeersbord De borden bevestigen aan: lantaarnpalen of verkeersbordpalen .2. Afmetingen volgens type I Voldoende aan kwaliteitskeurmerk Qualisign Type op aanwijzen van directie en bebordingsplan. Levensduur 20 jaar. .9. Retroflecterend, klasse III, diamond grade DG3 .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	10,00	F	
				st			10,00 L
611350	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: verkeersbord WRM-fase. De borden bevestigen aan: lantaarnpalen of verkeersbordpalen .2. Afmetingen volgens type I onderborden Voldoende aan kwaliteitskeurmerk Qualisign Type op aanwijzen van directie en bebordingsplan. Levensduur 20 jaar. .9. Retroflecterend, klasse III, diamond grade DG3 .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	5,00	F	
				st			5,00 L
611360	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: verkeersbord WRM-fase. De borden bevestigen aan: lantaarnpalen of verkeersbordpalen .2. Afmetingen volgens type I straatnaambord Voldoende aan kwaliteitskeurmerk Qualisign Type op aanwijzen van directie en bebordingsplan. Levensduur 20 jaar. .9. Retroflecterend, klasse III, diamond grade DG3 .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	5,00	F	
				st			5,00 L
611370	321399		Aanbrengen portalen. Betreft: portalen woonerf Portaalpalen met losse kruisvoeten. Verkeersborden, afmetingen volgens type I Voldoende aan kwaliteitskeurmerk Qualisign. Retroflecterend, klasse III, diamond grade DG3. Levensduur 20 jaar. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen.	st	6,00	F	
				st			6,00 L
				st			12,00 L
612			Aanbrengen markeringen				
6121			<u>Aanbrengen markeringen van wegenverf</u>				
612110	320105		Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. Betreft: tijdelijke markering van wegenverf. Onderbroken streep 3-1 .2. Breedte: 0,10 m .9. Op een bestrating of bitumineuze ondergrond .1. Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,5 kg/m2 .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	1.350,00	F	
				kg			33,75 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
612120	320105		Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. Betreft: tijdelijke markering van wegenverf 3. Onderbroken streep 1-1 .2. Breedte: 0,10 m .9. Op een bestrating of bitumineuze ondergrond . . .1. . . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,5 kg/m21 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	680,00	F	
612130	320111		Aanbrengen overige markering van wegenverf. Betreft: tijdelijke markering van wegenverf 1. Dwarsmarkering: Onderbroken breedte 0,20 m .9. Op een bestrating of bitumineuze ondergrond . . .1. . . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,5 kg/m21 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	2,00	F	
612140	320111		Aanbrengen overige markering van wegenverf. Betreft: tijdelijke markering van wegenverf 9. Haaietanden .9. Op een bestrating of bitumineuze ondergrond . . .1. . . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,5 kg/m21 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	5,00	F	
6122			<u>Aanbrengen markeringen van thermoplast</u>				
612200	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid 7,00 kg/m2, kleur: wit 1. Ononderbroken streep .2. Breedte: 0,10 m .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .4. . . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, slofapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op:7,00 kg/m22. Uitvoeringsvorm: type II1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	0,20	F	
612210	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid 7,00 kg/m2, kleur: wit 3. Onderbroken streep 1-1 .2. Breedte: 0,10 m .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .4. . . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, slofapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op:7,00 kg/m22. Uitvoeringsvorm: type II1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	0,40	F	
612220	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid 7,00 kg/m2, kleur: wit 6. Onderbroken streep 0,30 - 2,70 .2. Breedte: 0,10 m .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .4. . . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, slofapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op:7,00 kg/m22. Uitvoeringsvorm: type II1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	0,10	F	
				kg			17,00 L
				kg			1,00 L
				kg			2,50 L
				kg			140,00 L
				kg			20,00 L
				kg			7,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
612230	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal.	m2	20,00	F	
							
		1.	Dwarsmarkering: onderbroken				
			Zone markering. dubbele streep breedte 0,15 m en 0,30 m.				
		. . . 3. . . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
612240	320112	. . . 1. . . .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2	kg			13,00 L
							
			Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal.	m2	130,00	F	
							
		3.	Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats Zebrapad				
612250	320112	. . . 3. . . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		. . . 1. . . .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2	kg			123,00 L
							
			Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal.	m2	70,00	F	
							
612260	320112	4.	Blokstreep 0,50-0,50				
		. . . 3. . . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		. . . 1. . . .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2	kg			63,00 L
							
			Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal.	m2	25,00	F	
612270	320112						
		8.	Letters, cijfers en/of symbolen : haaietanden 0,30 en 0,50 m.				
		. . . 3. . . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		. . . 1. . . .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2	kg			18,00 L
							
612280	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal.	m2	30,00	F	
							
		8.	Letters, cijfers en/of symbolen cijfers t.b.v. aanduiding zones (30 en 50 zone)				
		. . . 3. . . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		. . . 1. . . .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2	kg			23,00 L
612290	320112						
			Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal.	m2	15,00	F	
							
		9.	Dwarsmarkering: talud				
		. . . 3. . . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		. . . 1. . . .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2	kg			8,00 L
							
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
613			Aanbrengen overige wegbebakening				
							
6131			<u>Aanbrengen schrikhekken</u>				
							
613110	322299		Aanbrengen schrikhek.	st	1,00	F	
			Betreft: schrikhek in berm				
			In het maaiveld				
			Schrikhek BB16-2	st			1,00 L
			Retroflecterend, klasse I				
			Op palen met vast kruis.				
62			AANBRENGEN AFZETTINGEN				
							
621			Aanbrengen hekwerk				
							
6211			<u>Aanbrengen hekwerk - hergebruik</u>				
							
621110	103101		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	120,00	F	
			Betreft: aanbrengen palen vrijgekomen hekwerk.				
			Werkzaamheden inclusief grondwerk.				
	9.		Palen van metaal	st			120,00 I
			Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 123 .				
			Inclusief fundatie.				
	.9.		Paalafstand tot 5 m h.o.h.				
	. .9.		Hoogte paalkop boven maaiveld tot 2,0 m.				
	. . .1.		Palen te lood aanbrengen				
621120	103104		Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering.	m	300,00	F	
			Betreft: aanbrengen gaaswerk vrijgekomen hekwerk.				
			Inclusief bevestigingsmateriaal.				
	9.		Gaas/staalmat elementen, vrijgekomen uit werk volgens	m			300,00 I
			besteksposten 123 .				
	.9.		Gaashoogte tot 2,0 m				
621130	103103		Aanbrengen horizontale buis ten behoeve van	m	150,00	F	
			afrastering.				
			Betreft: aanbrengen gaaswerk vrijgekomen hekwerk.				
			Inclusief bevestigingsmateriaal.				
	1.		1 horizontale buis; boven of onder	m			150,00 I
			Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 123 .				
			In voorkomende gevallen dat er boven en onder				
			horizontale buizen op het hekwerk zijn, zal de eenheid				
			resultaatsverplichting met 2 worden vermenigvuldigt.				
621140	103103		Aanbrengen puntdraad ten behoeve van afrastering.	m	50,00	F	
							
	.1.		1 puntdraad	m			50,00 I
			Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 123 .				
			In voorkomende gevallen dat er 2 of meer puntdraden				
			op het hekwerk zich bevinden, zal de eenheid				
			resultaatsverplichting met deze meervoud worden				
			vermenigvuldigt.				
621150	103105		Aanbrengen hek.	st	5,00	F	
			Betreft: aanbrengen vrijgekomen poort in hekwerk.				
			Inclusief grondwerk				
	9.		Beweegbaar gedeelte in hekwerk.				
	.9.		Lengte/breedte tot 7,5 m.				
	.2.		Palen van metaal	st			10,00 I
			Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 123				
			Inclusief fundatie.				
	.9.		Poort van metaal met spijlen				
			Vrijgekomen uit werk volgens besteksposten 123 .	st			5,00 I
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6212			<u>Aanbrengen hekwerk - tuinafscheiding</u>				
621210	103101		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: aanbrengen palen hekwerk ter afscheiding bestaande tuinen en tuinen nieuwe bebouwing. Werkzaamheden inclusief bevestigingsmateriaal en grondwerk, over 1 m breedte het aanhelen van aanliggende terreinen. Te kort komende grond of overtollige grond volgens besteksposten 241 vervoeren.	st	100,00	F	
		9.	Palen van metaal, rond 60,3 mm Type Pallas Light, leverancier Heras o.g. Verzinkt en gepoedercoat RAL 7016 Inclusief fundatie. .9. Paalafstand 2,5 m h.o.h. . . .7. Hoogte paalkop boven maaiveld: 2 m1. Palen te lood aanbrengen	st			100,00 L
621220	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: grondkerende band tussen palen hekwerk ter afscheiding bestaande tuinen en tuinen nieuwe bebouwing. Inclusief grondwerk en op maat zagen banden. .9. Profiel 70 x 400 mm	m	225,00	F	
				st			225,00 L
621230	103104		Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. Betreft: aanbrengen gaaswerk hekwerk ter afscheiding bestaande tuinen en tuinen nieuwe bebouwing. Inclusief bevestigingsmateriaal 6. Rechthoekig vlechtwerk, siergaas Type Pallas Light, leverancier Heras o.g. Verzinkt en gepoedercoat RAL 7016 .9. Gaashoogte tot 2,0 m	m	225,00	F	
				m			225,00 L
6213			<u>Aanbrengen hekwerk - Prorail</u>				
621310	103101		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: aanbrengen palen hekwerk ter afscheiding terrein Prorail. Werkzaamheden inclusief bevestigingsmateriaal en grondwerk, 9. Palen van metaal, 60 x 40 mm Verzinkt en gepoedercoat, voorzien van afdekkap Inclusief fundatie. .9. Paalafstand 2,52 m h.o.h. . . .7. Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,83 m1. Palen te lood aanbrengen	st	120,00	F	
				st			120,00 L
621320	103104		Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. Betreft: aanbrengen gaaswerk hekwerk ter afscheiding terrein Prorail Inclusief bevestigingsmateriaal. 9. Staalmat element Type PALR180, leverancier Heras o.g. Met overklimbeveiliging. Gecoat RAL 6009 .3. Gaashoogte: 1,83 m	m	290,00	F	
				m			290,00 L
6214			<u>Aanbrengen hekwerk groenvoorziening</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
621410	103101		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: aanbrengen palen hekwerk ter afscheiding afgewerkt terrein Werkzaamheden inclusief bevestigingsmateriaal en grondwerk, 1. Paal van hout: rond 8/10 cm .3. Paalafstand: 2,5 m h.o.h. . . .2. Hoogte paalkop boven maaiveld: 1 m1. Palen te lood aanbrengen	st	120,00	F	
				st			120,00 L
621420	103103		Aanbrengen spandraad Betreft: aanbrengen spandraad hekwerk ter afscheiding afgewerkt terrein .1. 1 spandraad; boven gladde draad, verzinkt.	m	250,00	F	
				m			250,00 L
6215			<u>Aanbrengen poort in hekwerk.</u>				
621510	103105		Aanbrengen hek. Betreft: aanbrengen poort in hekwerk in teruggeplaatst hekwerk rondom relaaskast. Inclusief grondwerk en afstellen. 9. Beweegbaar gedeelte in hekwerk. .9. Lengte/breedte 7,5 m. .2. Palen van metaal Verzinkt en gepoedercoat. Inclusief fundatie. . . .9. Poort van metaal, voorzien van staalmet element.	st	1,00	F	
				st			2,00 L
				st			1,00 L
622			Aanbrengen afzetpalen ed.				
622010	322299		Aanbrengen megablok. Betreft het aanbrengen van blokken t.b.v. afzetten gebied Op bestrating. Megablokken type ME Materiaal beton Afmetingen 160 x 80 x 40 cm	st	7,00	F	
				st			7,00 L
63			AANBRENGEN VERLICHTING				
630010	340802		Ontkoppelen grondkabel. Betreft: kabelwerk te verplaatsen lichtmast. 1. Grondkabel: van bestaande, te verplaatsen lichtmasten.1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: overleg en communicatie netwerkbeheerder.	st	5,00	F	
630020	340899		Aanbrengen grondkabel Betreft: kabelwerk te verplaatsen lichtmast Grondkabel conform bestaande kabel lichtmast Kabel t.b.v. verlengen te verplaatsen en/of extra aan te sluiten lichtmasten. Inclusief benodigde hulpstukken en verbindingen. Grondwerk conform besteksposten 2314.	m	250,00	F	
				m			250,00 L
630030	340801		Aansluiten grondkabel. Betreft: kabelwerk te verplaatsen lichtmast. 1. Grondkabel: van bestaande, te verplaatsen en aan te sluiten lichtmasten. Ontkoppeld volgens bestekspostnr. 630010 en aangebracht volgens 630020.1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: overleg en communicatie netwerkbeheerder.	st	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
630040	340105		Verplaatsen verlichtingsobject. Betreft: te verplaatsen lichtmast in BRM-fase. 2. Verlichtingsobject: lichtmast met uithouder Nominale masthoogte: 7 m 1. Verlichtingsobject verplaatsen naar: nader aan te geven locatie, binnen een afstand van 50 m. 1. Grondstuk na verplaatsen vullen met: grond vrijgekomen uit werk en vervoerd volgens besteksposten 241. 1. Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: vullen met zand. 1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens besteksposten 630010, 630020 en 630030. 1. Aanleveren revisiegegevens: ngemeten locatie grondkabel in Rijksdriehoekstelsel, aangeleverd in dwg-formaat.	st	5,00	F	
				m3			5,00 I
				m3			2,50 L
630050	340101		Aanbrengen verlichtingsobject. Betreft: te plaatsen verlichtingsobject in BRM-fase. 3. Lichtmast: Sirius 8500 Nominale masthoogte: 8,5 m 9. Compleet aan te brengen verlichtingsobject: inclusief benodigde verlichtingsarmatuur, lamp, montagevoorziening, aansluitsnoer, etc. 1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: leveren en aansluiten aansluitkabel op nieuw netwerk verlichting WRM aangelegd door Liander. Inclusief afstemming met Liander. 1. Aanleveren revisiegegevens: ingemeten locatie grondkabel in Rijksdriehoekstelsel, aangeleverd in dwg-formaat.	st	10,00	F	
				st			10,00 L
				m			500,00 L
64			AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
640010	722024		Aanbrengen zitelement. 1. In het maaiveld 1. Zitelement Raya bank 3-zits enkelzijdig met rugleuning Zitting FSC onbehandeld hardhout, poten staal verzinkt en gecoat, RAL 9005 Leverancier Velopa o.g. 1. Met prefab fundatie 1. Bovenkant fundatie 0,31 m onder maaiveld 1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	st	4,00	F	
				st			4,00 L
640020	722024		Aanbrengen zitelement. Betreft: zitbank rondom boom 4. In een bestrating 1. Zitelement Timberstyle zeskant bank met rugleuning, 18 zits FSC onbehandeld hardhout Leverancier Velopa o.g. 1. Met prefab fundatie 1. Bovenkant fundatie 0,50 m onder maaiveld 1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	st	2,00	F	
				st			2,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
640030	722002		Aanbrengen afvalbak.	st	5,00	F	
		4.	In een bestrating				
		.1. . . .	Afvalbak, inhoud 50 liters	st			5,00 L
			Type Bammens Capitole				
			Staander en bak verinkt en gecoat.				
			Kleuren: staander antraciet en bak prestige				
			dennengroen.				
			Inclusief binnenbak en stank en dierwerende klep				
			Leverancier Vconcyst o.g.				
		. .1. . .	Met prefab fundatie				
		1.	Bestrating rondom herstellen				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
640040	722003		Aanbrengen beugel.	st	5,00	F	
		4.	In een bestrating				
		.2. . . .	Parkeerbeugel/fietsnietjes	st			5,00 L
			Type Carre				
			Verzinkt staal en gecoat, kleur antraciet				
			Koker 50 x 50 mm				
			Leverancier Erdi o.g.				
		. .1. . .	Met prefab fundatie				
		1.	Bestrating rondom herstellen				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
65			GROENVOORZIENING				
650010	221131		Egaliseren.	are	10,00	F	
			Situering: bermen.				
			Betreft in te zaaien oppervlakte.				
			Het nauwkeurig egaliseren van in te zaaien oppervlakte.				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		. .2. . .	Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld 50 m3/ha				
		. . .2. .	Egaliseren volgens natuurlijk verhang				
		1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m				
		1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m				
650020	512101		Zaaien.	are	10,00	F	
			Situering: groenzones				
			Betreft inzaaien van groenzones.				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het aandrukken en verkruiden van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .2. .	Zaadmengsel ten behoeve van gazon	kg			20,00 L
			Hoeveelheid: 2 kg/100 m2				
		2.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond				
			aandrukken				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			WERK VAN ALGEMENE AARD				
81			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
811			Opstellen deelopdracht				
811010	100101	9.	Opstellen van een deelopdracht. Betreft: de werkzaamheden ten behoeve van opstellen van een deelopdracht conform paragraaf 07 in deel 1 van deze overeenkomst .1. De som van de deelopdracht is groter dan € 0 en kleiner of gelijk aan € 250.000 .9. Inclusief het opstellen van het V&G-plan conform het Arbeidsomstandighedenbesluit en paragraaf 01.19 in deel 3 van deze overeenkomst.	keer	1,00	F	
811020	100101	9.	Opstellen van een deelopdracht. Betreft: de werkzaamheden ten behoeve van opstellen van een deelopdracht conform paragraaf 07 in deel 1 van deze overeenkomst .1. De som van de deelopdracht is groter dan € 250.000 en kleiner of gelijk aan € 500.000 .9. Inclusief het opstellen van het V&G-plan conform het Arbeidsomstandighedenbesluit en paragraaf 01.19 in deel 3 van deze overeenkomst.	keer	1,00	F	
811030	100101	9.	Opstellen van een deelopdracht. Betreft: de werkzaamheden ten behoeve van opstellen van een deelopdracht conform paragraaf 07 in deel 1 van deze overeenkomst .1. De som van de deelopdracht is groter dan € 500.000 en kleiner of gelijk aan € 750.000 .9. Inclusief het opstellen van het V&G-plan conform het Arbeidsomstandighedenbesluit en paragraaf 01.19 in deel 3 van deze overeenkomst.	keer	2,00	F	
811040	100101	9.	Opstellen van een deelopdracht. Betreft: de werkzaamheden ten behoeve van opstellen van een deelopdracht conform paragraaf 07 in deel 1 van deze overeenkomst .1. De som van de deelopdracht is groter dan € 750.000 en kleiner of gelijk aan € 1.500.000 .9. Inclusief het opstellen van het V&G-plan conform het Arbeidsomstandighedenbesluit en paragraaf 01.19 in deel 3 van deze overeenkomst.	keer	1,00	F	
812			Werkplannen				
812010	109999		Opstellen projectkwaliteitsplan Het projectkwaliteitsplan als bedoeld in par. 01.13 en artikel 01.20 van de Standaard RAW Bepalingen. Het projectkwaliteitsplan uiterlijk op de 10de werkdag na de dag waarop de eerste deelopdracht is opgedragen ter ACCEPTATIE indienen.	st	1,00	F	
812020	109999		Update maken van projectkwaliteitsplan Het projectkwaliteitsplan als bedoeld in par. 01.13 en artikel 01.20 van de Standaard RAW Bepalingen en opgesteld conform bestekspostnr. 812010 . Het projectkwaliteitsplan updaten per volgende deelopdracht en deze uiterlijk op de 10de werkdag na de dag waarop deze deelopdracht is opgedragen ter ACCEPTATIE indienen.	st	2,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
812030	109999		Opstellen algemeen tijdschema Betreft het algemeen tijdschema als bedoeld in deel 3 van dit bestek en de standaard RAW Bepalingen resp. par. 26 lid 6 van de UAV 2012 per deelopdracht Het tijdschema uiterlijk op de 10de werkdag na de dag waarop de deelopdracht is opgedragen ter GOEDKEURING indienen.	st	3,00	F
812040	109999		Opstellen plan van aanpak vrijgekomen materialen. Betreft het plan van aanpak voor de vrijgekomen materialen als bedoeld in par. 01.17.01 van deel 3 resp. de Standaard RAW Bepalingen, uitgezonderd het vrijgekomen asfalt. Het Plan van aanpak uiterlijk op de 10de werkdag na de dag waarop de deelopdracht is opgedragen ter ACCEPTATIE indienen.	st	3,00	F
812050	160399		Opstellen plan van aanpak ontplofte oorlogsresten. Betreft het maken van een plan van aanpak ontplofte oorlogsresten. Opstellen als bedoeld in art.16.13.01 van de Standaard resp. deel 3 van dit bestek. Het plan van aanpak uiterlijk op de 10de werkdag na de dag waarop de deelopdracht is opgedragen ter GOEDKEURING indienen.	st	3,00	F
812060	210899		Opstellen bemalingplan, bronbemaling Betreft: het maken van een bemalingsplan voorzien van berekeningen t.b.v. het aanbrengen van de riolering. Opstellen aan de hand van de verleende vergunningen, toegevoegd als bijlage van het bestek. Het bemalingsplan uiterlijk op de 10de werkdag na de dag waarop de deelopdracht is opgedragen ter ACCEPTATIE indienen.	st	2,00	F
812070	250099		Opstellen rioleringsplan. Betreft: het maken van een rioleringsplan inclusief puttenstaat en legplan, voor het uitvoeren van de rioleringswerkzaamheden. Opstellen als bedoeld in artikels 25.03.02 en 25.03.03 van de Standaard en bepaling 25.13.01 tm 25.13.03 deel 3 van deze raamovereenkomst. Het rioleringsplan uiterlijk op de 10de werkdag na de dag waarop de deelopdracht is opgedragen ter ACCEPTATIE indienen.	st	1,00	F
812080	623099		Opstellen verkeersplan. Betreft: het maken van een verkeersplan voor alle te nemen verkeersmaatregelen t.b.v. uitvoering werkzaamheden ook voor noodzakelijke omleidingsroutes buiten het werk. Opstellen voor alle verkeersdeelnemers conform het gestelde in CROW 96b (zoals deze 3 maanden voor de aanbesteding luidt) met inachtneming van de RVV 1990 en WVV 1994 en het gestelde in deel 3 van het bestek. Inclusief maken van bijbehorende tekeningen, schaal 1:1000, formaat A1, in kleur, aanleveren analoog in tweevoud en digitaal in digitaal in dwg/dgn en pdf formaat. Inclusief 2 keer overleggen met de directie en/of coördinator bereikbaarheid van de Gemeente Tiel. Het verkeersplan uiterlijk op de 10de werkdag na de dag waarop de deelopdracht is opgedragen ter ACCEPTATIE indienen.	st	3,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
812090	109999		Opstellen plan van aanpak vrijgekomen asfalt. Betreft het plan van aanpak voor het vrijgekomen asfalt als bedoeld in par. 01.17 van deel 3 de Standaard RAW Bepalingen en deel 3 van deze raamovereenkomst. Het Plan van aanpak uiterlijk op de 10de werkdag na de dag waarop de deelopdracht is opgedragen ter ACCEPTATIE indienen.	st	3,00	F
812110	831599		Opstellen werkplan en logboek bestratingswerk. Betreft het werkplan en logboek bestratingswerk als bedoeld in par. 83.12.01 van deel 3 resp. de Standaard RAW Bepalingen en deel 3 van deze raamovereenkomst. Het werkplan en logboek uiterlijk 10de werkdag na de dag waarop de deelopdracht is opgedragen ter ACCEPTATIE indienen.	st	3,00	F
812120	109999		Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase Betreft het V&G Plan Uitvoeringsfase als bedoeld in par. 01.19 van deel 3 resp. de Standaard RAW Bepalingen resp. de ARBO-regelgeving. Het V&G-Plan Uitvoeringsfase uiterlijk op de 10de werkdag na de dag waarop de deelopdracht is opgedragen ter ACCEPTATIE indienen.	st	3,00	F
813			Onderzoeken			
813010	250199		Uitvoeren asbestinventarisatie riolering < 50 m Betreft: het uitvoeren van een inventarisatie van de bestaande betonnen riolering op asbesthoudende kitvoegen. Totale lengte riolering tot 50 m Betonnen ongewapende rioolbuizen. Asbestinventarisatie uitvoeren conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Stc. 6-12-2018, 68771) en blootstellingsonderzoek om het veiligheidsniveau voor werkenden aan de riolering. Uitvoeren door een geaccrediteerd bedrijf.	st	1,00	F
813020	250199		Uitvoeren asbestinventarisatie riolering 50 -150 m Betreft: het uitvoeren van een inventarisatie van de bestaande betonnen riolering op asbesthoudende kitvoegen. Totale lengte riolering 50 tot150 m Betonnen ongewapende rioolbuizen. Asbestinventarisatie uitvoeren conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Stc. 6-12-2018, 68771) en blootstellingsonderzoek om het veiligheidsniveau voor werkenden aan de riolering. Uitvoeren door een geaccrediteerd bedrijf.	st	1,00	F
814			Kabels en leidingen bestaande bebouwing			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
814010	269999		Treffen voorzieningen kabels en leidingen Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van extra benodigde voorzieningen ten behoeve van het in stand houden van de kabels en leidingen op originele locatie in het horizontale- en verticale vlak als gevolg van graafwerkzaamheden volgens bestekshoofdstuk 2. Betreft alle kabels en leidingen (gasleidingen, waterleidingen, overige leidingen, glasvezelkabels, laag- midden- en hoogspanningskabels. Gerekend met 200 m aan voorzieningen per keer. Type voorziening ter keuze aannemer maar met instemming en volgens voorschriften van netbeheerder.	keer	3,00	F
814020	240203		Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan - Betreft het opzoeken van bestaande kabels en leidingen. 7. In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen of boomwortels 8. Sleufdiepte 0,90 m 3. Sleufbreedte 0,50 m 2. Betreft bestaand kabel- of leidingtracé	m	200,00	F
814030	240204		Graven en aanvullen sleuf -mechanisch graven niet toegestaan Betreft het opzoeken van bestaande kabels en leidingen. 7. In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen of boomwortels 6. Sleufdiepte 1,50 m 3. Sleufbreedte 0,50 m 2. Betreft bestaand kabel- of leidingtracé	m	200,00	F
815			Coördinatie			
815010	102399		Coördinatie werkzaamheden nutsbedrijven. Betreft het coördineren van de werkzaamheden van de nutsbedrijven door de aannemer. De werkzaamheden geschieden door of namens de netwerkbeheerder en zullen afgestemd moeten worden op de items: - tijdsplanning inzake tijdsduur en het moment van werkzaamheden; - ruimtebeslag/opstelruimten; - bereikbaarheid aanliggende panden Uitgangspunt is dat werkzaamheden in afgesloten werkvakken plaatsvinden.	keer	3,00	F
815020	102399		Coördinatie werkzaamheden Strukton. Betreft het coördineren van de werkzaamheden in/op/bij/aan het spoor door de aannemer met Strukton. Strukton zal namens de opdrachtgever toezicht houden op de werkzaamheden in/op/bij/aan het spoor en zullen afgestemd moeten worden op de items: - tijdsplanning inzake tijdsduur en het moment van werkzaamheden; - ruimtebeslag/opstelruimten; - bereikbaarheid aanliggende panden Uitgangspunt is dat werkzaamheden in afgesloten werkvakken plaatsvinden.	keer	2,00	F
816			Communicatie			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
816010	102399		Informatieverstrekking aan bewoners/ondernemers. Betreft: het opstellen van informatie t.b.v. informeren van bewoners / ondernemers aan wegen welke gelegen zijn aan de wegen die afgezet worden of anderzijds gehinderd worden in het bereiken van hun perceel tijdens de werkzaamheden. Informatie leveren aan communicatieadviseur van de opdrachtgever. De aannemer dient binnen 1 week na verzoek van de opdrachtgever de informatie aan te leveren. Informatie betreffende: - duur / ingang van afzettingen en werkzaamheden; - mogelijkheid om woning wel of niet te bereiken per voertuig of te voet; - en alle overige van belang zijnde informatie.	keer	3,00	F
816020	102399		Afhandeling klachten bewoners/ondernemers. Betreft: het afhandelen van klachten van bewoners / ondernemers aan wegen welke gelegen zijn aan de wegen die afgezet worden of anderzijds gehinderd worden in het bereiken van hun perceel tijdens de werkzaamheden. De aannemer dient in overleg met de bewoners / ondernemers de klacht in behandeling te nemen en hierop, indien van toepassing in samenspraak met de opdrachtgever, actie te ondernemen. De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging van de klacht en de communicatie tussen bewoner/ondernemer en opdrachtgever.	keer	5,00	F
816030	102399		Communicatie/afstemming met aanwonende. Betreft: het communiceren/afstemmen met de aanwonende t.b.v. te vervangen of nieuwe erfafscheiding aansluitend aan plangebied en bestaande bebouwing. Gerekend met 40 belanghebbende. Werkzaamheden omvatten: - het inventariseren van de bestaande erfafscheiding; locatie tov erfgrans en afmetingen en materiaal. - het afstemmen met de eigenaren over evt hergebruik en details nieuwe erfafscheiding, aan te brengen conform bestekspostnr. De opdrachtgever zal binnen 2 weken na opdrachtverlening, de, bij hem bekende, contactgegevens van de belanghebbende doorgeven. De aannemer dient minimaal 4 weken na aanleveren van contactgegevens, te hebben gecommuniceerd met de belanghebbende en de gemaakte afstemmingen en inventarisatie per belanghebbende in een rapportage ter CONTROLE aan te bieden aan de directie.	keer	2,00	F
817			Inmeten en uitzetten werkterrein			
817010	102299		Uitwerken hoogteplan. Betreft: het uitwerken van het hoogteplan voor de rijbanen, inritten, parkeervakken en voetpaden rekening houdend met de bestaande en nieuwe verhardingen conform de bestekstekeningen. Het gedetailleerd hoogteplan uiterlijk 2 weken na gunning ter ACCEPTATIE bij de directie indienen.	keer	3,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
817020	102299		Civieltechnische uitzetwerkzaamheden. Betreft: inmeten hoogtes van de bestaande situatie en hoogtes van de nieuwe situatie. Uitzetten nieuwe hoogtes dienen door de aannemer te worden uitgezet. Voordat er gestart kan worden met de uitvoeringswerkzaamheden dient het uitzetwerk ter controle en goedkeuring te worden voorgelegd aan de directie.	keer	3,00	F
82			TERREININRICHTING			
821			Werkterrein			
821010	101121		Inrichten van werkterrein. Per deelopdracht In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t. 1. Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking en is aangegeven op tek.nr. welke, per deelopdracht wordt aangeleverd.	keer	5,00	F
821020	101122		Opruimen van werkterrein. Per deelopdracht In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgescreven toestand brengen van het werkterrein 1. Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen 1. Alle kabels en leidingen verwijderen	keer	5,00	F
822			Tijdelijk depot			
822010	101199		Toepassen tijdelijk depot/werkterrein. Betreft: tijdelijk depot binnen werkgrenzen werkterrein, exacte locatie in overleg met opdrachtgever te bepalen per deelopdracht. Tijdelijk depot t.b.v. tijdelijke opslag van materialen en grond t.b.v. hergebruik of partijkeuring Werkzaamheden betreffen het inrichten, onderhouden en opruimen van het tijdelijke depot. Afmetingen depot: 500 m2 Periode van instandhouding gedurende de uitvoeringsduur van deelopdracht. Uitvoeringsduur <10 weken. Ondergrond vooraf egaliseren. Inclusief de benodigde hekwerken ter afsluiting van het depot (goed afsluitbaar). a. alle materialen voor het gescheiden opslaan van materialen; b. al het vervoer van materiaal binnen de depot; c. het verwijderen van zaken die niet i/n de depot thuishoren. Tot op het opruimen van de depot behoort het in de oorspronkelijke toestand brengen van het werkterrein. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een	keer	3,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
822020	101199	.	inrichting. Vervoer en acceptatiekosten zijn voor rekening van aannemer.	keer	3,00	F	
		.					
		.					
		.	Toepassen tijdelijk depot/werkterrein.				
		.	Betreft: tijdelijk depot binnen werkgrenzen werkterrein, exacte locatie in overleg met opdrachtgever te bepalen per deelopdracht.				
		.	Tijdelijk depot t.b.v. tijdelijke opslag van materialen en grond t.b.v. hergebruik of partijkeuring				
		.	Werkzaamheden betreffen het inrichten, onderhouden en opruimen van het tijdelijke depot.				
		.	Afmetingen depot: 500 m2				
		.	Periode van instandhouding gedurende de uitvoeringsduur van deelopdracht. Uitvoeringsduur 10-20 weken.				
		.	Ondergrond vooraf egaliseren.				
		.	Inclusief de benodigde hekwerken ter afsluiting van het depot (goed afsluitbaar).				
		.	a. alle materialen voor het gescheiden opslaan van materialen;				
		.	b. al het vervoer van materiaal binnen de depot;				
		.	c. het verwijderen van zaken die niet in de depot thuishoren.				
		.	Tot op het opruimen van de depot behoort het in de oorspronkelijke toestand brengen van het werkterrein.				
822030	101199	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Vervoer en acceptatiekosten zijn voor rekening van aannemer.	keer	3,00	F	
		.					
		.					
		.	Toepassen tijdelijk depot/werkterrein.				
		.	Betreft: tijdelijk depot binnen werkgrenzen werkterrein, exacte locatie in overleg met opdrachtgever te bepalen per deelopdracht.				
		.	Tijdelijk depot t.b.v. tijdelijke opslag van materialen en grond t.b.v. hergebruik of partijkeuring				
		.	Werkzaamheden betreffen het inrichten, onderhouden en opruimen van het tijdelijke depot.				
		.	Afmetingen depot: 1000 m2				
		.	Periode van instandhouding gedurende de uitvoeringsduur van deelopdracht. Uitvoeringsduur <10 weken.				
		.	Ondergrond vooraf egaliseren.				
		.	Inclusief de benodigde hekwerken ter afsluiting van het depot (goed afsluitbaar).				
		.	a. alle materialen voor het gescheiden opslaan van materialen;				
		.	b. al het vervoer van materiaal binnen de depot;				
		.	c. het verwijderen van zaken die niet in de depot thuishoren.				
		.	Tot op het opruimen van de depot behoort het in de oorspronkelijke toestand brengen van het werkterrein.				
822040	101199	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Vervoer en acceptatiekosten zijn voor rekening van aannemer.	keer	3,00	F	
		.					
		.					
		.	Toepassen tijdelijk depot/werkterrein.				
		.	Betreft: tijdelijk depot binnen werkgrenzen werkterrein, exacte locatie in overleg met opdrachtgever te bepalen per deelopdracht.				
		.	Tijdelijk depot t.b.v. tijdelijke opslag van materialen en grond t.b.v. hergebruik of partijkeuring				
		.	Werkzaamheden betreffen het inrichten, onderhouden en opruimen van het tijdelijke depot.				
		.	Afmetingen depot: 1000 m2				
		.	Periode van instandhouding gedurende de uitvoeringsduur van deelopdracht. Uitvoeringsduur 10-20 weken.				
		.	Ondergrond vooraf egaliseren.				
		.	Inclusief de benodigde hekwerken ter afsluiting van het				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
823			depot (goed afsluitbaar).				
			a. alle materialen voor het gescheiden opslaan van materialen; b. al het vervoer van materiaal binnen de depot; c. het verwijderen van zaken die niet in de depot thuishoren. Tot op het opruimen van de depot behoort het in de oorspronkelijke toestand brengen van het werkterrein. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Vervoer en acceptatiekosten zijn voor rekening van aannemer.				
823010	101199		Hekwerk en afrastering				
			Toepassen bouwhekken - <10 weken. Betreft: Het toepassen, in stand houden, verplaatsen en verwijderen van bouwhekken per deelopdracht Afzetten van werkterrein, toegangspaden, etc. i.v.m. de veiligheid, zodat het niet toegankelijk is voor onbevoegden Hoogte bouwhek: 2,00 m In stand houden gedurende uitvoeringstijd: 7 dagen per week en 24 uur per dag. Uitvoeringsduur < 10 weken. Bouwhekken dienen vandalisme bestendig te zijn, met materiaal van de aannemer. Bouwhekken dagelijks controleren en zonodig aanpassen. Hekken op toegangswegen bouwterrein dienen direct na doorgang werkverkeer weer gesloten te worden.	m	2.000,00	F	
823020	101199		Toepassen bouwhekken - 10-20 weken. Betreft: Het toepassen, in stand houden, verplaatsen en verwijderen van bouwhekken per deelopdracht Afzetten van werkterrein, toegangspaden, etc. i.v.m. de veiligheid, zodat het niet toegankelijk is voor onbevoegden Hoogte bouwhek: 2,00 m In stand houden gedurende uitvoeringstijd: 7 dagen per week en 24 uur per dag. Uitvoeringsduur 10 tot 20 weken. Bouwhekken dienen vandalisme bestendig te zijn, met materiaal van de aannemer. Bouwhekken dagelijks controleren en zonodig aanpassen. Hekken op toegangswegen bouwterrein dienen direct na doorgang werkverkeer weer gesloten te worden.	m	2.000,00	F	
824			Tijdelijke verlichting				
			Aanbrengen tijdelijke verlichting. Betreft: verlichting t.b.v. werkterrein aannemer, tijdelijk depot, bouwwegen, etc. Locatie voornamelijk nabij kruispunten, in afstemming met de directie, nabij nieuwe locaties lichtmasten woonrijpmaken. Verlichting, lichtmasten, met materiaal van de aannemer. Hoogte minimaal 5 m. Verlichting compleet, met armatuur, lamp montage- en aansluitvoorziening en aansluitsnoer. Aansluiten op nieuw aangelegd netwerk van Liander, in afstemming met Liander. Inclusief benodigde bekabeling en grondwerk.	st	20,00	F	
824010	340199			st			20,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
824020	340199		Instandhouden tijdelijke verlichting. Betreft: verlichting t.b.v. werkterrein aannemer, tijdelijk depot, bouwwegen, etc. Verlichting aangebracht volgens bestekspostnr. 824010 . Verlichting wekelijks controleren op uitval, schade, etc. Zonodig de verlichting aanpassen of vervangen.	week	25,00	F
824030	340199		Verplaatsen tijdelijke verlichting. Betreft: verlichting t.b.v. werkterrein aannemer, tijdelijk depot, bouwwegen, etc. Verlichting aangebracht volgens bestekspostnr. 824010 . Verlichting verplaatsen binnen werkterrein, maximale afstand 1 km. Werkzaamheden omvatten het loskoppelen, in zijn geheel verwijderen, aanbrengen en aansluiten op netwerk. In afstemming met Liander en directie. Inclusief benodigde bekabeling en grondwerk.	keer	5,00	F
824040	340199		Verwijderen tijdelijke verlichting. Betreft: verlichting t.b.v. werkterrein aannemer, tijdelijk depot, bouwwegen, etc. Verlichting aangebracht volgens bestekspostnr. 824010 . Verlichting verwijderen inclusief aansluitkabel en loskoppelen van netwerk, inclusief grondwerk. Materiaal vervalt weer naar de aannemer.	st	20,00	F
825			Tijdelijke voorziening bereikbaarheid			
825010	101499		Treffen voorzien. bereikbaarheid, kunststof loopschot Het uitvoeren van alle benodigde maatregelen en voorzieningen t.b.v bereikbaarheid voetgangers. Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen. Materiaal: kunststof loopschot (anti-slip) met fijne anti-slip structuur Materialen van aannemer. Afmetingen loopschot: 200 x 80 cm Tijdsduur instandhouden: max. 5 weken Hoeveelheidsresultaatsverplichting is aantal loopschotten per 1 week.	st	2.000,00	F
825020	101499		Treffen voorzien. bereikbaarheid, stalen rijplaten Het uitvoeren van alle benodigde maatregelen en voorzieningen t.b.v bereikbaarheid voor hulpverlenende diensten, aan en afvoer goederen e.d. en tijdelijke toegangen naar bedrijven Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen. Materiaal: stalen rijplaten Inclusief: - aan- en afvoer - verplaatsen binnen werk. Materialen van aannemer. Afmetingen: 6000 x1300 x13mm Tijdsduur instandhouden: max. 5 weken Hoeveelheidsresultaatsverplichting is aantal rijplaten per 1 week.	st	5.000,00	F
826			Bescherming bomen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
826010	101699		Toepassen kroonprojectie-bescherming. Situering: verspreid over het werk, voorkomend in overleg met directie. Betreft: toepassen boombescherming te beschermen losstaande bomen. Onder toepassen wordt verstaan het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van boombescherming. Boombescherming in de vorm van bouwhekken of soortgelijk materiaal conform afbeelding 1 van de bijlage bomenposter, boombescherming op bouwlocaties Met materiaal van de aannemer.	st	10,00	F
826020	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. 1. Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m 2. Stam beschermen tot een hoogte van 3 m 1. Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer 1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen	st	5,00	F
826030	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. 2. Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m 2. Stam beschermen tot een hoogte van 3 m 1. Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer 1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen	st	5,00	F
826040	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. 3. Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m 2. Stam beschermen tot een hoogte van 3 m 1. Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer 1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen	st	5,00	F
83			VERKEERSMAATREGELEN			
831			Omleidingen en afzettingen			
831010	620299		Aanbr. en verwijd. omleidingen en afzettingen groot Betreft: omleidingen en afzettingen t.b.v. werkzaamheden. Omleidingen en afzettingen volgens verkeersplan, conform bestekspostnr. 812080 . Omleidingsroute op enkelbaansweg De route wordt aangegeven door: toepassen pijlborden en (voor)aankondigingen. Rekening houden met: - 16 afzethekken van 2,5 m - 20 tekstborden (aankondiging) - 8 W.I.U.-borden - 16 verkeersborden (divers) - 40 pijlborden - 25 geleidebakens (schildjes) Met materiaal van de aannemer. Incl benodigde buispalen en grondpots Vooraankondiging 2 weken voorafgaand aan uitvoering aanbrengen. Eventueel aangevuld met materialen uit bestekspost 832010 t/m 832060 Het instandhouden van de omleidingsroutes wordt verrekend volgens bestekpost 831020 Incl benodigde bevestigingsmiddelen en verkeersbordpalen	keer	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
831020	621024		Instandhouden omleidingsroutes. Betreft het instandhouden van omleidingen en afzettingen. 3. Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 831010 9 Met materialen van de aannemer driemaal daags controleren + instandhouden	week	10,00	F
831030	620299		Aanbr. en verwijd. afzetting + omleidingsroutes klein Betreft: omleidingen en afzettingen t.b.v. werkzaamheden. Omleidingen en afzettingen volgens verkeersplan, conform bestekspostnr. 812080 . Omleidingsroute op enkelbaansweg De route wordt aangegeven door: toepassen pijlborden en (voor)aankondigingen. Rekening houden met: - 8 afzethekken van 2,5 m - 6 tekstborden (aankondiging) - 4 W.I.U.-borden - 8 verkeersborden (divers) - 20 pijlborden - 12 geleidebakens (schildjes) Met materiaal van de aannemer. Incl benodigde buispalen en grondpots Vooraankondiging 2 weken voorafgaand aan uitvoering aanbrengen. Eventueel aangevuld met materialen uit besteksposten 832010 t/m 832060 Het instandhouden van de omleidingsroutes wordt verrekend volgens bestekspostnr. 831040 . Incl benodigde bevestigingsmiddelen en verkeersbordpalen	keer	5,00	F
831040	621024		Instandhouden omleidingsroutes. Betreft het instandhouden van omleidingen en afzettingen. 3. Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 831030 . 9 Met materialen van de aannemer driemaal daags controleren + instandhouden	week	10,00	F
831050	620299		Aanbr. en verwijd. afzetting + omleidingsroutes fiets Betreft: omleidingen en afzettingen t.b.v. omleidingsroute voor fietsers en voetgangers. Omleidingen en afzettingen volgens omleiding in fasering toegevoegd als bijlage van deze raamovereenkomst Omleidingsroute op fiets(voet)paden. De route wordt aangegeven door: toepassen pijlborden en (voor)aankondigingen. Rekening houden met: - 16 afzethekken van 2,5 m - 20 tekstborden (aankondiging) - 8 W.I.U.-borden - 8 verkeersborden (divers) - 40 pijlborden Met materiaal van de aannemer. Incl benodigde buispalen en grondpots Vooraankondiging 2 weken voorafgaand aan uitvoering aanbrengen. Eventueel aangevuld met materialen uit besteksposten 832010 t/m 832060 Het instandhouden van de omleidingsroutes wordt verrekend volgens bestekspostnr. 831060 . Incl benodigde bevestigingsmiddelen en verkeersbordpalen	keer	1,00	F
831060	621024		Instandhouden omleidingsroutes. Betreft het instandhouden van omleidingen en	week	12,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
831070	621024		afzettingen	week	30,00	F
			Instandhoudingsperiode tot 12 weken..			
831110	620299	4.	Omleidingsroute op fiets(voet)paden, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 831050 .	keer	15,00	F
		9	Met materialen van de aannemer; wekelijks controleren, herstel uitvoeren binnen 1 werkdag en instandhouden.			
831120	321399		Instandhouden omleidingsroutes.	dag	50,00	F
			Betreft het instandhouden van omleidingen en afzettingen			
831120	321399		Instandhoudingsperiode langer dan 12 weken..	dag	50,00	F
		4.	Omleidingsroute op fiets(voet)paden, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 831050 .			
831120	321399	9	Met materialen van de aannemer; wekelijks controleren, herstel uitvoeren binnen 1 werkdag en instandhouden.	keer	15,00	F
			Toepassen gehele rijbaan afzetting			
831120	321399		Ten behoeve van: hele rijbaan afzetting(en) (rijbaan afsluiting) conform CROW 96b	dag	50,00	F
			Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen van de afzetting over de gehele uitvoeringsduur, afzetting over de gehele breedte van de rijbaan per straat.			
831120	321399		Rekening houden met een uitvoeringsduur van 1 week.	dag	50,00	F
			Toepassen afzetting rijbaan, pijlborden en waarschuwborden t.b.v. zijwegen en (voor)aankondigingen.			
831120	321399		Rekening houden met:	dag	50,00	F
			- 8 afzethekken van 2,5 m			
831120	321399		- 4 tekstborden (aankondiging)	dag	50,00	F
			- 4 W.I.U.-borden			
831120	321399		- 4 verkeersborden (divers)	dag	50,00	F
			- 4 pijlborden			
831120	321399		Met materiaal van de aannemer.	dag	50,00	F
			Incl benodigde buispalen en grondpots			
831120	321399		Vooraankondiging 2 weken voorafgaand aan uitvoering aanbrengen.	dag	50,00	F
			Eventueel aangevuld met materialen uit besteksposten 832010 t/m 832060			
831120	321399		Incl benodigde bevestigingsmiddelen en verkeersbordpalen	dag	50,00	F
			Toepassen afzetting < 25 m lengte			
831120	321399		Betreft het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen van een afzetting, o.a. voetpad afzetting, plaatselijke afzetting rijbanen, parkeervakken e.a.	dag	50,00	F
			Afzetting wordt per stratenmakersploeg per dag éénmalig in rekening gebracht ongeacht het aantal werklocaties. Inclusief tussentijdse verplaatsing.			
831120	321399		De afzetting bestaat uit:	dag	50,00	F
			- 4 afzethekken van 2,5 m			
831120	321399		- 2 tekstborden	dag	50,00	F
			- 2 W.I.U.-borden			
831120	321399		- 2 verkeersborden (divers)	dag	50,00	F
			- 10 geleidebakens (schildjes)			
831120	321399		Met materiaal van de aannemer.	dag	50,00	F
			Retroflecterend, klasse 3 Diamond Grade			
831120	321399		Eventueel aangevuld met materialen uit besteksposten 832010 t/m 832060	dag	50,00	F
			Incl benodigde bevestigingsmiddelen en verkeersbordpalen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
831130	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: halve rijbaan afzetting(en) conform CROW 96b Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de afzetting over de gehele uitvoeringsduur, afzetting overde halve rijbaan. Halve rijbaanafzetting wordt toegepast bij wegvakken met een lengte >25 meter. Wegvakken met lengtes < 25 meter worden verrekend volgens bestekspostnr. 831120. Maximaal 2 halve rijbaan afzettingen per straat. Bij meer dan 2 halve rijbaan afzettingen dient de rijbaan afgesloten te worden middels bestekspostnr. 831110 toepassen gehele rijbaan afzetting 9. Toepassen pijlborden en (voor)aankondigingen Rekening houden met: - 6 afzethekken van 2,5 m - 6 tekstborden (aankondiging) - 6 W.I.U.-borden - 4 verkeersborden (divers) - 50 geleidebakens (schildjes) - 4 pijlborden Met materiaal van de aannemer. Incl benodigde buispalen en grondpots Voor aankondiging 2 weken voorafgaand aan uitvoering aanbrengen. Eventueel aangevuld met materialen uit besteksposten 832010 t/m 832060 Incl benodigde bevestigingsmiddelen en verkeersbordpalen 2 Met materiaal van de aannemer	keer	7,00	F
832			Losse verkeersmaatregelen			
832010	321399		Toepassen losse verkeersborden Betreft: aanbrengen, in stand houden en verwijderen tijdelijke verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft stuks per week. Incl benodigde buispalen en grondpots Met materiaal van de aannemer. De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal. Retroreflecterend, klasse I Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	500,00	F
832020	321399		Toepassen losse tekstborden Betreft: aanbrengen, in stand houden en verwijderen tijdelijke verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft stuks per week. Incl benodigde buispalen en grondpots Met materiaal van de aannemer. De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal. Retroreflecterend, klasse II Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
832030	321399		Toepassen losse pijlborden Betreft aanbrengen, in stand houden en verwijderen tijdelijke verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft stuks per week. Incl benodigde buispalen en grondpots Met materiaal van de aannemer. De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal. Pijlbord Retroreflecterend, klasse II Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	200,00	F
832040	321399		Toepassen afzethek Betreft: aanbrengen, in stand houden en verwijderen tijdelijke verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft stuks per week. Met materiaal van de aannemer. Afzethek Retroreflecterend, klasse II, dubbelzijdig Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	300,00	F
832050	321399		Toepassen geleidebakens (schildjes) Betreft: aanbrengen, in stand houden en verwijderen geleidebakens, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft stuks per week. Met materiaal van de aannemer. Geleidebakens Retroreflecterend, klasse II Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	500,00	F
832060	620499		Toepassen actiewagen INCL. voertuig en chauffeur Betreft: Hydraulische Actiewagen / Pijlwagen / voorwaarschuingswagen Conform eisen CROW 96b Niet-autosnelweg wagen Incl. trekkend voertuig en chauffeur Met materieel van aannemer.	dag	15,00	F
833			Tijdelijke verkeersregelininstallatie			
833010	621601		Aanbrengen tijdelijke verkeersregelininstallatie. Lengte werkvak: 80 m 2. Geen verkeersafhankelijke detectie 1. Lantaarns naast de rijbaan Aantal lantaarns: 4 st 9. Aantal drukknoppalen 2 st. 2. Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt 2 Met materialen van de aannemer	st	1,00	F
833020	621602		Instandhouden tijdelijke verkeersregelininstallatie. 1. Tijdelijke verkeersregelininstallatie aangebracht volgens bestekspostnr(s). 833010 2 Met materialen van de aannemer	week	2,00	F
833030	621604		Verwijderen tijdelijke verkeersregelininstallatie. 1. Tijdelijke verkeersregelininstallatie aangebracht volgens bestekspostnr(s). 833010	st	1,00	F
84			WERKZAAMHEDEN UITVOERING			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
841			Inzet werknemers en materieel			
8411			<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>			
841110	100501		Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F
			De kosten voor de aansturing van de aannemer dienen in de eenheidsprijs te zijn meegenomen.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		4.	Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouw & infra): grondwerker, inclusief vervoermiddel met al het benodigd handgereedschap.			
841120	100501		Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F
			De kosten voor de aansturing van de aannemer dienen in de eenheidsprijs te zijn meegenomen.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): stratenmakerskoppel, inclusief vervoermiddel met al het benodigd materieel (handgereedschap, trilplaat, tegel/bandenslijper en tegel/stenenknipper).			
841130	100501		Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F
			De kosten voor de aansturing van de aannemer dienen in de eenheidsprijs te zijn meegenomen.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.1.	Werknemers: uitvoerder.			
841140	100501		Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F
			De kosten voor de aansturing van de aannemer dienen in de eenheidsprijs te zijn meegenomen.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.1.	Werknemers: werkvoorbereider.			
841150	100501		Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F
			De kosten voor de aansturing van de aannemer dienen in de eenheidsprijs te zijn meegenomen.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.1.	Werknemers: projectleider			
841160	100501		Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F
			De kosten voor de aansturing van de aannemer dienen in de eenheidsprijs te zijn meegenomen.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.1.	Werknemers: technische tekenaar			
841170	100501		Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F
			De kosten voor de aansturing van de aannemer dienen in de eenheidsprijs te zijn meegenomen.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.1.	Werknemers:beroepsverkeersregelaar, bevoegd conform Regeling verkeersregelaars 2009.			
841180	100501		Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F
			De kosten voor de aansturing van de aannemer dienen in de eenheidsprijs te zijn meegenomen.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.1.	Werknemers: ecooloog.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8412			<u>Ter beschikking stellen materieel</u>			
841210	100513	 6.2.1.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1,5 m3 Rupsgraafmachine met GPS besturing. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	100,00	F
841220	100513	 4.1.1.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 Wielgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F
841230	100513	 2.2.1.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 Rupsgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F
841240	100516	 2.1.1.	Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 7,5 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F
841250	100516	 5.2.1.	Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 16 ton Hydraulisch kipbaar Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F
841260	100517	 2.1.	Inzetten van een wiellader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	100,00	F
841270	100518	 9.1.1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Tractor Hulpvoorzieningen: grondkar/(vuil)waterwagen. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
842			Aanvoer, verplaatsen en afvoer materieel - Betreft aan- en afvoerkosten van materieel en personeel - Kosten volgens deze paragraaf kunnen slechts eenmaal per deelopdracht voorkomen tenzij vanwege fasering door opdrachtgever meerdere malen materieel aanvoer dient plaats te vinden. - Van materieelstukken welke niet in bestekspostnummer onder 841 worden genoemd, worden de aan- en afvoerkosten geacht in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. - "eerste aaneengesloten oppervlak in deelopdracht" betekend vervoer van materieelstuk van vestigingslocatie werkbedrijf naar de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden en weer terug na afloop van de werkzaamheden.			
842010	100124		Mobiliseren van materieel. Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel : rups en wielbasis. 9. Ten behoeve van het aan- en afvoeren van materieel in verband met fasering.	keer	3,00	F
842020	100124		Mobiliseren van materieel. Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel : benodigd bij asfaltwerkzaamheden. 9. Ten behoeve van het aan- en afvoeren van materieel in verband met fasering.	keer	3,00	F
843			Werkterrein en omgeving			
843010	101199		Schoonhouden verhardingsoppervlak. Betreft: het schoonhouden van verhardingsoppervlakten tijdens de werkzaamheden van de deelopdrachten, in en aansluitend op werkterrein, tevens bij zware vervuiling. Werkzaamheden op aanwijzing van de directie. Rekening houden met 2 uur schoonhouden per week met een veegzuigauto. (laadvermogen tenminste 7m3). Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	week	104,00	F
843020	101399		Centraal inzamelen huisvuil (diverse afvalstromen) Betreft: het inzamelen en centraal aanbieden van huisvuil van de woningen gedurende de werkzaamheden. Het betreft diverse afvalstromen Gerekend met 2 keer per week voor 50 huishoudens. De aannemer dient wekelijks het huisvuil (vuilcontainer en/of vuilniszakken) van de bewoners op te halen, op een centrale plek (met de reinigingsdienst af te spreken) te zetten en na lediging op de juiste adressen de juiste vuilcontainer te retourneren. In de post dient eveneens te zijn inbegrepen informatieverstrekking (schriftelijk en huis aan huis) inzake de treffen regeling over het inzamelen van huisvuil.	keer	3,00	F
844			Niet gesprongen explosieven			
8441			<u>Algemene werkzaamheden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
844110	160099		Interpretatie explosieven. Betreft: het interpreteren van de meetgegevens aangeleverd door de opdrachtgever, welke als bijlage zijn toegevoegd aan de raamovereenkomst. Interpretatie TER CONTROLE overdragen aan de opdrachtgever.	keer	1,00	F
844120	160399		Afsluiten verzekering OCE De aannemer moet voor de gehele duur van het werk een collectieve ongevallenverzekering afsluiten ter dekking van het risico van achtergebleven verschoten conventionele explosieven, zowel voor zijn materieel als voor zijn personeel. E.e.a. conform bepaling 16.14.03 in deel 3 van deze raamovereenkomst	keer	1,00	F
844130	160199		Opstellen projectplan detectie en benaderen Betreft: het opstellen van een projectplan zoals conform artikel 16.13.01 van de Standaard. Projectplan dient geschikt te zijn voor zowel detectiewerkzaamheden als voor benaderingswerkzaamheden. Hoeveelheidsbepaling 1 keer voor het hele werk. Werktterrein: ten aanzien van CE verdacht gebied als aangegeven in de onderzoeken OOO, toegevoegd als bijlage van dit bestek. De detectie-, benaderings- alsmede gecontroleerde ontgravingen dienen zich te beperken tot die delen van het opsporingsgebied waar daadwerkelijk ontgraving van grond zal plaats vinden. Het benaderen van de verdachte objecten dient in het projectplan te worden meegenomen. Het projectplan ter GOEDKEURING indienen 20 werkdagen voor start werkzaamheden.	keer	1,00	F
8442			<u>Detectie conventionele explosieven</u>			
844210	160101		Uitvoeren realtime oppervlakedetectie Betreft: detectie oppervlakte per deelfase. Exclusief het direct benaderen, identificeren en zonodig veilig stellen. Detectiediepte: maximaal 4 m. 1. Grootte per perceel: tot 1000 m2 .6. Gebiedstype: onbebouwd, vrijgemaakt van bebouwing. .1. Terreinverharding: geen .1. Positiebepaling van de vermoede ontplofbare oorlogsresten volgens bestekspostnr(s) 844240 . .1. Benaderen van vermoede ontplofbare oorlogsresten volgens bestekspostnr(s) 8443 .	are	8,00	F
844220	160101		Uitvoeren realtime oppervlakedetectie Betreft: detectie oppervlakte per deelfase. Exclusief het direct benaderen, identificeren en zonodig veilig stellen. Detectiediepte: maximaal 4 m. 2. Grootte per perceel: van 1000 tot 5000 m2 .6. Gebiedstype: onbebouwd, vrijgemaakt van bebouwing. .1. Terreinverharding: geen .1. Positiebepaling van de vermoede ontplofbare oorlogsresten volgens bestekspostnr(s) 844250 . .1. Benaderen van vermoede ontplofbare oorlogsresten volgens bestekspostnr(s) 8443 .	are	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
844230	160101		Uitvoeren realtime oppervlakedetectie Betreft: detectie oppervlakte per deelfase. Exclusief het direct benaderen, identificeren en zonodig veilig stellen. Detectiediepte: maximaal 4 m. 3. Grootte per perceel: van 5000 tot 20000 m2 .6. Gebiedstype: onbebouwd, vrijgemaakt van bebouwing. .1. Terreinverharding: geen .1. Positiebepaling van de vermoede ontplofbare oorlogsresten volgens bestekspostnr(s) 844260 . .1. Benaderen van vermoede ontplofbare oorlogsresten volgens bestekspostnr(s) 8443 .	are	60,00	F
844240	160102		Vastleggen detectiepunten realtime detectie 1. Grootte per perceel: tot 1000 m2 .1. Inmeten en vastleggen van de vermoede ontplofbare oorlogsresten van detectie volgens bestekspostnr(s) 844210 . Inclusief het inmeten en vastleggen van hoekpunten van detectie-verstorende gebieden. .1. Positiebepaling van de vermoede ontplofbare oorlogsresten met een afwijking van maximaal 0,05 m	st	10,00	F
844250	160102		Vastleggen detectiepunten realtime detectie 2. Grootte per perceel: van 1000 tot 5000 m2 .1. Inmeten en vastleggen van de vermoede ontplofbare oorlogsresten van detectie volgens bestekspostnr(s) 844220 . Inclusief het inmeten en vastleggen van hoekpunten van detectie-verstorende gebieden. .1. Positiebepaling van de vermoede ontplofbare oorlogsresten met een afwijking van maximaal 0,05 m	st	30,00	F
844260	160102		Vastleggen detectiepunten realtime detectie 3. Grootte per perceel: van. 5000 tot 20000 m2 .1. Inmeten en vastleggen van de vermoede ontplofbare oorlogsresten van detectie volgens bestekspostnr(s) 844230 . Inclusief het inmeten en vastleggen van hoekpunten van detectie-verstorende gebieden. .1. Positiebepaling van de vermoede ontplofbare oorlogsresten met een afwijking van maximaal 0,05 m	st	60,00	F
844270	160304		Opstellen proces verbaal van deeloplevering Betreft: het gedurende het werk opstellen van een proces-verbaal van oplevering voor een deel van het totale opsporingsgebied 1. Grootte per perceel: tot 1000 m2 .1. Het proces-verbaal van deeloplevering dient te voldoen aan de eisen voor een proces-verbaal van oplevering volgens het Certificaatschema voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten .1. Rapportage digitaal aanleveren. Formaat: PDF	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
844280	160304		Opstellen proces verbaal van deeloplevering	st	30,00	F
			Betreft: het gedurende het werk opstellen van een proces-verbaal van oplevering voor een deel van het totale opsporingsgebied			
		2.	Grootte per perceel: van 1000 tot 5000 m2			
		.1.	Het proces-verbaal van deeloplevering dient te voldoen aan de eisen voor een proces-verbaal van oplevering volgens het Certificaatschema voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten			
		. .1. . . .	Rapportage digitaal aanleveren. Formaat: PDF			
844290	160304		Opstellen proces verbaal van deeloplevering	st	60,00	F
			Betreft: het gedurende het werk opstellen van een proces-verbaal van oplevering voor een deel van het totale opsporingsgebied			
		3.	Grootte per perceel: van 5000 tot 20000 m2			
		.1.	Het proces-verbaal van deeloplevering dient te voldoen aan de eisen voor een proces-verbaal van oplevering volgens het Certificaatschema voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten			
		. .1. . . .	Rapportage digitaal aanleveren. Formaat: PDF			
8443			<u>Benaderen conventionele explosieven</u>			
844310	160201		Benaderen vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten	st	100,00	F
			Betreft: het benaderen, identificeren en tijdelijk veiligstellen van de situatie			
			Betreft de vermoede ontplofbare oorlogsresten van detectie volgens bestekspostnr(s) 8442 .			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.3.	In vaste grond			
		. .1. . . .	Inclusief het aanvullen van de ontgraving			
		. . .1. . .	Maximaal te benaderen diepte t.o.v. maaiveld 0,5 m			
		3	Maatregelen tegen inkalven van de ontgraving volgens bestekspostnr(s) 222 Maatregelen voor het drooghouden van de ontgraving volgens bestekspostnr(s) 21 .			
844320	160201		Benaderen vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten	st	40,00	F
			Betreft: het benaderen, identificeren en tijdelijk veiligstellen van de situatie			
			Betreft de vermoede ontplofbare oorlogsresten van detectie volgens bestekspostnr(s) 8442 .			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.3.	In vaste grond			
		. .1. . . .	Inclusief het aanvullen van de ontgraving			
		. . .2. . .	Maximaal te benaderen diepte t.o.v. maaiveld 1,0 m			
		3	Maatregelen tegen inkalven van de ontgraving volgens bestekspostnr(s) 222 Maatregelen voor het drooghouden van de ontgraving volgens bestekspostnr(s) 21 .			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
844330	160201		Benaderen vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten	st	10,00	F
			Betreft: het benaderen, identificeren en tijdelijk veiligstellen van de situatie			
			Betreft de vermoede ontplofbare oorlogsresten van detectie volgens bestekspostnr(s) 8442 .			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.3. . . .	In vaste grond			
		. .1. . .	Inclusief het aanvullen van de ontgraving			
		. . .3. .	Maximaal te benaderen diepte t.o.v. maaiveld 2,0 m			
		3	Maatregelen tegen inkalven van de ontgraving volgens bestekspostnr(s) 222 Maatregelen voor het drooghouden van de ontgraving volgens bestekspostnr(s) 21 .			
844340	160201		Benaderen vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten	st	50,00	F
			Betreft: het benaderen, identificeren en tijdelijk veiligstellen van de situatie			
			Betreft de vermoede ontplofbare oorlogsresten van detectie volgens bestekspostnr(s) 8442 .			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.3. . . .	In vaste grond			
		. .1. . .	Inclusief het aanvullen van de ontgraving			
		. . .4. .	Maximaal te benaderen diepte t.o.v. maaiveld 4,0 m			
		3	Maatregelen tegen inkalven van de ontgraving volgens bestekspostnr(s) 222 Maatregelen voor het drooghouden van de ontgraving volgens bestekspostnr(s) 21 .			
844350	160201		Benaderen vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten	st	50,00	F
			Betreft: het benaderen, identificeren en tijdelijk veiligstellen van de situatie			
			Betreft de vermoede ontplofbare oorlogsresten van detectie volgens bestekspostnr(s) 8442 .			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.3. . . .	In vaste grond			
		. .1. . .	Inclusief het aanvullen van de ontgraving			
		. . .5. .	Maximaal te benaderen diepte t.o.v. maaiveld 5,0 m			
		3	Maatregelen tegen inkalven van de ontgraving volgens bestekspostnr(s) 222 Maatregelen voor het drooghouden van de ontgraving volgens bestekspostnr(s) 21 .			
844360	160203		Aanbrengen voorziening veiligstellen	st	5,00	F
			Betreft: Voorziening voor het tijdelijk veiligstellen van de situatie (VTVS)			
		.2. . . .	Met materiaal van de aannemer			
		. .1. . .	Geschikt voor 10kg NEM			
844370	160299		Instandhouden voorziening veiligstellen	week	52,00	F
			Betreft: het instandhouden van een voorziening voor het tijdelijk veiligstellen van de situatie (VTVS)			
			Voorziening(en) aangebracht volgens bestekspostnr(s) 844360 .			
844380	160205		Verwijderen voorziening veiligstellen	st	5,00	F
			Betreft: het verwijderen van een voorziening voor het tijdelijk veiligstellen van de situatie (VTVS)			
		1.	Voorziening(en) aangebracht volgens bestekspostnr(s) 844360 .			
845			Deformatiemetingen			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
845010	101399		Aanbrengen hoogte bouten	st	10,00	F	
			Betreft het leveren en aanbrengen van een hoogtebout				
			tbv de hoofdafmetingen en monitoring deformatie en				
			zettingen van het werk.				
			Hoogtebout messing BM-35 met NAP	st			10,00 L
			Inclusief bepalen en vastleggen NAP-hoogte en locatie				
			inmeten in RD-coördinaten.				
845020	412499		Gegevens aanleveren op tekening aan de directie.				
			Uitvoeren deformatiemetingen	keer	4,00	F	
			Betreft het uitvoeren van deformatiemetingen aan de				
			volgende objecten: nabij archief en bestaande				
			woonhuizen				
			Meetplan opstellen volgens bestekspostnr. 211120				
			Deformatiemetingen uitvoeren tijdens bemalingen en				
846			werkzaamheden dieper dan 2,0 m-mv.				
			Wijze van meten ter keuze van de aannemer.				
			De nauwkeurigheid van de deformatiemetingen				
			bedraagt 5 mm.				
			Gegevens maandelijks overhandigen aan de directie				
			Registratie grondstromen				
							
846010	220599		Registratie grondstromen.	week	80,00	F	
			Betreft: het registreren van de grondstromen in het werk				
			per deelopdracht.				
			Registratie dient te voldoen aan:				
			- digitaal (uitwisselbaar met opdrachtgever);				
			- herkomst/opslag/eindpunt visueel aangegeven, via				
			xyz-coördinaten (arcgis/dwg og);				
847			- controleerbaar/herleidbaar;				
			- wekelijkse aanleveren van rapportage/standlijn;				
			- bewijsmiddelen gekoppeld aan grondstroom, o.a.:				
			* aanvoer (m3) met certificaat				
			* partijkeuring (opp. of depot) met locatie (visueel, xy)				
			* aan- en afvoerbonnen (extern);				
			- hoeveelheden obv nulmeting en eindmeting / vaste m3				
847010	250099		in het werk te bepalen per kwaliteit (civiel en				
			milieuhygiënisch) en per week.				
			Revisie				
							
			Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.	st	3,00	F	
			Betreft: revisie riolering				
			Digitaal inmeten en verwerken e.e.a. conform 25.13.04				
			en paragraaf 01.29 deel 3 van dit bestek				
			Inclusief foto's maken van en gebruik maken van				
			RIOX-app bij huisaansluitingen en conform 25.12.04				
			deel 3 van dit bestek.				
			Gegevens aanleveren, uiterlijk een week voor de				
			oplevering, als onderdeel van het opleverdossier.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
847020	100899		Inmeten en verwerken revisiegegevens nieuwe situatie. Betreft het aanleveren van revisiegegevens per deelopdracht volgens bepalingen par.. 01.29 deel 3 van dit bestek. Betreft: revisie nieuwe situatie Er dient een revisie gemaakt te worden waar alle wijzigingen op zijn aangebracht: De bestanden dienen te worden aangeleverd in PDF en DWG formaat. Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet. Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal te verstrekken door de directie. De tekening dient minimaal de volgende gegevens te bevatten: - lijnen kant verharding - groenvoorziening - puntobjecten (straatmeubilair, bomen, e.d.) - hoogten in N.A.P. Digitaal bestand (dwg-formaat), uiterlijk een week voor de oplevering ter beschikking stellen aan de directie als onderdeel van het opleverdossier.	st	3,00	F
85			OVERIGE ALGEMENE WERKZAAMHEDEN			
851			Oplevering			
851010	109999		Opstellen opleverdossier. Betreft: het samenstellen van het opleverdossier per deelopdracht. De volgende onderdelen behoren hier minimaal toe: - revisietekeningen, inmeten en verwerken conform bestekspostnrs. 847010 en 847020 ; - as-build video inspecties riolering, uitgevoerd conform besteksposten. 362 ; - keuringsrapporten; - productcertificaten; - verdichtingscontroles grond; - V&G-dossier; Alle gegevens digitaal aanbieden op DVD-rom of USB-stick. Op de datadrager dienen alle documenten tenminste in pdf-formaat beschikbaar te zijn. Tekeningen dienen eveneens in dwg-formaat beschikbaar te zijn. Berekeningen en databases (gemaakt in excel, acces of gelijksoortige programma's) dienen in xls-formaat te worden beschikbaar gesteld. Het opleverdossier voorzien van een duidelijke hoofdstukindeling. Het opleverdossier uiterlijk een week voor de oplevering ter ACCEPTATIE indienen.	st	5,00	F
852			C.A.R. verzekering			
852010	100199		Kosten C.A.R. verzekering. Betreft de kosten voor het afsluiten van de C.A.R. verzekering conform bepaling 01.16.04 van deze raamovereenkomst per deelopdracht.	keer	5,00	F

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 03 Inschrijvingsstaat

- 01 Voor de controle van de inschrijvingsstaat en de besteksadministratie dient de aannemer bij zijn aanbieding een ZSX-bestand bij te voegen.
- 02 Daarnaast dient de aannemer binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een volledig onderbouwde detailbegroting van alle besteksposten met subposten aan te leveren die inzicht geeft in uren/kosten voor materieel, materiaal, personeel en eventuele onderaannemersbedragen.

01 01 06 RAW-raamovereenkomst: inschrijvingsstaat

- 01 Eenmalige kortingen zijn NIET toegestaan.
Bij de inschrijving dient het bedrag bij bestekpost 919990 korting € 0,- (lees; nul) te zijn. De bestekpost 919990 "korting" is een standaard post in de RAW-systematiek en kan niet verwijderd worden in de programmatuur.

01 01 14 Overige algemene bepalingen

- 01 Indien door toepassing, verwerking of uitvoering van door of vanwege de opdrachtgever voorgeschreven constructies, onderdelen, materialen of werkwijzen, inbreuk wordt gemaakt
op de auteursrechten of octrooirechten van derden, zal de opdrachtgever de aannemer vrijwaren tegen alle aanspraken en schadevorderingen van de benadeelde derden, tenzij de aannemer - gelet op hetgeen hem bekend was of bekend behoorde te zijn - niet zonder de opdrachtgever te waarschuwen tot de desbetreffende verrichting had mogen overgaan.
- 02 Behoudens het bepaalde in lid 02, vrijwaart de aannemer de opdrachtgever tegen alle aanspraken en schadevorderingen van derden wegens in of door de uitvoering van het werk gepleegde inbreuk op auteurs- en octrooirechten van derden.
- 03 Overwerk zal alleen geoorloofd zijn indien hiervoor door de directie toestemming is verleend.

HFD PAR ART LID

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 02 Opneming**

- 01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard wordt bepaald, dat de "opneming" geschiedt door de aannemer.

01 02 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.
- 02 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer zijn gegevens ten behoeve van de eindafrekening binnen 14 dagen na de oplevering ter beschikking moet stellen.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. Er is een indexeringsregeling van toepassing, zie artikel 01.21.10

01 06 Betalingsregelingen: declaraties**01 06 01 Indienen declaraties**

- 01 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of ondertekend.
- 02 In aanvulling op 01.05.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie aan de directie zal voorleggen. Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer.
Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel het werk.
- 03 De declaratie dient te worden gericht aan: GEM, contactgegevens nader aan te vullen, onder vermelding van besteknummer, omschrijving en deelopdracht en overige door de opdrachtgever aangegeven kenmerken.
- 04 Bij eventuele afwijkingen na opdracht, kan de aannemer maximaal 12% opnemen voor de algemene kosten en winst en risico (samen).

01 07 Zekerheidstelling

HFD PAR ART LID

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 In afwijking van artikel 01.07.01 van de Standaard dient de aannemer gebruik te maken van het model bankgarantie conform bijlage.
- 02 In afwijking op artikel 43a lid 03 van de UAV 2012, is de grootte van de zekerheidstelling 5% van de aannemingssom.

01 08 Bijdragen**01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen**01 09 02 Verplichtingen van de aannemer**

- 01 Bij werkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen volgt de aannemer de voorschriften, orders en aanwijzingen van de leidingbeheerders op.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen**01 10 02 Vergunningen door derden aan de opdrachtgever verleend**

- 01 De opdrachtgever heeft de volgende vergunningen ontvangen / aangevraagd:
 - vergunning grondwateronttrekking;
 - lozingsvergunning bemalingswater.
- 02 De verleende vergunningen aangaande de bemalingen zijn opgenomen worden zo spoedig als mogelijk beschikbaar gesteld.
- 03 De aannemer dient de overige benodigde meldingen en/of vergunningen te verzorgen.

01 10 03 Vergunningen, werktijden

- 01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 17.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zon- en feestdagen.
- 02 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale werktijden (maandag t/m vrijdag van 07.00 - 17.00 uur), na toestemming van de directie en arbeidsinspectie, zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 De aannemer staat toe, dat op de aan hem opgedragen werken tevens werken door derden worden uitgevoerd. De kosten van de eventuele onderbrekingen als gevolg van deze werken door derden komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 02 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de volgende werken in elkander grijpen:
- bouwwerkzaamheden Veilingkwartier;
 - sloopwerkzaamheden bebouwing Veilingkwartier;
 - werkzaamheden t.b.v. herinrichten terrein Van Kempen;
 - werkzaamheden aan spoor en bijbehorend terrein;
 - werkzaamheden aan kabels en/of leidingen;
 - werkzaamheden aan opbreken en aanbrengen verlichting en bijbehorend netwerk;
 - het verplaatsen van brievenbus;
 - het aanbrengen vanabri's, ANWB-masten. reclamezuilen, informatieborden etc.
- 03 De coördinatie van de werkzaamheden met de nutsbedrijven. De overige coördinatie ligt bij de directie.
- 04 De opdrachtgever schakelt Strukton in voor het toezicht op de werkzaamheden in/op/bij/aan het spoor. De aannemer dient zijn werkzaamheden te coördineren met Strukton.
- De contactgegevens van Strukton:
Henk Slaghuis, Projectmanager PGO de Betuwe2,
Veemarktweg 2A,5223 AA Den Bosch.
Postbus 1025, 3600 BA Maarssen.
Mobiel +31 (0)6 53 71 76 36
Vrijdags afwezig

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Algemeen**

- 01 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.
- 02 De aannemer draagt zorg, dat de percelen, waarvan de toegang als gevolg van het werkzaamheden wordt belemmerd, te allen tijde bereikbaar zijn. De aannemer verleent waar nodig hulp aan de bewoners om de bereikbaarheid te borgen.
- 03 Bij (riolerings)werken dient een loopstrook van tenminste 1,00 m breedte voor de percelen vrijgehouden te worden.
- 04 Indien de aannemer de gemaakte afspraken niet nakomt of de bereikbaarheid niet tot tevredenheid van de directie nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 250,- worden toegepast.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

HFD PAR ART LID

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen als bedoeld in art. 01.17.07 van de Standaard resp. deel 3 van dit bestek;
 - plan van aanpak ontplofte oorlogsresten, aanvullen na de opdracht van het werk als bedoeld in art.16.13.01 van de Standaard resp. deel 3 van dit bestek;
 - Een bemalingsplan voor bron- en spanningsbemaling als bedoeld in art. 21.13.01 van de Standaard resp. deel 3 van dit bestek;
 - Een plan van aanpak t.b.v. water reiniging als bedoeld in atriikel 17.43.02 van de Standaard resp. deel 3 van dit bestek.
 - Een rioleringsplan voor de rioleringswerkzaamheden als bedoeld in bepaling 25.13.01 deel 3 van dit bestek;
 - verkeersplan als bedoeld in art. 62.13.02 van de Standaard;
 - plan voor het omgaan met vrijkomend asfalt als bedoeld in art. 81.13.02 van de Standaard;
 - werkplan en logboek bestratingswerk als bedoeld in art. 83.13.02 van de Standaard resp. deel 3 van dit bestek.
- 02 De in lid 01 genoemde werkplan(en) moet(en) een beschrijving geven van:
- de uit te voeren werkzaamheden;
 - alle relevante risico's [per onderdeel, eigenschap of activiteit];
 - genomen of te treffen maatregelen om deze risico's te beheersen;
 - werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;
 - faseringen en (detail)planningen (indien van toepassing);
 - werkinstructies (indien noodzakelijk);
 - situatietekeningen (indien van toepassing);
 - veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen verkeersmaatregelen;
 - samenhang en invloed op andere onderdelen van het werk en bijbehorende maatregelen;
 - gevolgen voor de waterhuishouding en de daartoe te nemen maatregelen;
 - te nemen en genomen maatregelen ter voorkoming van hinder;
 - de in het werkplan genoemde keuringsplan(nen) en alle daarbij behorende keuringsregistratie-, inspectie-, keuringsrapportage- en vrijgaveformulieren opnemen.
- Tevens dient het werkplan te bevatten:
- lijst met relevante verslagen en afspraken met het bevoegd gezag;
 - lijst van relevante tekeningen;
 - lijst van relevante vergunningen;
 - lijst met relevante normen, richtlijnen en toleranties.
- 03 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

HFD PAR ART LID

01 13 08 Weekrapporten

- 01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 de UAV 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.
- 02 Weekrapporten dienen elke dinsdag te worden aangeleverd aan de directie. Bij het niet tijdig aanleveren, kan per geval een korting van € 100,00 (zegge: honderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 11 Kortingsbepaling "werken zonder vrijgegeven documenten"

- 01 Indien de directie constateert dat de aannemer werkt zonder "Voor Uitvoering Vrijgegeven" dan wel door de directie "geaccepteerde" documenten zal, na eenmalige waarschuwing, op de eerstvolgende termijn een bedrag worden ingehouden van € 1.000,- per document.
- 02 Indien blijkt dat bij het verschijnen van de volgende termijn, de betreffende documenten nog steeds niet zijn vrijgegeven, zal een bedrag van € 5.000,- per document worden ingehouden.
- 03 De in leden 01 en 02 gestelde kortingen zijn van toepassing op alle door de aannemer te verstrekken documenten.

01 14 Bouwstoffen**01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen**

- 01 De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| bouwstof | producent/leverancier |
| betonstraatstenen | depots binnen werkt terrein |
| betonplaten | depots binnen werkt terrein |
| betongranulaat | depots binnen werkt terrein |
- 02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.
- 03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
 - het besteknummer;
 - het nummer van de geleidebon;
 - de soort bouwstof en het aantal;
 - de plaats van aflevering.
- De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

HFD PAR ART LID

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
- 07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

01 14 08 Duurzaam hout

- 01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber die zijn vastgelegd in de TPAS (Timber Procurement Assessment System), waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer (sustainable forest management).

01 14 09 Toepassen secundaire bouwstoffen

- 01 Het toepassen van secundaire bouwstoffen en het gebruik van gebruikte materialen is toegestaan voor alle tijdelijke en hulpconstructies, tenzij expliciet anders is aangegeven.
- 02 Voor secundaire bouwstoffen gelden de gebruikelijke regels voortvloeiend uit het Besluit Bodemkwaliteit, zo nodig aangevuld met de IPO-regelgeving.
- 03 De in lid 01 bedoelde bouwstoffen dienen aantoonbaar geschikt te zijn voor de toepassing in het werk gedurende de verwachte toepassingsduur.
- 04 De in lid 01 bedoelde bouwstoffen dienen na beëindiging van de toepassing volledig te worden verwijderd, tenzij zulks redelijkerwijs van de aannemer niet kan worden verlangd.
- 05 De in lid 01 bedoelde bouwstoffen blijven eigendom van de aannemer, tenzij expliciet anders is aangegeven. De kosten voor de eventuele eindverwerking zijn volledig voor rekening van de aannemer.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 01 Bodemsaneringsverzekering

- 01 Een bodemsaneringsverzekering is niet van toepassing.

01 16 04 C.A.R.-verzekering (door de aannemer)

- 01 De aannemer dient voor zijn rekening en mede ten behoeve van de opdrachtgever, de architect, de constructeur, de directie, de aannemer, de onderaannemers, de ontwerpende partij(en), de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen voor de duur van het werk en de onderhoudsperiode een Constructie All Risk verzekering afsluiten.
- 02 De verzekering moet dekking bieden tegen:
- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
 - het risico van aansprakelijkheid voor schade aan roerende en onroerende goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
 - materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk, met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag en explosie.

De polis moet een primaire dekking te bieden. Alle uitkeringen dienen te worden gedaan aan de opdrachtgever.

- 03 Als verzekerde som ,voor Sectie I : "het werk", geldt het bedrag van de aannemingssom, verhoogd met het bedrag der werken van derden, het bedrag van de leveringen van de directie en/of opdrachtgever, alsmede het honorarium van deskundigen zoals architecten, adviseurs, inspecteurs en kosten van toezicht en directievoering.
Ter indicatie wordt vermeld dat de verzekerde som van het werk ca. 125 % van de aanneemsom zal bedragen.
De verzekerde som voor Sectie II: "aansprakelijkheid" moet tenminste € 4.500.000,- bedragen.
De verzekerde som van Sectie III: "bestaande eigendommen van de opdrachtgever" moet mede omvatten de volgens dit bestek opgeleverde werken en moet tenminste € 9.000.000,- bedragen.
- 04 Het eigen risico dat op de C.A.R.-verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de C.A.R.-verzekering gedekte schaden en/of vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek en anderszins aansprakelijk is.
Het eigen risico op deze verzekering per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen volgend uit één en dezelfde oorzaak mag ten hoogste € 4.500,- bedragen en van toepassing zijn voor achtereenvolgens:
- schade aan het werk;
 - schade aan hulpmaterialen;
 - schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
 - transportrisico;
 - aansprakelijkheidschaden;
 - tekeningen en eigendommen van de directie.
- Ook voor schade aan eigendommen en aansprakelijkheid geldt een maximum eigen risico van € 4.500,- per pand en/of huisnummer.
- 05 De verzekering tegen materiële schade behoeft dekking te omvatten tegen

HFD PAR ART LID

bedrijfsschade of schade door vertraging in de werkzaamheden, onverschillig hoe die zijn ontstaan.

Schade van deze aard zal echter niet door de opdrachtgever aan de aannemer worden vergoed. De verzekering behoeft geen dekking te omvatten voor vergoeding van schade aan aannemersmaterieel, dat op of nabij het werkterrein aanwezig is.

- 06 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst mag niet worden beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling in de verzekering ten behoeve van dit bestek, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting alle schaden volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 07 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden alsmede verschillende diensten en bedrijven aan de zijde van de opdrachtgever(s), ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.
- 08 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Vrijgekomen materialen

- 01 In afwijking op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard dient te worden verstaan onder:
- b. inrichting: locatie waar activiteit(-en) worden verricht waarvoor een omgevingsvergunning is verleend door het bevoegd gezag.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

- 01 In afwijking op artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard dient alle vegetatie die volgens het bestek niet verwijderd hoeft te worden, te worden aangemerkt als te handhaven vegetatie.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 20 Kwaliteitsborging**01 20 01 Algemeen****01 Te verstaan is onder:****a. Indienen ter informatie:**

Onder "Indienen ter informatie" wordt verstaan het informeren van de directie met documenten omtrent de correcte verwerking van de gegevens, zoals aangegeven in het bestek, alsmede de resultaten hiervan in berekeningen en constructies.

De verklaring "gezien" van de directie, mag nimmer geïnterpreteerd worden als controle door of vanwege de directie noch ontheft dit de aannemer op enigerlei wijze van de eigen verantwoordelijkheid voor het resultaat en/of de uitkomsten van berekeningen, proeven, keuringen, etc.

b. Indienen ter acceptatie:

Onder "Indienen ter acceptatie" wordt verstaan het informeren van de directie met documenten omtrent de correcte verwerking van de gegevens, zoals aangegeven in het bestek, alsmede de resultaten hiervan in berekeningen en constructies.

Zolang de betreffende documenten in behandeling zijn bij de directie, mogen de daarin opgenomen activiteiten niet worden gestart, tenzij de directie hiertoe schriftelijk heeft toegestemd.

c. Geaccepteerd:

Onder "Geaccepteerd" wordt verstaan de instemming van de directie met het geleverde produkt, op basis van de in het bestek aangegeven uitgangspunten en de correcte verwerking van deze gegevens door de aannemer.

Acceptatie ontheft de aannemer op generlei wijze van de eigen verantwoordelijkheid voor het resultaat en of de uitkomsten van berekeningen, proeven, keuringen, etc.

01 20 07 Informatieprocedure

01 In aanvulling op artikel 01.20.01 lid 01 onder sub a wordt onder Ter informatie tevens verstaan het aanbieden van documenten waarbij het niet reageren door de directie binnen een termijn van 15 werkdagen inhoud dat de aannemer kan overgaan tot uitvoering van de werkzaamheden

Tenzij anders vermeld in het bestek, dienen alle ter informatie aangeboden documenten in pdf te worden verstrekt.

02 De directie zal een volledigheidscntrole van de ter informatie aangeboden documenten uitvoeren en stelt, bij niet volledig zijn, de aannemer daarvan binnen een termijn van 10 werkdagen schriftelijk op de hoogte.

03 Tenzij anders vermeld in het bestek, dient de aannemer er te allen tijde voor zorg te dragen dat uiterlijk 15 werkdagen voor uitvoering, van het betreffende onderdeel, alle daarvoor benodigde documenten door de directie ter informatie zijn aangeboden.

04 De aannemer vrijwaart de directie c.q. de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de door hem of de in opdracht van hem gemaakte berekeningen en tekeningen, die bij de beoordelingen door de directie niet zijn onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen dienst.

05 Met instemming van de directie kunnen per document cq. onderdeel van het werk

HFD PAR ART LID

termijnen worden vastgesteld, welke afwijken van de in leden 01, 02 en 03 van deze informatieprocedure genoemde termijnen.

01 20 08 Acceptatieprocedure

01 Acceptatieprocedure:

- I Een verzoek tot acceptatie van de aannemer moet aan de volgende eisen voldoen:
 - Verzoek tot acceptatie van een document dient schriftelijk ingediend te worden bij de directie en moet naast ondertekening en datering alle relevante gegevens bevatten.
Tenzij anders vermeld in het bestek, dienen alle ter acceptatie aangeboden documenten in pdf te worden verstrekt.
 - Indien aanvullende stukken t.a.v. constructieve eisen uit het Bouwbesluit ingediend moeten worden (zoals vermeld in de omgevingsvergunning), dienen deze stukken eerst ter acceptatie bij de directie ingediend te worden. Na acceptatie van de directie dient de directie de stukken ter acceptatie in bij Bouw- en Woningtoezicht. De aannemer dient rekening te houden met de bijbehorende doorlooptijden bij het opstellen van zijn algemeen tijdsschema.
 - De aannemer moet documenten van onderaannemers of leveranciers eerst zelf aantoonbaar beoordelen en goedkeuren, alvorens deze in te dienen.
 - II De aannemer vergewist zich er telkens onverwijld van dat een verzoek tot acceptatie is ontvangen conform de in punt I opgesomde eisen.
 - III De directie is gerechtigd de aannemer om aanvullende informatie te vragen, voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen beoordelen of het verzoek tot acceptatie kan worden gehonoreerd. De aannemer geeft zo spoedig mogelijk gehoor aan een dergelijk verzoek.
 - IV Tenzij elders in het bestek anders vermeld, deelt de directie de aannemer binnen de onderstaande termijn na ontvangst van de documenten onvoorwaardelijk en schriftelijk mee of het verzoek tot acceptatie is gehonoreerd.
Termijn voor tekeningen: 15 werkdagen
Termijn voor berekeningen: 15 werkdagen
Termijn voor overige documenten: 15 werkdagen
 - V Indien de directie besluit acceptatie te weigeren, laat hij de in punt IV genoemde mededeling vergezeld gaan van een schriftelijke motivering.
 - VI Behoudens het bepaalde in punt VII, neemt de aannemer onverwijld voor eigen rekening de redenen weg die aan de weigering van acceptatie ten grondslag liggen. Vervolgens dient hij met bekwame spoed een nieuw verzoek tot acceptatie in. De directie deelt de aannemer binnen tien werkdagen schriftelijk en onvoorwaardelijk mee of het nieuwe verzoek is gehonoreerd.
 - VII Indien de aannemer van mening is dat de directie in redelijkheid niet kon besluiten acceptatie te weigeren, deelt hij dat onverwijld na ontvangst van de desbetreffende mededeling schriftelijk en met redenen omkleed aan de directie mee. Partijen treden dan onverwijld met elkaar in overleg om uit de ontstane impasse te geraken. Indien de directie naar aanleiding van dit overleg besluit de weigering van acceptatie in te trekken, is het verzoek tot acceptatie gehonoreerd.
- 02 De wijze waarop de door de directie geaccepteerde documenten worden vastgelegd en gecommuniceerd dient bij start van het werk afgesproken te worden. Hierbij kan gekozen worden voor het toepassen van document management systeem (bv VISI).
Indien hierover geen afspraken gemaakt zijn dan geeft de directie via email of een

HFD PAR ART LID

document geaccepteerd is. De aannemer dient hiervoor een bevestiging van het ontvangen van de email terug te sturen.

- 03 Met instemming van de directie kunnen per document cq. onderdeel van het werk termijnen worden vastgesteld, welke afwijken van de in lid 01 van deze acceptatieprocedure genoemde termijnen.

01 20 09 Wijziging van geaccepteerde documenten

- 01 De aannemer is niet bevoegd door de directie geaccepteerde documenten eenzijdig te wijzigen, danwel anders uit te voeren zonder dat deze wijzigingen door de directie zijn geaccepteerd overeenkomstig de acceptatieprocedure. Indien de aannemer van mening is dat een door de directie geaccepteerd document dient te worden gewijzigd, zal hij dit met redenen omkleed en onder vermelding van alle daaraan verbonden consequenties onverwijld en schriftelijk aan de directie melden. De aannemer zal niet tot de uitvoering van een onderdeel van het werk, waarvoor hij een wijzigingsvoorstel heeft ingediend, overgaan voordat het wijzigingsvoorstel door de directie is geaccepteerd overeenkomstig de acceptatieprocedure.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

- 01 In afwijking van artikel 01.21.05 lid 04 van de Standaard, wordt van de aannemer een zekerheidsstelling verlangd na het verstrekken van een deelopdracht. Het bepaalde in artikel 01.07.01 van de Standaard is van toepassing.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer 1 januari 2026. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2024 = 100), waarbij de eerste indicatie plaatsvindt op basis van de index op 1 oktober 2025.
- 02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \# \%$$
, waarin:
B01= de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \# \%$$
, waarin:
B0n= de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.
- 03 De indexering wordt bepaald op basis van de volledig onderbouwde detailbegroting, aangeleverd door de aannemer conform bepaling 01.01.03 deel 3 van dit bestek.

HFD PAR ART LID

01 23 Communicatie**01 23 02 Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 Tenminste 1 maal per 4 weken (of zo vaak als zij dit voor een goede uitvoering nodig acht) houdt de directie een bouwvergadering. De aannemer wordt geacht hierbij aanwezig te zijn.
- 03 In aanvulling op de in lid 01 genoemde bouwvergaderingen, kan de directie of de aannemer werkbeprekingen beleggen. Bij deze werkbepreking dient tenminste de uitvoerder van het werk aanwezig te zijn.
De frequentie van deze werkbeprekingen is ter beoordeling van de directie.
- 04 De directie verzorgt de verslaglegging en verspreiding van de notulen van deze besprekingen. Verslaglegging van de werkbepreking geschiedt door de aannemer.
- 05 Ten behoeve van deze bouwvergaderingen zorgt de directie voor een geschikte ruimte.
- 06 Ten behoeve van deze werkbeprekingen zorgt de aannemer voor een geschikte ruimte.

01 26 Inzet personen in het kader van social return**01 26 01 Social-returnverplichting**

- 01 De gemeenten in provincie Gelderland hebben als sociale doelstelling dat een investering, naast het 'gewone' Rendement, ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedingstrajecten.
De invulling gaat altijd in overleg met de Coördinator Social Return, die wordt ingezet door de gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return.
- 02 Bij de toepassing van Social Return dient 1% van de opdrachtwaarde (excl. btw) per deelopdracht te worden omgezet in werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return.
- 03 De verplichting mag breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht.
- 04 De Social Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en onderhoudstermijn).
- 05 De coördinatie van Social Return is belegd bij de coördinator van de gemeente Tiel, deze zorgt voor coördinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie. Voor advies en ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op met Social Return coördinator van de gemeente Tiel, inkoop@tiel.nl en/of +31 (0) 344 637 111.
- 06 De rapportage- en evaluatiemomenten kunnen gedurende de looptijd van het contract aanleiding geven tot verandering van de Social Return invulling in

HFD PAR ART LID

samenspraak met de coördinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever.

01 27 Materieel, werktuigen en hulpmaterieel

01 27 01 Emissie eisen materieel, werktuigen hulpmaterieel

- 01 De in 2019 aangescherpte stikstofnorm maken het voor dit werk noodzakelijk om strenge eisen in de onderstaande leden te stellen aan het in te zetten materieel.
<zie ook <https://www.mvicriteria.nl/nl>>
- 02 De in te zetten mobiele dieselwerktuigen met motoren met een variabel toerental dienen minimaal te voldoen aan de volgende Fasenormen (vlg richtlijn 2004/26/EG):
19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A;
37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B;
56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm IV
- 03 De in te zetten mobiele dieselwerktuigen met motoren met een constant toerental dienen minimaal te voldoen aan de volgende Fasenorm II (vlg verordening (EU) 2016/1628):
Fasenorm II (vlg verordening (EU) 2016/1628).
- 04 De in te zetten voertuigen met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg dienen minimaal te voldoen aan de:
 - Euro V-norm (vanaf 2008)
 - Euro VI-norm (EU-verordening 595/2009, vanaf 2013)
- 05 Voor de in te zetten mobiele werktuigen wordt aangetoond dat er structureel en hoogwaardig onderhoud is gepleegd met aandacht voor de aspecten:
 - Toepassen correcte machine-instellingen op basis van fabrieksspecificatie.
 - Uitvoeren van periodieke materieel keuring.
 - Voorgeschreven uitvoering van het onderhoudsprogramma.
- 06 Boetes als gevolg van het niet naleven van de gestelde emissie eisen door de aannemer c.q. opdrachtnemer en/of een van zijn onderaannemers worden doorgelegd aan de aannemer inclusief de schade van de opdrachtgever voor het niet naleven van de de gestelde emissie eisen door de aannemer en/of een van zijn onderaannemers. Het doorleggen van de voor genoemde boetes door de opdrachtgever naar de aannemer c.q. opdrachtnemer geschied door het toepassen van een korting. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 28 Waterkering, waterdoorlaat, verlagen waterstand

01 28 01 Verlagen waterstand

- 01 Indien een bestekspost vermeldt dat het verlagen van de waterstand is toegestaan, geldt hierbij dat:
 - de ontwatering van bovenstrooms gelegen delen gewaarborgd moet zijn;
 - de stabiliteit van de taluds van wegen niet in gevaar mag worden gebracht;
 - de fundering van opstallen niet in gevaar mag worden gebracht.

01 29 Revisie

HFD PAR ART LID

01 29 01 Revisie, algemeen

- 01 Ten behoeve van het aanleveren van revisie-gegevens zal aan de aannemer op zijn verzoek een set digitale uitgaven van de bestekstekeningen en overige besteksdocumenten, dan wel eventueel door de opdrachtgever aangepaste tekeningen en overige besteksdocumenten ter beschikking worden gesteld.
- 02 Uiterlijk 1 (één) week vóór oplevering moeten de revisiegegevens door de directie geaccepteerd zijn. Hiertoe de nodige informatie en documenten conform bijlagen revisie-gegevens) digitaal indienen bij de directie, rekening houdend met een minimale termijn voor de acceptatie van 1 week. Indien niet aan de bovengestelde verplichting is voldaan zal een korting worden toegepast van € 1000,00 (DUIZEND euro) per dag. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Indien de aannemer op grond van het bestek revisiegegevens dient te verwerken alle betreffende tekeningen en berekeningen voorzien van een aanduiding "REVISIE".
Ten behoeve van de verwerking van de revisie-gegevens zullen hem witdrukken van de tekeningen, dan wel digitale tekeningen ter beschikking worden gesteld.
- 04 De digitale tekeningen van de volgens lid 03 gereviseerde tekeningen aan de directie overhandigen. Revisie-tekeningen, welke op digitale tekeningen zijn gemaakt, eveneens toeleveren op USB-stick.
- 05 Rapportage opleveringsinspectie voor riolering dienen per streng of werkvak worden aangeleverd voordat de fundering is aangebracht.

01 29 02 Vastlegging revisie-gegevens, algemeen

- 01 Alle op en onder het maaiveld volgens bestek aangebrachte werken (dan wel achterblijvende (hulp)constructies) dienen digitaal ingemeten te worden, daarbij uitgaande van het Rijksdriehoekstelsel en het N.A.P. .
Daarnaast dient vastlegging te geschieden aan bestaande vast objecten als gebouwen, bruggen, e.d. . In geval een digitale inmeting (van onderdelen en/of objecten) niet mogelijk is mag de inmeting worden aangevuld met aanvullende metingen. Deze metingen dienen nadrukkelijk op de inmeet-of revisie-tekeningen als zodanig te zijn aangegeven.
- 02 Objecten welke niet op de bestekstekeningen waren aangegeven en die zich na afronding van de werken, eveneens inmeten en vastleggen in de revisie-gegevens resp. op de revisie-tekeningen.

HFD PAR ART LID

01 29 03 Opleveringsbescheiden

- 01 Uiterlijk 1 (één) week vóór de opleveringsdatum verstrekt de aannemer aan de directie digitaal de concept-versie van de opleveringsbescheiden.
De opleveringsbescheiden voorzien van het kenmerk "Concept".
- 02 De in dit artikel bedoelde opleveringsbescheiden gaan in eigendom over naar de opdrachtgever.
- 03 De tekeningen als bedoeld in de vorige leden, welke digitaal moeten worden verstrekt, dienen zowel als pdf-bestand als de eisen conform bijlagen (revisie-gegevens) te worden geleverd.
- 04 Bij niet tijdig indienen zal een korting worden toegepast van € 1000,00 (DUIZEND euro) per dag. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

10 Werk algemene aard**10 0 Werk algemene aard, algemeen****10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen****10 17 Meet- en verrekenmethoden****10 17 01 Rijplaten en schotten**

- 01 In aanvulling op artikel 10.17.01 lid 02 wordt de aannemer er op gewezen dat dit het oppervlakte exclusief overlappen betreft.

16 Ontplobbare oorlogsresten**16 1 Ontplobbare oorlogsresten****16 12 Eisen en uitvoering****16 12 02 Benaderen, ontgraving**

- 01 Het bepaalde in artikel 16.12.02 lid 05 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
"Door verwijdering van voorwerpen onstane gaten in de bodem aanvullen met de uitgekomen grond en deze verdichten."

16 12 05 Protocol vondst NGE

- 01 Indien tijdens de uitvoering van het werk een object wordt aangetroffen dat vermoedelijk een niet gesprongen explosief is, dient gehandeld te worden conform het werkprotocol van de gemeente Tiel.

Hervatting van de werkzaamheden kan pas plaatsvinden nadat dit expliciet wordt toegestaan door politie, EODD of de officier van Dienst Bevolkingszorg.

16 14 Risicoverdeling en garanties

HFD PAR ART LID

16 14 03 Verzekering

- 01 De aannemer moet voor de gehele duur van het werk een verzekering afsluiten ter dekking van het risico van verschoten conventionele explosieven, zowel voor zijn materieel als voor zijn personeel.
De collectieve ongevallenverzekering dient per persoon een uitkering te behelzen van ten minste:
- VIJFTIGDUIZEND EURO (50.000 euro) bij overlijden door ongeval;
- DRIEMILJOEN EURO (3.000.000 euro) bij blijvende invaliditeit door ongeval.
- 02 Voordat met de daadwerkelijke uitvoering van het werk wordt begonnen, dient de aannemer een gewaarmerkt afschrift van zijn verzekeringspolis en van het daarop betrekking hebbende betalingsbewijs aan de directie te verstrekken.

17 Verontreinigde grond en verontreinigd water**17 0 Verontreinigde grond en verontreinigd water, algemeen****17 03 Informatie-overdracht****17 03 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan)**

- 01 De voorlopige veiligheidsklasse die van toepassing is op de uit te voeren werkzaamheden volgens dit bestek zijn vermeld in de betreffende bestekposten.

17 03 03 Veiligheidsklasse

- 02 Als geen veiligheidsklasse overeenkomstig CROW-publicatie 'Werken in en met verontreinigde bodem' is opgenomen in het bestek ten behoeve van de te verrichten grondwerkzaamheden, is automatisch de basishygiëne van toepassing op het werk.

17 03 05 Lozing van proceswater

- 01 Lozing van proceswater is toegestaan onder de volgende voorwaarden: vergunning/voorwaarden gemeente Tiel.

17 05 Bijbehorende verplichtingen**17 05 01 Milieukundige begeleiding door de opdrachtgever**

- 01 De aannemer verleent alle medewerking aan de milieukundige begeleiding van de opdrachtgever.

17 1 Droog verwerken van verontreinigde grond**17 14 Risicoverdeling en garanties****17 14 01 Ontgraven van de verontreinigde grond**

- 04 In afwijking van artikel 17.14.02 lid 4 van de standaard 2020 heeft de aannemer geen recht op verrekening van de kosten van productievermindering.
- 05 Artikel 17.14.02 van de Standaard is niet van toepassing op dit bestek.

HFD PAR ART LID

17 14 02 Werkonderbrekingen ten behoeve van de veiligheid

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.14.03 lid 02 vindt geen verrekening plaats van de kosten die verband houden met werkonderbrekingen ten behoeve van de veiligheid als bedoeld in artikel 17.14.03 lid 01 van de standaard.

17 14 03 Verontreinigende stoffen

- 02 In afwijking van artikel 17.14.01 wordt voor de verontreinigende stoffen verwezen naar het bijgevoegde bodemonderzoeken bij dit bestek. Hierin staan de onderzochte parameters en de aangetoonde concentraties.

17 15 Bijbehorende verplichtingen**17 15 01 Persoonlijke beschermingsmiddelen voor bezoekers**

- 01 In afwijking van artikel 17.15.01 lid 02 van de Standaard stelt de aannemer 10 sets persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking voor bezoekers die op uitnodiging van de directie of opdrachtgever de verontreinigde zone betreden.

17 3 Grond reinigen**17 34 Risicoverdeling en garanties****17 34 01 Verontreinigende stoffen**

- 01 In afwijking van artikel 17.34.01 wordt voor de verontreinigende stoffen verwezen naar het bijgevoegde (waterbodem)onderzoeken bij dit bestek. Hierin staan de onderzochte parameters en de aangetoonde concentraties.

17 34 02 Kosten voor opslag of verwerking door het verwerkingsbedrijf van onbruikbare deelstromen

- 01 In afwijking van artikel 17.34.02 lid 01 zijn, de door het verwerkingsbedrijf gemaakte kosten van opslag of verwerking van onbruikbare deelstromen, als bedoeld in artikel 17.33.05 lid 01, voor rekening van de aannemer tenzij in deel 2.2. van dit bestek anders is aangegeven. Indien de opslag- of verwerkingskosten voor rekening van de aannemer zijn, dan geldt dit tevens voor de weegkosten.

17 4 Water reinigen**17 42 Eisen en uitvoering****17 42 01 Gereinigd water**

- 01 In afwijking van artikel 17.42.02 lid 01 van de Standaard moet het gereinigde water aan de volgende eisen voldoen:
vergunning / eisen gemeente Tiel.

17 42 02 Emissie van lucht

- 01 In afwijking van artikel 17.42.02 lid 01 van de Standaard moeten de bij het reinigen van water vrijkomende lucht en afgassen voldoen aan de NER

17 43 Informatie-overdracht

HFD PAR ART LID

17 43 02 Plan van aanpak

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.43.02 lid 01 van de Standaard dient het plan van aanpak ten behoeve van de waterreiniging tevens de volgende gegevens te bevatten:
- i. de opbouw en werking van de waterreinigingsinstallatie (inclusief een stroomschema);
 - j. het door de aannemer te verwachten rendement per stof van de waterreinigingsinstallatie;
 - k. de situering van de aan- en afvoerleidingen en leidingdiameters en eventueel lozingspunt;
 - l. de situering van de energievoorzieningen en een globale aanduiding van het kabelverloop;
 - m. de wijze van verwerking van vrijkomende verontreinigde filtermaterialen;
 - n. de wijze waarop wordt voorkomen dat de waterreiniging verstoord wordt door het verpompen van slib;
 - o. de wijze waarop vandaalbestendige voorzieningen worden aangebracht.

17 44 Risicoverdeling en garanties**17 47 Meet- en verrekenmethoden****17 47 01 Controle kwaliteitseisen gereinigd water (aannemer)**

- 01 In afwijking van artikel 17.47.01 lid 01 vindt controle van de kwaliteitseisen plaats door de aannemer.
- 02 In afwijking van artikel 17.47.01 lid 03 zijn de kosten voor het onderzoek en analyseren van watermonsters voor rekening van de aannemer.

17 47 02 Controle kwaliteitseisen vrijkomende lucht en gassen (aannemer)

- 01 In afwijking van artikel 17.47.02 lid 01 vindt controle van de kwaliteitseisen plaats door de aannemer.
- 02 In afwijking van artikel 17.47.02 lid 01 zijn de kosten voor rekening van de aannemer.

18 Baggerwerken**18 1 Kleinschalige baggerwerken****18 12 Eisen en uitvoering Kleinschalige baggerwerken****18 12 05 Transport van baggerspecie**

- 01 Het transport van baggerspecie over de openbare wegen mag uitsluitend plaatsvinden met behulp daartoe geschikt materieel teneinde morsen en/of schade te voorkomen.

21 Bemalingen**21 1 Bemalingen****21 12 Eisen en uitvoering**

HFD PAR ART LID

21 12 01 Energievoorziening

- 01 Pompen elektrisch aandrijven.
De elektrische voorziening dient plaats te vinden door aansluiting op het openbare net, middels een afzonderlijk gezeekerde groep.
- 02 Elke groep door middel van twee voedingskabels op de stroomvoorziening aansluiten.
De pompen van elke groep "om en om" op de voedingskabels aansluiten.
Alle voedingskabels tegen beschadiging beschermen.
Overbelasting moet worden gesignaleerd.
- 03 Het automatisch schakelsysteem bij stroomuitval dient zodanig te zijn ingebouwd, dat per groep elke bron opvolgend, met een in te stellen wachttijd wordt ingeschakeld. Deze apparatuur moet tevens met de hand kunnen worden ingeschakeld.

21 12 03 In stand houden bemaling

- 01 De voorgeschreven verlaging van de grondwaterstand moet zijn bereikt voordat met het graven van de sleuven of putten wordt begonnen.
- 02 De bemalingscapaciteit zodanig regelen, dat niet meer water wordt onttrokken dan noodzakelijk is.

21 13 Informatie-overdracht**21 13 01 Bemalingsplan voor bron- of spanningsbemaling**

- 01 In afwijking van artikel 21.13.01 lid 01 van de Standaard dient het bemalingsplan uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de start van de betreffende bemalingsactiviteit te zijn geaccepteerd / goedgekeurd. De aannemer is verantwoordelijk voor de tijdige indiening met betrekking tot de acceptatie procedure.

21 13 02 Bemalingsplan voor overige bemaling

- 01 Ook voor bemalingen, die niet aangemerkt worden als bron- of spanningsbemaling, wordt een bemalingsplan, als bedoeld in art. 21.13.01 van de Standaard verlangd.
- 02 In afwijking van artikel 21.13.01 lid 01 van de Standaard dient het bemalingsplan uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de start van alle betreffende bemalings- activiteit te zijn geaccepteerd / goedgekeurd. De aannemer is verantwoordelijk voor de tijdige indiening met betrekking tot de acceptatie procedure.

21 13 03 Besturing van de bemaling

- 01 Het uitleessignaal van de drukopnemers vertalen in een stijghoogte in meters ten opzichte van N.A.P.
- 02 De stijghoogten, debieten en draaiuren registreren als uur- en etmaalgemiddelden en als etmaaltotalen. De registratie bewaren gedurende minimaal 8 x 24 uur.
- 03 De registratie zodanig inrichten, dat via een dataverbinding de gegevens opvraagbaar zijn en bewerkbaar als spreadsheet bestand.
- 04 Voor alle onttrekkingen een laagwater-beveiliging opnemen.

HFD PAR ART LID

21 14 Risicoverdeling en garanties**21 14 01 Vergunningen en meldingen in verband met onttrekken en lozen van gro**

- 01 De heffingen vanwege de onttrekking van grondwater alsmede de provinciale belasting hiervoor en de lozing van bemalingswater op de riolering of oppervlaktewater zijn voor rekening van de aannemer.

21 14 03 Bron- en spanningsbemaling

- 01 Indien bij het in bedrijf zijn van de bron- of spanningsbemaling een opbrengstdaling zowel van een enkele pomp als van de totale afvoer, van meer dan 10% van de waterhoeveelheid optreedt door slijtage, vervuiling, verstopping, verzanding of klappen van de leiding en/of bronnen, dit verhelpen. Dit geschiedt zonder verrekening, tenzij duidelijk blijkt, dat het klappen een gevolg is van horizontale verschuivingen van de grondlagen.
- 02 Peilbuizen en waarnemingsputten die door vervuiling, verstopping, verzanding o.d. niet meer functioneren, zonder verrekening of bijbetaling herstellen of vervangen.

21 15 Bijbehorende verplichtingen**21 15 01 Meten en registreren van onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater**

- 01 De eisen die worden gesteld aan het meten en registreren van de onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater, conform vergunning bemaling, als bijlage toegevoegd aan dit bestek of anders zo spoedig mogelijk ter beschikking gesteld.
- 02 De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater.
- 03 Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum en de hoeveelheden.

21 15 02 Tijdelijke grondwaterbemalingen

- 01 De aannemer stelt een bemalingsadvies op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol 12010 'Voorbereiden melding en vergunning'.
- 02 De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol 12020 'Voorbereiden technische uitvoering' met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.13.01 van de Standaard.
- 03 De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde in SIKB-protocol 12030 'Uitvoeren bemaling'.
- 04 De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde in SIKB-protocol 12040 'Aansturen bemaling'.

21 15 03 Energievoorziening

- 02 De reserve-aggregaten tenminste 1 maal per week onbelast laten proefdraaien en tenminste 1 maal per 2 maanden belast.

21 17 Meet- en verrekenmethoden

HFD PAR ART LID

21 17 01 In stand houden van bemaling

- 01 Debietmeting uitvoeren in een recht gedeelte van de leiding, waarvan diameter, wanddikte en materiaalsoort bekend zijn en de lengte tenminste 16 maal de diameter bedraagt.

22 Grondwerken**22 0 Grondwerken, algemeen****22 02 Eisen en uitvoering****22 02 01 Toegestane afwijking bij grondwerkzaamheden onder water****22 02 06 Ophoging en aanvulling**

- 01 Grond voor aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van max. 0,60 m dikte (losgestort), over de gehele breedte van de aanvulling of ophoging.
- 02 De aannemer verricht per laag controle naar de verdichtingsgraad van het materiaal dat voor aanvulling en ophoging is gebruikt. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen en stelt de resultaten van de controle ter beschikking van de directie voordat de volgende laag c.q. fundering wordt aangebracht.
- 03 De aannemer bewaart de resultaten van de verdichtingscontroles tot het einde van de garantieperiode van de verharding of, indien niet van toepassing, tot het einde van de onderhoudstermijn.

22 02 20 Sleuven langs rijbaan

- 01 Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen moeten aan het einde van een werkdag aangevuld en verdicht zijn.
- 02 Aannemer dient bij het graven van cunetten rekening te houden met de aanwezigheid van vervallen kabels en leidingen. Aangetroffen kabels en leidingen dienen door de desbetreffende nutsbedrijven verwijderd te worden. Aannemer van dit bestek heeft hiervoor de coördinatieplicht.

22 03 Informatie-overdracht**22 03 10 Bewijs van oorsprong, grond en/of zand**

- 01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem te leveren grond en of zand, afgegeven en ondertekend door de beoogde producent/leverancier ervan. Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:
- de naam van de producent/ leverancier;
 - de aard - en de herkomst van de grond en/of het zand;
 - de resultaten van het onderzoek of de onderzoeken, waarin aangetoond wordt dat de grond en/of het zand voldoet aan de eisen als vermeld in dit bestek.
- Het bewijs van oorsprong ter acceptatie indienen.

22 06 Bouwstoffen

HFD PAR ART LID

22 06 03 Zand in zandbed

- 01 De genoemde eisen in de leden 2, 3 en 4 gelden voor de artikelen 22.06.01 t/m 22.06.03 van de Standaard.
- 02 Het maximale chloridegehalte van (draineer)zand is 200 mg/kg droge stof.
- 03 Zand moet zijn schone grond, ongereinigd, volgens het Besluit Bodemkwaliteit.
- 04 Zand moet zijn van natuurlijke oorsprong.

22 06 04 Bewijs van oorsprong geotextiel

- 01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel moeten, in aanvulling op het bepaalde in artikel 22.03.04 lid 01, continue zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het product blijkt.

24 Sleuf- en sleufloze technieken**24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen****24 02 Eisen en uitvoering****24 02 01 Grondwerk, ontgraving**

- 01 In aanvulling op artikel 24.02.01 van de Standaard dienen de gegraven sleuven, voorafgaand aan het leggen van de leiding(en), geïnspecteerd en goedgekeurd te worden door de directie.

24 07 Meet- en verrekenmethoden**24 07 05 Bepaling uitgevoerde hoeveelheden**

- 01 Van artikel 24.07.05 van de Standaard vervallen de leden 03 t/m 06. De hoeveelheidsbepaling geschiedt door middel van (vaststelling van) het theoretisch profiel.

25 Riolering**25 0 Riolering, algemeen****25 03 Informatie-overdracht****25 03 05 Ligging, toegankelijkheid en toestand bestaand riool**

- 01 De informatie welke door de directie wordt verstrekt, over de inwendige afmetingen en ligging van de putten, wijze van aansluiting van aansluitende leidingen op de putten en afmetingen van putdeksels, dient door de aannemer in het werk te worden gecontroleerd alvorens de benodigde materialen worden geleverd. Tevens verstrekt de directie het rioolinspectiebestand met gegevens over de toestand van het bestaande riool.

25 06 Bouwstoffen

HFD PAR ART LID

25 06 03 Afvoer rioleringsmaterialen

- 01 Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof leidingmateriaal.

Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem "Buizen Inzamel Systeem" (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

BureauLeiding is te bereiken via telefoon 070-4440650 of per e-mail bis@bureauleiding.nl.

25 1 Aanleg riolering**25 12 Eisen en uitvoering****25 12 03 Riolaanleg: eisen aan de uitvoering**

- 08 Bij het aansluiten van betonriolering op een inspectieput d.m.v. een starre constructie (aansluiting d.m.v. aanstorten met beton) mag de lengte van de aansluitende buis niet groter te zijn dan 1,30 m.

25 12 04 Riolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

- 05 In huis-en kolkaansluitleidingen geen bochten toepassen met een een hoekverdraaiing groter dan 45 graden (horizontaal gemeten).
- 06 Leidingverloop voor huisaansluitingen vastleggen op foto voordat de sleuven worden aangevuld.
Per woning minimaal één foto vastleggen. Fotomateriaal dient te voldoen aan artikel 25.03.04 van de Standaard. De bestandsnaam van de foto dient te bestaan uit naam kern, straatnaam met huisnummer.

25 13 Informatie-overdracht**25 13 01 Werkplan riolering**

- 01 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan voor het uitvoeren van de rioleringswerkzaamheden verlangd. Het plan wordt beschouwd als gedetailleerd werkplan in de zin van par. 26 lid van de UAV 2012. Het plan uiterlijk de 10de werkdag na de dag waarop de deelopdracht is opgedragen ter acceptatie indienen.
- 02 In het werkplan dienen tenminste te zijn opgenomen:
- Het startpunt en de werkrichting voor de aanleg van riolering;
 - De verwachte productie per dag;
 - Het tijdstip en de wijze van afsluiting van riolering;
 - De wijze van opvangen en afvoer van vuil water;
 - De wijze waarop de droog-weer-afvoer wordt gewaarborgd;
 - De gegevens als bedoeld in artikel 25.03.02 en 25.03.03 van de Standaard;

HFD PAR ART LID

25 13 02 Puttenstaat

- 01 De puttenstaat als bedoeld in de NEN 7035:2004 nl wordt door of namens de aannemer opgesteld conform de daarin aangegeven minimale vereisten. De puttenstaat tenminste 6 weken voorafgaand aan de start van de rioleringswerkzaamheden bij de directie ter acceptatie indienen.
- 03 Van putten die afwijken van standaard gecertificeerde putten, en custom-made voor het werk vervaardigd moeten worden, de tekeningen maken volgens NEN 3870:1980 nl "Tekeningen voor betonconstructies".
- 04 Putten, die afwijken van de door de directie geaccepteerde puttenstaat, mogen niet worden verwerkt. De aannemer heeft geen recht op bijbetaling of uitstel voor de vervanging van niet bruikbare putten, indien die door of namens hem zijn geproduceerd voordat de puttenstaat door directie is geaccepteerd.

25 13 03 Legplan buizen van (gewapend) beton

- 01 Uiterlijk zes weken voor de aanvoer van buizen op het werk een legplan voor buizen van (gewapend) beton ter goedkeuring aanbieden aan de directie. Op het legplan moet voor elke erop aangegeven diameter het volgende worden vermeld:
- Lengte per buiselement, van put tot put;
 - details van mof en spie;
 - vorm en dikte van de rubberring alsmede de lengte in ongerekte vorm;
 - toelaatbare- en toegepaste hoekverdraaiing;
- 02 Buiselementen, die afwijken van de door de directie geaccepteerde legplan, mogen niet worden verwerkt. De aannemer heeft geen recht op bijbetaling of uitstel voor de vervanging van niet bruikbare buiselementen, indien die door of namens hem zijn geproduceerd voordat het legplan door directie is geaccepteerd.

25 13 04 Revisie gegevens

- 01 Coördinaten die worden bepaald voor de locatie van kabels, leidingen, mantelbuizen etc. moeten worden bepaald met een minimale absolute precisie van 10 cm in X- en in Y-richting (horizontaal) en 5 cm in Z-richting. Deze X- en Y-coördinaten moeten worden bepaald in het Rijksdriehoek- stelsel en de Z-coördinaat in het NAP-stelsel. Alle leidingen en overige objecten moeten in 3D, dus X-, Y- en Z-coördinaten worden vastgelegd.
- 02 Er worden altijd punten gemeten waartussen de ligging van de kabel / leiding als recht verondersteld kan worden binnen de gestelde precisie van 10 cm in X, Y en 5 cm in Z. Bij bochten moeten zoveel punten gemeten worden dat de verbindende rechtstanden maximaal 10 cm in X, Y-richting en 5 cm in Z-richting afwijken van de daadwerkelijke ligging. Er moet in ieder geval elke 10 strekkende meter een meting verricht zijn. Lijn- of vlakgeometrieën in de revisiebestanden mogen alleen bestaan uit een verzameling van rechtstanden. Cirkels, cirkelbogen of andere krommen zijn niet toegestaan.
- 03 Ook een verandering in verticale richting is reden om extra punten op een leiding / kabel vast te leggen. Er moeten zoveel punten vastgelegd worden dat het verschil tussen de verbinding met rechtstanden en de werkelijke ligging niet groter wordt dan de gevraagde precisie van 5 cm in verticale richting.

HFD PAR ART LID

- 04 Voor objecten geldt dat:
- kleiner dan 4 m² als punt-object worden gemeten op het hart van het bovenaanzicht van het object;
 - groter dan 4 m² als gesloten polygoon worden gemeten op de buitenhoeken van het object.
- 05 De aannemer dient de volgende informatie in te meten en vast te leggen op tekening::
- De soort en functie van de leidingen;
 - De diameter van de leiding met materiaalsoort, materiaalklasse en wanddikte;
 - De plaats, diameter en materiaal van de inlaten;
 - De hoogte t.o.v. N.A.P. van:
 - a. het stroomprofiel van de putten;
 - b. de binnen-onderkant van de aansluitende leidingen;
 - c. de bovenkant van het midden van de putdeksel;
 - d. van de kolkaansluitingen de binnen-onderkant:
 - d1. ter plaatse van de aansluiting op de standpijp;
 - d2. het einde van de uitlegger;
 - De totale h.o.h. lengte tussen twee opvolgende controleputten;
 - Inwendige put afmetingen met materiaalsoort en fabrikaat;
 - funderingen van putten en leidingen met materiaal en afmetingen;
 - uitstroombakken incl. helling talud, waterlijn, evt. beschoeiing, doek, damplank, e.d.
 - Toegepaste appendages (koppelingen, afsluiters, ontluuchters etc. met daarbij merk en type);
 - De ligging, materiaal en diameter van de huis-en kolkaansluitingen op het riool, eventuele ontstoppingsstukken en het eindpunt van de leidingen.
 - De plaats en hoogte van bestaande kruisende kabels en leidingen (asbest apart vermelden);
 - Mantelbuizen;
 - Overige bijzonderheden van de leidingen.
- 06 Indien tijdens werkzaamheden kabels- en leidingen worden gevonden die niet bekend zijn deze inmeten en verwerken op de revisie.
- 07 De tekeningen moeten logisch, overzichtelijk en conform de NLCS opgebouwd zijn, moeten voldoen aan de hiervoor in Nederland gehanteerde normen.
Daarnaast dient de naam van de aannemer en uitvoerende, alsmede de datum van uitvoering, opname en transactie revisie te worden opgenomen in de tekeningen.
- 08 Met de aanvulling van de sleuven dient niet eerder te worden begonnen dan nadat de gegevens voor de revisie zijn opgenomen en door de directie voor akkoord zijn getekend.
- 09 De revisie dient in een bewerkbaar format te worden aangeleverd. Hierbij moet het digitale formaat bestaan uit .DWG, .DXF, .DGN en / of een bijbehorend E-transmit-formaat. De hard-en software benodigd voor het verwerken van de informatie wordt geacht bij de aannemer aanwezig te zijn. De kosten van de handmatige dan wel digitale verwerking worden geacht te zijn inbegrepen.
- 10 Als uitwisselingsformaat voor revisiebestanden wordt DXF versie 12 (ASCII) gehanteerd. Hiervoor is gekozen in verband met de brede ondersteuning in software.
Geometrieën moeten hierin vastgelegd zijn in 3D in RD-NAP coördinaten.
Z-coördinaten moeten

HFD PAR ART LID

integraal onderdeel zijn van de geometrie en niet (alleen) apart als tekst in de tekening worden getoond.

- 11 Voor perceelaansluitingen moet gebruik gemaakt worden van den RIOX-app.
- 12 Inmeten watergangen en toebehoren en aanleveren revisiegegevens conform protocol Waterschap (www.wsrl.nl).

25 16 Bouwstoffen

25 16 02 Putten

- 01 Putten leveren onder KOMO-certificaat volgens N-BRL 9202 "Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton" met vermelding van het ordernummer.
- 02 In het werk te vervaardigen stroomprofielen van beton moeten reiken tot tenminste 40 cm boven de bodemplaat, waarbij het bovenvlak buiten de buisdiameter onder een helling van 15 graden moet worden afgewerkt.
- 03 Putten van (gewapend) beton moeten zijn vervaardigd van:
- sterkteklasse beton : C35/45 of hoger;
 - type cement : hoogovencement, CEM III/B 42,5 LH HS;
 - milieuklasse : minimaal conform NEN 7035:2004 nl;
 - wapening : minimaal conform NEN 7035:2004 nl;
 - betondekking : minimaal 25 mm op de buitenste staaf;
 - verkeersbelasting : minimaal klasse 450 van de NEN 6788 (V.O.S.B. 1995).
- 04 Beton voor het maken en/of bijwerken van stroomprofielen moet waterdicht beton zijn dat voldoet aan:
- sterkteklasse minimaal C10/15;
 - milieuklasse XA3 of beter.

25 16 03 (gewapend) betonnen buizen

- 01 Betonnen buizen leveren onder KOMO-certificaat volgens N-BRL 9201 "Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van ongewapend en gewapend beton" met vermelding van het ordernummer.
- 02 De sterkteklasse van de gewapend betonnen buizen bedraagt tenminste klasse 135, tenzij expliciet anders aangegeven.
- 03 Inlaten in een betonbuis moeten bestaan uit een fabrieksmatig aangebrachte PVC instortmof met stootrand en rubbermanchet afdichting.

25 3 Rioolreiniging

25 32 Eisen en uitvoering

HFD PAR ART LID

25 32 01 Rioolreiniging: eisen aan het resultaat

- 01 In aanvulling op artikel 25.32.01 lid 01 van de Standaard wordt gesteld dat het riool vrij is van verontreinigingen als tijdens controle / inspectie blijkt dat het voldoet aan:
BBB - Aangehechte afzetting, < 10%;
BBC - Bezonken afzetting, < 10%;
BBD - Binnendringen van grond, < 5%;
;
BBE - andere obstakels, < 10%.

Bovengenoemde waarden geven de maximale toegestane vermindering van het oppervlak van de dwarsdoorsnede in procenten overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021.

Materiaal wat middels reguliere reiniging (zonder mechanische hulpmiddelen niet te verwijderen is dient, uitsluitend na goedkeuring van de directie, op een andere wijze verwijderd te worden.

25 32 02 Rioolreiniging: eisen aan de uitvoering

- 01 De rioolreiniging te geschieden d.m.v. water onder hoge druk. De waterdruk dient tijdens de reinigingswerkzaamheden aangepast te zijn aan de lokale situatie. Het voor de reinigings- werkzaamheden in te zetten materieel en spuitkoppen dienen afgestemd te zijn op het riool.

25 33 Informatieoverdracht**25 33 01 Reinigingsplan**

- 01 In aanvulling op 25.33.01 lid 01 van de Standaard beschrijft het reinigingsplan tenminste de volgende onderdelen:
- De onderwerpen zoals benoemd in hoofdstuk 4.1 van BRL K10014;
 - de inname van water;
 - het moment en wijze waarop de communicatie plaatsvindt richting belanghebbenden.

Ten behoeve van het opstellen van het rioolreinigingsplan dient de opdrachtnemer zich op de hoogte te stellen van de ligging van de riolering, de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de inspectieputten op zowel particulier als openbaar terrein.

25 33 05 Water voor rioolreiniging

- 02 Water t.b.v. rioolreiniging kan worden betrokken uit het waterleidingnet, d.m.v. aansluiting op een brandkraan. Het gebruikte reinigingswater dient zoetwater te zijn met maximaal 0,5 promille (totaal zout).
- 03 De hoeveelheid verbruikt water dient te worden gemeten met behulp van een geijkte watermeter.
- 04 De kosten van het verbruik zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer dient het plaatselijke waterleidingbedrijf tijdig in kennis te stellen van het voorgenomen gebruik en de verwachte benodigde capaciteit.

HFD PAR ART LID

25 4 Rioolinspectie**25 41 Begrippen****25 42 Eisen en uitvoering****25 42 02 Rioolinspectie: visuele inspectie algemeen**

- 08 Indien de aannemer / inspectieploeg illegale lozingen vermoedt, moet dit telefonisch gemeld worden bij de directie. Dit geldt eveneens indien verontreinigingen, zoals oliën, vetten, cementwater etc. worden aangetroffen.
- 09 Indien bij de uitvoering van de inspectie blijkt, dat de inspectie van de leiding moet worden afgebroken omdat er nog riooleigen vervuiling aanwezig is dient het riool opnieuw te worden gereinigd. Bij een niet te passeren obstakel dient het riool van 2 kanten te worden geïnspecteerd.
- 10 Bij elke keer dat een inspectie van een leiding niet kan worden afgerond, dient de aannemer de reden daarvan aan te geven.

25 42 03 Rioolinspectie: reguliere inspectie algemeen

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 moet tijdens de inspectiewerkzaamheden ook een hellingshoekmeting worden uitgevoerd.

25 42 05 Rioolinspectie: eisen aan het te leveren beeldmateriaal

- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.05 lid 04 moet de resolutie van de beelden tenminste 720 x 576 pixels zijn.

25 42 07 Rioolinspectie: eisen aan meetapparatuur

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 overlegt de aannemer de kalibratierapporten van zijn meetapparatuur aan de directie. De kalibratie mag ten hoogste 12 maanden geleden zijn uitgevoerd en akkoord bevonden.

25 43 Informatie-overdracht**25 43 01 Registratie van toestandsaspecten**

- 01 In aanvulling op artikel 25.43.01 lid 01 van de Standaard dienen alle toestandsaspecten te worden geregistreerd.
- 02 Naast het vermelde in NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021 dienen de volgende gebreken vermeld te worden:
- vermelding steekmof dan wel schuifmof wanneer in een PVC riool de voegbreedte vermeld moet worden;
 - vervuiling / vetaanslag in inlaat;
 - kapot T-stuk op standpijp;
 - lek deksel op standpijp;
 - standpijp scheef;
 - standpijp foutieve kleur;
 - aantal stellagen;
 - voeg tussen standpijp en inlaat.

HFD PAR ART LID

25 43 03 Verstrekken van inspectiegegevens

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 02 moeten de werktekeningen ook analoog (in twee-voud) worden verstrekt aan de directie.
- 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 05 hoeft de benodigde codec voor het bekijken van het beeldmateriaal niet te worden meegeleverd met de inspectiegegevens.
- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 06 is het aanbrengen van wijzigingen in de basisinformatie van de stamgegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt niet toegestaan.
- 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 moeten de classificaties van de waargenomen toestandsaspecten conform de classificatiemethodiek zoals omschreven in 'RIONED rapport 2019-02' door de aannemer worden toegevoegd aan de rapportage van de inspectie (pdf-rapport).

25 43 04 Referentiepunten voor afstanden bij putinspecties

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.04 lid 01 is het verticale referentiepunt (code ACH, ACI en CBC volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021) voor de afstand wordt vastgelegd ten opzichte van N.A.P..

25 43 05 Referentiepunten voor klokstanden putinspecties

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.05 lid 01 is het omtrekreferentiepunt (code CBD volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021) de laagste uitgaande buis is 6 uur (B bij code CBD) volgens figuur 4 uit NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021.

25 45 Bijbehorende verplichtingen**25 45 01 Toepassen van tijdelijke afsluiters**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.45.01 lid 01 van de Standaard geldt dat ook het toepassen van afsluiters benedenstrooms tot de verplichting van de aannemer behoort.

25 47 Meet- en verrekenmethoden**25 47 01 Kwaliteitsmeting rioolinspectie**

- 01 De omvang van de steekproef als bedoeld in artikel 25.47.01 lid 01 van de Standaard is 20% van de geïnspecteerde riolering.
- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.47.01 lid 03 controleert de directie een aangeleverde inspectie binnen 10 werkdagen nadat zij de rapportage van de inspectie heeft ontvangen.

81 Bitumineuze verhardingen**81 1 Voorbereidende werkzaamheden****81 12 Eisen en uitvoering**

HFD PAR ART LID

81 12 02 Afwerken aardebaan

- 01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 2 Asfaltverhardingen**81 22 Eisen en uitvoering****81 22 01 Hoogteligging**

- 01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 03 Verwerkingsomstandigheden

- 01 In aanvulling op artikel 81.22.03 van de Standaard wordt bepaald dat deklagen en oppervlaktebehandelingen niet verwerkt mogen worden bij een temperatuur lager dan 10 °C.
De buitentemperatuur dient steeds 5 ° C hoger te zijn dan de windsnelheid in m/s.

Onder- en tussenlagen mogen, indien de buitentemperatuur op 1 meter boven maaiveld lager of gelijk is aan 0 graden, enkel worden aangebracht na akkoord van directie.

81 22 06 Verwerken van asfalt

- 08 De werkzaamheden zodanig uitvoeren dat bij door verkeer in gebruik zijnde rijbanen of rijstroken aan het einde van een werkdag de asfaltverharding over de gehele wegbreedte aaneengesloten is aangebracht.
- 09 (Bak)freesvakken op alle asfaltverhardingen binnen een afzetting dienen binnen 48 uur na frezen geheel te zijn ingelaagd. Niet ingelaagde (bak)freesvakken binnen een afzetting en /of omleiding dienen aan het einde van de werkdag te worden voorzien van geleidebakens (minimaal 2 geleidebakens per freesvak). Kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de geleidebakens dienen bij de asfaltwerkzaamheden inbegrepen te zijn.
- 10 Indien het asfalt van een deklaag of tussenlaag niet over de volledige wegbreedte in één werkgang met één asfaltverwerkingsmachine kan worden aangebracht of bij toepassing van verschillende asfaltmengsels, dan dient de deklaag met twee (2) of meer gestaffeld werkende asfaltverwerkingsmachines met een maximale onderlinge afstand van 15 m in de rijrichting van de asfaltverwerkingsmachines te worden aangebracht.
Bij een beperkt totaaloppervlak van het asfalt kan in overleg met de directie hiervan worden afgeweken. Indien dwarsnaden worden aangebracht dient er naadverwarming toegepast te worden. De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden een uitvoeringsplan in te dienen, ter goedkeuring aan de directie, waarin zijn werkwijze en fasering nader worden toegelicht.
- 11 Bij de aanleg van aanliggende asfalt-fietsstroken in rood asfalt dient de deklaag van de fietsstroken en rijloper warm op warm te worden aangebracht met drie (3) gestaffeld werkende Asfaltverwerkingsmachines met een maximale onderlinge afstand van 15 m in de rijrichting van de asfaltverwerkingsmachines te worden aangebracht. Het is tevens toegestaan een grote asfaltset met schotten te

HFD PAR ART LID

gebruiken die het gehele dwarsprofiel in één werkgang warm op warm aanlegt.

- 12 Bij de aanleg van vrijliggende asfalt-fietspaden moeten de zijkanten schuin onder een hoek van 45 graden en vlak worden afgewerkt met een kantijzer.

81 22 11 Stroefheid

- 01 In aanvulling op artikel 81.22.11 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten volgens proef 72 overeenkomstig de in onderstaande tabel vermelde methode.

Toegestane maximale rij snelheid	Meetmethode
50 km/uur	proef 72 methode 2010/50
60 km/uur	proef 72 methode 2010/50
70 km/uur	proef 72 methode 2010/70
>70 km/uur	proef 72 methode 2010/70

81 22 19 Maatregelen ter voorkoming milieuschade bij asfaltwerk

- 01 Het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d. in de bermen of het oppervlaktewater te brengen. De bedoelde stoffen opvangen en verzamelen.
- 02 Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften (Wet Milieubeheer)
- 03 De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de directie schriftelijk mede waar bedoelde stoffen worden verwerkt of gestort.
- 04 De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een door hem gedateerd en ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het werk afgevoerde stoffen. Het overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen, afgiftebonnen e.d..
- 05 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd Euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

81 24 Risicoverdeling en garanties

HFD PAR ART LID

81 24 01 Kwaliteitsborging

01 in aanvulling op artikel 81.24.01 lid 01 van de Standaard dient:

- a. De bedrijfscontrole door een Raad van Accreditatie (RvA) geaccrediteerd bedrijf uitgevoerd te worden.

Het boren van de boorkernen:

- Kan uitgevoerd worden door het geaccrediteerd bedrijf.
- Indien de aannemer zelf boort, dient een medewerker van het geaccrediteerde bedrijf aanwezig te zijn om de boorkernen in ontvangst te nemen, en dient dit aan de directie medegedeeld te worden.

De rapportage dient ter beschikking gesteld te worden aan de directie overeenkomstig het gesteld in artikel 81.24.01 lid 09 van dit bestek.

Per uitvoeringseenheid - boring(en) dienen alle asfaltlagen onderzocht te worden, dit op de volgende onderdelen volgens deze kwaliteitsborging:

- Dikte van de lagen;
- Korrelverdeling;
- Bindmiddelgehalte;
- Holle ruimte;
- Verdichtingsgraad.

Tevens dient de aannemer vooraf een boorplan op te stellen en in te dienen bij de directie voor goedkeuring. De boringen dienen a-select genomen te worden, en de oppervlakten dienen niet groter te zijn dan 1000 m².

- b. De aannemer in zijn kwaliteitsplan de resultaten vast te leggen van -
Onderlagen - Tussenlaag, die binnen indeling van de boorvakken-
uitvoeringseenheden van de deklaag vallen.
- c. De aannemer in zijn kwaliteitsplan op te nemen daar waar het gaat om onder-
en tussenlagen, de tussentijdse kwaliteitscontrole uit te voeren op:
- Laagdikte;
 - Verdichtingsgraad.

09 De aannemer dient alle gegevens betreffende de asfaltconstructie in te dienen bij het door Raad van Accreditatie (RvA) geaccrediteerd bedrijf, zodat er een onafhankelijke toets uitgevoerd kan worden op het gemaakte asfalt werk. Voor deze bedrijfscontrole dient onder andere aangeleverd te worden:

- Weegbonnen;
- CE-bladen;
- DoP;
- Verkort Verslag;
- Dit bestek;
- Formulier referentiesamenstelling;
- Goedkeuringformulier opdrachtgever;
- Een (duidelijke) tekening met daarop de boorlocaties (GPS-coördinaten) en uitvoeringseenheden in PDF.

Het geaccrediteerde bedrijf dient na gereedkomen van de resultaten, zowel de aannemer als de directie tegelijkertijd de bevindingen (rapportage) te berichten via E-mail.

De bevindingen dienen alleen aan te geven of dat de betreffende asfaltlaag:

- Voldoet (Geen afwijkingen gevonden);

HFD PAR ART LID

- In de kortingsregeling valt, tevens wat dan de korting inhoud;
- Niet voldoet (Onthouding van goedkeuring);

81 24 02 Beoordeling van de kwaliteit van de verharding

- 01 In artikel 81.24.02 lid 02 van de Standaard moet in de laatste regel in plaats van: "achterwege laten" worden gelezen: "beperken" en moet worden toegevoegd: "Minimaal zal 25% van het totaal aantal boorvakken worden gecontroleerd en zal de stroefheid altijd worden gecontroleerd bij een totale rijstrooklengte groter dan 1.000 m".

81 24 12 Gelijkwaardigheid van de toe te passen asfaltconstructie

- 01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het bestek opgenomen asfaltconstructie.
- 02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het CROW-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

81 26 Bouwstoffen**81 26 15 Rood asfalt**

- 01 Tenzij in het bestek expliciet anders is aangegeven dient voor rood asfaltbeton rode steenslag te worden toegepast ("tilrood"), zwarte bitumen en 4% rode pigment (Bayferrox 130 C o.g.).

81 27 Meet- en verrekenmethoden**81 27 01 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt**

- 01 In aanvulling op artikel 81.27.01 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten met een snelheid overeenkomstig de in onderstaande tabel.

Toegestane maximale rij snelheid	Meetmethode
50 km/uur	proef 72 methode 2010/50
60 km/uur	proef 72 methode 2010/50
70 km/uur	proef 72 methode 2010/70
>70 km/uur	proef 72 methode 2010/70

81 27 02 Meten van de vlakheid in dwarsrichting

- 01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

HFD PAR ART LID

81 27 06 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard.

Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

83 Elementenverhardingen**83 0 Elementenverhardingen, algemeen****83 02 Eisen en uitvoering****83 02 01 Algemeen**

- 01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.
- 02 De aannemer of onderaannemer die het straatwerk uitvoert dient in bezit te zijn van een geldig BRL 9334 Certificaat.
Als gelijkwaardig is erkend een ander keurmerk en/of een verklaring, uitgebracht door een onafhankelijk instantie die voldoet aan de Europese normenreeks voor Certificering, waarmee de Inschrijver aantoont volledig te voldoen aan de gestelde eisen uit de BRL die ten grondslag ligt aan het gevraagde certificaat.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roel Hartenhof (06-46295665 of r.hartenhof@nijmegen.nl) of op de website:
www.modernstraatwerk.nl/certificaten/brl-9334-straatwerk

83 1 Straatwerk**83 12 Eisen en uitvoering****83 12 01 Eisen aan het resultaat**

- 01 Het dwarsprofiel van bestratingen dient te voldoen aan artikel 83.12.01 lid 01 van de Standaard tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven in het bestek of tekeningen.

83 13 Informatie-overdracht

HFD PAR ART LID

83 13 02 **Werkplan en logboek bestratingswerk**

- 02 Aan het werkplan, als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard, worden de volgende randvoorwaarden gesteld:
 - eisen zoals genoemd in artikel 01.13.06 van dit bestek.
- 03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
 - a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
Ruimte: n.v.t.
Talud: n.t.b.
Verband: diversen
Materialen: diversen, nieuw en hergebruik
 - b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: aangewezen depot
 - c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s). n.t.b.
 - d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: conform deelopdrachten.

83 15 **Bijbehorende verplichtingen**

83 15 01 **Algemeen**

- 03 In afwijking van artikel 83.15.01 lid 03 van de Standaard behoort tot het aanbrengen van kantopsluitingen tevens het pasmaken van betonbanden middels zagen.
- 04 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen.

83 16 **Bouwstoffen**

83 16 04 **Straatbakstenen**

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.04 lid 02 van de Standaard geldt dat te leveren straatbakstenen minimaal moeten voldoen aan de kwaliteit A4-12, tenzij expliciet anders vermeld in dit bestek.

83 16 05 **Betonstraatstenen**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:

afmetingen in mm	standaardformaat			formaten	toleranties
	kei	dik	waal		
	formaat		formaat		
lengte	211	211	200		
breedte	105	69	50	Zie NEN-EN 1338:2003 nl artikel 5.2.4	
dikte	h	h	h		

De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

HFD PAR ART LID

Behoort bij: BI5715

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: BI5715

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de

bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: BI5715

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
11	VERWIJDEREN GROEN				
111	Bomen				
111010	Verwijderen stobben <0,25 m	st	55,00F		
111020	Verwijderen stobben 0,25 - 0,50 m	st	140,00F		
111030	Verwijderen stobben 0,50 - 0,75 m	st	15,00F		
112	Beplantingen				
112010	Verwijderen begroeiing - <1000 m2, <1 m	are	35,00F		
112020	Verwijderen begroeiing - <1000 m2, <2 m	are	7,00F		
112030	Verwijderen begroeiing - 1000-5000 m2, <1 m	are	60,00F		
112040	Verwijderen begroeiing - 1000-5000 m2, <2 m	are	10,00F		
112050	Verwijderen haag- <2,5 m	m	250,00F		
113	Gras- en kruidachtigen.				
113010	Maaien gewas - <1000 m2	are	20,00F		
113020	Maaien gewas - 1000-5000 m2	are	55,00F		
113030	Klepelen gewas - <1000 m2	are	20,00F		
113040	Klepelen gewas - 1000-5000 m2	are	55,00F		
114	Schonen terrein				
114010	Schonen terrein - <1000 m2	m2	10.000,00F		
114020	Schonen terrein - 1000-5000 m2	m2	19.000,00F		
114030	Schonen terrein - 5000-20000 m2	m2	66.000,00F		
12	VERWIJDEREN INRICHTING				
121	Verwijderen bebording				
1211	<u>Verwijderen en afvoeren bebordingen.</u>				
121110	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord uit maaiveld	st	25,00F		
121120	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord uit bestrating	st	10,00F		
121130	Verwijderen en afvoeren verkeersborden.	st	35,00F		
1212	<u>Verwijderen en hergebruik bebordingen</u>				
121210	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord uit maaiveld	st	5,00F		
121220	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord uit bestrating.	st	5,00F		
121230	Verwijderen en hergebruik verkeersborden.	st	15,00F		
122	Verwijderen straatmeubilair				
1221	<u>Meubilair t.b.v. afzetten</u>				
122110	Verwijderen betonnen vierkante paal	st	15,00F		
122120	Verwijderen betonnen ronde paal	st	20,00F		
122130	Verwijderen betonnen halve bol.	st	25,00F		
122140	Verwijderen kunststof paal	st	5,00F		
122150	Verwijderen parkeerbeugel	st	5,00F		
122160	Opbreken stootbanden.	m	10,00F		
122170	Afvoeren vrijgek. beton elementen naar breker.	ton	20,00F		
1222	<u>Diverse straatmeubilair</u>				
122210	Verwijderen afvalbak	st	5,00F		
122220	Verwijderen informatie-/reclamezuil	st	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123	Verwijderen hekwerk/erfafscheidingen				
1231	<u>Metalen hekwerk</u>				
123110	Verwijderen metalen hekwerk - <1,0 m hoog, afvoeren	m	60,00F		
123120	Verwijderen metalen hekwerk - <2,0 m hoog, afvoeren	m	1.100,00F		
123130	Verwijderen beweegbaar hek - afvoeren	st	5,00F		
123140	Verwijderen metalen hekwerk - <2,0 m hoog, hergebruik	m	250,00F		
123150	Verwijderen beweegbaar hek - hergebruik	st	5,00F		
1232	<u>Overige erfafscheidingen</u>				
123210	Slopen metselwerk <1,0 m hoog	m	5,00F		
123220	Slopen metselwerk <2,0 m hoog	m	25,00F		
123230	Verwijderen betonnen schutting.	m	25,00F		
123240	Verwijderen houten schutting.	m	50,00F		
13	VERWIJDEREN VERHARDINGEN				
131	Verwijderen kantopsluitingen				
1311	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
131110	Opbreken opsluitbanden klein formaat	m	890,00F		
131120	Opbreken opsluitbanden groot formaat	m	80,00F		
131130	Opbreken opsluitbanden groot formaat in specie.	m	3.000,00F		
1312	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
131210	Opbreken trottoirbanden.	m	2.000,00F		
131220	Opbreken bushaltebanden.	m	25,00F		
131230	Opbreken geleidebanden.	m	160,00F		
1313	<u>Opbreken molgoten</u>				
131310	Opbreken molgoot kf in specie 3-5 streks	m2	30,00F		
1314	<u>Opbreken overige banden</u>				
131410	Opbreken inritbanden.	m	65,00F		
131420	Opbreken inritblokken.	m	45,00F		
1315	<u>Ver- en afvoeren betonverhardingen</u>				
131510	Vervoeren kantopsluitingen.	m	950,00F		
131520	Afvoeren vrijgek. beton elementen naar breker.	ton	540,00F		
132	Verwijderen elementenverhardingen				
1321	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
132110	Opbreken straatbaksteen df - < 10 m2	m2	20,00F		
132120	Opbreken straatbaksteen df - 10-100 m2	m2	50,00F		
1322	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
132210	Opbreken betonstraatstenen kf - < 10 m2	m2	55,00F		
132220	Opbreken betonstraatstenen kf - 10-100 m2	m2	240,00F		
132230	Opbreken betonstraatstenen kf - 100-250 m2	m2	160,00F		
132240	Opbreken betonstraatstenen kf - >250 m2	m2	1.900,00F		
132250	Opbreken betonstraatstenen df - 10-100 m2	m2	90,00F		
132260	Opbreken betonstraatstenen sierbestrating - 100-250 m2	m2	650,00F		
1323	<u>Opbreken betontegels</u>				
132310	Opbreken betontegels - < 10 m2	m2	30,00F		
132320	Opbreken betontegels - 10-100 m2	m2	830,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132330	Opbreken betontegels - 100-250 m2	m2	490,00F		
132340	Opbreken betontegels - >250 m2	m2	1.390,00F		
1324	<u>Opbreken betonplaten</u>				
132410	Opnemen verharding van prefab. betonplaten - 10-100 m2	m2	140,00F		
132420	Opnemen verharding van prefab. betonplaten - 100-250 m2	m2	280,00F		
132430	Opnemen verharding van prefab. betonplaten - >250 m2	m2	3.900,00F		
1325	<u>Afvoeren elementenverhardingen</u>				
132510	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	6.000,00F		
132520	Palletteren elementenverhardingen.	m2	6.000,00F		
132530	Afvoeren vrijgekomen straatbakstenen.	ton	15,00F		
132540	Afvoeren vrijgek. beton elementen naar breker.	ton	2.500,00F		
133	Verwijderen asfaltverhardingen				
1331	<u>Zagen asfaltverhardingen</u>				
133110	Zagen asfaltverharding 100 tot 150 mm	m	20,00F		
133120	Zagen asfaltverharding 200 tot 250 mm	m	15,00F		
1332	<u>Frezen asfaltverhardingen</u>				
133210	Frezen teerhoudend asfalt - 30 mm	m2	1.250,00F		
133220	Frezen teervrij asfalt - 80 mm	m2	25,00F		
133230	Frezen teerhoudend asfalt - 45 mm	m2	840,00F		
133240	Frezen teervrij asfalt - 105 mm	m2	840,00F		
133250	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting -3 trap	m3	5,00F		
133260	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting -2 trap van 3	m3	1,00F		
133270	Frezen teerhoudend asfalt - 1 trap van 3	m2	5,00F		
133280	Frezen teervrij asfalt - 35 mm	m2	1.000,00F		
133290	Frezen teervrij asfalt - 85 mm	m2	1.000,00F		
1333	<u>Opbreken asfaltverhardingen <100 m2</u>				
133310	Opbreken teervrije asfaltverharding - 37 tot 50 cm, <100 m2	m2	140,00F		
1334	<u>Opbreken asfaltverhardingen 100 - 500 m2</u>				
133410	Opbr. teervrije asfaltverharding - 6 tot 11 cm, 100-500 m2	m2	410,00F		
133420	Opbr. teervrije asfaltverharding - 11 tot 16 cm, 100-500 m2	m2	120,00F		
133430	Opbr. teervrije asfaltverharding - 16 tot 22 cm, 100-500 m2	m2	620,00F		
133440	Opbr. teervrije asfaltverharding - 22 tot 29 cm, 100-500 m2	m2	1.550,00F		
133450	Opbr. teervrije asfaltverharding - 37 tot 50 cm, 100-500 m2	m2	220,00F		
1335	<u>Opbreken asfaltverhardingen >500 m2</u>				
133510	Opbreken teervrije asfaltverharding - 6 tot 11 cm, >500 m2	m2	6.600,00F		
133520	Opbreken teervrije asfaltverharding - 11 tot 16 cm, >500 m2	m2	1.900,00F		
133530	Opbreken teervrije asfaltverharding - 16 tot 22 cm, >500 m2	m2	4.500,00F		
133540	Opbreken teervrije asfaltverharding - 22 tot 29 cm, >500 m2	m2	700,00F		
133550	Opbreken teervrije asfaltverharding - 29 tot 37 cm, >500 m2	m2	3.700,00F		
133560	Opbreken teervrije asfaltverharding - 37 tot 50 cm, >500 m2	m2	2.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1336	<u>Stort en acceptatiekosten</u>				
133610	Stortkosten asfalt teerhoudend	ton	150,00F		
133620	Stortkosten asfalt teervrij	ton	12.500,00F		
134	<u>Verwijderen betonverhardingen</u>				
134010	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	110,00F		
135	<u>Verwijderen funderingen en niet bodemlagen</u>				
1351	<u>Teervrije funderingslagen - klasse NT</u>				
135110	Verwijderen teervrije funderingslaag - NT <0,4 m.	m2	1.700,00F		
135120	Verwijderen teervrije funderingslaag - NT > 0,4 m.	m2	1.200,00F		
1352	<u>Teerhoudende funderingslagen - klasse NT</u>				
135210	Verwijderen teerhoudende funderingslaag - NT < 0,2 m	m2	1.100,00F		
135220	Verwijderen teerhoudende funderingslaag - NT < 0,4 m	m2	1.100,00F		
135230	Verwijderen teerhoudende funderingslaag - NT > 0,4 m	m2	1.600,00F		
1353	<u>Funderingslagen van granulaat</u>				
135310	Verwijderen teervrije funderingslaag -betongranulaat	m2	3.000,00F		
135320	Verwijderen teervrije funderingslaag -menggranulaat	m2	3.000,00F		
1354	<u>Grindlagen</u>				
135410	Verwijderen teervrije grindlaag - 50 mm	m2	240,00F		
135420	Verwijderen teervrije grindlaag - 500 mm	m2	1.100,00F		
1355	<u>Vervoeren en afvoeren / storten funderingslagen</u>				
135510	Vervoeren funderingsmateriaal hergebruik.	m3	800,00F		
135520	Afvoeren funderingsmateriaal granulaat	ton	1.400,00F		
135530	Afvoeren funderingsmateriaal puin zonder IBC	ton	990,00F		
135540	Afvoeren funderingsmateriaal puin met IBC	ton	930,00F		
135550	Afvoeren funderingsmateriaal puin asbest	ton	50,00F		
135560	Afvoeren teerhoudend funderingsmateriaal	ton	2.450,00F		
14	VERWIJDEREN RIOLERING				
141	<u>Voorzieningen t.b.v. werkzaamheden riolering</u>				
1411	<u>Tijdelijke voorzieningen</u>				
141110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool bet 300-800 mm	st	5,00F		
141120	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool bet 800-1500 mm	st	4,00F		
141130	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool kunstst. <300mm	st	5,00F		
141140	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool kunstst. >300mm	st	1,00F		
141150	Voorzieningen tbv bestaande leidingen riool.	m	100,00F		
1412	<u>Waarborgen afvoer</u>				
141210	Waarborgen afvoer rioolwater - capaciteit < 100 m3/h	keer	5,00F		
141220	Waarborgen afvoer rioolwater - capaciteit 100 -200 m3/h	keer	5,00F		
141230	Waarborgen afvoer rioolwater - capaciteit > 200 m3/h	keer	2,00F		
1413	<u>Rioolreiniging</u>				
141310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - bt 300	m	370,00F		
141320	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - bt 800	m	20,00F		
141330	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - bt 1500	m	160,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141340	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) -300/450	m	400,00F		
141350	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) -400/600	m	20,00F		
141360	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - PVC <300	m	720,00F		
141370	Rioolslib vervoeren.	ton	320,00F		
141410	Rioolput reinigen - kunststof, h<2,5 m, opp tot 1,0 m2.	st	5,00F		
141420	Rioolput reinigen - kunststof, h<4,0 m, opp tot 1,0 m2.	st	1,00F		
141430	Rioolput reinigen - beton, h<2,5 m, opp tot 1,0 m2.	st	19,00F		
141440	Rioolput reinigen - beton, h<2,5 m, opp tot 2,0 m2.	st	2,00F		
141450	Rioolput reinigen - beton, h>4,0 m, opp 4,0 m2.	st	6,00F		
141510	Reinigen kolken.	st	76,00F		
142	Verwijderen kunststof leidingen				
142010	Verwijderen kunststofbuis - 110 mm PVC	m	10,00F		
142020	Verwijderen kunststofbuis - 125 mm PVC	m	180,00F		
142030	Verwijderen kunststofbuis - 160 mm PVC	m	400,00F		
142040	Verwijderen kunststofbuis - 200 mm PVC	m	100,00F		
142050	Verwijderen kunststofbuis - 250 mm PVC	m	80,00F		
143	Verwijderen betonnen leidingen				
1431	<u>Betonnen leidingen met asbesthoudende kitverbinding.</u>				
143110	Verwijderen betonbuis met asbesthoudende kitver. 300 mm	m	35,00F		
143120	Verwijderen betonbuis met asbesthoudende kitver. 800 mm	m	5,00F		
143130	Verwijderen betonbuis met asbesthoudende kitver. 1500 mm	m	15,00F		
143140	Verwijderen betonbuis met asbesthoudende kitver. 300/450	m	40,00F		
143150	Verwijderen betonbuis met asbesthoudende kitver. 400/600	m	5,00F		
1432	<u>Betonnen leidingen</u>				
143210	Verwijderen betonbuis - diam. <500 mm	m	330,00F		
143220	Verwijderen betonbuis - diam.800 mm	m	10,00F		
143230	Verwijderen betonbuis - diam.1500 mm	m	150,00F		
143240	Verwijderen betonbuis - ei <400/600 mm	m	360,00F		
143250	Verwijderen betonbuis - ei >400/600 mm	m	15,00F		
144	Verwijderen putten				
1441	<u>Kunststof putten</u>				
144110	Verwijderen kunststof put - < 1,5 m	st	5,00F		
144120	Verwijderen kunststof put - 2,5 - 3,5 m	st	1,00F		
1442	<u>Betonnen putten</u>				
144210	Verwijderen betonnen put - <1,5 m, 0,5 - 1,0 m2	st	4,00F		
144220	Verwijderen betonnen put - 1,5-2,5 m, 0,5 - 1,0 m2	st	15,00F		
144230	Verwijderen betonnen put - 1,5-2,5 m, 1,5 - 2,0 m2	st	2,00F		
144240	Verwijderen betonnen put - >6,0 m, 4,0 m2	st	6,00F		
1443	<u>Putranden</u>				
144310	Verwijderen putrand met deksel.	st	33,00F		
145	Verwijderen kolken en lijngoten				
1451	<u>Verwijderen en afvoeren kolken en lijngoten</u>				
145110	Verwijderen en afvoeren trottoircolk.	st	70,00F		
145120	Verwijderen en afvoeren straatcolk.	st	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
145130	Verwijderen en afvoeren bushaltebandkolk.	st	1,00F		
145140	Verwijderen en afvoeren lijngoot.	m	15,00F		
146	Dichtzetten sparingen				
146010	Aanbrengen schildmuur van metselwerk - <0,25 m2	st	5,00F		
146020	Aanbrengen schildmuur van metselwerk - 0,25-0,50 m2	st	2,00F		
146030	Aanbrengen schildmuur van metselwerk - 0,50-1,00 m2	st	2,00F		
146040	Aanbrengen schildmuur van metselwerk - 1,00-1,50 m2	st	2,00F		
146050	Aanbrengen schildmuur van metselwerk - 1,50-2,00 m2	st	2,00F		
146060	Aanbrengen PVC-hulpstuk -afsluitkap 125 mm	st	20,00F		
146070	Aanbrengen PVC-hulpstuk -afsluitkap 160 mm	st	75,00F		
15	VERWIJDEREN KABELS EN LEIDINGEN				
150010	Verwijderen grondkabel - energiekabel	m	100,00F		
150020	Verwijderen grondkabel - datakabel	m	100,00F		
150030	Ontgassen leiding.	m	100,00F		
150040	Verwijderen kunststofbuis - PE	m	100,00F		
150050	Verwijderen kunststofbuis.	m	100,00F		
150060	Verwijderen asbestcementbuis.	m	100,00F		
150070	Verwijderen stalen buis.	m	100,00F		
2	GRONDWERK				
21	BEMALING				
211	Bemaling ontgraving VOCL Hotspot 1				
2111	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
211110	Opstellen bemalingsplan Hotspot 1	keer	1,00F		
211120	Opstellen monitoringsrapportage bemaling Stamriool	keer	1,00F		
211130	Uitvoeren Protocol 12030 Uitvoeren bemaling	keer	1,00F		
2112	<u>Bemaling Hotspot 1</u>				
211210	Toepassen bronbemaling	m	20,00F		
211230	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00F		
211240	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt	keer	1,00F		
211250	Toepassen waarnemingspunt	st	2,00F		
2113	<u>Zuivering bemalingswater</u>				
211310	Ontwerpen waterreinigings-installatie	keer	1,00F		
211320	Toepassen waterreinigings-installatie.	dag	30,00F		
212	Bemaling stamriool				
2121	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
212110	Opstellen bemalingsplan Stamriool	keer	1,00F		
212120	Opstellen monitoringsrapportage bemaling Stamriool	keer	1,00F		
212130	Uitvoeren Protocol 12030 Uitvoeren bemaling	keer	1,00F		
2122	<u>Bemaling stamriool</u>				
212210	Toepassen bronbemaling	m	170,00F		
212220	Toepassen openbemaling middels drain	m	170,00F		
212230	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00F		
212240	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt	keer	1,00F		
212250	Toepassen waarnemingspunt	st	2,00F		
2123	<u>Zuivering bemalingswater</u>				
212310	Ontwerpen waterreinigings-installatie	keer	1,00F		
212320	Toepassen waterreinigings-installatie.	dag	30,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213	Bemaling riolering				
2131	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
213110	Opstellen bemalingsplan riolering	keer	1,00F		
213120	Opstellen monitoringsrapportage bemaling	keer	1,00F		
213130	Uitvoeren Protocol 12030 Uitvoeren bemaling	keer	1,00F		
2132	<u>Bemaling riolering</u>				
213210	Toepassen bronbemaling	m	2.500,00F		
213220	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	15,00F		
213230	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt	keer	10,00F		
213240	Toepassen waarnemingspunt	st	4,00F		
22	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK				
221	Opstellen plannen				
221010	Opstellen plan van aanpak Immobiel	keer	5,00F		
221020	Berekening en tekening bouwkuip.	keer	3,00F		
221030	Opstellen grondstromenplan	keer	5,00F		
221040	Grondstromen registratie	mnd	24,00F		
221050	Inmeten depots	mnd	24,00F		
222	Voorzieningen grondwerk				
222010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering) -1 tot 3 m	m	800,00F		
222020	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering) -3 tot 5 m	m	450,00F		
222030	Toepassen bouwkuip.	st	2,00F		
222110	Voorzieningen tbv bestaande kabels en leidingen	st	130,00F		
23	GROND ONTGRAVEN				
231	Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet				
2311	<u>Ontgraven uit cunet breedte < 5m</u>				
231110	Grond ontgraven uit cunet - tot 0,5 m	m3	245,00F		
231120	Grond ontgraven uit cunet - tot 1,0 m	m3	460,00F		
2312	<u>Ontgraven uit cunet breedte > 5m</u>				
231210	Grond ontgraven uit cunet - tot 0,5 m	m3	3.340,00F		
231220	Grond ontgraven uit cunet - tot 1,0 m	m3	10.000,00F		
2313	<u>Ontgraven uit greppel</u>				
231310	Grond ontgraven uit greppel.	m3	10,00F		
2314	<u>Ontgraven waterbodan</u>				
231410	Opschonen watergang.	m3	20,00F		
231420	Vervoeren baggerspecie.	m3	20,00F		
2315	<u>Ontgraven nieuwe K&L-traces</u>				
231510	Grond ontgraven uit cunet nuts -breedte 1,0 m	m3	2.290,00F		
231520	Grond ontgraven uit cunet nuts -breedte 2,0 m	m3	4.000,00F		
232	Grond ontgraven uit sleuven				
2320	<u>Ontgravingsbreedte bodan sleuf 0,5 m</u>				
232010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - hoogte tot 1,0 m	m3	125,00F		
2321	<u>Ontgravingsbreedte bodan sleuf 1,0 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - hoogte tot 1,0 m	m3	140,00F		
232120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - hoogte tot 2,0 m	m3	6.450,00F		
232130	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - hoogte tot 3,0 m	m3	900,00F		
2322	<u>Ontgravingsbreedte bodem sleuf 2,0 m</u>				
232210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - hoogte tot 3,0 m	m3	280,00F		
232220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - hoogte tot 4,0 m	m3	1.800,00F		
232230	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - hoogte tot 5,0 m	m3	870,00F		
232240	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - hoogte tot 6,0 m	m3	1.030,00F		
2323	<u>Ontgravingsbreedte bodem sleuf 2,5 m</u>				
232310	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - hoogte tot 4,0 m	m3	5.560,00F		
2324	<u>Ontgravingsbreedte bodem sleuf 3,0 m</u>				
232410	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - hoogte tot 2,0 m	m3	7.100,00F		
232420	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - hoogte tot 3,0 m	m3	375,00F		
232430	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - hoogte tot 4,0 m	m3	3.800,00F		
233	Grond ontgraven uit ophoging				
233010	Grond ontgraven uit ophoging	m3	380,00F		
24	GROND VERVOEREN				
241	Grond vervoeren vanaf ontgraving				
2411	<u>Grond vervoeren naar depot tbv hergebruik</u>				
241110	Grond verv. naar/ verwerken in depot, Zand BM klasse AT	m3	230,00F		
241120	Grond verv. naar/verwerken in depot, Zand BM klasse W	m3	40,00F		
241130	Grond verv. naar/verwerk. in depot, Zand BM klasse IND	m3	5,00F		
241140	Grond verv. naar/ verwerken in depot, Zand klasse AT	m3	8.180,00F		
241150	Grond verv. naar/ verwerken in depot, Zand klasse WO	m3	40,00F		
241160	Grond verv. naar/ verwerken in depot, Zand klasse IND	m3	1.220,00F		
2412	<u>Grond vervoeren naar plaats van verwerking - direct</u>				
241210	Grond vervoeren naar verwerkingsloc - Zand klasse AT	m3	8.180,00F		
2413	<u>Grond vervoeren naar depot tbv keuring en afvoer</u>				
241310	Grond verv. naar/verwerken in depot, Zand klasse NT<I	m3	2.505,00F		
241320	Grond verv. naar/verwerken in depot, Zand klasse NT > I	m3	2.505,00F		
241330	Grond verv. naar/ verwerken in depot, Klei klasse AT	m3	100,00F		
241340	Grond verv. naar/verwerken in depot, Klei klasse WO	m3	100,00F		
241350	Grond verv. naar/verwerken in depot, Klei klasse IND	m3	850,00F		
241360	Grond verv. naar/ verwerken in depot, Klei klasse NT<I	m3	280,00F		
241370	Grond verv. naar/ verwerken in depot, Klei klasse NT >I	m3	280,00F		
2414	<u>Directe afvoer naar een inrichting</u>				
241410	Grond vervoeren naar een inrichting zand NT<I	ton	4.460,00F		
241420	Grond vervoeren naar een inrichting zand NT >I	ton	2.505,00F		
242	Grond vervoeren vanaf depot				
2421	<u>Grond ontgraven uit tijdelijk depot en vervoeren naar plaats van verwerking</u>				
242110	Grond ontgraven uit tijdelijk depot en vervoeren zand AT.	m3	8.180,00F		
242120	Grond ontgraven uit tijdelijk depot en vervoeren zand WO	m3	80,00F		
2422	<u>Afvoeren / storten grond uit depot</u>				
242210	Afvoeren grond uit depot Zand NT<I	ton	2.505,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
242220	Afvoeren grond uit depot Zand NT >I	ton	2.505,00F		
25	GROND VERWERKEN				
251	Grond verwerken in grondlichaam/geul/cunet				
2511	<u>Aanvullen in cunet breedte < 5 m</u>				
251110	Grond verwerken in cunet - tot 0,5 m	m3	1.000,00F		
251120	Grond verwerken in cunet - tot 1,0 m	m3	500,00F		
2512	<u>Aanvullen in cunet breedte > 5 m</u>				
251210	Grond verwerken in cunet - tot 0,5 m	m3	1.000,00F		
251220	Grond verwerken in cunet - tot 1,0 m	m3	100,00F		
2513	<u>Aanvullen in watergang</u>				
251310	Grond verwerken in watergang.	m3	85,00F		
2514	<u>Grond verwerken in K&L-sleuf</u>				
251410	Grond verwerken in nutssleuf 1,0 m	m3	2.290,00F		
251420	Grond verwerken in nutssleuf 2,0 m	m3	4.000,00F		
252	Grond verwerken in sleuf				
2521	<u>Grond verwerken in grondverbetering</u>				
252110	Aanbrengen grondverbetering rioolsleuf	m3	2.000,00F		
2522	<u>Grond verwerken in sleuf</u>				
252210	Aanvullen sleuf riolering - hoogte tot 1,0 m	m3	290,00F		
252220	Aanvullen sleuf riolering - hoogte tot 2,0 m	m3	13.550,00F		
252230	Aanvullen sleuf riolering - hoogte tot 3,0 m	m3	5.000,00F		
252240	Aanvullen sleuf riolering - hoogte tot 4,0 m	m3	7.500,00F		
252250	Aanvullen sleuf riolering - hoogte tot 5,0 m	m3	900,00F		
252260	Aanvullen sleuf riolering - hoogte tot 6,0 m	m3	1.000,00F		
253	Grond leveren				
2531	<u>Leveren grond</u>				
253110	Leveren teelaarde.	m3	400,00F		
253120	Leveren bomengranulaat	m3	50,00F		
253130	Leveren ophooggrond.	m3	13.500,00F		
2532	<u>Leveren zand</u>				
253210	Leveren zand in ophoging	m3	13.500,00F		
253220	Leveren zand in zandbed	m3	4.000,00F		
253230	Leveren straatzand.	m3	1.100,00F		
253240	Leveren brekerzand.	m3	110,00F		
253250	Leveren drainagezand	m3	160,00F		
253260	Leveren bomenzand	m3	450,00F		
26	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
261	Grondbewerkingen				
261010	Grond scheiden in deelstromen.	m3	275,00F		
261020	Verdichten zand in zandbed	m2	26.760,00F		
261030	Verdichten zand in zandbed - huisaansluitingen	m2	800,00F		
261040	Profileren van oppervlakken.	m2	49.500,00F		
261050	Egaliseren.	are	495,00F		
262	Aanbrengen signaaldoek				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
262010	Aanbrengen signaaldoek / geogaas	m2	100,00F		
3	RIOLERING				
31	AANBRENGEN LEIDINGEN				
311	Leveren en aanbrengen betonbuis				
311010	Aanbrengen betonbuis rond profiel - 500 mm	m	330,00F		
311020	Aanbrengen betonbuis rond profiel - 500 mm inlaat	m	70,00F		
311030	Aanbrengen betonbuis rond profiel - 500 mm passtuk	m	10,00F		
311110	Aanbrengen betonbuis rond profiel - 600 mm	m	65,00F		
311120	Aanbrengen betonbuis rond profiel - 600 mm inlaat	m	5,00F		
311130	Aanbrengen betonbuis rond profiel - 600 mm passtuk	m	2,00F		
311210	Aanbrengen betonbuis rond profiel - 800 mm	m	95,00F		
311220	Aanbrengen betonbuis rond profiel - 800 mm inlaat	m	50,00F		
311230	Aanbrengen betonbuis rond profiel - 800 mm passtuk	m	4,00F		
311310	Aanbrengen betonbuis rond profiel - 900 mm	m	290,00F		
311320	Aanbrengen betonbuis rond profiel - 900 mm inlaat	m	10,00F		
311330	Aanbrengen betonbuis rond profiel - 900 mm passtuk	m	3,00F		
311410	Aanbrengen betonbuis rond profiel - 1000 mm	m	130,00F		
311420	Aanbrengen betonbuis rond profiel - 1000 mm passtuk	m	2,00F		
311510	Aanbrengen betonbuis rond profiel - 1250 mm	m	265,00F		
311520	Aanbrengen betonbuis rond profiel - 1250 mm passtuk	m	4,00F		
311610	Aanbrengen betonbuis rond profiel - 1500 mm	m	175,00F		
311620	Aanbrengen betonbuis rond profiel - 1500 mm passtuk	m	5,00F		
311710	Maken passtuk uit betonbuis - 500-700 mm	st	15,00F		
311720	Maken passtuk uit betonbuis - 700-900 mm	st	5,00F		
311730	Maken passtuk uit betonbuis - 900-1200 mm	st	6,00F		
311740	Maken passtuk uit betonbuis - >1200 mm	st	10,00F		
311810	Meerprijs inlaat 160 mm	st	15,00F		
312	Leveren en aanbrengen kunststof buis				
312010	Aanbrengen PVC-buis - 125 mm roodbruin	m	2.050,00F		
312020	Aanbrengen PVC-buis - 125 mm grijs	m	2.050,00F		
312110	Aanbrengen PVC-buis - 160 mm roodbruin	m	60,00F		
312120	Aanbrengen PVC-buis - 160 mm grijs	m	470,00F		
312210	Aanbrengen PVC-buis - 200 mm roodbruin	m	65,00F		
312220	Aanbrengen PVC-buis - 200 mm grijs	m	70,00F		
312310	Aanbrengen PVC-buis - 250 mm grijs	m	75,00F		
312320	Aanbrengen PVC-buis - 250 mm groen	m	60,00F		
312410	Aanbrengen PVC-buis - 315 mm roodbruin	m	1.700,00F		
312420	Aanbrengen PVC-buis - 315 mm grijs	m	525,00F		
312430	Aanbrengen IT PVC-buis - 315 mm groen	m	460,00F		
312440	Aanbrengen PVC-hulpstuk - afsluitkap 315 mm	st	10,00F		
312510	Aanbrengen PVC-buis - 400 mm roodbruin	m	20,00F		
312520	Aanbrengen IT PVC-buis - 400 mm grijs	m	250,00F		
312530	Aanbrengen IT PVC-buis - 400 mm groen	m	190,00F		
312540	Aanbrengen PVC-hulpstuk - afsluitkap 400 mm	st	5,00F		
312610	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	475,00F		
32	AANBRENGEN HULPSTUKKEN				
320	Hulpstukken PE 80 mm				
320010	Aanbrengen eindbuis voor horizontale drainage.	st	3,00F		
320020	Aanbrengen overgangstuk voor horizontale drainage.	st	4,00F		
320030	Aanbrengen afsluiter voor horizontale drainage.	st	3,00F		
321	Hulpstukken PVC 125 mm				
321000	Aanbrengen PVC-hulpstuk - zettingsmof	st	400,00F		
321010	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 45	st	1.500,00F		
321020	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 90	st	400,00F		
321030	Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk 125-125	st	5,00F		
321040	Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk 200-125	st	2,00F		
321050	Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk 250-125	st	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321060	Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk 315-125	st	2,00F		
321070	Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk 400-125	st	2,00F		
321080	Aanbrengen PP-hulpstuk - onstopspingsput	st	400,00F		
321090	Aanbrengen PVC-hulpstuk - afsluitkap	st	400,00F		
321100	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 15	st	5,00F		
321110	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 30	st	5,00F		
322	Hulpstukken PVC 160 mm				
322000	Aanbrengen PVC-hulpstuk - zettingsmof	st	60,00F		
322010	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 45 gr	st	70,00F		
322020	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 90 gr	st	35,00F		
322030	Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk 160-160	st	30,00F		
322040	Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk 200-160	st	2,00F		
322050	Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk 250-160	st	2,00F		
322060	Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk 315-160	st	2,00F		
322070	Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk 400-160	st	2,00F		
322080	Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopstuk	st	5,00F		
322090	Aanbrengen PVC-hulpstuk - afsluitkap	st	60,00F		
323	Inlaten				
323010	Maken inlaat - betonbuis	st	20,00F		
323020	Maken inlaat - kunststofbuis 200 mm	st	2,00F		
323030	Maken inlaat - kunststofbuis 315 mm, 125 mm	st	175,00F		
323040	Maken inlaat - IT kunststofbuis 315 mm, 125 mm	st	35,00F		
323050	Maken inlaat - kunststofbuis 315 mm, 160 mm	st	5,00F		
323060	Maken inlaat - kunststofbuis 400 mm, 125 mm	st	25,00F		
323070	Maken inlaat - IT kunststofbuis 400 mm, 125 mm	st	15,00F		
323080	Maken inlaat - kunststofbuis 400 mm, 160 mm	st	7,00F		
323090	Herstellen inlaat van binnenuit -hoedliner	st	10,00F		
324010	Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk 160-125	st	2,00F		
33	AANBRENGEN PUTTEN				
330	Kunststof putten				
330010	Aanbrengen doorspuitput van kunststof.	st	10,00F		
331	Betonnen putten				
331010	Maken put van geprefab betonelementen - 800 mm VWA	st	45,00F		
331020	Maken put van geprefab. betonelementen - 800 mm HWA	st	25,00F		
331030	Maken put van geprefab. betonelementen - 1000 mm VWA	st	2,00F		
331040	Maken put van geprefab. betonelementen - 1000 mm HWA	st	10,00F		
331050	Maken put van gepref betonelementen - 1250 mm VWA	st	3,00F		
331060	Maken put van geprefab. betonelementen - 1250 mm HWA	st	3,00F		
331070	Maken put van geprefab. betonelementen - 1500 x1000 mm	st	6,00F		
331080	Maken put van geprefabriceerde betonelementen - 1500 mm	st	1,00F		
331090	Maken put van geprefabriceerde betonelementen - 1750 mm	st	2,00F		
331100	Maken put van geprefabriceerde betonelementen - 2000 mm	st	2,00F		
331110	Maken put van geprefabriceerde betonelementen - 2500 mm	st	2,00F		
331120	Maken put van geprefabriceerde betonelementen - 3000 mm	st	1,00F		
331130	Maken put van geprefab betonelementen - 3000 mm overst.	st	1,00F		
331140	Maken put van geprefabriceerde betonelementen - hond	st	1,00F		
331210	Meerprijs hoekverdraaiing rond 1000 mm	st	1,00F		
331220	Meerprijs hoekverdraaiing rond 1250 mm	st	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331230	Meerprijs hoekverdraaiing rond 1500 mm	st	3,00F		
331310	Maken put van geprefab betonelementen - kruising 315 mm	st	2,00F		
331320	Maken put van geprefab. betonelementen - kruising 500 mm	st	1,00F		
331330	Maken put van geprefabr betonelementen -kruis/dremp	st	1,00F		
331340	Maken put van geprefab betonelementen - drempel 1x3	st	12,00F		
331350	Maken put van geprefab betonelementen - drempel 2x2	st	2,00F		
331360	Maken put van geprefab betonelementen - drempel 2x3	st	1,00F		
331410	Verwijderen betonbuis d.m.v. zagen	m	3,00F		
332	Putafdekkingen				
332010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	80,00F		
332020	Aanbrengen putrand met deksel -240 mm	st	95,00F		
332030	Aanbrengen putrand met deksel -170 mm	st	27,00F		
332040	Aanbrengen putrand met deksel -120 mm	st	2,00F		
333	Uitstroomvoorzieningen				
333010	Aanbrengen uitstroomvoorziening -beton leiding <500 mm	st	16,00F		
333020	Aanbrengen uitstroomvoorziening -beton leiding >500 mm	st	1,00F		
333030	Aanbrengen uitstroomvoorziening -PVC leiding	st	9,00F		
334	Voorzieningen putten				
334010	Aanpassen stroomprofiel.	st	10,00F		
334020	Maken aansluiting op rioolput.	st	10,00F		
334230	Herstellen bestaande relining.	st	2,00F		
34	AANBRENGEN KOLKEN				
341	Aanbrengen en leveren kolken				
341010	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie	st	30,00F		
341020	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie -RWS	st	15,00F		
341030	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie -rijwiel	st	10,00F		
341040	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	35,00F		
342	Aanbrengen lijngoot				
342010	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	15,00F		
342020	Aanbrengen afvoerput in goot.	st	1,00F		
343	Aanpassen bestaande kolken				
343010	Op hoogte brengen kolken.	st	5,00F		
35	DICHTSCHUIMEN RIOLERING				
350010	Vullen buitenwerking gesteld riool.	m	50,00F		
36	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING				
361	Rioolreiniging				
361010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - bt 500-700	m	480,00F		
361020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - bt 700-1000	m	460,00F		
361030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - bt >1000	m	580,00F		
361060	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - PVC <300	m	4.800,00F		
361070	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - PVC >300	m	3.100,00F		
361080	Rioolslib vervoeren.	ton	700,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
361110	Rioolput reinigen - beton, h<2,5 m, opp tot 1,0 m2.	st	70,00F		
361120	Rioolput reinigen - beton, h<2,5 m, opp tot 2,0 m2.	st	14,00F		
361130	Rioolput reinigen - beton, h<4,0 m, opp tot 2,0 m2.	st	16,00F		
361140	Rioolput reinigen - beton, h<2,5 m, opp tot 4,0 m2.	st	14,00F		
361150	Rioolput reinigen - beton, h<4,0 m, opp tot 4,0 m2.	st	2,00F		
361160	Rioolput reinigen - beton, h<2,5 m, opp >4,0 m2.	st	2,00F		
361170	Rioolput reinigen - beton, h<4,0 m, opp >4,0 m2.	st	2,00F		
361180	Rioolput reinigen - beton, h>4,0 m, opp >4,0 m2.	st	3,00F		
361210	Reinigen kolken.	st	90,00F		
362	Rioolinspectie				
362010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool - rond beton	m	6.320,00F		
362020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool - kunststof	m	3.400,00F		
4	VERHARDINGEN				
41	FUNDERINGSLAGEN				
411	Vorbereidende werkzaamheden				
411010	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	7.900,00F		
412	Aanbrengen funderingslaag				
412010	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	1.000,00F		
412020	Aanbrengen ongebonden wegfundering -geotextiel	m2	6.000,00F		
412030	Aanbrengen ongebonden wegfundering -zandbed	m2	14.000,00F		
412040	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	20,00F		
412050	Aanbrengen ongebonden wegfundering -aarde-steen	m2	1.100,00F		
42	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
421	Aanbrengen opsluitbanden				
421010	Aanbrengen opsluitbanden van beton -100x200 mm	m	6.200,00F		
421020	Aanbrengen hulpstukken opsluitbanden- 100x200	m	150,00F		
421110	Aanbrengen opsluitbanden van beton -120x250 mm	m	190,00F		
421120	Aanbrengen hulpstukken opsluitbanden -120x250	m	100,00F		
421210	Aanbrengen opsluitbanden van beton -150x200 mm	m	150,00F		
421220	Aanbrengen opsluitbanden van beton -150x250 mm	m	2.400,00F		
421230	Aanbrengen hulpstukken opsluitbanden -150x250 mm	m	140,00F		
422	Aanbrengen trottoirbanden				
422110	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	400,00F		
422120	Aanbrengen hulpstukken trottoirbanden van beton.	m	40,00F		
422130	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	160,00F		
422210	Aanbrengen RWS-banden van beton.	m	300,00F		
422220	Aanbrengen hulpstukken RWS-banden van beton.	m	170,00F		
422310	Aanbrengen rijwielpadbanden van beton.	m	250,00F		
422320	Aanbrengen hulpstukken rijwielpadbanden van beton.	m	90,00F		
422410	Aanbrengen geleidebanden van beton.	m	170,00F		
422420	Aanbrengen hulpstukken geleidebanden van beton.	m	15,00F		
43	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
431	Vorbereidende werkzaamheden				
431010	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	6.000,00F		
431020	Aanbrengen straatlaag op zandbed.	m2	1.600,00F		
431030	Aanbrengen straatlaag op fundering.	m2	20.750,00F		
431040	Aanbrengen vruchtbaar legbed.	m2	1.100,00F		
432	Aanbrengen straatbakstenen				
4321	<u>Straatbakstenen 10-100 m2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
432110	Aanbrengen straatbakstenen df Ravenna- elleboog	m2	60,00F		
432120	Aanbrengen straatbakstenen df Bruno- keper	m2	230,00F		
432130	Aanbrengen straatbakstenen wf Bruno -parkeer	m2	160,00F		
432140	Aanbrengen straatbakstenen wf Bruno -<1,50	m2	160,00F		
432150	Aanbrengen straatbakstenen wf Bruno ->1,50	m2	270,00F		
432160	Aanbrengen straatbakstenen kf Rav. -halfsteens	m2	80,00F		
432170	Aanbrengen straatbakstenen kf wit	m2	40,00F		
432180	Aanbrengen straatbakstenen kf zwart	m2	70,00F		
4322	<u>Straatbakstenen 100-250 m2</u>				
432210	Aanbrengen straatbakstenen df Ravenna <3,0m	m2	440,00F		
432220	Aanbrengen straatbakstenen df Ravenna >3,0m	m2	330,00F		
432230	Aanbrengen straatbakstenen wf Bruno -<1,50	m2	440,00F		
432240	Aanbrengen straatbakstenen wf Bruno ->1,50	m2	550,00F		
4323	<u>Straatbakstenen >250 m2</u>				
432310	Aanbrengen straatbakstenen df Ravenna <3,0m	m2	1.600,00F		
432320	Aanbrengen straatbakstenen df Ravenna >3,0m	m2	4.200,00F		
432330	Aanbrengen straatbakstenen wf Bruno -<1,50	m2	1.600,00F		
432340	Aanbrengen straatbakstenen wf Bruno ->1,50	m2	1.800,00F		
4324	<u>Strekragen van straatbakstenen</u>				
432410	Aanbrengen lengtemarkering -parkeervakken.	m	100,00F		
432420	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	50,00F		
433	Aanbrengen betonstraatstenen				
4331	<u>Betonstraatstenen 10-100 m2</u>				
433110	Aanbrengen betonstraatstenen - blokverband	m2	50,00F		
433120	Aanbrengen betonstraatstenen - elleboogverband	m2	250,00F		
433130	Aanbrengen betonstraatstenen - dubbelklinker	m2	260,00F		
4332	<u>Betonstraatstenen 100-250 m2</u>				
433210	Aanbrengen betonstraatstenen - blokverband	m2	140,00F		
433220	Aanbrengen betonstraatstenen - elleboogverband	m2	390,00F		
433230	Aanbrengen betonstraatstenen - keperverband	m2	250,00F		
4333	<u>Betonstraatstenen >250 m2</u>				
433310	Aanbrengen betonstraatstenen - blokverband	m2	5.200,00F		
433320	Aanbrengen betonstraatstenen - keperverband	m2	2.900,00F		
4334	<u>Strekragen van betonstraatstenen</u>				
433410	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	50,00F		
433420	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	1.000,00F		
433430	Aanbrengen streklaag van betonstraatstenen.	m	1.000,00F		
434	Aanbrengen betontegels				
4341	<u>Betontegels <10 m2</u>				
434110	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm	m2	20,00F		
434120	Aanbrengen betontegels 400x600x80 mm	m2	50,00F		
434130	Aanbrengen betontegels symbooltegels	m2	8,00F		
434140	Leveren en aanbrengen molgoot.	m	70,00F		
4342	<u>Betontegels 10-100 m2</u>				
434210	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm	m2	560,00F		
434220	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm	m2	130,00F		
434230	Leveren en aanbrengen molgoot.	m	800,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4343	<u>Betontegels 100-250 m2</u>				
434310	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm	m2	290,00F		
4344	<u>Betontegels >250 m2</u>				
434410	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm	m2	280,00F		
435	Aanbrengen grasstenen en -roosters				
435010	Aanbrengen keigrassteen	m2	1.000,00F		
435020	Aanbrengen grasrooster.	m2	1.100,00F		
436	Aanbrengen betonplaten				
4361	<u>Betonplaten <50 m2</u>				
436110	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten 2x2 m.	st	6,00F		
4362	<u>Betonplaten 50-200 m2</u>				
436210	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten 2x3 m	st	60,00F		
4363	<u>Betonplaten >200 m2</u>				
436310	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten 2x2 m.	st	270,00F		
436320	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten 2x3 m	st	160,00F		
4364	<u>Rotonde rammelstrook</u>				
436410	Aanbrengen verharding van platen rammelstrook	st	40,00F		
44	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
441	Vorbereidende werkzaamheden				
441010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	4.400,00F		
441020	Aanbrengen kleeflaag op nieuw asfalt.	m2	10.600,00F		
441030	Schoonmaken verhardingsoppervlak b<3,0 m	m2	550,00F		
442	Aanbrengen asfaltverharding				
4422	<u>Asfaltverharding 10 tot 50 ton</u>				
442210	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton -60 mm B	ton	33,00F		
442230	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton -AC 8 DL-A	ton	40,00F		
4423	<u>Asfaltverharding 50 tot 200 ton</u>				
442310	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton -60 mm A	ton	60,00F		
442320	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton -60 mm B	ton	102,00F		
442330	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	388,00F		
442340	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton -AC 8 DL-B	ton	90,00F		
4424	<u>Asfaltverharding >200 ton</u>				
442410	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton -80 mm	ton	1.120,00F		
442420	Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.	ton	930,00F		
442430	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	2.450,00F		
442440	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt rood.	ton	271,00F		
4425	<u>Coatingen</u>				
442510	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	350,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
45	AANBRENGEN BETONVERHARDINGEN				
450010	Aanbrengen gefigureerde betonverharding dikte 200 mm	m2	140,00F		
450020	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	50,00F		
46	LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL				
461	Kantopsluitingen				
4611	<u>Opsluitbanden kleur donkergrijs</u>				
461100	Leveren rechte opsluitband van beton -100x200 mm	st	5.400,00F		
461110	Leveren bochtband van beton - 100x200 mm	st	50,00F		
461120	Leveren hoekstuk opsluitband van beton- 100x200 mm	st	70,00F		
461130	Leveren rechte opsluitband van beton -150x200 mm	st	100,00F		
461140	Leveren rechte opsluitband van beton -150x250 mm	st	2.300,00F		
461150	Leveren bochtband van beton - 150x250 mm	st	90,00F		
461160	Leveren hoekstuk opsluitband van beton- 150x250 mm	st	90,00F		
4612	<u>Opsluitbanden kleur lichtgrijs</u>				
461210	Leveren rechte opsluitband van beton -100x200 mm	st	900,00F		
461220	Leveren bochtband van beton - 100x200 mm	st	65,00F		
461230	Leveren hoekstuk opsluitband van beton- 100x200 mm	st	30,00F		
461240	Leveren verloopstuk opsluitband van beton- 100x200 mm	st	5,00F		
461250	Leveren rechte opsluitband van beton -120x250 mm	st	200,00F		
461260	Leveren bochtband van beton - 120x250 mm	st	20,00F		
461270	Leveren rechte opsluitband van beton -150x250 mm	st	80,00F		
461280	Leveren bochtband van beton - 150x250 mm	st	10,00F		
461290	Leveren hoekstuk opsluitband van beton- 150x250 mm	st	5,00F		
4613	<u>Trottoirbanden</u>				
461310	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	400,00F		
461320	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	20,00F		
461330	Leveren kleine bochtband - trottoirband van beton.	st	5,00F		
461340	Leveren hoekstuk -trottoirband van beton	st	5,00F		
461350	Leveren verloopstuk -trottoirband van beton	st	10,00F		
461360	Leveren inritbanden van beton.	m	80,00F		
4615	<u>RWS-banden</u>				
461510	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	300,00F		
461520	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	125,00F		
461530	Leveren kleine bochtband - trottoirband van beton.	st	90,00F		
461540	Leveren verloopstuk -trottoirband van beton	st	10,00F		
4616	<u>Rijwielpadbanden</u>				
461610	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	250,00F		
461620	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	75,00F		
461630	Leveren verloopstuk -trottoirband van beton	st	25,00F		
4617	<u>Geleidebanden</u>				
461710	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	170,00F		
461720	Leveren kleine bochtband - trottoirband van beton.	st	20,00F		
462	Elementenverhardingen				
4621	<u>Straatbakstenen</u>				
462110	Leveren straatbakstenen kf Ravenna	st	4.100,00F		
462120	Leveren straatbakstenen kf wit	st	2.200,00F		
462130	Leveren straatbakstenen kf zwart	st	3.300,00F		
462140	Leveren straatbakstenen df Ravenna	st	485.000,00F		
462150	Leveren straatbakstenen df Bruno	st	17.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
462160	Leveren straatbakstenen df Argenti	st	690,00F		
462170	Leveren straatbakstenen wf Bruno	st	494.000,00F		
4622	Betonstraatstenen				
462210	Leveren betonstraatstenen grijs	st	180.000,00F		
462220	Leveren betonstraatstenen wit	st	150,00F		
462230	Leveren betonstraatstenen geluidsreducerend antraciet	st	55.000,00F		
462240	Leveren betonstraatstenen geluidsreducerend rood	st	95.000,00F		
462250	Leveren betonstraatstenen geluidsreducerend wit	st	25.000,00F		
462260	Leveren betonstraatstenen dubbel	st	6.500,00F		
4623	Betontegels				
462310	Leveren betontegels 60 mm	st	3.900,00F		
462320	Leveren betontegels 80 mm	st	1.450,00F		
462330	Leveren betontegels 400x600 mm	st	180,00F		
462340	Leveren betontegels symbooltegel P	st	150,00F		
462350	Leveren betontegels symbooltegel mini-container	st	10,00F		
462360	Leveren betontegels symbooltegel laden en lossen	st	10,00F		
4624	Betonplaten				
462410	Leveren prefab. bedrijfsvloerplaten.	st	10,00F		
462420	Leveren platen rotonde rammelstrook	st	40,00F		
5	BODEMSANERING				
51	VEILIGHEIDSMATREGELEN				
510010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen Rood vluchtig	dag	10,00F		
510020	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen Zwart vluchtig	dag	10,00F		
510030	Toepassen drierups sanitaire unit Rood, vluchtig	dag	10,00F		
510040	Toepassen drierups sanitaire unit Zwart, vluchtig	dag	20,00F		
510050	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen Oranje niet-vluchtig	dag	20,00F		
510060	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen Rood niet-vluchtig	dag	20,00F		
510070	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen Zwart niet-vluchtig	dag	10,00F		
52	MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING				
521	Inzet milieukundige begeleiding				
521010	Werkzaamheden BRL milieukundige begeleider	dag	100,00F		
521020	Werkzaamheden BRL Projectleider	dag	50,00F		
521030	Plaatsen monitoringspeilbuis	st	1,00F		
522	Metingen en bemonsteringen				
522010	Gebruik PID-meter	dag	60,00F		
522020	Nemen monster uit landbodem - steekbussen.	st	10,00F		
522030	Nemen monster uit grondwater.	st	40,00F		
522040	Nemen monster uit proceswater.	st	10,00F		
522050	Nemen monster van gereinigd water.	st	10,00F		
522060	Uitvoeren bodemluchtmetingen	st	10,00F		
523	Uitvoeren partijkeuringen				
523010	Uitvoeren partijkeuringen depots AP04	st	10,00F		
523020	Uitvoeren partijkeuringen depots NEN-indicatief	st	10,00F		
523030	Uitvoeren insitu-partijkeuringen depots AP04	st	10,00F		
523040	Uitvoeren insitu-partijkeuringen NEN	st	10,00F		
524	Analyses grond				
524010	Analyses op grond asbest	st	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
524020	Analyses op grond Zware metalen + tin	st	5,00F		
524030	Analyses op grond PCB's	st	5,00F		
524040	Analyses op grond PAK's	st	5,00F		
524050	Analyses op grond STAP1/standaardpakket grond	st	5,00F		
524060	Analyses op grond PFAS	st	5,00F		
524070	Analyses op grond MO + Aromaten	st	5,00F		
524080	Analyses op grond VOCL's incl. vinylchloride	st	10,00F		
524090	Analyses Zeefkrommen	st	20,00F		
525	Analyses grondwater				
525010	Analyses op grondwater STAPW/standaardpakket grw	st	10,00F		
525020	Analyses op grondwater MO en vluchtige aromaten	st	10,00F		
525030	Analyses op grondwater VOCL's incl. vinylchloride	st	40,00F		
53	SANERING HOTSPOTS				
531	BODEMSANERING HOTSPOT 1				
5311	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
531110	Opstellen plan van aanpak Hotspot 1	keer	1,00F		
5312	<u>Ontgraven VOCL hotspot 1</u>				
531210	Treffen voorzieningen inkalven sleuf.	m	20,00F		
531220	Grond ontgraven uit cunet tot 1,5 m-mv	m3	260,00F		
531230	Grond ontgraven uit cunet van 1,5 m-mv tot 4,0 m-mv	m3	240,00F		
5313	<u>Grond vervoeren</u>				
531310	Afvoeren verontreinigde grond VOCL	ton	430,00F		
531330	Grond vervoeren naar en verwerken in depot, Zand klasse IND	m3	130,00F		
531340	Grond vervoeren naar en verw. in depot, Klei klasse IND	m3	130,00F		
5314	<u>Aanbrengen substraat</u>				
531410	Leveren en aanbrengen substraat	kg	440,00F		
5315	<u>Aanvullen ontgraving</u>				
531510	Zand verwerken in cunet ontgraving hotspot 1	m3	240,00F		
531520	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	240,00F		
531530	Teelaarde verwerken in cunet ontgraving hotspot 1	m3	175,00F		
5316	<u>Nabehandeling Bronzone</u>				
531610	Uitvoeren directe injecties	st	20,00F		
532	BODEMSANERING HOTSPOT 2				
5321	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
532110	Opstellen plan van aanpak aanleg stamriool en HS2	keer	1,00F		
5323	<u>Grondwateronderzoek na bemaling</u>				
532310	Plaatsen monitoringspeilbuis	st	1,00F		
54	ONDERZOEKEN HS 2				
540010	Opstellen bodemonderzoeksopzet HOT-spot 2	keer	1,00F		
540020	Rapporteren resultaten HOT-spot 2	keer	1,00F		
55	EVALUATIERAPPORTEN				
550010	Opstellen evaluatierapport Hotspot 1	keer	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
550020	Opstellen evaluatierapport Hotspot 1 BRM en WRM	keer	1,00F		
550030	Opstellen evaluatierapport Hotspot 2	keer	1,00F		
550040	Opstellen evaluatierapport Hotspot 2 BRM en WRM	keer	1,00F		
550050	Opstellen monitoringsrapportages grondwater	keer	4,00F		
6	INRICHTINGSELEMENTEN				
61	AANBRENGEN WEGBEBAKENING				
611	Aanbrengen bebordingen				
6111	<u>Aanbrengen vrijgekomen bebordingen</u>				
611110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal -mv	st	5,00F		
611120	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal -verh	st	5,00F		
611130	Aanbrengen verkeersborden.	st	10,00F		
6112	<u>Aanbrengen en leveren tijdelijke bebordingen</u>				
611210	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal -mv	st	10,00F		
611220	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal -WIU	st	10,00F		
611230	Aanbrengen verkeersborden.	st	10,00F		
611240	Aanbrengen verkeersborden - onderborden	st	5,00F		
6113	<u>Aanbrengen en leveren bebordingen</u>				
611310	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal -mv	st	20,00F		
611320	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal -vh	st	20,00F		
611330	Aanbrengen verkeersbord met paal - verkeerszuil	st	4,00F		
611340	Aanbrengen verkeersborden.	st	10,00F		
611350	Aanbrengen verkeersborden -onderbord	st	5,00F		
611360	Aanbrengen verkeersborden -straatnaambord	st	5,00F		
611370	Aanbrengen portalen.	st	6,00F		
612	Aanbrengen markeringen				
6121	<u>Aanbrengen markeringen van wegenvverf</u>				
612110	Aanbrengen lengtemarkering -wegenvverf- 3-1 streep	m	1.350,00F		
612120	Aanbrengen lengtemarkering -wegenvverf- 1-1 streep	m	680,00F		
612130	Aanbrengen overige markering -wegenvverf-.dwarsstreep	m2	2,00F		
612140	Aanbrengen overige markering -wegenvverf- haaietanden	m2	5,00F		
6122	<u>Aanbrengen markeringen van thermoplast</u>				
612200	Aanbrengen lengtemarkering - ononderbroken	km	0,20F		
612210	Aanbrengen lengtemarkering - 1-1 streep	km	0,40F		
612220	Aanbrengen lengtemarkering - 0,3-2,70 streep	km	0,10F		
612230	Aanbrengen overige markering - dwarsmarkering	m2	20,00F		
612240	Aanbrengen overige markering -zebrapad	m2	130,00F		
612250	Aanbrengen overige markering -blokmarkering	m2	70,00F		
612260	Aanbrengen overige markering -haaietanden	m2	25,00F		
612270	Aanbrengen overige markering -puntstuk	m2	30,00F		
612280	Aanbrengen overige markering -symbolen	m2	30,00F		
612290	Aanbrengen overige markering -drempel	m2	15,00F		
613	Aanbrengen overige wegbebakening				
6131	<u>Aanbrengen schrikhekken</u>				
613110	Aanbrengen schrikhek.	st	1,00F		
62	AANBRENGEN AFZETTINGEN				
621	Aanbrengen hekwerk				
6211	<u>Aanbrengen hekwerk - hergebruik</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
621110	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	120,00F		
621120	Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering.	m	300,00F		
621130	Aanbrengen horizontale buis ten behoeve van afrastering.	m	150,00F		
621140	Aanbrengen puntdraad ten behoeve van afrastering.	m	50,00F		
621150	Aanbrengen beweegbaar hek - hergebruik.	st	5,00F		
6212	<u>Aanbrengen hekwerk - tuinafscheiding</u>				
621210	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering -tuinen	st	100,00F		
621220	Aanbrengen opsluitbanden van beton - tuinen	m	225,00F		
621230	Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering - tuinen	m	225,00F		
6213	<u>Aanbrengen hekwerk - Prorail</u>				
621310	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering -Prorail	st	120,00F		
621320	Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering -Prorail	m	290,00F		
6214	<u>Aanbrengen hekwerk groenvoorziening</u>				
621410	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	120,00F		
621420	Aanbrengen spandraad	m	250,00F		
6215	<u>Aanbrengen poort in hekwerk.</u>				
621510	Aanbrengen beweegbaar hek.	st	1,00F		
622	Aanbrengen afzetpalen ed.				
622010	Aanbrengen megablok.	st	7,00F		
63	AANBRENGEN VERLICHTING				
630010	Ontkoppelen grondkabel.	st	5,00F		
630020	Aanbrengen grondkabel	m	250,00F		
630030	Aansluiten grondkabel.	st	5,00F		
630040	Verplaatsen verlichtingsobject.	st	5,00F		
630050	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	10,00F		
64	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
640010	Aanbrengen zitelement - in maaiveld	st	4,00F		
640020	Aanbrengen zitelement - zeskantbank	st	2,00F		
640030	Aanbrengen afvalbak	st	5,00F		
640040	Aanbrengen beugel	st	5,00F		
65	GROENVOORZIENING				
650010	Egaliseren	are	10,00F		
650020	Zaaien	are	10,00F		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
811	Opstellen deelopdracht				
811010	Opstellen van een deelopdracht < EUR 250.000.	keer	1,00F		
811020	Opstellen van een deelopdracht < EUR 500.000.	keer	1,00F		
811030	Opstellen van een deelopdracht < EUR 750.000.	keer	2,00F		
811040	Opstellen van een deelopdracht < EUR 1.500.000.	keer	1,00F		
812	Werkplannen				
812010	Opstellen projectkwaliteitsplan	st	1,00F		
812020	Update maken van projectkwaliteitsplan	st	2,00F		
812030	Opstellen algemeen tijdschema	st	3,00F		
812040	Opstellen plan van aanpak vrijgekomen materialen.	st	3,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
812050	Opstellen plan van aanpak ontplofte oorlogsresten.	st	3,00F		
812060	Opstellen bemalingsplan, bronbemaling	st	2,00F		
812070	Opstellen rioleringsplan.	st	1,00F		
812080	Opstellen verkeersplan.	st	3,00F		
812090	Opstellen plan van aanpak vrijgekomen asfalt.	st	3,00F		
812110	Opstellen werkplan en logboek bestratingswerk.	st	3,00F		
812120	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase	st	3,00F		
813	Onderzoeken				
813010	Uitvoeren asbestinventarisatie riolering <50 m	st	1,00F		
813020	Uitvoeren asbestinventarisatie riolering 50 - 150 m	st	1,00F		
814	Kabels en leidingen bestaande bebouwing				
814010	Treffen voorzieningen kabels en leidingen	keer	3,00F		
814020	Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1 m).	m	200,00F		
814030	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (1 m en dieper).	m	200,00F		
815	Coördinatie				
815010	Coördinatie werkzaamheden nutsbedrijven.	keer	3,00F		
815020	Coördinatie werkzaamheden Strukton.	keer	2,00F		
816	Communicatie				
816010	Informatieverstrekking aan bewoners/ondernemers.	keer	3,00F		
816020	Afhandeling klachten bewoners/ondernemers.	keer	5,00F		
816030	Communicatie/afstemming met aanwonende.	keer	2,00F		
817	Inmeten en uitzetten werkterrein				
817010	Uitwerken hoogteplan.	keer	3,00F		
817020	Civieltechnische uitzetwerkzaamheden.	keer	3,00F		
82	TERREININRICHTING				
821	Werkterrein				
821010	Inrichten werkterrein.	keer	5,00F		
821020	Opruimen werkterrein.	keer	5,00F		
822	Tijdelijk depot				
822010	Toepassen tijdelijk depot/werkterrein, 500 m2, <10 weken	keer	3,00F		
822020	Toepassen tijdelijk depot/werkterrein, 500 m2, 10-20 weken	keer	3,00F		
822030	Toepassen tijdelijk depot/werkterrein, 1000 m2, <10 weken	keer	3,00F		
822040	Toepassen tijdelijk depot/werkterrein, 1000 m2, 10-20 weken	keer	3,00F		
823	Hekwerk en afrastering				
823010	Toepassen bouwhekken - <10 weken.	m	2.000,00F		
823020	Toepassen bouwhekken - 10-20 weken.	m	2.000,00F		
824	Tijdelijke verlichting				
824010	Aanbrengen tijdelijke verlichting.	st	20,00F		
824020	Instandhouden tijdelijke verlichting.	week	25,00F		
824030	Verplaatsen tijdelijke verlichting.	keer	5,00F		
824040	Verwijderen tijdelijke verlichting.	st	20,00F		
825	Tijdelijke voorziening bereikbaarheid				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
825010	Treffen voorzien. bereikbaarheid, kunststof loopschot	st	2.000,00F		
825020	Treffen voorzien. bereikbaarheid, stalen rijplaten	st	5.000,00F		
826	Bescherming bomen				
826010	Toepassen kroonprojectie-bescherming.	st	10,00F		
826020	Toep. stamommanteling t.b.v.bescherming bomen <30 cm	st	5,00F		
826030	Toep. stamommanteling t.b.v.bescherming bomen <50 cm	st	5,00F		
826040	Toep. stamommanteling t.b.v.bescherming bomen <80 cm	st	5,00F		
83	VERKEERSMAATREGELEN				
831	Omleidingen en afzettingen				
831010	Aanbr. en verwijd. omleidingen en afzettingen groot	keer	5,00F		
831020	Instandhouden omleidingen en afzettingen groot	week	10,00F		
831030	Aanbr. en verwijd. afzetting + omleidingsroutes klein	keer	5,00F		
831040	Instandhouden omleidingen en afzettingen klein	week	10,00F		
831050	Aanbr. en verwijd. afzetting + omleidingsroutes fiets	keer	1,00F		
831060	Instandhouden omleidingen en afzettingen fiets - <12 wkn	week	12,00F		
831070	Instandhouden omleidingen en afzettingen fiets - >12 wkn	week	30,00F		
831110	Toepassen gehele rijbaan afzetting	keer	15,00F		
831120	Toepassen afzetting <25 m lengte	dag	50,00F		
831130	Toepassen halve rijbaan afzetting >25 m lengte	keer	7,00F		
832	Losse verkeersmaatregelen				
832010	Toepassen losse verkeersborden	st	500,00F		
832020	Toepassen losse tekstborden	st	1.000,00F		
832030	Toepassen losse pijlborden	st	200,00F		
832040	Toepassen afzethok	st	300,00F		
832050	Toepassen geleidebakens (schildjes)	st	500,00F		
832060	Toepassen actiewagen INCL. voertuig en chauffeur	dag	15,00F		
833	Tijdelijke verkeersregelinstallatie				
833010	Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie.	st	1,00F		
833020	Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie.	week	2,00F		
833030	Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie.	st	1,00F		
84	WERKZAAMHEDEN UITVOERING				
841	Inzet werknemers en materieel				
8411	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
841110	Inzetten van grondwerker.	uur	80,00F		
841120	Inzetten van stratenmakerskoppel	uur	80,00F		
841130	Inzetten van uitvoerder	uur	80,00F		
841140	Inzetten van werkvoorbereider	uur	80,00F		
841150	Inzetten van projectleider	uur	80,00F		
841160	Inzetten van tekenaar	uur	80,00F		
841170	Inzetten van verkeerregelaar.	uur	80,00F		
841180	Inzetten van ecooloog.	uur	80,00F		
8412	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
841210	T.b.s. hydraulische graafmachine 1,5 m³.	uur	100,00F		
841220	T.b.s. hydraulische graafmachine 0,75 m³.	uur	80,00F		
841230	T.b.s. hydraulische graafmachine 0,3 m³.	uur	80,00F		
841240	T.b.s. vrachtauto 7,5 ton + kraan.	uur	80,00F		
841250	T.b.s. vrachtauto 16 ton.	uur	80,00F		
841260	T.b.s. wiellader.	uur	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
841270	T.b.s. tractor.	uur	40,00F		
842	Aanvoer, verplaatsen en afvoer materieel				
842010	Mobiliseren van materieel op rups en wielbasis	keer	3,00F		
842020	Mobiliseren van materieel asfalteringswerkzaamheden.	keer	3,00F		
843	Werkterrein en omgeving				
843010	Schoonhouden verhardingsoppervlak.	week	104,00F		
843020	Centraal inzamelen huisvuil (diverse afvalstromen)	keer	3,00F		
844	Niet gesprongen explosieven				
8441	<u>Algemene werkzaamheden</u>				
844110	Interpretatie explosieven.	keer	1,00F		
844120	Afsluiten verzekering OCE	keer	1,00F		
844130	Opstellen projectplan detectie en benaderen	keer	1,00F		
8442	<u>Detectie conventionele explosieven</u>				
844210	Uitvoeren realtime oppervlakedetectie - tot 1000 m2	are	8,00F		
844220	Uitvoeren realtime oppervlakedetectie - 1000-5000 m2	are	20,00F		
844230	Uitvoeren realtime oppervlakedetectie - 5000-20000 m2	are	60,00F		
844240	Vastleggen detectiepunten realtime detectie - <1000 m2	st	10,00F		
844250	Vastleggen detectiepunten realtime detectie - <5000 m2	st	30,00F		
844260	Vastleggen detectiepunten realtime detectie ->20000 m2	st	60,00F		
844270	Opstellen proces verbaal van deeloplevering - <1000 m2	st	10,00F		
844280	Opstellen proces verbaal van deeloplevering - <5000 m2	st	30,00F		
844290	Opstellen proces verbaal van deeloplevering -<20000 m2	st	60,00F		
8443	<u>Benaderen conventionele explosieven</u>				
844310	Benaderen verm. ontplofbare oorlogsresten - <0,5 m	st	100,00F		
844320	Benaderen verm. ontplofbare oorlogsresten - <1,0 m	st	40,00F		
844330	Benaderen verm. ontplofbare oorlogsresten - <2,0 m	st	10,00F		
844340	Benaderen verm. ontplofbare oorlogsresten - <4,0 m	st	50,00F		
844350	Benaderen verm. ontplofbare oorlogsresten - <5,0 m	st	50,00F		
844360	Aanbrengen voorziening veiligstellen ontplofbare oorlogsresten	st	5,00F		
844370	Instandhouden voorziening veiligstellen ontplofbare oorlogsresten	week	52,00F		
844380	Verwijderen voorziening veiligstellen ontplofbare oorlogsresten	st	5,00F		
845	Deformatiemetingen				
845010	Aanbrengen hoogte bouten	st	10,00F		
845020	Uitvoeren deformatiemetingen	keer	4,00F		
846	Registratie grondstromen				
846010	Registratie grondstromen.	week	80,00F		
847	Revisie				
847010	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.	st	3,00F		
847020	Inmeten en verwerken revisiegegevens nieuwe situatie.	st	3,00F		
85	OVERIGE ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
851	Oplevering				
851010	Opstellen opleverdossier.	st	5,00F		
852	C.A.R. verzekering				

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
852010	Kosten C.A.R. verzekering.	keer	5,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				