

Armatuurcode	Toepassingsgebied	Afbeelding	Fabrikaat	Type	Afmeting [mm]	Montage	Dimbaar	Lichtkleur [K]	Kleurweergave index (CRI)	Uitstralingshoek	UGR waarde	Lumenoutput	Opgenomen vermogen [W]	Rendement [lm/W]	IP waarde	Afscherming	Autonomietijd
A1	Centrale hal		Zumtobel	PANOS EVO R200H 19W LED840 LDO FAL WH	Ø218x122	Downlighter Plafond inbouw	DALI	4000	80		19	2419	19	127	20		
A1NV	Centrale hal		Zumtobel	PANOS EVO R200H 19W LED840 LDO FAL WH E3	Ø218x122	Downlighter Plafond inbouw	DALI	4000	80		19	2419	19	127	20		
A2	Centrale hal		Zumtobel	PANOS EVO R200H 27W LED840 LDO FAL WH	Ø218x122	Downlighter Plafond inbouw	DALI	4000	80		19	3400	27	126	20	IP44	
A3	Centrale hal		Zumtobel	MICROS2 R125 29W LED940 LDO WFL-DWH WH	Ø135x104	Richtbare spot Plafond inbouw	DALI	4000	90		19	2500	29	86	20	IP44	
A4	104		Zumtobel	PANOS EVO R150H 9W LED840 LDO FAL WH	Ø168x106	Downlighter Plafond inbouw	DALI	4000	80		19	1054	9	117	20		
A4NV	Gang / Toilet		Zumtobel	PANOS EVO R150H 9W LED840 LDO FAL WH E3	Ø168x106	Downlighter Plafond inbouw	DALI	4000	80		19	1054	9	117	20		Decentrale accu 60 min
A5	Douche		Zumtobel	PANOS EVO R150H 9W LED840 LDO FAL WH	Ø168x106	Downlighter Plafond inbouw	DALI	4000	80		19	1054	9	117	20	IP44	
B1	Onderwijsruimte BG		Zumtobel	MIRL LAY LED2800-840 M600L LDO KA	1200x300x38	Inbouw	DALI	4000	80		19	2830	19	149	20	IP40	
B2	Onderwijsruimte 1e verdieping		Zumtobel	SLOIN DI K LB 840 L3000 LDE WH	3000x76x106	Gependeld direct + indirectlicht	DALI	4000	80		19	13500	115	117	20	IP40	
B3	Onderwijsruimte 1e verdieping		Zumtobel	SLOIN DI K LB 840 L4000 LDE WH	4000x76x106	Gependeld direct + indirectlicht	DALI	4000	80		19	18000	150	120	20	IP40	

Armatuurcode	Toepassingsgebied	Afbeelding	Fabrikaat	Type	Afmeting [mm]	Montage	Dimbaar	Lichtkleur [K]	Kleurweergave index (CRI)	Uitstralingshoek	UGR waarde	Lumenoutput	Opgenomen vermogen [W]	Rendement [lm/W]	IP waarde	Afscherming	Autonomietijd
C2	Gymzaal		Zumtobel	SLOIN E K LB L3000 HE LDE	3000x80x100	Inbouw	DALI	4000	80		22	4960	47	105	20	IP54	
C3	Gymzaal		Zumtobel	SLOIN E K LB L4000 HE LDE	4000x80x100	Inbouw	DALI	4000	80		22	6620	62	107	65	IP54	
F	centrale hal		Bega	50 974.1K4	Ø180x155	Gependeld	DALI	4000	80		22	2080	14	118	20	IP40	
G	centrale hal onder trap		LED-Linear	Ultima-S opaal 6W940 0540	540x13x10	Inbouw	DALI	4000	90		13	570	6	43	20	IP40	
H	Berging, technische ruimte		Philips	BN126C LED25S/840 PSU TW1 L1200	1135x65x65	Opbouw		4000	80		22	2500	18	139	40	IP65 + Slagvast	
J1	Buiten		Bega	Bega 22 256 K3	200x200x115	Opbouw	DALI	3000	80			3340	20	88	65	IP65 + Slagvast	
J2	Buiten onder luifel		Simes	S.5565N 1 MODULES LED COB 4000K 230V 1544lm CRI 90	Ø210	Inbouw	DALI	4000				1027	15	68	65	IP65	

Rood= hogere lumenoutput dan nodig

Armatuurcode	Toepassingsgebied	Afbeelding	Fabrikaat	Type	Afmeting [mm]	Montage	Dimbaar	Lichtkleur [K]	Kleurweergave index (CRI)	Uitstralingshoek	UGR waarde	Lumenoutput	Opgenomen vermogen [W]	Rendement [lm/W]	IP waarde	Afscherming	Autonomietijd
NV1	Vluchtwegverlichting				Ø68x35	Plafond inbouw	n.v.t.					200	5				Decentrale NiMH accu 60 min
NV2	Antipaniekverlichting				Ø68x35	Plafond inbouw	n.v.t.					200	5				Decentrale NiMH accu 60 min
NV3	Gymzaal				Ø68x35	Plafond inbouw, hoge ruimte	n.v.t.					370	8				Decentrale NiCD accu 60 min
NV4	Onderwijsruimte				150x150x35	Opbouw	n.v.t.					100	3				Decentrale NiCD accu 60 min
NV5	Technische ruimte				280x130x60	Opbouw	n.v.t.					100	3				Decentrale NiCD accu 60 min
TR1	Vluchtrouteaanduiding, enkelzijdig				235x134	Plafond inbouw	n.v.t.						4				Decentrale NiMH accu 60 min
TR2	Vluchtrouteaanduiding, dubbelzijdig				235x134	Plafond inbouw	n.v.t.						4				Decentrale NiMH accu 60 min
TR3	Vluchtrouteaanduiding				235x134	Gependeld	n.v.t.						4				Decentrale NiMH accu 60 min
TR4	Technische ruimten, gymzaal				364 x 167	Wand opbouw	n.v.t.						4		40		Decentrale NiCD accu 60 min