

Aanbesteding: Veegmachines
Aanbestedende Dienst: Ergon
Referentie: 2024-201

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 PvE: Leveringsprogramma, Minimum eisen veegmachine klein.

Vraag:
U vraagt een draaistraal van 2.500 mm.

De gevraagde draaistraal is dusdanig klein, dat er mogelijk maar 1 leverancier is die hier aan kan voldoen. Dit maakt de eis merk specifiek. Dat maakt dat er leveranciers worden uitgesloten van de mogelijkheid tot inschrijving, wat strijdig is met de grondbeginselen van de Aanbestedingswet.

Kunt u akkoord gaan met een aanpassing van de gevraagde draaistraal naar een marktconforme draaistraal van maximaal 4000 mm?

Antwoord:
Ja, akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Veegmachines (elektrisch) met opslagcapaciteit tot en met ca. 2 m³
Beantwoord op: 27 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 PvE: Leveringsprogramma, Minimum eisen veegmachine klein.

Vraag:
U vraagt een laadvermogen van 2000 kg.

Voor deze categorie veegmachines zal dat waarschijnlijk alleen gehaald worden door machines die in de basis een werktuigdrager zijn, welke is aangepast voor veegwerkzaamheden. Een representatief laadvermogen voor de door u gevraagde categorie veegmachines is een capaciteit vanaf 1.250 kg.

Bent u bereid het gevraagde laadvermogen aan te passen naar een minimaal laadvermogen van 1250 kg?

Antwoord:
Ja, akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Veegmachines (elektrisch) met opslagcapaciteit tot en met ca. 2 m3
Beantwoord op: 27 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
3

Onderwerp:
PvE: Leveringsprogramma, Minimum eisen veegmachine klein.

Vraag:
U vraagt hier een breedte van 1300 mm zonder borstels.

Het is gebruikelijk de breedte van een veegmachine op te geven zonder borstels EN zonder spiegels.

Bent u bereid “zonder borstels” te wijzigen in “zonder borstels en spiegels”.

Antwoord:
Ja, akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Veegmachines (elektrisch) met opslagcapaciteit tot en met ca. 2 m3
Beantwoord op: 27 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Concept raamovereenkomst

Vraag:
U omschrijft bij punt 19.5 de mogelijke indexatie volgens het CBS indexcijfer.

Deze geldt alleen voor het onderhoud.
Voor de raamovereenkomst van de machine leveringen staat geen indexatie vermeld.

Kunt u ons deze alsnog ter beschikking stellen?

Antwoord:
Voor de aanschaf geldt geen indexatie. Deze prijzen worden in de mini-competitie uitgevraagd.

Percelen: P1 Perceel 1: Veegmachines (elektrisch) met opslagcapaciteit tot en met ca. 2 m3

P2 Perceel 2: Veegmachines (elektrisch en/of diesel)
met opslagcapaciteit tussen 4 en 5 m3

Beantwoord op: 27 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

PvE, Servicedienst

Vraag:

U vereist hier aanwezigheid van de leverancier bij storing/problemen binnen 2,5 uur na melding.

Als leverancier doen wij altijd ons best om zo snel mogelijk aanwezig te zijn, echter, 2,5 uur is in deze markt niet realistisch.

Kunt u akkoord gaan met ons voorstel om deze 2,5 uur te verruimen naar 8 werkuur na melding van de storing/problemen?

Antwoord:

Ja, akkoord

Percelen:

P1 Perceel 1: Veegmachines (elektrisch) met
opslagcapaciteit tot en met ca. 2 m3

P2 Perceel 2: Veegmachines (elektrisch en/of diesel)
met opslagcapaciteit tussen 4 en 5 m3

Beantwoord op: 27 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

6

Onderwerp:

PvE, Onderhoud tijdens garantieperiode

Vraag:

U gebruikt hier 1.800 veeguren per jaar met in totaal 10.000 veeguren.

Kunt u aangeven of onze veronderstelling klopt dat hier ipv veeguren moet worden uitgegaan van motoruren?

Antwoord:

Er dient hier inderdaad uitgegaan te worden van motoruren i.p.v. veeguren.

Percelen:

P1 Perceel 1: Veegmachines (elektrisch) met
opslagcapaciteit tot en met ca. 2 m3

P2 Perceel 2: Veegmachines (elektrisch en/of diesel)
met opslagcapaciteit tussen 4 en 5 m3

Beantwoord op: 27 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

PvE: Algemeen.

Vraag:

U vraagt hier de kleur RAL-9000 voor de cabine en laadabak.

RAL-9000 is een niet bestaande kleur.

Meestal zal de kleur RAL-9001 of RAL-9010 als standaard kleur toegepast worden.

Bent u bereid de kleur RAL-9000 te wijzigen in “Wit als standaard geleverd door de leverancier”?

Antwoord:

Fabriekskleur wit is akkoord .

Percelen:

P1 Perceel 1: Veegmachines (elektrisch) met opslagcapaciteit tot en met ca. 2 m³
P2 Perceel 2: Veegmachines (elektrisch en/of diesel) met opslagcapaciteit tussen 4 en 5 m³

Beantwoord op:

27 feb. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.

8

Onderwerp:

PvE: Leveringsprogramma, Minimum eisen veegmachine groot.

Vraag:

U vraagt hier een maximale hoogte van 2500 mm exclusief zwaailamp.

Bent u bereid deze maat te wijzigen naar 2700 mm INCLUSIEF zwaailamp?

Antwoord:

Inclusief de zwaailamp of zwaarbalk is akkoord (2700 mm).

Percelen:

P2 Perceel 2: Veegmachines (elektrisch en/of diesel) met opslagcapaciteit tussen 4 en 5 m³

Beantwoord op:

27 feb. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.

9

Onderwerp:

PvE: Leveringsprogramma, Minimum eisen veegmachine groot.

Vraag:

U vraagt hier een draaistraal tussen muren van 2900 mm.

Geen van de leveranciers kan aan deze eis voldoen.

Bent u bereid de draaistraal tussen muren te wijzigen van 2900 mm in een realistische 4200 mm?

Antwoord:

Ja, akkoord.

Percelen: P2 Perceel 2: Veegmachines (elektrisch en/of diesel)
met opslagcapaciteit tussen 4 en 5 m³

Beantwoord op: 27 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

10

Onderwerp:

PvE: Leveringsprogramma, Minimum eisen veegmachine groot.

Vraag:

U vraagt hier een breedte van 1800 mm.

Dit is een merk specifieke eis waarmee u andere leveranciers uitsluit.

Bent u bereid de breedte te wijzigen van 1800 mm in 1950 mm?

Antwoord:

Ja, akkoord.

Percelen: P2 Perceel 2: Veegmachines (elektrisch en/of diesel)
met opslagcapaciteit tussen 4 en 5 m³

Beantwoord op: 27 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

11

Onderwerp:

PvE: Leveringsprogramma, Minimum eisen veegmachine groot.

Vraag:

U vraagt hier een breedte van 1800 mm zonder borstels.

Het is gebruikelijk de breedte van een veegmachine op te geven zonder borstels EN zonder spiegels.

Bent u bereid “zonder borstels” te wijzigen in “zonder borstels en spiegels”.

Antwoord:

Ja, akkoord.

Percelen: P2 Perceel 2: Veegmachines (elektrisch en/of diesel)
met opslagcapaciteit tussen 4 en 5 m³

Beantwoord op: 27 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

12

Onderwerp:

PvE: Leveringsprogramma, Minimum eisen veegmachine groot.

Vraag:

U vraagt hier een maximale lengte van de machine, inclusief borstels, van 4500 mm.

Geen van de leveranciers kan aan deze eis voldoen.

Bent u bereid de eis te wijzigen naar een maximale lengte van 4800 mm inclusief borstels?

Antwoord:

Ja, akkoord.

Percelen: P2 Perceel 2: Veegmachines (elektrisch en/of diesel)
met opslagcapaciteit tussen 4 en 5 m³

Beantwoord op: 27 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

13

Onderwerp:

PvE: Leveringsprogramma, Minimum eisen veegmachine groot.

Vraag:

U vraagt hier een laadvermogen van 5000 kg.

Gemeentelijk veegvuil weegt ca. 850 kg/m³. Met een maximale veegvuilcontainerinhoud van 4,0 m³, zie vorige vraag, levert dit een gewicht van de lading op van 3400 kg. Vermeerderd met vocht zal de lading maximaal 4000kg wegen. Het eisen van 5000 kg is derhalve niet realistisch.

Bent u bereid het maximale laadvermogen te wijzigen naar 4000 kg?

Antwoord:

Ja, akkoord.

Percelen: P2 Perceel 2: Veegmachines (elektrisch en/of diesel)
met opslagcapaciteit tussen 4 en 5 m³

Beantwoord op: 27 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

14

Onderwerp:

PvE: Leveringsprogramma, Minimum eisen veegmachine groot.

Vraag:

U vraagt hier een vuilcontainer met een netto inhoud van 4,0 tot 5,0 m3.

Gemeten volgens norm NEN-EN 15429 is er geen leverancier die aan deze eis kan voldoen. De netto inhoud en volgens de norm variëren tussen 2,8 en 4,0 m3.

Bent u bereid deze eis aan te passen naar “minimaal 2,8 m3 en maximaal 4,0 m3”?

Antwoord:

Ja, akkoord.

Percelen: P2 Perceel 2: Veegmachines (elektrisch en/of diesel) met opslagcapaciteit tussen 4 en 5 m3

Beantwoord op: 27 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Planning Praktijktest

Vraag:

Graag willen wij u verzoeken de praktijktest zoals omschreven in par. 6.3 op een later tijdstip te mogen verzorgen.

Op de genoemde data (9 t/m 11 april) hebben wij helaas geen machines en demonstrateurs beschikbaar in verband met andere (demonstratie) verplichtingen. Een praktijktest in week 16 (16 t/m 18 april) kunnen wij wel realiseren om Ergon de kans te bieden om de machines van Aebi Schmidt mee te nemen in de procedure en daarmee een betere afweging te kunnen maken in de doelmatige besteding van publieke middelen. Bovendien bieden wij hiermee Ergon de mogelijkheid om invulling te geven aan innovatie en de reiniging van de openbare ruimte op een nog hoger plan te brengen. Wij verzoeken u akkoord te gaan met de hierboven genoemde alternatieve planning.

Antwoord:

De door u genoemde datum is akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Veegmachines (elektrisch) met opslagcapaciteit tot en met ca. 2 m³
P2 Perceel 2: Veegmachines (elektrisch en/of diesel) met opslagcapaciteit tussen 4 en 5 m³
Beantwoord op: 27 feb. 2024
Label: Proces

Ref.nr. 16 **Onderwerp:** Marktconform dagtarief (PvE §18.1)

Vraag:
U vermeldt een dagtarief voor de inzet van een vergelijkbare veegmachine van € 150 per werkdag. Bent u bereid dit dagtarief te verhogen naar een meer marktconform tarief van € 350,--?

Antwoord:
Niet akkoord. Opdrachtgever houdt vast aan het vermelde tarief per werkdag van € 150,00.

Percelen: P1 Perceel 1: Veegmachines (elektrisch) met opslagcapaciteit tot en met ca. 2 m³
P2 Perceel 2: Veegmachines (elektrisch en/of diesel) met opslagcapaciteit tussen 4 en 5 m³
Beantwoord op: 27 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 17 **Onderwerp:** Reactietijd bij storingen (PvE §9)

Vraag:
U vermeldt dat de servicedienst tijdens werkdagen binnen 2,5 uur ter plaatse is. In de praktijk is deze termijn niet haalbaar. Bent u bereid deze periode te verlengen naar 8 uur na melding? Zo niet, kunt u dit dan motiveren?

Antwoord:
Ja, akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Veegmachines (elektrisch) met opslagcapaciteit tot en met ca. 2 m³
P2 Perceel 2: Veegmachines (elektrisch en/of diesel) met opslagcapaciteit tussen 4 en 5 m³
Beantwoord op: 27 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

18 Type smering (PvE §5)

Vraag:

U vermeldt "centrale smering". Bedoelt u hiermee een automatisch centraal vetsmeersysteem dat op gezette tijden automatisch de meest vitale punten smeert? Zo niet, kunt u dan verduidelijken welke uitvoering u wenst?

Antwoord:

Klopt, automatisch centraal vetsmeersysteem.

Percelen: P1 Perceel 1: Veegmachines (elektrisch) met opslagcapaciteit tot en met ca. 2 m3
P2 Perceel 2: Veegmachines (elektrisch en/of diesel) met opslagcapaciteit tussen 4 en 5 m3

Beantwoord op: 27 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
19

Onderwerp:

Format dienstverleningsplan en Plan van aanpak SROI (Bestek § 6.2 en 6.4)

Vraag:

Kunt u verduidelijken op welke wijze de inschrijvers het format van bijlage 7 en 8 dienen te gebruiken?

Antwoord:

Deze bijlagen kunnen gebruikt worden, waarbij geldt dat de eerste pagina niet meetelt voor het maximum aantal pagina's

Percelen: P1 Perceel 1: Veegmachines (elektrisch) met opslagcapaciteit tot en met ca. 2 m3
P2 Perceel 2: Veegmachines (elektrisch en/of diesel) met opslagcapaciteit tussen 4 en 5 m3

Beantwoord op: 27 feb. 2024

Label: Proces

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Maatvoering veegmachine

Vraag:

U vraagt een veegmachine met een maximale lengte van 4500mm. U sluit hier onbedoeld leveranciers uit. Bent u bereid een marge van 10% te hanteren op uw eis? Zo niet, kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:

Ja, akkoord.

Percelen: P2 Perceel 2: Veegmachines (elektrisch en/of diesel)
met opslagcapaciteit tussen 4 en 5 m³

Beantwoord op: 27 feb. 2024

Label: Inhoud