

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
431220			Post aangepast				
431220	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00	F	
			Betreft: de verharding van de rijbaan, parkeerplaatsen				
			en/of trottoir				
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en	st			7.300,00 I
			straatbaksteen zonder afstandhouders				
			Formaat: dikformaat				
			Kleur: nvt. Vrijkomend bij opbreken of ter beschikking				
			gesteld				
			kleine keperstenen	st			6,80 I
			hele keperstenen	st			3,40 I
			2/3 passtenen	st			3,40 I
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .3. . .	In keperverband				
		. . .1. .	Op straatlaag				
		1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
431320			Post aangepast				
431320	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	100,00	F	
			Betreft: de verharding van de trottoirs				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1. . . .	In halfsteensverband				
		. .2. . .	Op zandbed				
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			1.111,00 I
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)				
			Kleur: grijs, vrijkomend bij opbreken of ter beschikking				
			gesteld				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING