

Berekeningresultaat

Naam berekening km 12.330-12.500
Levensduur Berekend > 50 jaar.

Constructie

Laag	Naam	H mm	E MPa	Ss	Sf
Deklaag	2L-ZOAB 16	70	2.500	1,000	1,000
Onderlaag 1	OL-B 22	65	6.075	1,000	1,000
Totaal		135	3.721		
Ongebonden fundering	Oud asfalt	150	1.200		
Onderfundering	Mijnsteen (4)	260	100		
Ondergrond	Zand	-	100		

Schade Criterium

		%	
Deklaag	2L-ZOAB 16	0	Vermoeiing onderin
Onderlaag 1	OL-B 22	100	Vermoeiing onderin
Ongebonden fundering	Oud asfalt	-	
Onderfundering	Mijnsteen (4)	5	Vervorming bovenop
Ondergrond	Zand	0	Vervorming bovenop

Berekeningdetails

Constructielagen

Algemeen

Gefaseerd ontwerp ☐

Bereken dikte van de laag

Constructielagen

Deklaag	70 mm	[HUIDIG] 2L-ZOAB 16 (S: -; ITSr: 80; HR: 20,0; B: 4,5)
Onderlaag 1	65 mm	[HUIDIG] OL-B 22 (S: 5500; ε ₆ : 80; f _c : 0,8; ITSr: 70; HR: 4,5)
Totaal	135 mm	
Ongebonden fundering	150 mm	[HUIDIG] Oud asfalt (S: 1200)
Onderfundering	260 mm	[HUIDIG] Mijnssteen (4) (S: 100)
Ondergrond	- mm	[HUIDIG] Zand (S: 100)

Levensduur

Verkeer

Verkeersbelasting

Ontwerpperiode	99,9 jaar	Aantal rijstroken per rijrichting	2
Aantal werkdagen per jaar	275	Rijstrookbreedte	3,50 m
Snelheid vrachtverkeer	80 km/u	Afst. kantstreep tot rand verhard.	3,50 m

Aslastspectrum

Bereik	Rekenwaarde	%
115	15	100,00

Bandenspectrum

Band	%
DL	38,00
EL	39,00
BB	23,00
SB	0,00

Verkeersintensiteit

Herkomst verkeersbelasting

Standaardkeuze RWS primaire wegen

Fase 1

Aantal motorvoertuigen per dag per richting	1568	mvt/dag/ri
Percentage vrachtverkeer	100	%
Aantal vrachtauto's per dag per richting	1568	vrw/dag/ri
Jaarlijkse groei	2	%

Drooglegging

Hoogteligging bovenzijde verharding t.o.v. NAP	0,00 m
Hoogteligging grondwaterspiegel t.o.v. NAP	0,00 m
Opbolling grondwaterspiegel	0,00 m
Capilaire stijghoogte	0,00 m
Restzetting	0,00 m
Droogleggingsdiepte	0,00 m
Vorstindringingsdiepte	0,00 m

Ontwerpinstellingen

Betrouwbaarheid	85 %	Vermoeiing onder in asfalt	☒
Toelaatbaar schadepercentage	15 %	Verbrijzeling boven in fundering	☐
Ontwerpmode	RWS	Breuk onder in gebonden fundering	☐
		Vermoeiing onder in gebonden fundering	☐
		Permanente deformatie in onder fundering	☒
		Permanente deformatie in ondergrond	☒

Tussenresultaat

Aslastklasse	Rekenwaarde	EL rek	DL rek	BB rek	SB rek
115	15	24	12	23	23

Toetsen

RWS Kennisregels

- U heeft een funderingsmateriaal en/of stijfheid gekozen dat niet is opgenomen in de RWS Specificaties Ontwerp Asphaltverhardingen.
- De dikte van de fundering is kleiner dan de dikte volgens de RWS Specificaties Ontwerp Asphaltverhardingen.
- Dit deklaagmengsel dient volgens het CE - certificaat de volgende functionele eigenschappen te hebben (ZOAB11):
 - bitumengehalte ten minste: 4,5%
 - minimum holle ruimte: 20%
 - watergevoeligheid: 80%
- Het onderlaagmengsel van laag 1 dient volgens het CE - certificaat de volgende functionele eigenschappen te hebben (OL-B):
 - bitumengehalte ten minste: 2,0%
 - bitumengehalte ten hoogste: 7,0%
 - watergevoeligheid: 70%
 - stijfheid ten minste: 5500 Mpa
 - stijfheid ten hoogste: 14000 MPa
 - permanente vervorming ten hoogste: 0,8
 - weerstand tegen vermoeiing ten minste 80 $\mu\text{m/m}$

Details van de constructielagen

Deklaag

Naam	2L-ZOAB 16	Herkomst gegevens	eigen
Type/Korrel/Toevoeging	ZOAB - 11	Toepasbaar als deklaag	☒
Minimum laagdikte	50 mm	Toepasbaar als tussenlaag	☐
Maximum laagdikte	60 mm	Toepasbaar als onderlaag	☐
Stijfheid			
Poissongetal	0,35		
Karakteristieke frequentie	0,0 Hz	C-getal	0 °K
Stijfheidscoëfficiënt C1	0,000000000	Stijfheidscoëfficiënt C3	0,000000000
Stijfheidscoëfficiënt C2	0,000000000	Stijfheidscoëfficiënt C4	0,000000000
CE-gegevens			
Bitumengehalte	4,5 %	Holle ruimte	20,0 %
ITSR	80 %	Weerstand permanente vervorming	0,0
Stijfheidsmodulus (50%)	0 MPa	Weerstand vermoeiing (50%)	0 µm/m
Vermoeiing			
Vermoeiingscoëfficiënt C1	0	Vermoeiingscoëfficiënt C4	0
Vermoeiingscoëfficiënt C2	0	Vermoeiingscoëfficiënt C5	0
Vermoeiingscoëfficiënt C3	0	Healingfactor	0,00

Onderlaag 1

Naam	OL-B 22	Herkomst gegevens	
Type/Korrel/Toevoeging	AC - 22	Toepasbaar als deklaag	☐
Minimum laagdikte	50 mm	Toepasbaar als tussenlaag	☐
Maximum laagdikte	90 mm	Toepasbaar als onderlaag	☒
Stijfheid			
Poissongetal	0,35		
Karakteristieke frequentie	8,0 Hz	C-getal	11.242 °K
Stijfheidscoëfficiënt C1	9,419845151	Stijfheidscoëfficiënt C3	-0,001098345
Stijfheidscoëfficiënt C2	-0,018400189	Stijfheidscoëfficiënt C4	0,000000000
CE-gegevens			
Bitumengehalte	3,0 %	Holle ruimte	4,5 %
ITSR	70 %	Weerstand permanente vervorming	0,8
Stijfheidsmodulus (50%)	5.500 MPa	Weerstand vermoeiing (50%)	80 µm/m
Vermoeiing			
Vermoeiingscoëfficiënt C1	39,176619630	Vermoeiingscoëfficiënt C4	-
	0687		0,6953733627
			23148
Vermoeiingscoëfficiënt C2	-	Vermoeiingscoëfficiënt C5	-
	0,0644494450		0,2126107343
	589267		96086
Vermoeiingscoëfficiënt C3	1,4043632480	Healingfactor	4,00
	2624		

Ongebonden fundering

Naam	Oud asfalt	Herkomst gegevens	eigen
Stijfheidsmodulus	1.200 MPa	Poissongetal	0,35
Toelaatbare buigtrekspanning	80 KPa	Zelfbindende fundering	☐

Onderfundering

Naam	Mijnsteen (4)	Herkomst gegevens	VGD-meting
Stijfheidsmodulus	100 MPa	Poissongetal	0,35

Ondergrond

Naam	Zand	Herkomst gegevens	
Stijfheidsmodulus	100 MPa	Poissongetal	0,35