

Berekeningresultaat

Naam berekening km 12.500-12.780

Levensduur Berekend 42 jaar.

Constructie

Laag	Naam	H mm	E MPa	Ss	Sf
Deklaag	ZOAB 16	50	2.500	1,000	1,000
Onderlaag 1	OL-B 22	70	6.096	1,000	1,000
Totaal		120	3.808		
Ongebonden fundering	Oud asfalt (3)	150	800		
Onderfundering	Mijnsteen	260	50		
Ondergrond	Zand	-	100		

Schade Criterium %

Deklaag	ZOAB 16	0 Vermoeiing onderin
Onderlaag 1	OL-B 22	100 Vermoeiing onderin
Ongebonden fundering	Oud asfalt (3)	-
Onderfundering	Mijnsteen	9 Vervorming bovenop
Ondergrond	Zand	0 Vervorming bovenop

Berekeningdetails

Constructielagen

Algemeen

Gefaseerd ontwerp ☐

Bereken dikte van de laag

Constructielagen

Deklaag	50 mm	[HUIDIG] ZOAB 16 (S: -; ITSR: 80; HR: 20,0; B: 4,5)
Onderlaag 1	70 mm	[HUIDIG] OL-B 22 (S: 5500; ε ₆ : 80; f _c : 0,8; ITSR: 70; HR: 4,5)
Totaal	120 mm	
Ongebonden fundering	150 mm	[HUIDIG] Oud asfalt (3) (S: 800)
Onderfundering	260 mm	[HUIDIG] Mijnssteen (S: 50)
Ondergrond	- mm	[HUIDIG] Zand (S: 100)

Levensduur

Verkeer

Verkeersbelasting

Ontwerpperiode	41,9 jaar	Aantal rijstroken per rijrichting	2
Aantal werkdagen per jaar	275	Rijstrookbreedte	3,50 m
Snelheid vrachtverkeer	80 km/u	Afst. kantstreep tot rand verhard.	3,50 m

Aslastspectrum

Bereik	Rekenwaarde	%
115	15	100,00

Bandenspectrum

Band	%
DL	38,00
EL	39,00
BB	23,00
SB	0,00

Verkeersintensiteit

Herkomst verkeersbelasting

Standaardkeuze RWS primaire wegen

Fase 1

Aantal motorvoertuigen per dag per richting	1568	mvt/dag/ri
Percentage vrachtverkeer	100	%
Aantal vrachtauto's per dag per richting	1568	vrw/dag/ri
Jaarlijkse groei	2	%

Drooglegging

Hoogteligging bovenzijde verharding t.o.v. NAP	0,00 m
Hoogteligging grondwaterspiegel t.o.v. NAP	0,00 m
Opbolling grondwaterspiegel	0,00 m
Capilaire stijghoogte	0,00 m
Restzetting	0,00 m
Droogleggingsdiepte	0,00 m
Vorstindringingsdiepte	0,00 m

Ontwerpinstellingen

Betrouwbaarheid	85 %	Vermoeiing onder in asfalt	☒
Toelaatbaar schadepercentage	15 %	Verbrijzeling boven in fundering	☐
Ontwerpmode	RWS	Breuk onder in gebonden fundering	☐
		Vermoeiing onder in gebonden fundering	☐
		Permanente deformatie in onder fundering	☒
		Permanente deformatie in ondergrond	☒

Tussenresultaat

Aslastklasse	Rekenwaarde	EL rek	DL rek	BB rek	SB rek
115	15	34	18	33	33

Toetsen

RWS Kennisregels

- U heeft een funderingsmateriaal en/of stijfheid gekozen dat niet is opgenomen in de RWS Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen.
- De dikte van de fundering is kleiner dan de dikte volgens de RWS Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen.
- Dit deklaagmengsel dient volgens het CE - certificaat de volgende functionele eigenschappen te hebben (ZOAB11):
 - bitumengehalte ten minste: 4,5%
 - minimum holle ruimte: 20%
 - watergevoeligheid: 80%
- Het onderlaagmengsel van laag 1 dient volgens het CE - certificaat de volgende functionele eigenschappen te hebben (OL-B):
 - bitumengehalte ten minste: 2,0%
 - bitumengehalte ten hoogste: 7,0%
 - watergevoeligheid: 70%
 - stijfheid ten minste: 5500 Mpa
 - stijfheid ten hoogste: 14000 MPa
 - permanente vervorming ten hoogste: 0,8
 - weerstand tegen vermoeiing ten minste 80 $\mu\text{m/m}$

Details van de constructielagen

Deklaag

Naam	ZOAB 16	Herkomst gegevens	
Type/Korrel/Toevoeging	ZOAB - 11	Toepasbaar als deklaag	☒
Minimum laagdikte	50 mm	Toepasbaar als tussenlaag	☐
Maximum laagdikte	60 mm	Toepasbaar als onderlaag	☐
Stijfheid			
Poissongetal	0,35		
Karakteristieke frequentie	0,0 Hz	C-getal	0 °K
Stijfheidscoëfficiënt C1	0,000000000	Stijfheidscoëfficiënt C3	0,000000000
Stijfheidscoëfficiënt C2	0,000000000	Stijfheidscoëfficiënt C4	0,000000000
CE-gegevens			
Bitumengehalte	4,5 %	Holle ruimte	20,0 %
ITSR	80 %	Weerstand permanente vervorming	0,0
Stijfheidsmodulus (50%)	0 MPa	Weerstand vermoeiing (50%)	0 µm/m
Vermoeiing			
Vermoeiingscoëfficiënt C1	0	Vermoeiingscoëfficiënt C4	0
Vermoeiingscoëfficiënt C2	0	Vermoeiingscoëfficiënt C5	0
Vermoeiingscoëfficiënt C3	0	Healingfactor	0,00

Onderlaag 1

Naam	OL-B 22	Herkomst gegevens	
Type/Korrel/Toevoeging	AC - 22	Toepasbaar als deklaag	☐
Minimum laagdikte	50 mm	Toepasbaar als tussenlaag	☐
Maximum laagdikte	90 mm	Toepasbaar als onderlaag	☒
Stijfheid			
Poissongetal	0,35		
Karakteristieke frequentie	8,0 Hz	C-getal	11.242 °K
Stijfheidscoëfficiënt C1	9,419845151	Stijfheidscoëfficiënt C3	-0,001098345
Stijfheidscoëfficiënt C2	-0,018400189	Stijfheidscoëfficiënt C4	0,000000000
CE-gegevens			
Bitumengehalte	3,0 %	Holle ruimte	4,5 %
ITSR	70 %	Weerstand permanente vervorming	0,8
Stijfheidsmodulus (50%)	5.500 MPa	Weerstand vermoeiing (50%)	80 µm/m
Vermoeiing			
Vermoeiingscoëfficiënt C1	39,176619630 0687	Vermoeiingscoëfficiënt C4	- 0,6953733627 23148
Vermoeiingscoëfficiënt C2	- 0,0644494450 589267	Vermoeiingscoëfficiënt C5	- 0,2126107343 96086
Vermoeiingscoëfficiënt C3	1,4043632480 2624	Healingfactor	4,00

Ongebonden fundering

Naam	Oud asfalt (3)	Herkomst gegevens	eigen
Stijfheidsmodulus	800 MPa	Poissongetal	0,35
Toelaatbare buigtrekspanning	80 KPa	Zelfbindende fundering	☐

Onderfundering

Naam	Mijnsteen	Herkomst gegevens	VGD-meting
Stijfheidsmodulus	50 MPa	Poissongetal	0,35

Ondergrond

Naam	Zand	Herkomst gegevens	
Stijfheidsmodulus	100 MPa	Poissongetal	0,35