

BESTEK EN VOORWAARDEN VOOR  
AD23202 ONKRUID OP VERHARDING

.....

01		1
<b>Deel 1</b>	<b>Algemeen</b>	<b>2</b>
01	OPDRACHTGEVER	3
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3
<b>Deel 2.1</b>	<b>Algemene gegevens</b>	<b>4</b>
01	TEKENINGEN	5
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03	KWALITEITSBORGING	5
04	BIJLAGEN	5
<b>Deel 2.2</b>	<b>Nadere beschrijving</b>	<b>6</b>
01	VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT	7
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	7
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	7
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	7
1	ONKRUID OP VERHARDING 2024/2025	8
101	ONKRUID OP VERHARDING	8
1011	ONKRUID OP VERHARDING	8
2	AFRANDEN	11
7	VERKEERSMAATREGELEN	12
8	WERKEN ALGEMENE AARD	12
9	STAARTPOSTEN	13
95	STELPOSTEN	13
<b>Deel 3</b>	<b>Bepalingen</b>	<b>14</b>
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	15
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	15
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEV.	16
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	16
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	16
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	16
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	16
01 08	BIJDRAGEN	16
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	17
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	17
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	17
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	17
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	18
01 20	KWALITEITSBORGING	18
01 21	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	19
01 23	OVERLAST	19
01 24	WET KETENAANSPRAKELIJKHEID	19
01 26	SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)	20
51	GROENVOORZIENINGEN	23
51 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN	23
01	.....	25
01	.....	26

## **1. ALGEMEEN**

PAR

**1.01      OPDRACHTGEVER**

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meppel  
Grote Oever 26 (stadhuis)  
Postbus 501  
7940 AM Meppel

**1.02      DIRECTIE**

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 zal de opdrachtgever bij aanvang van de dienstverlening een of meer personen aanwijzen om als directie op te treden.

**1.03      LOCATIE**

De uit te voeren dienstverlening is gelegen in de gemeente Meppel.

**1.04      ALGEMENE BESCHRIJVING**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit

1. Groenvoorzieningen:

-Onkruid op verharding

-Afranden gazon

2. Werk algemene aard:

-ter beschikking stellen werknemers

-ter beschikking stellen materieel

**1.05      TIJDSBEPALING**

De dienstverlening vangt aan vanaf 16 april 2024 en loopt door tot en met 7 april 2025. In verband met paragraaf 42 lid

4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat in lid 1 genoemde data niet met elkaar in verband staan.

De opdrachtgever kan eenzijdig de overeenkomst 2 x 2 jaar onder gelijkblijvende voorwaarden verlengen tot en met uiterlijk 7 april 2029.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

**1.06      ONDERHOUDSTERMIJN**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

## **2. BESCHRIJVING**

### **2.1 ALGEMENE GEGEVENS**

PAR

**01      TEKENINGEN**

6148 onkruid op verharding zuid  
6149 onkruid op verharding noord I  
6150 onkruid op verharding oost  
6151 onkruid op verharding nivevee  
6152 onkruid op verharding noord II  
6153 onkruid op verharding rogat  
6173 overzicht onkruid op verharding gemeente meppel  
6148 kanten gazon zuid  
6149 kanten gazon noord I  
6150 kanten gazon oost  
6151 kanten gazon nivevee  
6152 kanten gazon noord II  
6153 kanten gazon rogat

**02      PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

N.V.T.

**03      KWALITEITSBORGING**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW bepalingen 2020.

**04      BIJLAGEN**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. rsx bestand
2. Veiligheid & Gezondheidsplan
3. Classificeren onkruid op verharding
4. Overzicht metalen boomspiegels

## **2.2 NADERE BESCHRIJVING**

PAR

**01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 GRENZEN VAN DE SITUERING**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								<b>ONKRUID OP VERHARDING 2024/2025</b> Lid 1 van 51 02 05 (deel 3) vermeldt: Ten behoeve van de onkruidbeheersing op verhardingen mag uitsluitend sensorgestuurde heetwatermachine en /of heteluchttechniek met warmte terugwinning worden toegepast. Voor het handmatig werken nabij obstakels mag ook uitsluitend heetwatertechniek en/of heteluchttechniek worden toegepas of bijmaaien met bosmaaier. Lid 1 en 2 van 51 02 06 (deel 3) vermeldt : Waar KOR en/of A staat vervangen door; Eco consult Classificatie systeem, beeldmeetlat onkruid op verharding Niveau 1 Waar KOR en/of B staat vervangen door; Eco consult Classificatie systeem, beeldmeetlat onkruid op verharding Niveau 2			
101								<b>ONKRUID OP VERHARDING</b> inclusief goten en om elementen			
1011								<u>Onkruid op verharding</u>			
101110	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Tegels Situatie zie tek.2.1 par 01 Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): Beheersen overgroei van gras bij verharding: Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Verhardingstype: Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V
		1						are			276,00 I
		2									
		4									
			1								
101120	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Klinkers Situatie zie tek.2.1 par 01 Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): Beheersen overgroei van gras bij verharding: Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Verhardingstype: Te onderhouden oppervlakte	week	52,00	V
		1						are			785,60 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
101130	707299		2					Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			4					Beheersen verharding-gesloten verharding-asfalt onkruid strek. Betreft onkruid in de streklaag langs de gesloten verhardingen. Situering: zie tek. 2.1 par 01 te onderhouden oppervlakte: ca. 22,5 are. Is ca. 10 % totaal gesloten verharding Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen Vrijkomend materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
				1					are			21,90 I
101140	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Halfverharding Situatie zie tek.2.1 par 01 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): Te onderhouden oppervlakte	week	52,00	V	
		1							are			20,50 I
			2					Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101150	518899							Beheersen verharding-gesloten verkeers druppels met betonprint Betreft onkruid in voegen langs de print Situering: zie tek. 2.1 par 01 te onderhouden oppervlakte: ca.3069 m1 Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen Vrijkomend materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
									m1			3.069,00 I
101160	518899							Beheersen verharding-elementen verkeersdruppelsdruppels Betreft onkruid in voegen. Situering: zie tek. 2.1 par 01 te onderhouden oppervlakte: ca.57,52 are. Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen Vrijkomend materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
									are			57,52 I
101170	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Tegels Situatie zie tek.2.1 par 01	week	52,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
101180	518801	1						Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): Beheersen overgroei van gras bij verharding: Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Verhardingstype: Te onderhouden oppervlakte	are		2.879,00	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
101180	518801	4						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		2						Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
101180	518801	4						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Klinkers Situatie zie tek.2.1 par 01 Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): Beheersen overgroei van gras bij verharding: Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Verhardingstype: Te onderhouden oppervlakte	week	52,00	V	
101190	518802	1						Kwaliteitsniveau B	are		3.963,80	I
		3						Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen				
101190	518802	5						Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		2						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101190	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Halfverharding Situatie zie tek.2.1 par 01 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): Te onderhouden oppervlakte	week	52,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B	are		131,20	I
101200	518899	3						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		4						Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
101200	518899	2						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Verharding-gesloten verharding-asfalt onkruid strek. Betreft onkruid in de streklaag langs de gesloten verhardingen. Situering: zie tek. 2.1 par 01 te onderhouden oppervlakte: ca.285,2 are. Is ca. 10 % totaal gesloten verharding Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen Vrijkomend materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
101200	518899								are		285,20	I
101230	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding	week	52,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								(oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Klinkers begraafplaats meppel/nijeveen Situatie zie tek.2.1 par 01 Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): Beheersen overgroei van gras bij verharding: Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Verhardingstype: Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: begraafplaatsen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		69,30 I	
101260	518899	1	2		4		6	Beheersen metalen boom roosters Betreft onkruid in en tussen de voegen. Situering: zie tek. 2.1 par 01 en lijst als bijlage1 te onderhouden oppervlakte: ca. 202 st. Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen Vrijkomend materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	202,00 I
101280	707599							Borstellen goot in berm Betreft goot aan weer zijde europalaan. Situering: zie tek. 2.1 par 01 Te onderhouden meters: ca. 2200 x 2 m1 Tijdstip:juni/juli en sept/okt Vrijkomend materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m1	4.400,00	V	
101290	707599							Borstellen uitstroomvoorziening grasstenen Betreft uitstroomvoorziening in de wijk Bergierslanden. Situering: zie tek. 2.1 par 01 Te onderhouden uitstroomvoorzieningen ca.231 x 2 st. Vanaf betonplaatje eerste meter, breedte varieert gemiddeld ca. 0,90 m. Tijdstip:juni/juli en sept/okt Vrijkomend materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	662,00	V	
2								<b>AFRANDEN</b> Lid 3 van 51 02 06 (deel 3) vermeldt : Verrekenen op beeld via raw-hoofdcodes 51.18.05 - 51.28.10 KOR 2018  <b>OVERGROEI RANDEN ELEMENTENVERHARDING</b>				
201110	512899							Beheersen overgroei randen verharding-gras. Betreft het beheersen van overgroei door gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-overgroei	week	52,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6	
201120	512899						randen verharding Situatie zie tek.2.1 par 01 Te onderhouden lengte: ca. 1304 m1 Kwaliteits niveau A	m1			1.304,00	L
							Beheersen overgroei randen verharding-gras. Betreft het beheersen van overgroei door gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-overgroei randen verharding Situatie zie tek.2.1 par 01 Te onderhouden lengte: ca.115542 m1 Kwaliteits niveau B	week	52,00	V		
								m1			115.542,00	I
7							<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>					
							<b>WEGAFZETTING</b>					
701010	620107						Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: onkruid op verharding Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer wat van toepassing is. Afhankelijk van verkeerssituatie op moment van uitvoering.	EUR			N	
		9					2 Met materiaal van de aannemer					
8							<b>WERKEN ALGEMENE AARD</b>					
							<b>TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS</b>					
801010	518899						Ter beschikking stellen werknemers Weknemers in de CAO voor hoveniers Werknemers incl. handgereedschap/bosmaaier	uur	80,00	V		
801020	518899						Verrekenen kosten SROI	EUR			N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
9								STAARTPOSTEN		
95								STELPOSTEN		
950000	518899							Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	3.500,00 V
950010	518899							Voor het meten van de beeldkwaliteit geeft de opdrachtgever een onafhankelijke partij aan die hier mee wordt belast.	EUR	8.500,00 V

### **3. BEPALINGEN**

HFD PAR ART LID

**01                    ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**

**01 01                ALGEMENE BEPALINGEN**

**01 01 01           VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01    Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02    De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).
- 08    Indien de Standaard 2020 niet voorziet zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Meppel van toepassing. Deze zijn te vinden op [www.meppel.nl](http://www.meppel.nl) zoekterm 'inkoopvoorwaarden'.
- 09    De gemeente Meppel streeft naar 75% duurzaam inkopen vanaf 2015 en 100% in 2025. De Handleiding 100% Duurzaam Inkopen is van kracht. Dit document is op verkrijgbaar bij de gemeente via e-mail

**01 01 02           INSCHRIJVING**

- 03    Een alternatieve inschrijving is niet toegestaan.

**01 01 03           INSCHRIJVINGSSTAAT**

- 06    Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek de ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) in bij de directie.

**01 01 13           PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN**

- 01    De opnemer draagt zorg voor het publiceren van de werkzaamheden in de lokale media.
- 03    De aannemer dient zijn werkzaamheden in de buurt van begraafplaatsen met gepaste eerbied en zorg te doen. Tijdens begrafenissen lawaai-overlast beperken tot een minimum of zonodig tijdelijk staken.
- 04    Er dient rekening te worden gehouden met de volgende activiteiten:  
- feestweek Nijeveen  
- donderdag Meppel dagen  
- 5 mei doden herdenking  
- grachten festival  
- of andere festiviteiten

**01 01 14           NIEUW ARTIKEL**

- 01    Paragraaf 49 lid 1 en 2 van de UAV 2012 vervallen en worden vervangen door:  
Een geschil (ook die naar aanleiding van de overeenkomst of overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mocht zijn), tussen opdrachtgever en aannemer mocht ontstaan, worden in eerste aanleg beslecht door de arrondissementsrechtbank in Assen.  
Aanbestedingsgeschillen geschieden niet via de Raad van Arbitrage maar via de gewone rechter.

**01 01 15           RETENTIERECHT**



HFD PAR ART LID

- 01 De aannemer doet door ondertekening van deze overeenkomst afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel 3: 290 BW jegens de opdrachtgever.

**01 03            BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEV.**

**01 03 01        BETALING**

- 03 Jaarlijks op 1 november worden bestekshoeveelheden door de directie aangepast en gemuteerd naar daadwerkelijke situatie op dat moment.
- 04 Mutatiesbestekshoeveelheden, vanaf 1 november 2019 worden deze eenmaal per jaar vastgesteld, worden verrekend in de laatste termijn van het betreffende jaar. Verrekend wordt onafhankelijk van percentage bestekspost tegen inschrijvingsstaat prijzen, in de laatste termijn van 2016. Tussentijdse mutaties worden niet verrekend, dit geldt ook na eventuele verlenging 2020/2021, 2022/2023.

**01 04            BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**

**01 04 01        ALGEMEEN**

- 03 De risicoregeling als bedoeld in artikel 01.04.01 lid 3 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

**01 05            BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**

**01 05 01        INDIENEN DECLARATIES**

- 04 In aanvulling op 01 05 01 lid 02 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat:  
de aannemer de ondertekende declaraties in tweevoud binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie aan de directie zal voorleggen.  
Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer.  
Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel van het werk.

**01 06            BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**

**01 06 01        VERREKENING UITVOERINGSKOSTEN**

- 03 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 1989 zal over de meerwerken welke niet zijn beschreven in het bestek een ophoogpercentage worden verleent gelijk aan de uit het inschrijvingsstaat te herleiden percentage, uitvoeringskosten, algemene kosten en kosten winst en risico tot ten hoogste 10%.

**01 07            ZEKERHEIDSTELLING**

**01 07 01        WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
- 04 Van de periode van de zekerheidstelling mag niet worden afgeweken. De zekerheidstelling blijft van kracht zoals in §43a, lid 5 van de U.A.V. 2012 beschreven.

**01 08            BIJDRAGEN**

**01 08 01        BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

HFD PAR ART LID

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

**01 12 01 ALGEMEEN**

- 03 De inritten naar particuliere terreinen dienen zo kort mogelijk te worden belemmerd, waarbij passage van verkeer zoveel mogelijk moet kunnen plaatsvinden, bijv. met behulp van schotten e.d.
- 04 Indien ten gevolge van werkzaamheden het huisvuil niet in de onmiddellijke nabijheid van de woningen kan worden opgehaald, verleend de aannemer hulp bij het verzamelen. Eén en ander op een in overleg met de directie vastgestelde plaats.
- 05 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden via, door de directie vooraf goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen in- en/of uitritten
- 06 Alle woningen, bedrijven, alsmede inritten ten allen tijde vanuit één richting bereikbaar houden.

**01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Lijst in te zetten werknemers met hun opleidingsniveaus. De opleidingsniveau's moeten worden onderbouwd met diploma's en/of certificaten
- 04 In het algemeen tijdschema dient tevens te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen etc.

**01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

**01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01 17 05 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- kunststof leidingen;
  - betonnen rioolleidingen en -putten;
  - gresleidingen;
  - betonbanden;
  - straatstenen;
  - betontegels;
  - betonverhardingen;
  - (teerhoudend) asfaltverhardingen.

**01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST**

- 01 Het bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01 17 06 lid 01 van de Standaard 2020 dienen binnen 1 week na afvoer aan de directie te worden overhandigd.

**01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

**01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

- 01 Onder te handhaven vegetatie wordt verstaan alle vegetatie met uitzondering van de werkzaamheden

HFD PAR ART LID

omschreven op tekening en/of in dit bestek .

- 02 De aannemer dient zich te houden aan de in de bijlage "Tien geboden voor bouw of aanleg bij bomen" genoemde maatregelen.

**01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**

**01 19 03 MAATREGELEN AAN MATERIEEL**

- 01 Bij werkzaamheden waar kabels en/of leidingen in de lucht blijven hangen dienen op kranen en dergelijke hoogtebegrenzers te worden toegepast.

**01 20 KWALITEITSBORGING**

**01 20 07 BESTAANDE TOESTAND VOORAFGAAND AAN HET WERK**

- 01 De aannemer zal voordat hij begint met bepaalde werkzaamheden eerst nagaan of de ondergrond geschikt is voor het uit te voeren werk. Indien hij hier twijfels over heeft treedt hij in contact met de directie en maakt aantekening hiervan in de werkenadministratie.
- 02 De aannemer zal voordat hij begint met bepaalde werkzaamheden eerst de bestaande toestand schouwen teneinde na te gaan of de bestaande situatie afwijkt van de in het bestek omschreven toestand en het eventueel meer (en minder) werk vast te kunnen leggen.  
Indien hij twijfels heeft of afwijkingen constateert treedt hij in contact met de directie en maakt aantekening hiervan in de werkenadministratie.  
Afwijkingen die ogenschijnlijk in het voordeel van de aannemer kunnen zijn worden eveneens gemeld.  
De directie kan besluiten laatstbedoelde afwijking niet te verrekenen, wel te verrekenen, of de beslissing hieromtrent uit te stellen om reden dat de mate van afwijking of de gevolgen nog niet volledig bekend zijn.
- 03 De directie schouwt evenzo met het doel de kwaliteit van de bestaande te handhaven toestand, de bestaande te wijzigen toestand vast te leggen, eventueel extra bijwonen registratiepunten te bepalen en het recht op (meer en) minder werk vast te leggen.

**01 20 08 WIJZE VAN CONTROLE, FOTO'S**

- 01 In voorkomende gevallen zullen foto's worden gemaakt om later aan te tonen wat de kwaliteit van de toestand van het werkterrein en toegangswegen bij aanvang was. Foto's of series van foto's zodanig maken dat herkenbaar is waar de foto is gemaakt bijvoorbeeld door een extra foto op grotere afstand. Voorkomen dat alleen een detail op de foto staat dat overal kan zijn gemaakt. Bij voorkeur foto's met datumaanduiding gebruiken.
- 02 Afdrukken van foto's op achterzijde voorzien van:  
- datum waarop deze is genomen;  
- locatie;  
- eventueel de reden en/of overige info.  
Digitale foto's zodanig opslaan dat deze via bestandsnaam en/of indeling in submappen eenvoudig zijn terug te vinden.

**01 20 09 BESTAANDE TOESTAND, NA AFLOOP VAN HET WERK**

- 01 De directie zal nadat de aannemer gereed is met bepaalde werkzaamheden de 'bestaande' toestand schouwen teneinde na te gaan of de nieuw ontstane te handhaven toestand afwijkt van de oorspronkelijke te handhaven toestand.
- 02 Indien de directie en aannemer in overleg besluiten een beschadigde toestand niet te herstellen, kan de directie besluiten om beschadigingen aan groenvoorziening en de korting toe te passen als bedoeld in paragraaf 01 18 van het bestek en paragraaf 01 18 van de Standaard 2020.  
Voor andere zaken zal door de directie worden bepaald hoe hoog de korting zal zijn teneinde recht te doen aan het gestelde in paragraaf 44 van de U.A.V. 1989 dat schade toegebracht door de aannemer voor rekening van de aannemer is.
- 03 Indien besloten wordt de schade te herstellen en de kwaliteit kennelijk ruim beter is dan dat deze was bij aanvang kan de directie besluiten een deel van de herstelkosten te vergoeden aan de aannemer.

HFD PAR ART LID

- 04 In voorkomende gevallen zullen de foto's als bedoeld in artikel 01 20 08 hierin worden betrokken.

**01 21 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

**01 21 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

- 01 Onder te handhaven vegetatie wordt verstaan alle vegetatie met uitzondering van de werkzaamheden omschreven op tekening en/of in dit bestek .
- 02 De aannemer dient zich te houden aan de in de bijlage "Tien geboden voor bouw of aanleg bij bomen" genoemde maatregelen.

**01 23 OVERLAST**

**01 23 02 GELUIDSHINDER**

- 01 Paragraaf 23 van de U.A.V. 1989 dient aangevuld te worden met:
- a. technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:
    - 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
    - 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
    - 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode),
  - b. onverminderd het hiervoor gestelde vermogen incidentele verhoging van geluidsniveaus, voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalwaarde van het hierboven toegelaten equivalente geluidsniveau (LAeq),
  - c. voor zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode,
  - d. de beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enig buiten het werk aanwezige woningen, terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kader van de ICG-reeks.
- 02 Alle werkzaamheden verrichten op werkdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Uitzonderingen buiten deze periode alleen indien e.e.a. tevoren tijdig is gemeld aan resp. goedgekeurd door opdrachtgever en/of arbeidsinspectie met uitzondering van de bewaking.

**01 23 03 VORSTPERIODE**

- 01 Er is een opbrekverbod van kracht als op de dag van opbreken en de twee daarop volgende dagen weersfase twee of hoger wordt verwacht. In weersfase twee is de verwachte gemiddelde temperatuur tussen 09.00 uur en 09.00 uur van de volgende ochtend beneden 0 °C en is er 's nachts op vele plaatsen niet meer dan 2 graden vorst. Diverse weerinstituten verzorgen een weerbericht met speciale weersinformatie voor de bouwrijpheid.
- 02 Bij vorst of zolang de grond niet geheel vorst- en sneeuwvrij is in principe geen werkzaamheden uitvoeren tenzij in overleg met de directie anders is bepaald.

**01 24 WET KETENAANSPRAKELIJKHEID**

**01 24 01 BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE KETENAANSPRAKELIJKHEID**

- 01 De hoofdaannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever tot nakoming van zijn wettelijke verplichtingen tot heffing en afdracht van sociale premies en loonbelasting aan de uitvoeringsorganen van de sociale verzekering en de belastingdienst.
- 02 De hoofdaannemer vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken, die door de in lid 01 bedoelde uitvoeringsorganen of de belastingdienst ter zake zullen worden gedaan, alsmede voor verhaalaanspraken van eventuele onderaannemer(s) en of leverancier(s) die (met een deel van) het werk zullen worden belast.
- 03 Indien een onderaannemer het werk geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een andere onderaannemer is eerstgenoemde verplicht de leden 01, 02 en 03 op te nemen in de overeenkomst waarbij de opdrachtgevende

HFD PAR ART LID

onderaannemer de plaats inneemt van de opdrachtgever en de onderaannemer die van de hoofdaannemer.

- 04 Teneinde aanspraken van de onderaannemers jegens de opdrachtgever alsmede aanspraken van de in lid 01 bedoelde uitvoeringsorganen en van de belastingdienst jegens de opdrachtgever terzake van de door onderaannemers niet afgedragen premies, voorschotpremies of belastingen, te voorkomen dient de hoofdaannemer in de door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten de leden 01, 02 en 03 op te nemen.
- 05 Indien de hoofdaannemer:

- niet aan zijn verplichtingen zoals genoemd in voorgaande leden voldoet;

- zijn onderneming overdraagt;

- de bedrijfsuitoefening staakt;

- in staat van faillissement wordt verklaard;

- een aanvraag tot surséance van betaling indient;

heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden.
- 06 Is er geen sprake van één hoofdaannemer, maar een combinatie van aannemers, dan zijn zij gezamenlijk en ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de in de leden 01 t/m 05 genoemde verplichtingen.
- 07 Bij strijdigheid tussen de op deze overeenkomst van toepassing zijnde U.A.V. 1989 en de overige besteksbepalingen enerzijds en bovenstaande besteksbepalingen genoemd onder de leden 01 t/m 06 anderzijds, gelden de leden 01 t/m 06.  
Voor het overige blijft de regeling van paragraaf 2 van de U.A.V. 1989 van kracht.

01 26

SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

01 26 01

BEGRIPPEN

- 01 De gemeente Meppel heeft besloten om in deze aanbesteding Social Return On Investment (SROI) als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde op te nemen. De aanbieder verplicht zich om bij gunning 5% van de gefactureerde opdrachtsom aan te wenden voor SROI-activiteiten.
- 02 De activiteiten mogen in de opdracht worden uitgevoerd maar ook in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer of bij een onderaannemer of toeleverancier, welke direct toe te rekenen zijn aan de opdracht. Voorwaarde is wel dat het een nieuwe, aanvullende activiteit betreft en dat deze activiteit alleen bij de gemeente Meppel (dus niet elders) wordt opgegeven. Bestaande of reeds eerder uitgevoerde activiteiten worden niet meegenomen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van zijn SROI-verplichtingen (ook indien de activiteiten bij bijv. een toeleverancier worden uitgevoerd).
- 03 Het Expertisecentrum Social Return (ESR) van het Werkbedrijf regio Zwolle werkt in opdracht van de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Meppel, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland, Zwolle en - binnenkort - de provincie Overijssel. Het ESR adviseert en faciliteert de opdrachtgever en de opdrachtnemer bij de invulling van SROI. De opdrachtgever zal u verwijzen naar het ESR.
- 04 U kunt, in samenspraak met het ESR, de verschillende SROI-inspanningen combineren in een voor u optimale mix. Voor de waardebepaling van SROI-activiteiten is gekozen voor de bouwblokken-methode. Het voordeel voor u is dat u kunt kiezen uit meerdere manieren om uw SROI verplichting in te vullen en dat u van iedere activiteit vooraf weet wat de waarde hiervan is. Om de waarde van de SROI-activiteiten te kunnen meten is deze uitgedrukt in een inspanningswaarde. Deze inspanningswaarde is gebaseerd op de relatieve afstand van de uitkeringsgroep tot de arbeidsmarkt.

01 26 02

DOELGROEP

01	Werkzoekende / leerling	Waarde per jaar / 1fte
	Participatiewet <2 jaar (niet-arbeidsbeperkten)	€ 30.000
	Participatiewet >2 jaar (niet arbeidsbeperkten)	€ 35.000
	Participatiewet (vallend onder doelgroepregister/banenafspraak)	€ 40.000
	WW <1 jaar	€ 10.000
	WW >1 jaar	€ 15.000
	WIA/WAO	€ 30.000
	Wajong	€ 35.000
	WSW (detachering en/of diensten)	facturen

HFD PAR ART LID

WSW (in dienst nemen: valt onder doelgroepregister/banenafspraken)	€ 40.000
Leerling BBL (leerbaan)*	€ 15.000
Leerling BOL (stage)*	€ 5.000
Leerling VSO/Praktijkonderwijs (werkplek na uitstroom)	€ 25.000
Extra op bovenstaande bedragen:	
Leeftijd => 50 jaar	€ 5.000
PSO-ladder: trede 1, PSO-ladder: trede 2, PSO-ladder: trede 3	€ 2.000, 5.000, 7.500
MVO-activiteiten**	€ 100/uur en/of facturen

I.g.v. overlap telt de hoogste waarde.

WSW en Wajong: wetgeving van voor 01-01-2015

Tarieven zijn all-inclusive, incl. begeleidingskosten en werkgeverslasten

\* Deze activiteit kan alleen worden opgenomen indien de duur van de arbeidsovereenkomst overeenkomt met de eisen die de opleiding aan een overeenkomst stelt

\*\* MVO activiteiten omvat een scala aan activiteiten. Denk bijv. aan het begeleiden van stagiaires op het vakgebied van de opdracht, het geven van gastcolleges bij opleidingsinstituten, de sponsoring van een beroepsgerichte opleiding van iemand uit de doelgroep, het storten van een bijdrage in een opleidingsfonds (erkend door het agentschap SZW) of het verkrijgen van een PSO-certificaat.

Een voorbeeld:

De gefactureerde opdrachtsom van een opdracht is bijvoorbeeld € 300.000. De SROI-verplichting bedraagt 5% (€ 15.000). Om te voldoen aan deze verplichting kan de opdrachtnemer voor dit bedrag een arbeidscontract bieden voor een periode van:

- een halfjaar, aan iemand die < 2 jaar onder de Participatiewet valt (en niet arbeidsbeperkt is), of
- één jaar, aan iemand die > 1 jaar een WW-uitkering heeft.

**01 26 03****PROCESSEN****01 Het proces voor gunning**

Mocht u vragen hebben over de invulling van SROI, een toelichting willen hebben over de verschillende bouwblokken of willen weten of uw specifieke oplossing voor de invulling van de mogelijke SROI verplichting ook realiseerbaar is kunt u deze stellen in de Nota van inlichtingen.

**02 Het proces na gunning**

De opdrachtnemer neemt na gunning, binnen 1 week contact op met het ESR (sroi@daarwerkenweaan.nl). In samenspraak met het ESR wordt door de opdrachtnemer een plan van aanpak opgesteld op welke wijze de verplichting wordt ingevuld. Het plan bestaat uit de navolgende onderdelen:

1. Opdrachtsom, of in het geval dat deze nog niet bekend is de verwachte proces
2. Keuze welke bouwblokken worden ingezet
3. Indien door de opdrachtgever maatschappelijke activiteiten worden ingezet zal vooraf een waarde door het ESR worden bepaald.
4. Eventueel tussenevaluaties, inclusief eventuele bewijsstukken
5. Eindevaluatie, inclusief eventuele bewijsstukken
6. Akkoord ESR

Het resultaat van deze fase is een plan wat concreet en realiseerbaar is. Dit plan is gereed en goedgekeurd door het ESR binnen 6 weken na gunning opdracht. Het ESR kan deze termijn verlengen tot maximaal 12 weken.

**03 Tussen- en eindevaluatie**

Conform het goedgekeurde plan levert de opdrachtnemer op de afgesproken tijdstippen de tussen- en eindevaluaties op inclusief de opgenomen bewijsstukken. In samenspraak met het ESR zal gekeken worden naar de voortgang en indien noodzakelijk zal het plan van aanpak worden aangepast. Alle wijzigingen dienen goedgekeurd te worden door het ESR.

**04 Registratie SROI-verplichting**

Opdrachtnemer krijgt toegang tot het registratiesysteem WIZZR en dient de invulling van de SROI-verplichting hierin bij te houden. Nadat er een gesprek is geweest met het ESR ontvangt opdrachtnemer een inlogcode voor het registratiesysteem. Aan de hand van het registratiesysteem wordt geregistreerd en gecontroleerd of aan de afgesproken SROI-verplichting voldaan wordt (op correcte wijze en volgens afspraak). Een inlogcode wordt alleen verstrekt aan opdrachtnemer, c.q. penvoerder die de opdracht gegund heeft gekregen. Als de inschrijver al een inlogcode heeft, dan wordt het contract zichtbaar in zijn account in het systeem.

HFD PAR ART LID

Opdrachtnemer voert in het registratiesysteem de kandidaten en/of activiteiten op ter invulling van de SROI-verplichting. De invulling moet door de opdrachtnemer te onderbouwen zijn, bijvoorbeeld via een doelgroepenverklaring of een bewijs voor toekenning uitkering in combinatie met een loonstrook, een arbeidsovereenkomst etc. Het ESR controleert deze gegevens op bijv. doelgroep, uurtarief, startdatum en periode tewerkstelling. Een kopie van de loonstrook en/of arbeidsovereenkomst kan ter controle opgevraagd worden. Alle gegevens kunnen in de WIZZR worden ingevoerd.

Opdrachtnemer heeft op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens toestemming nodig van de kandidaten om hun persoonsgegevens te overleggen voor de verantwoording van de SROI-verplichting. Hiervoor is het formulier "toestemmingsverklaring" te gebruiken. Dit formulier is verkrijgbaar via het ESR. In het registratiesysteem is de realisatie ten opzichte van de SROI-verplichting inzichtelijk, en kan opdrachtnemer deze zelf volgen. Als er afwijkingen worden geconstateerd door het ESR, dan zal deze contact met opdrachtnemer opnemen en - indien nodig - de opdrachtgever op de hoogte stellen.

**05 Tips**

Werkt u met onderaannemers/leveranciers?

Neem dan in uw contracten met onderaannemers/leveranciers ook een SROI verplichting op.

Het aanbod is breder dan (vaak) wordt gedacht.

Het idee heerst dat de gemeente en het UWV alleen mensen bemiddelen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Natuurlijk zijn zij altijd op zoek naar die werkgever die voor deze mensen de juiste plek hebben. Maar voor de invulling van SROI kunt u ook denken aan mensen die pas werkloos zijn geworden of aan die leerling die een BBL-plek nodig heeft om zijn/haar opleiding te kunnen afronden.

Check haalbaarheid

Alhoewel er op dit moment veel mensen werkloos zijn, is dit geen garantie dat er voor elke functie (m.n. bij functies met specifieke opleidingseisen) de juiste kandidaat is. Aarzel dan ook niet om het Expertisecentrum Social Return (ESR) te raadplegen bij de planvorming. Zij kunnen u in contact brengen met de juiste instanties.

**01 26 04****JURIDISCHE VOORWAARDEN**

- 01 De opdrachtnemer is verplicht 5% van de gefactureerde omzet naar aanleiding van de opdracht aan te wenden aan SROI inspanningen. Het juiste percentage staat vermeld in het bestek.
- 02 Voor het bepalen van de waarde van de inspanningen in SROI, worden minimaal de waarden uit, in dit document opgenomen, tabel bouwblokken gehanteerd, eventueel aangevuld met door het ESR vastgestelde waarde voor een maatschappelijke activiteit.
- 03 De opdrachtnemer neemt binnen 1 week na gunning contact met het ESR op om een afspraak in te plannen om een start te maken met het opstellen van het plan van aanpak. Het ESR adviseert en faciliteert de opdrachtnemer, indien gewenst, bij het opstellen van het plan van aanpak.
- 04 Opdrachtnemer levert aan het ESR een goedgekeurd plan op binnen 6 weken na gunning opdracht, hoe aan de SROI-verplichting te voldoen. Deze termijn kan, door het ESR worden verlengd, tot maximaal 12 weken.
- 05 Het ESR zal zich, indien gewenst, inspannen de aanlevering van kandidaten aan de opdrachtnemer te bevorderen. Deze inspanningen doen niets af aan de eigen eindverantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om aan de SROI-verplichting te voldoen.
- 06 Gedurende de looptijd van de overeenkomst levert opdrachtnemer, de in het plan van aanpak opgenomen, rapportage(s) aan het ESR inclusief bewijsstukken, conform de afspraken die hierover in het plan van aanpak, inclusief de eventuele wijzigingen hierop, zijn gemaakt.
- 07 De definitieve hoogte van de SROI-verplichting wordt berekend over de gefactureerde omzet en geschiedt aan het einde van de looptijd van de overeenkomst.
- 08 Uiterlijk binnen 2 (twee) maanden, of zoveel eerder als in het plan van aanpak is afgesproken, na het einde van de looptijd van de overeenkomst levert de opdrachtnemer een eindrapportage (inclusief bewijsstukken) aan het ESR conform de afspraken in het plan van aanpak.
- 09 Het ESR heeft de bevoegdheid de rapportages te verifiëren. Opdrachtnemer verleent daartoe zijn volledige medewerking. De eventuele kosten voortvloeiend uit deze medewerking kunnen niet bij de opdrachtgever

HFD PAR ART LID

verhaald worden.

- 10 Het ESR is bevoegd om inspanningen die niet vooraf zijn goedgekeurd, niet mee te rekenen in het kader van de SROI-verplichting. De bewijslast om deze goedkeuring achteraf te verkrijgen berust bij de opdrachtnemer.

**01 26 05      CONTACTGEVENS EXPERTISECENTRUM SOCIAL RETURN (ESR)**

- 01 sroi@daarwerkenweaan.nl  
[www.bit.ly/aanpakSROI](http://www.bit.ly/aanpakSROI)

**51              GROENVOORZIENINGEN**

**51 07           MEET- EN VERREKENMETHODEN ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN**

**51 07 01       ALGEMEEN**

- 01 De vermelde hoeveelheden resultaatsverplichting bij besteksposten welke niet de eenheid 'week' hebben, betreffen het totaal van de werkzaamheden die gedurende de contractperiode naar verwachting uitgevoerd dienen te worden.

**51 07 02       MONITORING**

- 01 in afwijking van de U.A.V. 2012, paragraaf 9, is op de besteksposten met als eenheid 'week' de onderstaande monitoring- en kortingsregeling van toepassing.
- 02 Er vindt een aantal malen in het groeiseizoen een schouw plaats waarbij het kwaliteitsniveau gekeurd wordt. Een schouw wordt in maximaal 3 dagen uitgevoerd. Daarnaast heeft de directie indien daartoe aanleiding bestaat het recht om op het werk kwaliteitscontroles uit te voeren. De aannemer verplicht zich voor controles de eventueel noodzakelijke medewerking te verlenen.
- 03 De directie bepaald op selectieve wijze de meetlocaties. Een meetlocatie heeft een oppervlak van 8.750 m<sup>2</sup>. Binnen de meetlocaties wordt met behulp van de bijlage 'Classificeren onkruid op verhardingen' het kwaliteitsniveau vastgesteld. De de daarbij gehanteerde meetmethode is weergegeven in artikel 51.07.03.
- 04 Deze schouw (opneming) vindt conform het bepaalde in artikel 01.02.02 van de Standaard in overleg met de aannemer plaats.
- 05 Wanneer het vereiste kwaliteitsniveau op meer dan 20% van de gemeten locaties niet voldoet, kan goedkeuring worden onthouden en kan de kortingsregeling in werking treden voor de afgekeurde locaties die 20 % van het gemeten aantal te boven gaan.
- Voor ieder van deze locaties(boven de 20%) kan € 500,- als korting worden ingehouden op de periodieke betaling. Voor de locaties die ongeacht het percentage afkeur 3 keer achtereenvolgend een overschrijding van het vereiste onkruidbeeld laten zien, treedt de kortingsregeling in werking en wordt voor deze locaties € 500,- per locatie ingehouden op de periodieke betaling.
- Aanvullend op het voorgaande in dit artikel treedt de kortingsregeling in werking wanneer tijdens een heropname na 5 werkdagen blijkt dat niet tot herstel van de kwaliteit is overgegaan. Ongeacht het percentage afkeur mag de afkeur niet blijven bestaan.
- 06 Indien er binnen de looptijd van het bestek 3 tweede opnemingen tot onthouding van goedkeuring hebben geresulteerd, dient dit te worden uitgelegd als in gebreke blijven van de aannemer zoals bedoeld in paragraaf 46 lid 2 van de U.A.V. 2012.

**51 07 03       MEETMETHODE**

- 01 Een meetvak is 100 m<sup>2</sup> en kan bestaan uit meerdere meetvakken met oppervlakten van tenminste 10 m<sup>2</sup>, waarvan de onderlinge afstand niet meer bedraagt dan 15 m. De breedte van een meetvak is groter of gelijk aan 1,0 m.
- 02 De bedekking van lijnvormige begroeiing en begroeiing rond obstakels maakt deel uit van de totaal te meten onkruidbedekking.



HFD PAR ART LID

- 03 Een meetstrook van een lijnvormige begroeiing heeft een lengte van 50 m aaneensluitend of haaks tegenoverliggend (goten, gevels).
- 04 Een lijnvormige begroeiing kan voorkomen bijvoorbeeld langs gevels, op randen en is nooit breder dan 0,15 m. Alleen de horizontale lengte ervan wordt gemeten.
- 05 Onder obstakels worden verstaan palen voor het dragen van borden en lichtarmaturen, kastjes, fietsklemmen, en dergelijke. De onkruidmeting geschiedt alleen aansluitend aan het obstakel.
- 06 Onkruidmeting wordt gemeten volgens verticale projectie.
- 07 Wanneer één criteria het niveau overschrijdt, scoort de onkruidclassificatie in het volgende niveau, dan wel > 3.
- 08 Dode plantenresten die passen binnen de beeldkwaliteit worden niet als onkruid beschouwd.

**51 07 04 BESTEKSMELDING**

- 01 Bij klachten / meldingen van burgers over het kwaliteitsniveau, wordt door de directie het betreffende kwaliteitsniveau gecontroleerd. Indien het vereiste kwaliteitsniveau wordt overschreden, geldt dit als de eerste opneming en wordt hiervan melding gedaan bij de aannemer. De aannemer heeft dan 3 dagen herstel tijd, hierna zal een heropname plaats vinden.
- 02 Indien de heropname tot het onthouden van goedkeuring leidt, wordt voor elke werkdag na de in het bestek vermelde reactietijd - boven op de korting als vermeld in artikel 51.07.02 - een bedrag van € 250,00 op de termijn worden ingehouden.

.....  
.....

.....  
.....

Behoort bij: ad23202

onkruid op verharding

## INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) .....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer: .....

B) .....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer: .....

C) .....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer: .....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: ad23202

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

.....  
euro  
(bedrag in cijfers)

.....  
euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

.....  
euro  
(bedrag in cijfers)

.....  
euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op ..... (datum), te .....

De inschrijver(s)

A) ..... (handtekening)

..... (naam)  
..... (functie)

B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: ad23202

onkruid op verharding

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) .....  
gevestigd te: .....

B) .....  
gevestigd te: .....

C) .....  
gevestigd te: .....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONKRUID OP VERHARDING 2024/2025				
101	ONKRUID OP VERHARDING				
1011	Onkruid op verharding.				
101110	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	52,00	V	
101120	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	52,00	V	
101130	te onderhouden oppervlakte: ca. 22,5 are.	week	52,00	V	
101140	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00	V	
101150	Beheersen verharding-gesloten verkeers druppels met	week	52,00	V	
101160	Beheersen verharding-elementen verkeersdruppelsdruppels	week	52,00	V	
101170	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	52,00	V	
101180	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	52,00	V	
101190	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00	V	
101200	Verharding-gesloten verharding-asfalt onkruid strek.	week	52,00	V	
101230	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	52,00	V	
101260	Beheersen metalen boom roosters	week	52,00	V	
101280	Borstellen goot in berm	m1	4.400,00	V	
101290	Borstellen uitstroomvoorziening grasstenen	st	662,00	V	
2	AFRANDEN				
201110	Beheersen overgroei randen verharding-gras.	week	52,00	V	
201120	Beheersen overgroei randen verharding-gras.	week	52,00	V	
7	VERKEERSMAATREGELEN				
701010	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	EUR		N	
8	WERKEN ALGEMENE AARD				
801010	Ter beschikking stellen werknemers	uur	80,00	V	
801020	Verrekenen kosten SROI	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	.....	EUR		N	
910020	.....	EUR		N	
910030	.....	EUR		N	
910040	.....	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>STELPOSTEN</b>				
950000	Op	EUR	3.500,00	V	
950010	Voor het meten van de beeldkwaliteit geeft de opdrachtgever	EUR	8.500,00	V	
96	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	<b>Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				