

Situatie Gooiseweg km 22.6 - 22.14

schaal 1:500

Situatie Gooiseweg km 21.65 - 22.14

schaal 1:500

Situatie Gooiseweg km 21.3 - 21.65

schaal 1:500

Legenda

- Bestaande situatie BGT (buiten grens opname) dd 16-11-2022
Grens opname basis (meting Kavel10) dd 22-12-2021
Tussen RHP 17.8 en 18.3 (meting Kavel10) dd 07-12-2022
- Werkgrens
- Aanbrengen RWS-band 110/220x250mm
- Aanbrengen bermverharding conform principedetail
verstevigde berm tegen bestaande constructie
- Aanbrengen mantelbuis PVC Ø160mm
- Op hoogte stellen, en richten indien nodig geleiderail
- Vervangen / aanbrengen geleiderail
- Aanbrengen terminal
- Bestaande terminal
- Materiaalgrens
- Zaagsnede in asfaltverharding
- Gefreesde trap asfaltconstructie
- Aanbrengen:
- 35 mm SMA-NL 8G+
- 50 mm AC 16 bin TL-B (in bakken)
- Aanbrengen (zie detail lichtconstructieve verbreding):
- (2a: 35 mm SMA-NL 8G+) of (2b: 35 mm SMA-NL 11B)
- 50 mm AC 16 bin TL-B
- 60 mm AC 22 base OL-B
- 300 mm menggranulaat 0/315
- Profileren/aanvullen zandbed
- Aanbrengen:
- 35 mm SMA-NL 8G+
- 50 mm AC 16 bin TL-B
- 60 mm AC 22 base OL-B
- 80 mm AC 22 base OL-B
- 300 mm menggranulaat 0/315 op Tensar® InterAx® (NX) Geogrid
- Profileren/aanvullen zandbed
- Aanbrengen:
- 35 mm SMA-NL 11B
- 50 mm AC 16 bin TL-B (in bakken)
- Aanbrengen:
- 35 mm SMA-NL 11B
- 50 mm AC 16 bin TL-B
- Aanbrengen:
- 35 mm SMA-NL 11B
- 50 mm AC 16 bin TL-B
- 60 mm AC 22 base OL-B
- 80 mm AC 22 base OL-B
- 300 mm menggranulaat 0/315 op Tensar® InterAx® (NX) Geogrid
- Profileren/aanvullen zandbed
- Aanbrengen (zie detail lichtconstructieve verbreding):
- 35 mm SMA-NL 11B PNB
- (8a: 50 mm AC 16 bin TL-B) of (8b: 65 mm AC 22 bin TL-B)
- 50 mm AC 16 bin TL-B
- 60 mm AC 22 base OL-B
- 80 mm AC 22 base OL-B
- 350 mm menggranulaat 0/315
- Profileren/aanvullen zandbed
- Aanbrengen:
- 35 mm SMA-NL 11B PNB
- (10a: 50 mm AC 16 bin TL-B) of (10b: 65 mm AC 22 bin TL-B)
- (10a: 85 mm AC 22 base OL-B) of (10b: 75 mm AC 22 base OL-B)
- Profileren/aanvullen fundering
- Aanbrengen:
- 35 mm SMA-NL 11B PNB
- 50 mm AC 16 bin TL-B
- 60 mm AC 22 base OL-B
- Aanbrengen:
- 35 mm SMA-NL 11B PNB
- 50 mm AC 16 bin TL-B (in bakken)
- Aanbrengen:
- 200 mm beton met tegelprint, kleur grijs
- 250 mm menggranulaat 0/315
- Aanbrengen locatie vervallen verharding met schrale grond en inzaaien
- Aanbrengen middengeleider conform principedetail middengeleider
- Aanbrengen stootbanden in bocht conform principedetail stootband in bocht
- Aanbrengen beton in bochten conform principedetail overrijdbare bochten
- Aanbrengen afwateringsgaten t.o.v. 2.00m
- Aanbrengen lussen door derden
- Aanbrengen drainage met uitstroomvoorzieningen conform details bovenaanzicht drainage, principedetail doorspuitvoorziening en principedetail hdp uitstroombak
- Aanbrengen uitstroomvoorziening conform principedetail hdp uitstroombak
- Aanbrengen doorspuitvoorziening conform principedetail doorspuitvoorziening
- Aanbrengen opvangput conform details opvangput
- Te verplaatsen lichtmast, in werk bepalen, minimaal 1,50m uit binnenkant kantstreep
- Terugplaatsen afvalcontainer
- 6.6 Hectometerpaal incl. kilometretrij van de weg
- Nieuwe hoogte t.o.v. NAP
- Bestaande hoogte t.o.v. NAP
- Aanstraten bestaande verharding over 2m

Verklaring

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Palmaten in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld

Situatie plaats te maken werk	PFL230368	f/m	PFL230371
Opbrek- en ontgravingstekening	PFL230369	f/m	PFL230377
Markerings- en beboddingstekening	PFL230375	f/m	PFL230380
Situatie horizontaal alignment	PFL230378	f/m	PFL230383
Doorsprofielen	PFL230381	f/m	PFL230385
Vericaal alignment	PFL230384	f/m	PFL230389
Details	PFL230386	f/m	PFL230389
KLIC-tekening	PFL230387	f/m	PFL230389

BESTEKSTEKENING	DEFINITIEF
Nief Jaarlijks Onderhoud Gooiseweg km 17.9 - 22.6 en Larserweg km 95.5 - 96.1 SITUATIESTEKENING - Blad 3	Proj. no.: 22115 Bestek no.: 22115-10 Dossier no.: -
get.: RLA 28-03-2023 gez.: MSt 11-05-2023	gew.: RLA 11-05-2023 revisie: B01
schaal: 1:500 bladnr.: 7 in 22 bladen	
 PROVINCIE FLEVOLAND	formaat: A0 tek.nr.: PFL230374