



## Model C. V&G-dossier

Betreffende

Vervangen groengevels Gerechtsgebouw  
te Amsterdam

Projectnummer 23106  
Status CONCEPT  
Versienummer 0.2  
Versiedatum 06-04-2022

| Overzicht wijzigingen |              |                                          |               |              |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------|
| Versie                | Datum invoer | Korte omschrijving van de wijziging(en)  | Opdrachtnemer |              |
|                       |              |                                          | Naam          | Bedrijfsnaam |
| 0.1                   | 10-03-2023   | Opstellen concept, Model C – V&G-dossier | Robert Arts   | DVTadvies    |
| 0.2                   | 03-04-2023   | Verwerken input vanuit V&G-dossier       | Marc Lukassen | DVTadvies    |
|                       |              |                                          |               |              |
|                       |              |                                          |               |              |
|                       |              |                                          |               |              |
|                       |              |                                          |               |              |
|                       |              |                                          |               |              |
|                       |              |                                          |               |              |
|                       |              |                                          |               |              |

| Autorisatie                                                      |                |                      |              |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
|                                                                  | Naam           | Bedrijfsnaam         | Datum        | Handtekening |
| Opgesteld door:                                                  | Robert Arts    | DVTadvies            | 10-03-2023   |              |
| Verificatie door:                                                | Max Oostendorp | Rijksvastgoedbedrijf |              |              |
| Akkoord namens opdrachtnemer ontwerp:                            | [Vul in]       | [Vul in]             | [dd-mm-jaar] |              |
| Akkoord namens opdrachtnemer uitvoering (aannemer van het werk): | [Vul in]       | [Vul in]             | [dd-mm-jaar] |              |
| Ontvangen plus akkoord namens opdrachtgever:                     | [Vul in]       | [Vul in]             | [dd-mm-jaar] |              |



# 1 Inleiding

## 1.1 Doelstelling

Het V&G-dossier is bestemd voor degene die beslist over de uitvoering van latere werkzaamheden aan het bouwwerk en beschrijft de veiligheidsvoorzieningen en de restrisico's, waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van onderhoud, inspectie/keuring, schoonmaak en sloop. In het V&G-dossier is ook omgevingsveiligheid opgenomen.

## 1.2 Randvoorwaarden en beperkingen

Hou bij gebruik van dit V&G-dossier rekening met de volgende randvoorwaarden en beperkingen:

- Dit V&G-dossier geeft geen evaluatie van risico's en is slechts een risico-inventarisatie (RI) en dus niet een volwaardige RI&E. Opdrachtnemers die worden ingeschakeld voor de uitvoering van latere werkzaamheden aan het gebouw (onderhoud, inspectie, schoonmaak e.d.) dienen derhalve een Evaluatie (E) uit te voeren voor de risico's verbonden aan de betreffende werkzaamheden.
- Dit V&G-dossier gaat niet in op bouwtechnische veiligheidseisen en voorzieningen voor de gebruiker, waarop latere werkzaamheden invloed kunnen hebben. Denk aan nieuwe doorvoeringen voor kabels en leidingen door brandscheidingen: het herstellen van de brandwerendheid valt buiten de scope van dit V&G-dossier.
- In dit V&G-dossier zijn alleen gebouw-, object- en omgevingskenmerken beschouwd. Opdrachtnemers dienen echter ook rekening te houden met "security" en "safety"-eisen van de gebruiker zoals:
  - aanmeldprocedures, beveiligingseisen en eisen aan beperking van schade en hinder voor mensen, bedrijfsproces en inventaris;
  - calamiteitenplannen, evacuatie-/ontruimingsplannen.

## 2 Algemene gegevens over het gebouw

### 2.1 Beschrijving van het gebouw

| Locatie en omschrijving gebouw |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebouwcode                     | 101342G01 en 101374G01                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gebouwnaam                     | Gerechtshof & Openbaar Ministerie                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Adres                          | IJdok 20-163                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Postcode / Gemeente            | 1013 MM Amsterdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eigenaar of beheerder          | Rijksvastgoedbedrijf, Korte Voorhout 7 te Den Haag                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contactpersoon                 | Peter Korkers                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bouwjaar                       | 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Totaal geveloppervlak          | ±596 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gebouwhoogte                   | ±51 m <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bouwlagen                      | Oudbouw - Nieuwbouw 12                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gevelsamenstelling             | Beton met keramische gevelelementen en een klein deel (in dit project te vervangen) groengevel                                                                                                                                                                                                                    |
| Dak samenstelling              | Plat dak, betonconstructie met bitumen afwerking.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Omschrijving van het gebouw    | Gerechtshof Amsterdam Paleis van Justitie. Het zijn twee gebouwen, met elkaar verbonden door een luchtbrug op de 6e-verdieping.<br>In het gebouw bevinden zich drie patio's met groengevels; in gebouw 5 van de 6e t/m de 11e verdieping en op de 10e en 11e verdieping en in gebouw 3 op de 6e en 7e verdieping. |
| Omschrijving situatie/omgeving | Gelegen op het kunstmatige eiland IJdok, aan drie zijden omringd door het IJ.                                                                                                                                                                                                                                     |

### 2.2 Betrokken partijen

De volgende partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van dit V&G-dossier:

#### 2.2.1 Opdrachtgever / Eigenaar / Beheerder

Naam : Rijksvastgoedbedrijf, Afdeling realisatie West / regio Noord-West  
 Postbus/Adres : Sint Jacobstraat 16  
 Postcode/Plaats : 2500 BD Utrecht  
 Contactpersoon : Peter Korkers  
 Telefoon : 06-21413479  
 E-mail : peter.korkers@rijksoverheid.nl

#### 2.2.2 Gebruiker


Contactpersoon : Mara Maurits  
 Telefoon : 06-25574989  
 E-mail : m.maurits@rechtspraak.nl

## **2.3 V&G aandachtsgebieden**

Onderstaand de V&G aandachtsgebieden die moeten worden doorlopen tijdens de inventarisatie van onze objecten. Tijdens de inventarisatie moet men zich afvragen of onderhouds-, inspectie- en vervangingswerkzaamheden op een veilige en gezonde manier kan worden uitgevoerd. Ten tijde van het ontwerpproces (fase Definitie en Voor(lopig) Ontwerp) van een project dient de V&G-coördinator ontwerpfase (VGCO) in zijn ontwerpproces de AHS toe te passen. Daarbij gebruikmakend van de [Checklijst veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012](#).

De Veiligheid & Gezondheidscoördinator Uitvoeringsfase (VGCU) van de opdrachtnemer (aannemer van het werk) vult het V&G-dossier aan en houdt deze up-to-date.

| #                            | Vraag                                                                                                                                                                                          | Ja                                  | Nee                                 | NVT                      | Bevinding                                                                                                                                                                                                                                  | Foto                                                                                 | Toelichting                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Daken en dakwerkzaamheden |                                                                                                                                                                                                |                                     |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                        |
| 1                            | Is er alleen toegang tot het dak met uitsluitend een veiligheidsvoorziening zoals een sleutel, code, paslezer etc.?                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Vanaf de 11e verdieping kan men naar buiten. Middels een sleutel is de deur te openen en het dak bereikbaar. Hier bevindt zich de heftafel die niet meer in gebruik is.<br>Toegang tot het dak gaat middels een kooiladder met dakleuning. |                                                                                      | Er is alleen onder begeleiding van een geautoriseerd persoon toegang tot het dak.                                      |
| 2                            | Is het dak beveiligd met een verhoogde borstwering/dakopstand van minimaal 1 meter hoog?                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Het dak bevat vallijnen, ankerpunten en een kooiladder met dakleuning als toegang tot het dak zodat er veilig werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.<br>Bij het betreden van een dak is een instructiekaart aanwezig.                     |  | Er is geen hoge dakrand aanwezig.<br><br>De registratie van het onderhoud wordt zowel analoog als digitaal opgeslagen. |
| 3                            | Is er sprake van val- of struikelgevaar door aanwezigheid van obstakel zoals leidingen en installaties, loszittende dakbedekking, dakgoten of lichtstraten/-koepels, beplantingen, begroeiing? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Er lopen installatieonderdelen over het dak.                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | Er zijn meerdere loopwegen aanwezig.                                                                                   |

| # | Vraag                                                                                                                                                           | Ja                                  | Nee                                 | NVT                      | Bevinding                                                                                                                                                                                                                                         | Foto                                                                                  | Toelichting                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 4 | Is er bij het werken op het dak sprake van verhoogd risico op beknellen tussen leidingen, installaties of zonnepanelen?                                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                           |
| 5 | Is er bij het werken op het dak sprake van verhoogd risico op blootstelling aan legionella (tappunten) of biologische agentia (bacteriën, schimmels, virussen)? | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Er is iedere week een spoelronde. Tevens is er een legionella plan waarbij halfjaarlijks watermonsters worden genomen. Maandelijks wordt ook de temperatuur van het koude en warme water opgenomen. Eén en ander wordt vastgelegd in het logboek. |                                                                                       |                                           |
| 6 | Zijn er antennes aanwezig op het dak?                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Op het dak is een straalzender (justitie net) aanwezig. ten behoeve van noodverbinding.                                                                                                                                                           |                                                                                       | Vermijd het passeren van de straalzender. |
| 7 | Is er bij het werken op het dak sprake van verhoogd risico op blootstelling aan straling?                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Dit is niet met een signalering op het dak aangegeven. Voorafgaande aan werkzaamheden nabij de antenne dit bespreken met de gebouwbeheerder en de noodzakelijke afstand bewaren en veiligheidsmaatregelen toepassen.                              |  | Vermijd het passeren van de straalzender. |

| #                               | Vraag                                                                                             | Ja                                  | Nee                                 | NVT                                 | Bevinding                                                                                                                                                                                                                                                                     | Foto | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                               | Is er een voorziening aanwezig om veilig aan antennes te werken?                                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9                               | Zijn hiermee alle potentiële gevaren m.b.t. de werkzaamheden op en aan het dak benoemd?           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. Gevels en gevelwerkzaamheden |                                                                                                   |                                     |                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                               | Is er bij gevelwerkzaamheden verhoogd risico op vallen?                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Werkzaamheden aan de gevel kunnen <b>niet</b> via de aanwezige glaswasinstallatie, die rondom het gebouw kan worden ingezet, worden uitgevoerd.<br>Gevelwerkzaamheden aan de noord-, oost- en zuidzijde (ingang) kunnen met een verreiker / steiger veilig worden uitgevoerd. |      | De patiovloeren zijn niet zeer hard, er zit beweging in. Men kan door de daklichten van de RVS uitbouw heen vallen.<br><br>Opgemerkt dient te worden dat zuidelijk in de laagbouw heen restaurant (IJDok 185) aanwezig is. Dit deel van het gebouw is niet in eigendom van de RVB. |
| 2                               | Is er bij gevelwerkzaamheden sprake van verhoogd risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen? | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3                               | Is er bij gevelwerkzaamheden sprake van verhoogd risico op aanrijden?                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Er komt weinig verkeer; in principe alleen bestemmingsverkeer bij het gebouw. Verder is er aan de oostkant, waar alleen verkeer komt, een brede stoep aanwezig. Aan de waterkant is het gebouw niet met watervoertuigen te benaderen.                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| # | Vraag                                                                                                                                                                                           | Ja                                  | Nee                      | NVT                                 | Bevinding                                                                                                                                               | Foto | Toelichting |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
|   |                                                                                                                                                                                                 |                                     |                          |                                     |                                                                                                                                                         |      |             |
| 4 | Zijn ramen onder 10 meter veilig bereikbaar en begaanbaar (met inzet van een goedgekeurde voorziening) voor reiniging?                                                                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Alle ramen aan de buitenzijde van het pand zijn veilig met behulp van een telescoopstok te bewassen vanaf de buitenzijde (verharding rondom het gebouw) |      |             |
| 5 | Zijn de ramen en gevels boven de 10 meter te bewassen en te reinigen middels de aanwezigheid van een goedgekeurde glazenwasinstallaties op de daken of met een speciale goedkeurde voorziening? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Er is een glazenwassersgondel aanwezig voor twee personen. De bediener moet bevoegd zijn.                                                               |      |             |
| 6 | Kunnen de ramen (buitenkant) vanuit de binnenzijde veilig gereinigd worden, daar waar aan de buitenzijde geen veilige mogelijkheid is?                                                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | De ramen die 'terug liggen in de gevel' zijn van binnenuit te openen en te bewassen.                                                                    |      |             |
| 7 | Kunnen de ramen aan de binnenzijde, bijvoorbeeld van een atrium of glazen liftschacht, gereinigd worden?                                                                                        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                                         |      |             |
| 8 | Is de glaswasinstallatie op een veilige manier te benaderen?                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                                         |      |             |

| #                          | Vraag                                                                                             | Ja                                  | Nee                                 | NVT                      | Bevinding                                                                                                                                                                                                                                                      | Foto | Toelichting                                                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                          | Is de glaswasinstallatie in parkeerstand veilig te borgen (tegen storm en slecht weer)?           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                        |
| 10                         | Zijn met deze vragen alle knelpunten m.b.t. gevels en gevelwerkzaamheden in kaart gebracht?       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | De werkzaamheden bevinden zich in patio's, waardoor men makkelijk over de borstwering kan vallen.                                                                                                                                                              |      | In de koffiecorner 'binnenplaats' op de 6e etage zijn de ramen met een telescoopstok goed te bewassen. |
| 3. Ondergrond, draagkracht |                                                                                                   |                                     |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                        |
| 1                          | Vormt de ondergrond bij het gebouw een verhoogd risico bij het werken aan de gevel en op het dak? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | In de vloeren zit beweging, hoogtemateriaal moet dus goed gefixeerd worden. Het dak van de uitbouw met de RVS gevel bestaat uit bitumen, een waterafvoer en daklichten. Kans op ongelukken door niet goed op te letten of na te denken is hier zeker aanwezig. |      | Aan de oostkant is verharding aanwezig.                                                                |
| 2                          | Zijn met deze vragen alle knelpunten m.b.t. ondergrond, draagkracht in kaart gebracht?            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | De patio's hebben een beperkte draagkracht en kunnen daardoor niet als opslag gebruikt worden.                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                        |
| 4. Ruimten                 |                                                                                                   |                                     |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                        |
| 1                          | Is er alleen toegang tot de ruimten of installatie met uitsluitend een                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kleinste patio, met de vlaggenmast wel toegankelijk.                                                                                                                                                                                                           |      | Toegang tot de ruimten is middels een paslezer. Alle technische                                        |

| # | Vraag                                                                                                                                                                                                       | Ja                                  | Nee                      | NVT                                 | Bevinding                                                                                                      | Foto | Toelichting                                                                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
|   | veiligheidsvoorziening zoals een speciale sleutel, code, paslezer etc.?                                                                                                                                     |                                     |                          |                                     |                                                                                                                |      | ruimten/schachten zijn afgesloten met een sleutel.                         |
| 2 | Kunnen zich bij het werken in ruimten arbeidsrisico's voordoen zoals valgevaar, beknellen, elektrocutie, gevaarlijke stoffen, lawaai of brandgevaar?                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | De vlaggenmastpatio is zeer nauw. De vlaggenmastmechaniek moet bij de werkzaamheden geborgd afgeschakeld zijn. |      | De technische ruimten zijn goed benaderbaar en er is voldoende werkruimte. |
| 3 | Kunnen zich bij het werken in kruipruimten arbeidsrisico's voordoen zoals verstikkingsgevaar, valgevaar, beknellen, elektrocutie, gevaarlijke stoffen, explosiegevaar, lawaai of brandgevaar?               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                |      |                                                                            |
| 4 | Kunnen zich bij het werken in leidingschachten aan leidingen en installaties arbeidsrisico's voordoen zoals valgevaar, beknellen, elektrocutie, gevaarlijke stoffen, explosiegevaar, lawaai of brandgevaar? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                |      |                                                                            |
| 5 | Kunnen zich bij het werken aan verlichtingsarmaturen en aan stralingsbronnen arbeidsrisico's voordoen zoals valgevaar, beknellen, elektrocutie, gevaarlijke stoffen, explosiegevaar, lawaai of brandgevaar? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Bij het afkoppelen van de lampen aan de RVS wand is er kans op laagspanningsschokken.                          |      |                                                                            |
| 6 | Kunnen zich bij het inspecteren en                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                |      |                                                                            |

| #                      | Vraag                                                                                                                                                                                                                             | Ja                                  | Nee                                 | NVT                                 | Bevinding                                                                              | Foto | Toelichting |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
|                        | onderhouden van in pandige installaties en kelders arbeidsrisico's voordoen, denk hierbij aan valgevaar, elektrocutiegevaar, onbereikbaarheid, blootstelling aan schadelijke stoffen, brandgevaar, explosiegevaar, aanrijdgevaar? |                                     |                                     |                                     |                                                                                        |      |             |
| 7                      | Zijn met deze vragen alle knelpunten m.b.t. ruimten, leidingen en installaties in kaart gebracht?                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                                                                        |      |             |
| 5. Gevaarlijke stoffen |                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                     |                                     |                                                                                        |      |             |
| 1                      | Is er asbest aanwezig in het pand?                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Aangezien het gebouw na 1994 (2012) is gebouwd is er geen asbest in het pand aanwezig. |      |             |
| 2                      | Bestaat het risico op blootstelling aan asbest?                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                                                                                        |      |             |
| 3                      | Is er een asbest beheersplan?                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                        |      |             |
| 4                      | Zijn gevaarlijke stoffen op een juiste wijze opgeslagen?                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                        |      |             |
| 5                      | Kan men blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen?                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                                                                                        |      |             |
| 6                      | Zijn met deze vragen alle knelpunten m.b.t. gevaarlijke stoffen in kaart gebracht?                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                                                                        |      |             |

| # | Vraag                                                                                                                                                                                                | Ja                                  | Nee                                 | NVT                                 | Bevinding                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Foto | Toelichting |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
|   |                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |
|   | 6. Inspectie en groot onderhoud                                                                                                                                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |
| 1 | Wordt inspectie en groot onderhoud belemmerd door risico's zoals valgevaar, elektrocutiegevaar, onbereikbaarheid, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, brandgevaar, explosiegevaar, aanrijdgevaar? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Zuidelijk en westelijk is rondom het gebouw water aanwezig (het IJ). Hier moet bij groot onderhoud maatregelen genomen worden. Ook als de werkzaamheden niet meer met de glaswasinstallatie kunnen worden uitgevoerd (bv ponton op het water). Hier gelden wel beperkingen ten aanzien van de bereikbaarheid. |      |             |
| 2 | Zijn met deze vragen alle knelpunten m.b.t. inspectie en groot onderhoud in kaart gebracht?                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Aannemer dient een legplan voor demontage op te stellen.                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |
|   | 7. Omgevingsveiligheid                                                                                                                                                                               |                                     |                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |
| 1 | Kan een toereikende en effectieve veiligheidszone t.b.v.                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |

| #          | Vraag                                                                                         | Ja                                  | Nee                                 | NVT                      | Bevinding                                                                                                                                                                     | Foto | Toelichting                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | werkzaamheden worden gecreëerd?                                                               |                                     |                                     |                          |                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                              |
| 2          | Is het gebouw tijdens werkzaamheden veilig bereikbaar te houden voor gebruikers en bezoekers? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Bij (glas)werkzaamheden aan de gevel naast en/of boven de ingang van het gebouw dienen maatregelen genomen te worden om de veiligheid van gebruikers/bezoekers te waarborgen. |      | In overleg met de gebouwbeheerder dient naar een alternatieve tijdelijke ingang te worden gezocht, bijvoorbeeld achteringang; via IJdok 163. |
| 3          | Kunnen publieke verkeersstromen tijdens werkzaamheden veilig en ongehinderd doorgaan?         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | De ruimte onder de lichtstraat bij het Paleis van Justitie is publiek toegankelijk.                                                                                           |      |                                                                                                                                              |
| 8. Overige |                                                                                               |                                     |                                     |                          |                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                              |
| 1          | Zijn met deze vragen alle risico's van werkplekken en werkprocessen in kaart gebracht?        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dit zijn bijzondere werkplekken. In het werkproces dient voor iedere aanvang van de werkzaamheden een LMRA gehouden te worden.                                                |      |                                                                                                                                              |

### 3 Bijlagen

*Geef hier een opsomming van de relevante documenten die bij het V&G-dossier horen.*

*Bijvoorbeeld:*

- *Situatietekening met aanduiding bereikbaarheid, begaanbaarheid en belastbaarheid van op de gevels aansluitende terrein met het oog op plaatsing van steigers en hoogwerkers.*
- *Bij een gebouw dat vóór 1 januari 1994 is gebouwd: actueel asbestinventarisatierapport.*
- *Bij installaties op daken: overzicht van de opstelling, bereikbaarheid, aanwezige veiligheidsvoorzieningen e.d..*
- *Etc.*