



Nota van Wijziging

Toelichting

Projectnaam:	Vervangen 'groengevels' Gerechtshof IJdok Amsterdam		
Projectnummer:	23106	Soort opdracht:	Werk
Besteksnummer:	HV21660-BA-001	Datum bestek:	20-07-2023
Naam object:	Gerechtshof Amsterdam		
Adres, plaats object:	IJdok 20 + 163, Amsterdam		
Projectmanager RVB:	Peter Korkers		
Naam adviseur:	Robert Arts		
Datum nota van wijziging:	8-9-2023		

De aanbestedende dienst voert de volgende wijzigingen door:

Toelichting

Aanbestedings-leidraad	De aanbestedingsleidraad is als volgt gewijzigd: - Paragraaf 2.1.2. nadere beschrijving De kritische succesfactoren van de opdracht zijn aangepast. Zie nieuwe aanbestedingsleidraad 23106 Vervangen groengevel Paleis van Justitie IJdok te Amsterdam - Paragraaf 4.2. geschiktheidseisen De geschiktheidseisen voor deze opdracht zijn aangepast. Zie nieuwe aanbestedingsleidraad 23106 Vervangen groengevel Paleis van Justitie IJdok te Amsterdam en TenderNed. - Paragraaf 5.3. kwaliteitscriteria De kwaliteitscriteria voor deze opdracht zijn aangepast. Zie nieuwe aanbestedingsleidraad 23106 Vervangen groengevel Paleis van Justitie IJdok te Amsterdam en TenderNed. - Paragraaf 5.4. beoordelingsmethodiek De beoordelingsmethodiek voor deze opdracht is aangepast. Zie nieuwe aanbestedingsleidraad 23106 Vervangen groengevel Paleis van Justitie IJdok te Amsterdam. De nieuwe leidraad 23106 Vervangen groengevel Paleis van Justitie IJdok te Amsterdam is op TenderNed toegevoegd bij de documenten van de aanbesteding. De aanbestedingsleidraad van 24-7-2023 komt te vervallen en wordt ingetrokken.
Bijlagen	Tevens zijn de volgende bijlagen toegevoegd en verwijderd: Toegevoegd: - Bijlage criterium 2 rekenblad duurzaam vervoer/transport - Bijlage criterium 3 verklaring emissieloze bouwplaats - Bijlage criterium 4 10R-ladder

	Verwijderd: - Flankerend Aanvullend Indexatieregeling Rijksvastgoedbedrijf (FAIR-regeling).
Planning	De planning van de aanbesteding is aangepast zoals weergegeven op TenderNed en in de nieuwe aanbestedingsleidraad 23106 Vervangen groengevel Paleis van Justitie IJdok te Amsterdam

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

Toelichting

- 01.02.06 Artikel 91.1 (ISV) vervalt
- 01.02.08 Artikel 13 Uiterste opleverdatum verandert van 30-06-2024 in 31-08-2024.
- 01.02.40 Artikel 02 (Betalingstermijn) de 1^e en 2^e termijn wordt gecombineerd: *De eerste termijn, groot 15% van de aannemingssom, na bestelling gevelelementen.*
- Toevoeging van paragraaf 05.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN met artikel 91: *OUDE BOUWSTOFFEN*
Bouwmateriaal dat vrijkomt op de bouwplaats. Hierin worden onderscheiden:
 - *Materialen die in het project vrijkomen en niet op productniveau worden hergebruikt, die op de bouw, of -aantoonbaar- elders, worden gescheiden in 'waardestromen'. Deze materialen (grondstoffen) worden zo hoogwaardig mogelijk in de productieketen teruggebracht.*
 - *Materialen die op productniveau vrijkomen, hergebruikt worden en bijvoorbeeld aangeboden worden op circulaire marktplaatsen.*
- Vervanging van subparagraaf 05.00.24.02 door de volgende:
02. AFVOER VAN AFVAL
Bouwplaatsafval scheiden in:
 - *(gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en (2001/118/EG).*
 - *steenachtig sloopafval.*
 - *gipsblokken en gipsplaatmateriaal.*
 - *bitumineuze dakbedekking.*
 - *teerhoudende dakbedekking.*
 - *teerhoudend asfalt.*
 - *niet-teerhoudend asfalt.*
 - *dakgrind.*
 - *restafval.*
 - *metalen.*
 - *massief hout zonder verduurzamingsmiddelen.*
 - *vlak glas.*
 - *papier en karton (emballage).*
 - *PVC- en PE leidingen en hulpstukken.*
 - *kunststof gevelelementen.**Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein.*
Vrijkomende materialen die niet op productniveau worden hergebruikt in het werk, indien aanwezig, scheiden in waardestromen:
 - *schoon betonpuin¹, herbruikbaar op grondstoffenniveau.*
 - *mengpuin².*
 - *schoon keramisch materiaal, herbruikbaar op grondstoffenniveau.*
 - *kalkzandsteen.*

- gas-/ schuimbeton.
 - gipshoudende producten (gipsplaten, -blokken, -pleister, anhydrietvloeren, ed.)
 - synthetische dakrubbers (EPDM, TPO).
 - A-hout (niet-geïmpregneerd, ongelakt en onbehandeld hout)
 - B-hout (hout dat is geverfd, gelakt en/of verlijmd)
 - C-hout (hout dat is geïmpregneerd, bijv. gewolmaniseerd / geteerd)
 - kunststof leidingen en hulpstukken.
 - overige harde kunststoffen, kunststof gevelelementen, ed., (acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. geen polyester e.d.)
 - zachte kunststoffen (emballage).
 - isolatieschuim (EPS, EPP) en EPE-schuim.
 - XPS-isolatie.
 - PUR-isolatie.
 - steenwol (acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. schoon en droog).
 - glaswol (acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. schoon en droog).
 - biologisch (volledig) afbreekbare isolatie.
 - elektronische afval (E-waste o.a. lampen en armaturen).
 - vloerbedekking, tapijt.
 - textiel.
 - zand, gescheiden naar soort en mate van verontreiniging.
 - grond, gescheiden naar soort en mate van verontreiniging.
- ¹ Betonpuin is puin voortkomend uit het slopen van objecten en kunstwerken van beton. Betonpuin bestaat voor ten minste 80% uit beton en voor ten hoogste 10% m/m uit metselwerksteen, keramiek, kalkzandsteen en lichtbeton.
- ² Mengpuin is puin voortkomend uit het slopen van objecten en kunstwerken van metselwerk en beton. Mengpuin bestaat voor ten minste 45% m/m uit beton.
- Te verstrekken gegevens:
- Waardestromen: Bewijs van afgifte.
 - oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen als
 - bedoeld in de Wet milieubeheer: bewijs van afgifte/ stortingsbewijs.

Toelichting

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze nota van wijziging en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) bescheiden zijn getoond.

Opgemaakt op 8-9-2023 te Utrecht,

Toelichting



Ruben Plugge
Inkoopadviseur bouw en renovatie
Rijksvastgoedbedrijf