



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

NOTA VAN INLICHTINGEN

Behoort bij Raamovereenkomst Onderhoud Asphaltverhardingen 2024 - 2025

Besteknummer: 2023-03

Bijlagen:

- Excel bestand met gestelde vragen en antwoorden bij inlichtingen;
- NSX bestand van deze nota.

Opdrachtgever: Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente De Ronde Venen

Directievoering: Team Binnendienst Openbare Ruimte (BOR)

Besteknummer : 2023-03

Datum: 27 februari 2024

BEHANDELING VAN DOOR AANNEMERS GESTELDE VRAGEN

Dit is aangepast in deel 3, artikel 01.26.03 van de raamovereenkomst.

Inschrijvers hebben vragen gesteld en deze zijn, samen met de antwoorden hierop, opgenomen in het excelbestand "Nota van inlichtingen". Dit excelbestand is toegevoegd als bijlage bij deze nota van inlichtingen. Hieronder zijn de wijzigingen vermeld, die het gevolg zijn van deze beantwoording:

Vraag 1:

U stelt het SROI percentage op 5 % van de aanneemsom.

Wilt u dit verlagen naar 2% van de loonsom.

Reden hiervoor is dat dit soort bestekken groot deel koop is en dat er op dit moment weinig of geen mensen beschikbaar zijn om de SROI in te vullen.

Antwoord 1:

Het SROI percentage wordt aangepast naar 3% van de loonsom. Dit is aangepast in deel 3, artikel 01.26.03 van deze nota.

Vraag 6:

De aannemer mag pas na 2 jaar indexeren. In een jaar tijd kan er een hoop veranderen in de wereld, markt. Dit kan gigantische prijsconsequenties teweegbrengen. Is dit eerlijk om als risico bij de aannemer te neer te leggen voor de eerste 2 jaar? Het verzoek is om na een jaar de prijzen te indexeren.

Antwoord 6:

Wordt aangepast. De prijzen worden na 1 jaar in plaats van na de eerste 2 jaar geïndexeerd. Dit is aangepast in deel 3, artikel 01.04.01 van deze nota.

Vraag 9:

Bij de besteksposten 821050, 821060, 821070, 821080, 821120, 821130 ontbreekt de duur

van de huurperiode van de desbetreffende afzetting per keer. Graag de duur toevoegen bij de bovengenoemde besteksposten

Antwoord 9:

Rekening houden met de volgende huurperiode per keer: - bestekspost 821050 t/m 821080 maximaal 1 dag, bestekspost 821120 maximaal 5 dagen, bestekspost 821130 maximaal 2 weken. Dit is verwerkt in voornoemde posten in deel 2 van deze nota.

Vraag 17:

U hanteert 5% van de opdrachtsom in te zetten voor Social Return On Investment. Het is gebruikelijk om 5% van de loonsom in te zetten voor SROI. Het betreft een asfaltonderhoud waarbij een groot gedeelte bestaat uit koop asfalt, die telt heel hard mee in de opdrachtsom. Niet eerlijk hier 5% van de opdrachtsom te hanteren. Het is überhaupt al een hele zoektocht om invulling te vinden aangezien alle kaartenbakken leeg zijn en niet voldoende gekwalificeerd personeel te vinden is. Dit contract betreft namelijk inzet specialistisch vakmanschap.

Antwoord 17:

Het SROI percentage wordt aangepast naar 3% van de loonsom. Dit is aangepast in deel 3, artikel 01.26.03 van deze nota.

WIJZIGINGEN DOOR OPDRACHTGEVER:

Aanvullend op de wijzigingen, die volgen uit de beantwoording van vragen van inschrijvers, zijn de volgende wijzigingen verwerkt in deze nota:

- Geen wijzigingen



Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
2.2 Nadere beschrijving	11
3. Bepalingen	15
01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN	17
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	17
01 26 Inzet personen in het kader van social return	17

Bladnr. II

Gemeente De Ronde Venen
Onderhoud Asfaltverhardingen 2024 - 2025
Nota van Inlichtingen, 27 februari 2024



Gemeente
De Ronde Venen

RAW0795
RAW1209-142777



1. Algemeen



PAR



PAR



2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens





Gemeente
De Ronde Venen

RAW0795
RAW1209-142777

Gemeente De Ronde Venen
Onderhoud Asfaltverhardingen 2024 - 2025
Nota van Inlichtingen, 27 februari 2024

Bladnr. 9 van 19





2.2 Nadere beschrijving





RAW0795
RAW1209-142777

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
821050						Deze bestekspost is vervangen door:				
821050	620203	.	.	.	.	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00	F	
		.	.	.	.	Ten behoeve van: dynamisch werken vanaf en op de				
		.	.	.	.	rijbaan.				
		.	.	.	.	Versmallen tot één rijstrook, waarbij wegwerkers in				
		.	.	.	.	werkvoertuigen blijven.				
		.	.	.	.	Duur instandhouden: 1 dag				
		9.	.	.	.	Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		.	.	.	.	96b figuurnummer 1323a				
		.9.	.	.	.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu volgens				
		.	.	.	.	tabel bij figuur 1323a (50 of 70 km/h).				
		.	.	.	.	.2 Met materiaal van de aannemer				
		.	.	.	.					
821060						Deze bestekspost is vervangen door:				
821060	620203	.	.	.	.	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00	F	
		.	.	.	.	Ten behoeve van: dynamisch werken vanaf en op de				
		.	.	.	.	rijbaan.				
		.	.	.	.	Versmallen tot één rijstrook, waarbij wegwerkers in				
		.	.	.	.	werkvak buiten werkvoertuigen komen.				
		.	.	.	.	Duur instandhouden: 1 dag				
		9.	.	.	.	Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		.	.	.	.	96b figuurnummer 1323b				
		.9.	.	.	.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu volgens				
		.	.	.	.	tabel bij figuur 1323b (50 of 70 km/h).				
		.	.	.	.	.2 Met materiaal van de aannemer				
		.	.	.	.					
821070						Deze bestekspost is vervangen door:				
821070	620203	.	.	.	.	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00	F	
		.	.	.	.	Ten behoeve van: dynamisch werken vanaf en op de				
		.	.	.	.	rijbaan.				
		.	.	.	.	Versmallen tot één rijstrook, waarbij wegwerkers in				
		.	.	.	.	werkvak buiten werkvoertuigen komen.				
		.	.	.	.	Duur instandhouden: 1 dag				
		9.	.	.	.	Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		.	.	.	.	96b figuurnummer 1222a				
		.9.	.	.	.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu volgens				
		.	.	.	.	tabel bij figuur 1222a (50 of 60 km/h).				
		.	.	.	.	.2 Met materiaal van de aannemer				
		.	.	.	.					
821080						Deze bestekspost is vervangen door:				
821080	620203	.	.	.	.	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00	F	
		.	.	.	.	Ten behoeve van: dynamisch werken vanaf en op de				
		.	.	.	.	rijbaan.				
		.	.	.	.	Versmallen tot één rijstrook. Afzettingen op voertuig				
		.	.	.	.	volstaan.				
		.	.	.	.	Duur instandhouden: 1 dag				
		9.	.	.	.	Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		.	.	.	.	96b figuurnummer 1221				
		.9.	.	.	.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu volgens				
		.	.	.	.	tabel bij figuur 1221 (30; 50 of 60 km/h).				
		.	.	.	.	.2 Met materiaal van de aannemer				
		.	.	.	.					
821120						Deze bestekspost is vervangen door:				
		.	.	.	.					



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
821120	620399		Toepassen omleidingsroutes Ten behoeve van de werkzaamheden van dit bestek (Niet zijnde afsluitingen waarbij de omleiding in de betreffende bestekspost is opgenomen) Omleidingsroute(s) op aanwijzing van de directie Duur instandhouden: maximaal 5 dagen Omleidingsroute op rijwegen en fietspaden De route wordt aangegeven door tekstborden en/of pijlborden Uitgegaan is van gemiddeld 5 tekstborden en 10 pijlborden per omleiding Tekstborden minimaal 1,5 m x 2,0 m, letterafmetingen 140/105 mm Met materiaal van de aannemer	keer	40,00	F	
821130			Deze bestekspost is vervangen door:				
821130	620499		Toepassen vooraankondiging Vooraankondiging bestaande uit buispaal met tekstbord vooraankondiging werkzaamheden Inclusief belettering tekstbord. Duur instandhouden: 2 weken. Plaatsen 2 weken vooraf aan start werkzaamheden. Verwijderen na start werkzaamheden. Tekstborden minimaal 1,5 m x 2,0 m, letterafmetingen 140/105 mm Met materiaal van de aannemer.	st	80,00	F	



3. Bepalingen





HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRatieve BEPALINGEN

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 Algemeen

- 01 De raamovereenkomst wordt opgedragen als samenwerkingsovereenkomst met twee opdrachtnemers.
- 02 De overeenkomst wordt aangegaan vanaf 1 mei 2024 voor de periode van 2 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van tweemaal 1 jaar. De overeenkomst inclusief verlenging loopt uiterlijk tot en met 30 april 2028.
- 03 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen, en kosten van bouwstofgroepen geschiedt tot en met 30 april 2025 geen verrekening. Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2020 is tot en met 30 april 2025 niet van toepassing.
- 04 Vanaf 1 mei 2025 en in het geval van verlenging in 2026 en/of 2027 vindt indexatie wel plaats door voor het gehele komend jaar nieuwe eenheidsprijzen vast te stellen op basis van de indexcijfers Risicoregeling GWW van januari van dat jaar.
- 05 Aangezien de prijsindexcijfers van januari pas begin mei worden gepubliceerd, wordt in de periode van 1 januari tot medio mei voorlopig afgerekend op basis van de eenheidsprijzen van het jaar ervoor. Na vaststelling nieuwe eenheidsprijzen, vindt een correctiebetaling plaats op basis van de verhoging van de eenheidsprijzen.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 03 Social-returnverplichting

- 01 De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van het project 3% van de loonsom (excl. BTW en excl. meer/minderwerk) inzetten voor SRoI.
- 02 De opdrachtnemer is en blijft eindverantwoordelijk voor de invulling en realisatie van zijn SRoI-verplichting ook als hij met onderaannemers werkt. De gemeente denkt daarbij via een constructieve dialoog mee. Het gaat de gemeente om een proportionele, realistische en duurzame invulling van de SRoI-verplichting, die zinvol is voor alle betrokken partijen.
- 03 Het bedrag van de SRoI-verplichting kan door de opdrachtnemer worden ingevuld via één of meerdere bouwblokken uit het Bouwblokkenschema van de gemeente, zie bijlage "Bouwblokkenschema van de gemeente DRV".
- 04 De inspanningswaarden horende bij de duur van de in te zetten personen conform het genoemde Bouwblokkenschema maken deel uit van de SRoI-verplichting.
- 05 Kosten voor opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, of andere kosten kunnen alleen meetellen voor de SRoI-verplichting na voorafgaande goedkeuring van de SRoI-coördinator. Opdrachtnemers moeten schriftelijk kunnen bewijzen dat gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.



HFD PAR ART LID

- 06 Het is de opdrachtnemer toegestaan in het kader van SRol personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden. Voorts geldt:
- a. Personen die aantoonbaar maximaal 3 maanden voorafgaand aan de overeenkomst in dienst zijn genomen bij opdrachtnemer en behoorden tot één van de doelgroepen van SRol, mogen meetellen voor de invulling van de SRol. Dit geeft opdrachtnemers de mogelijkheid om personen voor langere tijd in dienst te nemen en op meerdere opdrachten te plaatsen.
 - b. SRol mag niet leiden tot verdringing van bestaande arbeidsplaatsen, leerwerkplekken of stageplaatsen. Op verzoek moet de opdrachtnemer dit kunnen aantonen of aannemelijk maken.
- 07 Verloning/financiering en inzet van mensen uit de SRol-doelgroep gebeurt door de opdrachtnemer en conform de geldende CAO / stagevergoedingen van het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - van de onderaannemer.



