

IES 16 Container LW



Basis uitvoering:

Inwendige afmetingen	:	3.850 x 2.300 x 1.930 mm (L x B x H)
Uitwendige afmetingen	:	4.100 x 2.500 x 2.180 mm (L x B x H)
Inhoud	:	ca. 16 m ³
Gewicht	:	ca. 2.070 kg
Opname	:	Ketting
Onderframe	:	speciale $\perp$ -ligger St 52.3
Norm	:	UIC norm
Plaatdikte	:	bodem en wanden 3 mm hoogwaardige staal soort

Achterklep

Kipperklep met centrale vergrendeling, voorzien van een rubberafdichting; vergrendeling door middel van een hydraulische handpomp.

Kopschot

Speciale opening met aansluiting voor het TRANSLIFT schroevenperssysteem; de opening wordt afgesloten met een hydraulisch bedienbaar kleppenmechanisme. De container is aan de voorzijde waterdicht tot een hoogt van 200 mm.

Afwerking

Volledig afgelast.

Oppervlaktebehandeling

Binnenzijde : Gladgeslepen en ontvet, gecoat met 2K epoxy coating

Buitenzijde : Gestraald SA 2.5 (DIN Norm), geprimerd 60 µm, 40 µm 2K aflak.

Inclusief volgende optie's :

- Haak opname
- Gespoten in RAL kleur
- Stickers
- Kraanvanger met driehoek voor kraanondersteuning