

# BIJLAGE: BEELDCATALOGUS KWALITEIT OPENBARE RUIMTE

| Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.06                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Groen                                                                             | beplanting-natuurlijk afval                                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| A+                                                                                | A                                                                                 | B                                                                                 | C                                                                                  | D                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| Er is geen natuurlijk afval.                                                      | Er is weinig natuurlijk afval.                                                    | Er is in beperkte mate natuurlijk afval.                                          | Er is redelijk veel natuurlijk afval.                                              | Er is veel natuurlijk afval.                                                        |
| bedekking binnen bladvalperiode<br>0% per 100m <sup>2</sup>                       | bedekking binnen bladvalperiode<br>≤ 20% per 100m <sup>2</sup>                    | bedekking binnen bladvalperiode<br>≤ 45% per 100m <sup>2</sup>                    | bedekking binnen bladvalperiode<br>≤ 60% per 100m <sup>2</sup>                     | bedekking binnen bladvalperiode<br>> 60% per 100m <sup>2</sup>                      |
| bedekking buiten bladvalperiode<br>0% per 100m <sup>2</sup>                       | bedekking buiten bladvalperiode<br>≤ 15% per 100m <sup>2</sup>                    | bedekking buiten bladvalperiode<br>≤ 30% per 100m <sup>2</sup>                    | bedekking buiten bladvalperiode<br>≤ 50% per 100m <sup>2</sup>                     | bedekking buiten bladvalperiode<br>> 50% per 100m                                   |
| laagdikte<br>0 cm                                                                 | laagdikte<br>≤ 3 cm                                                               | laagdikte<br>≤ 10 cm                                                              | laagdikte<br>≤ 30 cm                                                               | laagdikte<br>> 30 cm                                                                |
| Meetinstructie: Natuurlijk afval                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

| Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.07                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Groen                                                                               | beplanting-onkruid                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| A+                                                                                  | A                                                                                   | B                                                                                   | C                                                                                    | D                                                                                     |
|  |  |  |  |  |
| Er is geen onkruid.                                                                 | Er is weinig onkruid.                                                               | Er is in beperkte mate onkruid.                                                     | Er is redelijk veel onkruid.                                                         | Er is veel onkruid.                                                                   |
| bedekking<br>0% per 100m <sup>2</sup>                                               | bedekking<br>≤ 20% per 100m <sup>2</sup>                                            | bedekking<br>≤ 30% per 100m <sup>2</sup>                                            | bedekking<br>≤ 40% per 100m <sup>2</sup>                                             | bedekking<br>> 40% per 100m <sup>2</sup>                                              |
| bedekking door resten<br>0% per 100m <sup>2</sup>                                   | bedekking door resten<br>≤ 20% per 100m <sup>2</sup>                                | bedekking door resten<br>≤ 30% per 100m <sup>2</sup>                                | bedekking door resten<br>≤ 40% per 100m <sup>2</sup>                                 | bedekking door resten<br>> 40% per 100m <sup>2</sup>                                  |
| aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm<br>0 stuks per 100m <sup>2</sup>               | aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm<br>≤ 10 stuks per 100m <sup>2</sup>            | aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm<br>≤ 20 stuks per 100m <sup>2</sup>            | aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm<br>≤ 30 stuks per 100m <sup>2</sup>             | aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm<br>> 30 stuks per 100m <sup>2</sup>              |
| Meetinstructie: Onkruid                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |



| Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.13                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Groen                                                                             | beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| A+                                                                                | A                                                                                 | B                                                                                 | C                                                                                  | D                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.                      | De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.                          | De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.                      | De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.                     | De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.                            |
| gemiddelde lengte overgroei<br>0 cm per 100m <sup>1</sup>                         | gemiddelde lengte overgroei<br>≤ 10 cm per 100m <sup>1</sup>                      | gemiddelde lengte overgroei<br>≤ 25 cm per 100m <sup>1</sup>                      | gemiddelde lengte overgroei<br>≤ 40 cm per 100m <sup>1</sup>                       | gemiddelde lengte overgroei<br>> 40 cm per 100m <sup>1</sup>                        |
| lengte overgroei<br>0 cm                                                          | lengte overgroei<br>≤ 30 cm                                                       | lengte overgroei<br>≤ 45 cm                                                       | lengte overgroei<br>≤ 75 cm                                                        | lengte overgroei<br>> 75 cm                                                         |
| probleemtak<br>nee                                                                | probleemtak<br>nee                                                                | probleemtak<br>nee                                                                | probleemtak<br>nee                                                                 | probleemtak<br>ja                                                                   |
| Meetinstructie: Overgroei beplanting                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

| Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 51.48.50                                 |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Groen                                                                               | beplanting-heesters-snoeibeeld                                                      |                                                                                               |                                                                                         |                                                                                       |
| A+                                                                                  | A                                                                                   | B                                                                                             | C                                                                                       | D                                                                                     |
|  |  |            |     |  |
| Heesters vertonen geen snoeiachterstand. Er zijn geen holle heesters.               | Heesters vertonen weinig snoeiachterstand. Er zijn weinig holle heesters.           | Heesters vertonen in beperkte mate snoeiachterstand. Er zijn in beperkte mate holle heesters. | Heesters vertonen redelijk veel snoeiachterstand. Er zijn redelijk veel holle heesters. | Heesters vertonen veel snoeiachterstand. Er zijn veel holle heesters.                 |
| afgestorven takken<br>0% per 100m <sup>2</sup>                                      | afgestorven takken<br>≤ 1% per 100m <sup>2</sup>                                    | afgestorven takken<br>≤ 5% per 100m <sup>2</sup>                                              | afgestorven takken<br>≤ 10% per 100m <sup>2</sup>                                       | afgestorven takken<br>> 10% per 100m <sup>2</sup>                                     |
| lengte ongewenste scheuten en opslag<br>0 m per 100m <sup>2</sup>                   | lengte ongewenste scheuten en opslag<br>≤ 0,30 m per 100m <sup>2</sup>              | lengte ongewenste scheuten en opslag<br>≤ 0,50 m per 100m <sup>2</sup>                        | lengte ongewenste scheuten en opslag<br>≤ 0,80 m per 100m <sup>2</sup>                  | lengte ongewenste scheuten en opslag<br>> 0,80 m per 100m <sup>2</sup>                |
| mate 'holle' heesters<br>0% per 100m <sup>2</sup>                                   | mate 'holle' heesters<br>0% per 100m <sup>2</sup>                                   | mate 'holle' heesters<br>≤ 2,5% per 100m <sup>2</sup>                                         | mate 'holle' heesters<br>≤ 5% per 100m <sup>2</sup>                                     | mate 'holle' heesters<br>> 5% per 100m <sup>2</sup>                                   |



| Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.01                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Groen                                                                             | beplanting-zwerfafval fijn                                                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| A+                                                                                | A                                                                                 | B                                                                                 | C                                                                                  | D                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| Er ligt geen fijn zwerfafval.                                                     | Er ligt weinig fijn zwerfafval.                                                   | Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.                                         | Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.                                             | Er ligt veel fijn zwerfafval.                                                       |
| fijn zwerfafval (1-10 cm)<br>0 stuks per 1m <sup>2</sup>                          | fijn zwerfafval (1-10 cm)<br>≤ 3 stuks per 1m <sup>2</sup>                        | fijn zwerfafval (1-10 cm)<br>≤ 10 stuks per 1m <sup>2</sup>                       | fijn zwerfafval (1-10 cm)<br>≤ 25 stuks per 1m <sup>2</sup>                        | fijn zwerfafval (1-10 cm)<br>> 25 stuks per 1m <sup>2</sup>                         |
| Meetinstructie:<br>Zwerfafval fijn                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

| Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.11                                     |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Groen                                                                              | beplanting-zwerfafval grof                                                         |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
| A+                                                                                 | A                                                                                  | B                                                                                  | C                                                                                   | D                                                                                    |
|  |  |  |  |  |
| Er ligt geen grof zwerfafval.                                                      | Er ligt weinig grof zwerfafval.                                                    | Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.                                          | Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.                                              | Er ligt veel grof zwerfafval.                                                        |
| grof zwerfafval (>10 cm)<br>0 stuks per 100m <sup>2</sup>                          | grof zwerfafval (>10 cm)<br>≤ 3 stuks per 100m <sup>2</sup>                        | grof zwerfafval (>10 cm)<br>≤ 10 stuks per 100m <sup>2</sup>                       | grof zwerfafval (>10 cm)<br>≤ 25 stuks per 100m <sup>2</sup>                        | grof zwerfafval (>10 cm)<br>> 25 stuks per 100m <sup>2</sup>                         |
| Meetinstructie:<br>Zwerfafval grof                                                 |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |

| Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.15                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Groen                                                                               | beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras                        |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| A+                                                                                  | A                                                                                   | B                                                                                   | C                                                                                    | D                                                                                     |
|  |  |  |  |  |
| De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.                        | De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.                            | De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.                        | De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.                       | De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.                              |
| gemiddelde lengte overgroei<br>0 cm per 100m <sup>1</sup>                           | gemiddelde lengte overgroei<br>≤ 5 cm per 100m <sup>1</sup>                         | gemiddelde lengte overgroei<br>≤ 15 cm per 100m <sup>1</sup>                        | gemiddelde lengte overgroei<br>≤ 25 cm per 100m <sup>1</sup>                         | gemiddelde lengte overgroei<br>> 25 cm per 100m <sup>1</sup>                          |
| lengte overgroei<br>0 cm                                                            | lengte overgroei<br>≤ 30 cm                                                         | lengte overgroei<br>≤ 30 cm                                                         | lengte overgroei<br>≤ 45 cm                                                          | lengte overgroei<br>> 45 cm                                                           |
| Meetinstructie: Overgroei<br>beplanting                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |



| Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.12                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Groen                                                                             | beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| A+                                                                                | A                                                                                 | B                                                                                 | C                                                                                  | D                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.                      | De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.                          | De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.                      | De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.                     | De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.                            |
| gemiddelde lengte overgroei<br>0 cm per 100m <sup>1</sup>                         | gemiddelde lengte overgroei<br>≤ 10 cm per 100m <sup>1</sup>                      | gemiddelde lengte overgroei<br>≤ 25 cm per 100m <sup>1</sup>                      | gemiddelde lengte overgroei<br>≤ 40 cm per 100m <sup>1</sup>                       | gemiddelde lengte overgroei<br>> 40 cm per 100m <sup>1</sup>                        |
| lengte overgroei<br>0 cm                                                          | lengte overgroei<br>≤ 30 cm                                                       | lengte overgroei<br>≤ 45 cm                                                       | lengte overgroei<br>≤ 75 cm                                                        | lengte overgroei<br>> 75 cm                                                         |
| probleemtak<br>nee                                                                | probleemtak<br>nee                                                                | probleemtak<br>nee                                                                | probleemtak<br>nee                                                                 | probleemtak<br>ja                                                                   |
| Meetinstructie: Overgroei beplanting                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

| Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.28.01                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Groen                                                                               | gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte                                              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| A+                                                                                  | A                                                                                   | B                                                                                   | C                                                                                    | D                                                                                     |
|  |  |  |  |  |
| Het gazon ziet er zeer strak gemaaid uit.                                           | Het gazon ziet er strak gemaaid uit.                                                | Het gazon ziet er redelijk strak gemaaid uit.                                       | Het gazon ziet er nauwelijks strak gemaaid uit.                                      | Het gazon ziet er niet strak gemaaid uit.                                             |
| hoogte gras<br>≤ 40 mm                                                              | hoogte gras<br>≤ 50 mm                                                              | hoogte gras<br>≤ 60 mm                                                              | hoogte gras<br>≤ 70 mm                                                               | hoogte gras<br>> 70 mm                                                                |
| Meetinstructie: Grashoogte                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |





| Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.28.04 - 51.38.10                                     |                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Groen                                                                                         | gras-en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen                                          |                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                    |
| A+                                                                                            | A                                                                                                   | B                                                                                                  | C                                                                                             | D                                                                                                  |
|              |                    |                   |             |                 |
| Gras en kruidvegetatie rondom obstakel of boom is niet hoger dan de omliggende grasvegetatie. | Gras en kruidvegetatie rondom obstakel of boom is nauwelijks hoger dan de omliggende grasvegetatie. | Gras en kruidvegetatie rondom obstakel of boom is enigszins hoger dan de omliggende grasvegetatie. | Gras en kruidvegetatie rondom obstakel of boom is veel hoger dan de omliggende grasvegetatie. | Gras en kruidvegetatie rondom obstakel of boom is zeer veel hoger dan de omliggende grasvegetatie. |
| hoogte gazonrondom obstakel of boom $\leq 40$ mm                                              | hoogte gazon rondom obstakel of boom $\leq 75$ mm                                                   | hoogte gazonrondom obstakel of boom $\leq 120$ mm                                                  | hoogte gazonrondom obstakel of boom $\leq 210$ mm                                             | hoogte gazon rondom obstakel of boom $> 210$ mm                                                    |
| hoogte gras rondom obstakel of boom $\leq 70$ mm                                              | hoogte gras rondom obstakel of boom $\leq 120$ mm                                                   | hoogte gras rondom obstakel of boom $\leq 180$ mm                                                  | hoogte gras rondom obstakel of boom $\leq 300$ mm                                             | hoogte gras rondom obstakel of boom $> 300$ mm                                                     |
| Meetinstructie:<br>Grashoogte rondom obstakels                                                |                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                    |

| Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.28.08                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Groen                                                                               | gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| A+                                                                                  | A                                                                                   | B                                                                                   | C                                                                                    | D                                                                                     |
|  |  |  |  |  |
| De rand van de beplanting is zeer goed zichtbaar. De kant is recht gestoken.        | De rand van de beplanting is goed zichtbaar. De kant is recht gestoken.             | De rand van de beplanting is redelijk zichtbaar.                                    | De rand van de beplanting is nauwelijks zichtbaar.                                   | De rand van de beplanting is niet zichtbaar.                                          |
| gemiddelde lengte overgroeïend gras 0 cm per 100m <sup>1</sup>                      | gemiddelde lengte overgroeïend gras $\leq 5$ cm per 100m <sup>1</sup>               | gemiddelde lengte overgroeïend gras $\leq 10$ cm per 100m <sup>1</sup>              | gemiddelde lengte overgroeïend gras $\leq 25$ cm per 100m <sup>1</sup>               | gemiddelde lengte overgroeïend gras $> 25$ cm per 100m <sup>1</sup>                   |
| lengte overgroeïend gras 0 cm                                                       | lengte overgroeïend gras $\leq 30$ cm                                               | lengte overgroeïend gras $\leq 30$ cm                                               | lengte overgroeïend gras $\leq 40$ cm                                                | lengte overgroeïend gras $> 40$ cm                                                    |
| recht gestoken kanten ja                                                            | recht gestoken kanten ja                                                            | recht gestoken kanten nee                                                           | recht gestoken kanten nee                                                            | recht gestoken kanten nee                                                             |
| Meetinstructie:<br>Overgroeïend gras                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |



| Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.18.05 - 51.28.10                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Groen                                                                             | gras-overgroei randen verharding                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| A+                                                                                | A                                                                                 | B                                                                                 | C                                                                                  | D                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| De rand van de verharding is volledig zichtbaar.                                  | De rand van de verharding is goed zichtbaar.                                      | De rand van de verharding is redelijk zichtbaar.                                  | De rand van de verharding is nauwelijks zichtbaar.                                 | De rand van de verharding is niet zichtbaar.                                        |
| gemiddelde lengte overgroeïend gras<br>0 cm per 100m <sup>1</sup>                 | gemiddelde lengte overgroeïend gras<br>≤ 5 cm per 100m <sup>1</sup>               | gemiddelde lengte overgroeïend gras<br>≤ 10 cm per 100m <sup>1</sup>              | gemiddelde lengte overgroeïend gras<br>≤ 25 cm per 100m <sup>1</sup>               | gemiddelde lengte overgroeïend gras<br>> 25 cm per 100m <sup>1</sup>                |
| lengte overgroeïend gras<br>0 cm                                                  | lengte overgroeïend gras<br>≤ 30 cm                                               | lengte overgroeïend gras<br>≤ 30 cm                                               | lengte overgroeïend gras<br>≤ 40 cm                                                | lengte overgroeïend gras<br>> 40 cm                                                 |
| Meetinstructie: Overgroeï gras                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

| Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.18.06 - 51.28.11 - 51.38.13                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Groen                                                                               | gras en kruidachtigen-natuurlijk afval                                              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| A+                                                                                  | A                                                                                   | B                                                                                   | C                                                                                    | D                                                                                     |
|  |  |  |  |  |
| Er ligt geen natuurlijk afval.                                                      | Er ligt weinig natuurlijk afval.                                                    | Er ligt in beperkte mate natuurlijk afval.                                          | Er ligt redelijk veel natuurlijk afval.                                              | Er ligt veel natuurlijk afval.                                                        |
| bedekking binnen bladafvalperiode<br>0% per 100m <sup>2</sup>                       | bedekking binnen bladafvalperiode<br>≤ 10% per 100m <sup>2</sup>                    | bedekking binnen bladafvalperiode<br>≤ 25% per 100m <sup>2</sup>                    | bedekking binnen bladafvalperiode<br>≤ 35% per 100m <sup>2</sup>                     | bedekking binnen bladafvalperiode<br>> 35% per 100m <sup>2</sup>                      |
| bedekking buiten bladafvalperiode<br>0% per 100 m <sup>2</sup>                      | bedekking buiten bladafvalperiode<br>≤ 5% per 100 m <sup>2</sup>                    | bedekking buiten bladafvalperiode<br>≤ 10% per 100 m <sup>2</sup>                   | bedekking buiten bladafvalperiode<br>≤ 25% per 100 m <sup>2</sup>                    | bedekking buiten bladafvalperiode<br>> 25% per 100 m <sup>2</sup>                     |
| laagdikte<br>0 cm                                                                   | laagdikte<br>≤ 3 cm                                                                 | laagdikte<br>≤ 10 cm                                                                | laagdikte<br>≤ 30 cm                                                                 | laagdikte<br>> 30 cm                                                                  |
| Meetinstructie: Natuurlijk afval                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |



| Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 50.15.04                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Groen                                                                             | gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| A+                                                                                | A                                                                                 | B                                                                                 | C                                                                                  | D                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| Er ligt geen fijn zwerfafval.                                                     | Er ligt weinig fijn zwerfafval.                                                   | Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.                                         | Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.                                             | Er ligt veel fijn zwerfafval.                                                       |
| fijn zwerfafval (1-10 cm)<br>0 stuks per 1m <sup>2</sup>                          | fijn zwerfafval (1-10 cm)<br>≤ 3 stuks per 1m <sup>2</sup>                        | fijn zwerfafval (1-10 cm)<br>≤ 10 stuks per 1m <sup>2</sup>                       | fijn zwerfafval (1-10 cm)<br>≤ 25 stuks per 1m <sup>2</sup>                        | fijn zwerfafval (1-10 cm)<br>> 25 stuks per 1m <sup>2</sup>                         |
| Meetinstructie:<br>Zwerfafval fijn                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

| Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 50.15.15                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Groen                                                                              | gras en kruidachtigen-zwerfafval grof                                              |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
| A+                                                                                 | A                                                                                  | B                                                                                  | C                                                                                   | D                                                                                    |
|  |  |  |  |  |
| Er ligt geen grof zwerfafval.                                                      | Er ligt weinig grof zwerfafval.                                                    | Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.                                          | Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.                                              | Er ligt veel grof zwerfafval.                                                        |
| zwerfafval grof (>10 cm)<br>0 stuks per 100m <sup>2</sup>                          | zwerfafval grof (>10 cm)<br>≤ 3 stuks per 100m <sup>2</sup>                        | zwerfafval grof (>10 cm)<br>≤ 10 stuks per 100m <sup>2</sup>                       | zwerfafval grof (>10 cm)<br>≤ 25 stuks per 100m <sup>2</sup>                        | zwerfafval grof (>10 cm)<br>> 25 stuks per 100m <sup>2</sup>                         |
| Meetinstructie:<br>Zwerfafval grof                                                 |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |

| Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 51.18.01 - 51.28.03                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Groen                                                                               | gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte                                           |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| A+                                                                                  | A                                                                                   | B                                                                                   | C                                                                                    | D                                                                                     |
|  |  |  |  |  |
| Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.                                  | Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.                                  | Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.                                  | Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.                                   | Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.                        |
| hoogte gras<br>≤ 400 mm                                                             | hoogte gras<br>≤ 600 mm                                                             | hoogte gras<br>≤ 800 mm                                                             | hoogte gras<br>≤ 1000 mm                                                             | hoogte gras<br>> 1000 mm                                                              |
| Meetinstructie:<br>Grashoogte                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |




| Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.87.01                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Verharding                                                                        | natuurlijk afval op verharding                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| A+                                                                                | A                                                                                 | B                                                                                 | C                                                                                  | D                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| Er is geen natuurlijk afval.                                                      | Er is weinig natuurlijk afval.                                                    | Er is in beperkte mate natuurlijk afval.                                          | Er is redelijk veel natuurlijk afval.                                              | Er is veel natuurlijk afval.                                                        |
| bedekking binnen bladvalperiode<br>0% per 100m <sup>2</sup>                       | bedekking binnen bladvalperiode<br>≤ 10% per 100m <sup>2</sup>                    | bedekking binnen bladvalperiode<br>≤ 25 % per 100m <sup>2</sup>                   | bedekking binnen bladvalperiode<br>≤ 35% per 100m <sup>2</sup>                     | bedekking binnen bladvalperiode<br>> 35% per 100m <sup>2</sup>                      |
| bedekking buiten bladvalperiode<br>0% per 100m <sup>2</sup>                       | bedekking buiten bladvalperiode<br>≤ 5% per 100m <sup>2</sup>                     | bedekking buiten bladvalperiode<br>≤ 10% per 100m <sup>2</sup>                    | bedekking buiten bladvalperiode<br>≤ 25% per 100m <sup>2</sup>                     | bedekking buiten bladvalperiode<br>> 25% per 100m <sup>2</sup>                      |
| laagdikte<br>0 cm                                                                 | laagdikte<br>≤ 3 cm                                                               | laagdikte<br>≤ 10 cm                                                              | laagdikte<br>≤ 30 cm                                                               | laagdikte<br>> 30 cm                                                                |
| Meetinstructie: Natuurlijk afval                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

| Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.01                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Verharding                                                                          | open verharding-elementenverharding-onkruid                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| A+                                                                                  | A                                                                                   | B                                                                                   | C                                                                                    | D                                                                                     |
|  |  |  |  |  |
| Er is geen onkruid.                                                                 | Er is weinig onkruid.                                                               | Er is in beperkte mate onkruid.                                                     | Er is redelijk veel onkruid.                                                         | Er is veel onkruid.                                                                   |
| bedekking<br>0% per 100m <sup>2</sup>                                               | bedekking<br>≤ 2% per 100m <sup>2</sup>                                             | bedekking<br>≤ 4% per 100m <sup>2</sup>                                             | bedekking<br>≤ 8% per 100m <sup>2</sup>                                              | bedekking<br>> 8% per 100m <sup>2</sup>                                               |
| aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm<br>0 stuks per 100m <sup>2</sup>               | aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm<br>≤ 10 stuks per 100m <sup>2</sup>            | aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm<br>≤ 20 stuks per 100m <sup>2</sup>            | aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm<br>≤ 30 stuks per 100m <sup>2</sup>             | aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm<br>> 30 stuks per 100m <sup>2</sup>              |
| Meetinstructie: Onkruid                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |





| Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.03                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Verharding                                                                        | onkruid rondom obstakels                                                          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| A+                                                                                | A                                                                                 | B                                                                                 | C                                                                                  | D                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| Er is geen onkruid rondom de obstakels.                                           | Er is weinig onkruid rondom de obstakels.                                         | Er is in beperkte mate onkruid rondom de obstakels.                               | Er is redelijk veel onkruid rondom de obstakels.                                   | Er is veel onkruid rondom de obstakels.                                             |
| bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel<br>0 per m <sup>2</sup>      | bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel<br>≤ 10 % per m <sup>2</sup> | bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel<br>≤ 15 % per m <sup>2</sup> | bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel<br>≤ 25 % per m <sup>2</sup>  | bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel<br>> 25 % per m <sup>2</sup>   |
| aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm<br>0 stuks per obstakel                      | aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm<br>≤ 1 stuk per obstakel                     | aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm<br>≤ 3 stuks per obstakel                    | aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm<br>≤ 5 stuks per obstakel                     | aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm<br>> 5 stuks per obstakel                      |
| Meetinstructie: Onkruid rondom obstakels                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

| Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.02                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Verharding                                                                          | open verharding-ongebonden verharding-onkruid                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| A+                                                                                  | A                                                                                   | B                                                                                   | C                                                                                    | D                                                                                     |
|  |  |  |  |  |
| Er is geen onkruid.                                                                 | Er is weinig onkruid.                                                               | Er is in beperkte mate onkruid.                                                     | Er is redelijk veel onkruid.                                                         | Er is veel onkruid.                                                                   |
| bedekking<br>0% per 100m <sup>2</sup>                                               | bedekking<br>≤ 5% per 100m <sup>2</sup>                                             | bedekking<br>≤ 20 per 100m <sup>2</sup>                                             | bedekking<br>≤ 35% per 100m <sup>2</sup>                                             | bedekking<br>> 35% per 100m <sup>2</sup>                                              |
| aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm<br>0 stuks                                     | aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm<br>≤ 10 stuks per 100m <sup>2</sup>            | aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm<br>≤ 20 stuks per 100m <sup>2</sup>            | aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm<br>≤ 30 stuks per 100m <sup>2</sup>             | aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm<br>> 30 stuks per 100m <sup>2</sup>              |
| Meetinstructie: Onkruid                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |



| Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 50.15.05                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Verharding                                                                        | zwerfafval fijn                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| A+                                                                                | A                                                                                 | B                                                                                 | C                                                                                  | D                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| Er ligt geen fijn zwerfafval.                                                     | Er ligt weinig fijn zwerfafval.                                                   | Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.                                         | Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.                                             | Er ligt veel fijn zwerfafval.                                                       |
| fijn zwerfafval (1-10 cm)<br>0 stuks per 1m <sup>2</sup>                          | fijn zwerfafval (1-10 cm)<br>≤ 3 stuks per 1m <sup>2</sup>                        | fijn zwerfafval (1-10 cm)<br>≤ 10 stuks per 1m <sup>2</sup>                       | fijn zwerfafval (1-10 cm)<br>≤ 25 stuks per 1m <sup>2</sup>                        | fijn zwerfafval (1-10 cm)<br>> 25 stuks per 1m <sup>2</sup>                         |
| Meetinstructie:<br>Zwerfafval fijn                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

| Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 50.15.17                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Verharding                                                                         | zwerfafval grof                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
| A+                                                                                 | A                                                                                  | B                                                                                  | C                                                                                   | D                                                                                    |
|  |  |  |  |  |
| Er ligt geen grof zwerfafval.                                                      | Er ligt weinig grof zwerfafval.                                                    | Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.                                          | Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.                                              | Er ligt veel grof zwerfafval.                                                        |
| grof zwerfafval (> 10 cm)<br>0 stuks per 100 m <sup>2</sup>                        | grof zwerfafval (> 10 cm)<br>≤ 3 stuks per 100 m <sup>2</sup>                      | grof zwerfafval (> 10 cm)<br>≤ 10 stuks per 100 m <sup>2</sup>                     | grof zwerfafval (> 10 cm)<br>≤ 25 stuks per 100 m <sup>2</sup>                      | grof zwerfafval (> 10 cm)<br>> 25 stuks per 100 m <sup>2</sup>                       |
| Meetinstructie:<br>Zwerfafval grof                                                 |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |



Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 25.85.02

| Riolering                                                                                                                                         | Lijngoot-vullingsgraad                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A+                                                                                                                                                | A                                                                                                                                                      | B                                                                                                                                                             | C                                                                                                                                                      | D                                                                                                                                         |
|  <p>Lijngoot is leeg.<br/>Doorstroming wordt niet belemmerd.</p> |  <p>Lijngoot is nagenoeg leeg. Doorstroming wordt niet belemmerd.</p> |  <p>Lijngoot is in beperkte mate vol. Doorstroming wordt niet belemmerd.</p> |  <p>Lijngoot is redelijk vol. Doorstroming wordt niet belemmerd.</p> |  <p>Lijngoot is vol. Doorstroming wordt belemmerd.</p> |
| belemmering doorstroming<br>nee                                                                                                                   | belemmering doorstroming<br>nee                                                                                                                        | belemmering doorstroming<br>nee                                                                                                                               | belemmering doorstroming<br>nee                                                                                                                        | belemmering doorstroming<br>ja                                                                                                            |
| vullingsgraad<br>0% per 1m <sup>1</sup>                                                                                                           | vullingsgraad<br>≤ 10% per 1m <sup>1</sup>                                                                                                             | vullingsgraad<br>≤ 20% per 1m <sup>1</sup>                                                                                                                    | vullingsgraad<br>≤ 40% per 1m <sup>1</sup>                                                                                                             | vullingsgraad<br>> 40% per 1m <sup>1</sup>                                                                                                |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |