

Programma van Eisen

Europese openbare aanbesteding Terreinonderhoud en -inrichting



Kenmerk : Programma van Eisen

Referentie :

Datum : September 2023

Versie : V1.0

Inhoud

1. Inleiding.....	3
2. Eisen.....	3
Algemeen	3
Personeel	3
Implementatie overeenkomst.....	4
Uitvoering werkzaamheden	4
Planning	5
Communicatie, meldingen en klachtafhandeling	6
Rapportages en management.....	6
Facturatie	6
Nadere Offerte aanvragen	6
Duurzaamheid en milieu	7
Bijlage A: Bestek	8

1. Inleiding

In dit Programma van Eisen (PvE) voor Terreinonderhoud en -inrichting zijn de eisen vastgelegd, welke door Aanbestedende dienst aan haar Opdrachtnemer, de werkzaamheden, rapportage en levering/ dienstverlening worden gesteld.

U moet aan alle eisen genoemd in het PvE voldoen en verklaren dat u eraan voldoet. Het niet voldoen aan een eis leidt tot uitsluiting voor de aanbesteding.

2. Eisen

Nr.	Omschrijving eis
Algemeen	
1	Alle communicatie geschiedt in het Nederlands.
2	De Opdrachtnemer voldoet te allen tijde aan de laatst geldende wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze opdracht. Ook in die gevallen indien deze niet met naam en toenaam zijn opgenomen in dit PvE.
3	Het onderwijs ondervindt geen hinder van de werkzaamheden van Opdrachtnemer.
4	Eigendommen van de Opdrachtgever en derden dienen beschermd te worden tegen vervuiling en/of beschadiging.
5	Opdrachtgever behoudt zich het recht voor locaties en/of werkzaamheden aan het contract toe te voegen of uit het contract te halen (bij afstoting van locaties, afstoten of uitbreiden activiteiten of wanneer de vraag van colleges veranderd).
Personeel	
6	Op verzoek zal Opdrachtnemer steeds een geldig VOG (screeningsprofiel 60 "onderwijs") van haar op de opdracht in te zetten medewerkers aan Opdrachtgever kunnen overleggen. In geval van gerede twijfel kan Opdrachtnemer of Opdrachtgever de medewerker vragen een nieuwe VOG op te vragen. In alle gevallen is Opdrachtnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het inzetten van medewerkers die voldoen aan de vereisten van een VOG. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
7	Alle medewerkers van Opdrachtnemer dienen zich te allen tijde conform de wettelijke eisen te kunnen legitimeren.
8	Tijdens de werkzaamheden zorgt Opdrachtnemer voor minimaal één Nederlands sprekend operationeel aanspreekpunt.
9	Overige in te zetten medewerkers van Opdrachtnemer beheren de Nederlandse taal voldoende voor de professionele uitvoering van hun functie.
10	De Opdrachtnemer stelt voldoende en juist gekwalificeerd personeel ter beschikking.

11	Al het personeel betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden is verplicht zich te houden aan al het gestelde zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.
12	Medewerkers van Opdrachtnemer die binnen deze opdracht werkzaam zijn dienen een geldig, op hun functie van toepassing zijnde VCA certificaat te kunnen overleggen voor aanvang van de werkzaamheden.
13	De Opdrachtnemer is verplicht haar personeel, alsmede het personeel van de eventuele onderaannemers, te voorzien van schone, duidelijk herkenbare en representatieve werkkleding, welke in ieder geval voorzien dient te zijn van de bedrijfsnaam.
14	Al het personeel van Opdrachtnemer houdt zich te allen tijde aan de huisregels van Opdrachtgever.
15	Bij aanvang van de overeenkomst wordt per locatie afgesproken wie de contactpersoon is voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
16	Voorafgaand en na afloop van de werkzaamheden melden medewerkers van Opdrachtnemer zich bij de contactpersoon van de locatie.

Implementatie overeenkomst

17	In de eerste maand na gunning van de opdracht plant en brengt Opdrachtnemer een bezoek aan alle colleges teneinde kennis te maken met de locaties en de terreinen en de specifieke gang van zaken voor de locatie af te stemmen. Opdrachtgever levert hiervoor een lijst met contactpersonen aan. Elke locatie heeft 1 contactpersoon met wie Opdrachtnemer rechtstreeks schakelt. Per locatie wordt het volgende met de locatie afgestemd: - Verificatie van de vastgestelde uitgangspunten uit het in de bijlage toegevoegde bestek. - Finetunen per locatie indien werkelijk noodzakelijk. - De tarieven uit het prijzenblad worden op deze werkzaamheden toegepast. - Dit resulteert in: - o Of een vast bedrag per locatie per jaar voor het planmatig onderhoud. - o Of in afspraken over onderhoud op regiebasis. - Opdrachtnemer levert een jaarplanning op conform eis 29. Let op: Elk college is autonoom en heeft zelfstandige beslissingsbevoegdheid binnen deze overeenkomst.

Uitvoering werkzaamheden

18	Al het te verrichten onderhoud voldoet aan de eisen gesteld in het Bestek, zie bijlage A: Bestek.
19	Opdrachtnemer voert de werkzaamheden efficiënt en effectief uit, waardoor de locaties zo min mogelijk hinder ondervinden. Dit betekent dat werkzaamheden aansluitend worden uitgevoerd, zonder tussenliggende periodes van meer dan één dag, en dat afval direct na uitvoering van de werkzaamheden wordt opgeruimd.
20	Alle werkzaamheden worden door medewerkers van Opdrachtnemer uitgevoerd of door Opdrachtnemer ingeschakelde en door Opdrachtgever vooraf goedgekeurde onderaannemers.
21	Reguliere onderhoudswerkzaamheden kunnen op werkdagen plaatsvinden binnen de openingstijden van het desbetreffende pand, veelal tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Openingstijden kunnen per locatie verschillen/afwijken. Daarnaast is het mogelijk dat op locaties het wenselijk is om werkzaamheden buiten de openingstijden uit te voeren. De feitelijke werktijden worden in overleg, per locatie, bepaald.

22	In geval van een onvoorziene omstandigheid zal Opdrachtnemer zich maximaal inspannen om in overleg met opdrachtgever correctieve maatregelen te treffen en/of acties te ondernemen.
23	In te zetten materialen en/of gereedschap welke mogelijk geluidsoverlast veroorzaken mogen pas worden ingezet na goedkeuring van de contactpersoon van het betreffende College.
24	Opdrachtnemer voert alle vrijgekomen afval direct na de werkzaamheden af volgens de laatst geldende wet- en regelgeving. De kosten voor het afvoeren en verwerken van afval en materialen, zijn voor Opdrachtnemer en in de overeenkomst inbegrepen / worden geacht te zijn meegenomen in nadere offertes.
25	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de uitvoering van alle werkzaamheden en dient te allen tijde alle noodzakelijke maatregelen te nemen ter bescherming van zijn personeel, het personeel van Opdrachtgever en derden, zijn eigendommen, eigendommen van Opdrachtgever en van derden, alsmede tegen letsel, ongevallen en materiële schade. Toetsingskader is de meest actuele Arbeidsomstandighedenwet en de Arbocatalogus van de betreffende branche van Opdrachtnemer. Desgevraagd geeft Opdrachtnemer advies over het toepassen hiervan en het borgen van de veiligheid
26	De Opdrachtnemer stelt de contactpersoon van Opdrachtgever direct op de hoogte van alle incidenten/ongevallen op het werkterrein.
27	Indien voor het uitvoeren van de werkzaamheden vergunningen vereist zijn verzorgt Opdrachtnemer deze. De kosten worden inzichtelijk gemaakt en kunnen worden doorbelast aan Opdrachtgever.
28	Na uitvoering van de werkzaamheden vindt een (bij voorkeur) fysieke opleverronde plaats met een afgevaardigde vanuit de locatie. De Opdrachtnemer stelt hiertoe een checklist op welke, bij tevredenheid van de uitgevoerde werkzaamheden, door beide partijen ondertekend wordt. De ondertekende checklist wordt per mail gedeeld met de contactpersoon van de desbetreffende locatie en de contractmanager. Indien het onverhoopt voorkomt dat er geen afgevaardigde aanwezig kan zijn bij de opleverronde, dan vult Opdrachtnemer de checklist in met bijhorend beeldmateriaal. Onderdelen die zijn toegevoegd op de checklist zijn onder andere, maar niet uitsluitend: - Communicatie en planning voorafgaand; - Werkzaamheden uitgevoerd conform planning; - Kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden; - Herstelpunten; - Eindbeoordeling van de werkzaamheden op een schaal van 1 tot 10 (eindcijfer vanuit de afgevaardigde van de locatie). Dit cijfer zal input zijn voor KPI 1 (Bijlage 6). De checklist wordt na gunning opgesteld door Opdrachtnemer en afgestemd met de contractmanager voordat deze in gebruik wordt genomen.
29	Opdrachtgever kan steekproefsgewijs de nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer (laten) onderzoeken. De audit kan bestaan uit een beoordeling, evalueren en / of toezicht uitgevoerd door vertegenwoordigers van opdrachtgever of door een onafhankelijke partij. Het inzetten van een onafhankelijke partij is voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtnemer is hierbij verplicht alle medewerking te verlenen om de audit mogelijk te maken. De bevindingen vanuit de audit zullen door opdrachtgever teruggekoppeld worden aan opdrachtnemer. De constatering dienen door de opdrachtnemer te worden aangepakt en/ of verbeterd. Herstelkosten van de constatering zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
Planning	
30	Opdrachtnemer deelt jaarlijks uiterlijk op 1 december de planning voor het aankomende jaar. Dit betreft een gedetailleerde planning conform de werkzaamheden zoals opgenomen in het Bestek

	(zie bijlage A: Bestek). Deze planning wordt gedeeld met de facilitaire teams van de colleges en de contractmanager. De facilitaire teams zijn verantwoordelijk om de planning te accorderen, maar de Opdrachtnemer neemt hiertoe het initiatief door voorafgaand aan de kerstvakantie contact met hen op te nemen.
31	Twee weken voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden verzorgt de Opdrachtnemer een aankondiging van de werkzaamheden, inclusief de geplande werkzaamheden, de dag en tijd voor aanvang van de werkzaamheden, de verwachte doorlooptijd en de contactpersoon vanuit de Opdrachtnemer voor de desbetreffende locatie gedurende de werkzaamheden.
Communicatie, meldingen en klachtafhandeling	
32	Opdrachtnemer stelt een vast aanspreekpunt en een vervangend aanspreekpunt aan gedurende de overeenkomst welke voor iedere vraag, aanvraag of klacht bereikbaar is.
33	Klachten worden ingediend bij de contactpersoon van Opdrachtnemer. De melder van de klacht dient binnen twee werkdagen na indiening een terugkoppeling te hebben gekregen. De klacht dient binnen 5 werkdagen na terugkoppeling naar tevredenheid van Opdrachtgever te zijn afgehandeld.
34	In geval van een calamiteit waarbij er direct gevaar bestaat voor (gevaarlijke situaties aan) personen, omgeving, gebouw en/of installaties, moet de Opdrachtnemer direct handelen door het treffen van (nood)maatregelen om de situatie veilig te stellen. Opdrachtnemer zoekt direct (telefonisch) contact met Opdrachtgever om de werkzaamheden uit te voeren zoals dan besproken, een en ander zonder schriftelijke opdracht. Zo spoedig mogelijk zal er alsnog een schriftelijke opdracht worden uitgeschreven met hierin de eventueel gemaakte afspraken opgenomen. Daarna dient te worden gehandeld overeenkomstig de werk bon.
Rapportages en management	
35	Zie uitwerking van de gestelde eisen rondom rapportages en management in Bijlage 5 en Bijlage 6.
Facturatie	
36	Per college wordt een factuur opgesteld.
37	Facturering van de planmatige werkzaamheden geschiedt per college in 4 gelijke termijnen, steeds aan het einde van ieder kwartaal.
38	Alle prijzen en tarieven zijn inclusief alle kosten, zoals (maar niet beperkt tot): voorrijkosten, reiskosten, kantoorkosten, offertekosten en alle overige kosten die een relatie hebben met het beheer en onderhoud.
39	Aanvullende kosten dienen altijd vooraf te worden overlegd en mogen alleen na goedkeuring van Opdrachtgever gefactureerd worden.
40	Er worden geen extra toeslagen of kosten gerekend op werkzaamheden uit nadere offertes zoals administratiekosten, voorrijkosten, handelingskosten of offertekosten.
41	Na gunning ontvangt Opdrachtnemer de juiste contactgegevens en e-mailadressen voor het indienen van facturen.
42	Opdrachtnemer verstuurt de factuur digitaal en levert deze ten minste aan in PDF.
Nadere Offerte aanvragen	
43	Opdrachtgever dient een verzoek in voor een nadere offerte voor werkzaamheden die niet zijn

	opgenomen in het prijzenblad. Opdrachtnemer neemt binnen 5 werkdagen contact op voor inventarisatie van de uit te voeren werkzaamheden.
44	Opdrachtnemer stuurt binnen 10 werkdagen na inventarisatie een nadere offerte aan Opdrachtgever.
45	De prijzen in de nadere offertes zijn gelijk aan of lager dan het prijzenblad van deze aanbesteding.
46	Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om marktconformiteit te toetsen en op basis daarvan opdrachten aan derden te gunnen.
47	Een nadere offerte bestaat minimaal uit: - Uit te voeren werkzaamheden - Materialen (indien van toepassing) - Planning - Kosten (marktconform) - Eventuele vergunning - Garantietermijn De nadere offertes zullen een duurzaamheidscomponent bevatten.
48	Bij uitvoering van een ontwerp maakt Opdrachtnemer gebruik van de in het ontwerp beschreven materialen en middelen. Opdrachtnemer gebruikt geen kwalitatief minderwaardige alternatieven.
49	Na akkoord van de nadere offerte dient Opdrachtnemer binnen twee (2) werkdagen een opdrachtbevestiging naar Opdrachtgever te sturen.
Duurzaamheid en milieu	
50	Ten aanzien van duurzaamheid zijn de minimeisen met betrekking tot van PIANOo (criteria voor het duurzaam inkopen) van toepassing. https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/groenvoorzieningen-okt2011.pdf
51	Er wordt van de Opdrachtnemer verwacht dat hij nieuwe, innovatieve en duurzame producten voorstelt bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever krijgt hierin de keuze om de voorgestelde componenten wel of niet toe te passen.
52	Opdrachtnemer vervoert alle materialen op milieu verantwoorde wijze. Opdrachtnemer laat de materialen transporteren, bewerken en/of verwerken, storten of vernietigen door bedrijven met de juiste vergunning. De kosten voor het afvoeren en verwerken van deze materialen zijn in de prijs inbegrepen.
53	Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de Opdracht uit binnen de kaders van de vigerende milieuwetgeving.
54	Opdrachtgever zet zich in voor een duurzame toekomst. Daarom worden de Sustainable Development Goals (SDG's) in het onderwijs en de organisatie verankerd. De studenten maken de toekomst! Dat wordt ook verwacht van de Opdrachtnemer. De te verwachten bijdrage hierin is verder uitgewerkt in de KPI's.
55	Opdrachtnemer informeert de Aanbestedende Dienst proactief inzake VTA/BVC en houdt hiervan administratie bij.

Bijlage A: Bestek

Kwaliteitsborging

1. Van de inschrijver wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
2. Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
 - Tussentijdse schouwrondes

Tekeningen

3. De betreffende locaties zijn via onderstaande link benaderbaar:
<https://prommenz.bpwa.nl/>
Inlognaam: ROC
Wachtwoord: Welkom01@

Bepalingen

4. Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022. En indien van toepassing, de op moment van uitschrijven geldende Addenda Handboek Bomen 2022.
5. Bij tegenstrijdigheden tussen paragraaf 01.01.01 lid 01 en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek anders omschreven) het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022.
6. Uitvoerend personeel dient schoon, niet kapot en herkenbare bedrijfskleding te dragen.
7. De aannemer dient zich te houden aan de gestelde regelgeving/voorwaarden van:
 - a. de Wet Natuurbescherming.

Onderhoudsbestek

Zie volgende bladzijden.

Toevoeging dd. 19 oktober 2023:

- Post 113030 is gewijzigd van 2.014 m² naar 2.734 m².

Programma van Eisen Terreinonderhoud en -inrichting

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								TUINONDERHOUD Uitvoering onderhoud op 13 locaties volgens bijgevoegde locatielijst en aantallen.			
10								OPSTELLEN PLANNEN			
100010	100199							Opstellen plan van aanpak Flora en Fauna op basis van gedragscode soortbescherming gemeenten. Inclusief eventuele aanpassingen na beoordeling opdrachtgever en bijstelling van het plan gedurende de looptijd van het contract	EUR	N	
110								ONDERHOUD HEESTERS			
110010	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: heesters/ solitaire heesters	week	52,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		22,20 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
		4						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		6						De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
110020	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: heesters/ solitaire heesters	week	52,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		22,20 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
		4						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		2						Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		6						De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
110030	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters -overgroei randen verharding of gras Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: heestervakken	week	52,00 V	
		1						Te onderhouden lengte	m		1.646,67 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
		4						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		2						Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		4						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
110040	514816							Beheersen snoeibeeld-bodembedekkers. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-snoeibeeld Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: heestervakken	week	52,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		22,20 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
		4						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			

Programma van Eisen Terreinonderhoud en -inrichting

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110050	501501					2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR -beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: heestervakken	week	52,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	are		22,20 I
110060	501511					3		Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: heestervakken	week	52,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	are		22,20 I
111	514806					3		Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								ONDERHOUD VASTE PLANTEN			
								Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: vaste planten vakken	week	52,00 V	
111010	514806							Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	are		6,11 I
		1						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: vaste planten vakken	week	52,00 V	
111020	514807							Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	are		6,11 I
		1						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
111030	514815					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Beheersen overgroei-vaste planten.	week	52,00 V	

Programma van Eisen Terreinonderhoud en -inrichting

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: vaste planten vakken Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		238,42 I
111040	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR -beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: vaste planten vakken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
									are		6,11 I
111050	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: vaste planten vakken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
									are		6,11 I
111060	514434							Opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten. Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: vaste planten vakken Frequentie: 1x per jaar Bewerkingspercentage: 25% In beplantingsvak 1 Na het opnemen de grond beplantingsgereed maken door het loswerken van de bovenste 0,20 m en een laag van circa 5cm verrijkte teelaarde aanbrengen en doorwerken 3 Hoeveelheid: ca. 5 tot ca. 10 st/m2 1 Na herplanten overblijvend materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting incl. stort- en acceptatiekosten	m2	153,00 V	
112								ONDERHOUD BOSPLANTSOEN			
112010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: bosplantsoen Te onderhouden oppervlakte	week	52,00 V	
									are		4,30 I

Programma van Eisen Terreinonderhoud en -inrichting

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
112030	514812			3				Kwaliteitsniveau B				
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
112040	514430							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: bosplantsoen	week	52,00 V		
		1						Te onderhouden lengte	m		204,27 I	
				3				Kwaliteitsniveau B				
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
112050	501501				2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Dunnen beplanting. Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: bosplantsoen	m2	107,50 V		
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting				
112060	501511			2				Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2				
				3				Hoogte beplanting: tot ca. 5 m				
					5			Dunnen door 25 % van de beplanting weg te nemen				
				1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker incl. stort- en acceptatiekosten				
112050	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR -beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: bosplantsoen	week	52,00 V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		4,30 I	
				3				Kwaliteitsniveau B				
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
112060	501511				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: bosplantsoen	week	52,00 V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		4,30 I	
				3				Kwaliteitsniveau B				
113	514806				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								ONDERHOUD HAGEN EN BLOKHAGEN				
								Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00 V		

Programma van Eisen Terreinonderhoud en -inrichting

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INRICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
113020	514807			1				Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: hagen en blokhagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	are		3,63	I
				3				4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
113030	514427							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: hagen en blokhagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week	52,00	V	
				1				2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		3,63	I
113040	501501							Knippen van (blok)hagen. Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: hagen en blokhagen Plantsoort van de haag: diverse soorten De zijanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 x per jaar	m2	2.014,00	V	
				4				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting incl. stort- en acceptatiekosten				
113050	501511							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: hagen en blokhagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week	52,00	V	
				1				4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		3,63	I
113050	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: hagen en blokhagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week	52,00	V	
				1				4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	are		3,63	I

Programma van Eisen Terreinonderhoud en -inrichting

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
114								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								ONDERHOUD GAZON				
114010	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: gazons	week	52,00 V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		56,73 I	
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					9			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
114020	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: gazons	week	52,00 V		
		1						Te onderhouden aantal	st		143,00 I	
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
114030	512899							Beheersen overgroei randen gras. Betreft het beheersen van overgroei door gras langs beplanting en verharding overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-overgroei- randen beplanting Groen-gras-overgroei- randen verharding Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: gazons	week	52,00 V		
								Te onderhouden lengte	m		2.439,50 I	
								Kwaliteitsniveau B				
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
114040	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: gazons	week	52,00 V		
		1						Bladvalperiode: Oktober-December				
			3					Te onderhouden oppervlakte	are		56,73 I	
				3				Kwaliteitsniveau B				
								Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

Programma van Eisen Terreinonderhoud en -inrichting

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INRICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
114050	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: gazons Grasstype: recreatief/ intensief gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
		1							are		56,73	I
		3										
			3									
114060	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: gazons Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
		1							are		56,73	I
		3										
			3									
115								ONDERHOUD BLOEMRIJK GRAS/ RUW GRAS/ BERMEN EN TALUDS				
115010	512803							Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras- grashoogte Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: bloemrijk gras/ ruw gras/ bermen en taluds Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Horizontaal, met een talud tot 1:3 of steiler 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
		1							are		12,16	I
		3										
			3									
				9								
115020	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: bloemrijk gras/ ruw gras/ bermen en taluds Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Horizontaal, met een talud tot 1:3 of steiler 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
		1							st		15,00	I
		3										
			3									
				9								
115030	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00 V		

Programma van Eisen Terreinonderhoud en -inrichting

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INRICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
115040	501504			1				Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: bloemrijk gras/ ruw gras/ bermen en taluds Bladvalperiode: oktober-december Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			12,16 I
				3				Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: bloemrijk gras/ ruw gras/ bermen en taluds Grasstype: bloemrijk gras/ ruw gras/ bermen en taluds Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
115050	501515			1				Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: bloemrijk gras/ ruw gras/ bermen en taluds Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			12,16 I
				3				Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: bloemrijk gras/ ruw gras/ bermen en taluds Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
116								ONDERHOUD KLIMPLANTEN				
116010	514441							Controleren van klim- en leiplanten. Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: klimplanten Totaal aantal planten: oppervlakte: Tijdstip(pen): 2x per jaar Planten hoger dan ca. 2 m Bindmateriaal verruimen en nieuwe takken aanbinden Grond rond de wortels aandrukken	EUR		N	
				2				1 1	m2			48,75 I
116020	514499							Snoeien klimplanten Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: klimplanten Frequentie: 2x per jaar Snoeien van klimplanten, voorzijde, bovenkant en zijanten. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Inclusief stort- en acceptatiekosten.	m2	485,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
		1	2	3	4	5	6				
117								ONDERHOUD PLANTEN-/ BLOEMBAKKEN			
117010	514406							Onkruidvrij maken plantenbak/-schaal. Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: planten-/ bloembakken Aantal bakken/schalen: Plantenbak/-schaal met sierplantsoen Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting incl. stort- en acceptatiekosten	m2	263,27 V	
		1					2				
117020	514499							Watergeven plantenbak/-schaal Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: planten-/ bloembakken Water op te pompen uit open water Hoeveelheid: ten minste 20 liter/m2 Gerekend is met een frequentie van 15x per jaar Water gelijkmatig verdelen over het oppervlak van de bak	m2	493,63 V	
117030	501502							Beheersen fijn zwerfafval-bloembak. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR -beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval fijn Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: planten-/ bloembakken Te onderhouden aantal m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
		9							m2		32,91 I
		3					4				
117040	501512							Beheersen grof zwerfafval-bloembak. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval grof Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: planten-/ bloembakken Te onderhouden aantal m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
		9							m2		32,91 I
		3					4				
119								ONDERHOUD (HALF)VERHARDINGEN			
1191								<u>Elementenverharding</u>			
119110	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: elementenverharding, diverse soorten Bladvalperiode: Oktober-December Te onderhouden oppervlakte	week	52,00 V	
		1							are		280,95 I

Programma van Eisen Terreinonderhoud en -inrichting

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
119120	518801			3				Kwaliteitsniveau B				
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
				9				Verhardingstype: elementverhardingen, diverse soorten tegels en klinkers				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid	week	52,00 V		
								Situering: volgens tekeningen en webapp				
								Betreft: elementenverharding, diverse soorten				
								Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): N.v.t.				
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 119130				
								Beheersen overgroei van gras bij verharding: 114030				
								Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven liggen				
								Verhardingstype: Diverse soorten elementenverhardingen				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		280,95 I	
			3					Kwaliteitsniveau B				
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
119130	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels	week	52,00 V		
								Situering: volgens tekeningen en webapp				
								Betreft: obstakels zoals banken, paaltjes e.d.				
								Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven liggen				
		1						Te onderhouden aantal	st		490,00 L	
			3					Kwaliteitsniveau B				
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
119140	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week	52,00 V		
								Situering: volgens tekeningen en webapp				
								Betreft: elementenverharding, diverse soorten				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		280,95 I	
			3					Kwaliteitsniveau B				
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
119150	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week	52,00 V		

Programma van Eisen Terreinonderhoud en -inrichting

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
1192		1					Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: elementenverharding, diverse soorten Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer <u>Halfverharding</u>	are		280,95	I
119210	518701						Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: halfverharding Bladvalperiode: Oktober-December Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V	
		1					Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		73,67	I
119220	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: halfverharding Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): N.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 119230 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 114030 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven liggen Verhardingstype: ongebonden verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V	
		1					Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		73,67	I
119230	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: obstakels zoals banken, paaltjes e.d. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven liggen Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	week	52,00	V	
		1					Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st		114,00	I

Programma van Eisen Terreinonderhoud en -inrichting

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
119240	501505							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00	V	
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR				
								-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn				
								Situering: volgens tekeningen en webapp				
								Betreft: halfverharding				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			73,67
		3						Kwaliteitsniveau B				I
			4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
119250	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof				
								Situering: volgens tekeningen en webapp				
								Betreft: halfverharding				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			73,67
		3						Kwaliteitsniveau B				I
			4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1193								<u>Gesloten verharding</u>				
119310	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	V	
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding				
								Situering: volgens tekeningen en webapp				
								Betreft: gesloten verharding				
								Bladvalperiode: Oktober-December				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			74,81
		3						Kwaliteitsniveau B				I
			4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
				1				Verhardingstype: gesloten verharding				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
119320	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding	week	52,00	V	
								(oppervlaktebedekking).				
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-				
								beeldmeetlat: Verharding-open verharding-				
								elementenverharding-onkruid				
								Situering: volgens tekeningen en webapp				
								Betreft: gesloten verharding				
								Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens				
								bestekspostnummer(s): N.v.t.				
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
								bestekspostnummer(s): 119330				
								Beheersen overgroei van gras bij verharding: 114030				
								Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven				
								liggen				
								Verhardingstype: ongebonden verharding				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			74,81

Programma van Eisen Terreinonderhoud en -inrichting

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
119330	518803			3				Kwaliteitsniveau B			
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
119340	501505							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00	V
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels			
								Situering: volgens tekeningen en webapp			
								Betreft: obstakels zoals banken, paaltjes e.d.			
119350	501517							Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven liggen			
				1				Te onderhouden aantal	st		38,00
				3				Kwaliteitsniveau B			
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
120	514499							Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00	V
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof			
121	257521							Situering: volgens tekeningen en webapp			
								Betreft: gesloten verharding			
				1				Te onderhouden oppervlakte	are		74,81
				3				Kwaliteitsniveau B			
120010	514499							Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Beheersen onkruid braakliggende terreindelen	m2	88,55	V
121	257521							Situering: volgens tekeningen en webapp			
								Betreft: braakliggende terreindelen			
								Te onderhouden oppervlakte:			
								Frequentie: 6x per jaar			
121010	257521							Methode: bosmaaien			
								Vrijgekomen materialen laten liggen			
								Reinigen kolken.	st	176,00	V

Programma van Eisen Terreinonderhoud en -inrichting

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
121020	258502		3					Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: kolken/ putten Frequentie: 1x per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg Handmatig reinigen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
			1					Beheersen vullingsgraad-lijngoot. Betreft het beheersen van vullingsgraad overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Riolering-lijngoot-vullingsgraad Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: lijngoten			
			2					Te onderhouden lengte	m		266,00 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
			4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
								4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
122								REINIGEN OBSTAKELS EN HEKWERKEN			
122010	100201							Uitvoeren inspectie openbare ruimte. Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid 'week' hebben.	week	52,00 V	
			1					Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). 122020 en 122030			
			6					Frequentie: ten minste 1 keer per jaar			
			3					Moment van inspectie ter keuze van de aannemer			
122020	503399							Reinigen terreinmeubilair	st	499,00 V	
								Situering: volgens tekeningen en webapp			
								Betreft: reinigen van zitbanken, afvalbakken, lantaarnpalen, afzetpalen, fietsenrekken en vlaggenmasten.			
								Frequentie: eigen inspectie aannemer: ten minste 1x per jaar			
122030	503399							Beheersen bevuilding-hek Betreft: het beheersen van bevuilding overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Meubilair-hek-bevuilding Situering: volgens tekeningen en webapp Betreft: reinigen van hekwerken Inspectie volgens bestekspostnummer 122010 Verwachte frequentie: 1x per jaar Kwaliteitsniveau B Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 ker per jaar Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: reinigen Termijn van uitvoering: 2 weken	m	2.096,00 V	
2								WERK VAN ALGEMENE AARD			
21								INZETTEN VAN WERKNEMERS			

Programma van Eisen Terreinonderhoud en -inrichting

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
210010	100501							Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	24,00 V	
			1								
210020	100501							Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	24,00 V	
			2								
22								INZETTEN MATERIEEL			
220010	100532							Inzetten van een motorkettingzaag. In te zetten materieel dient elektrisch te zijn Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Zaagbereik: ten minste 400 mm Exclusief bediening	uur	12,00 V	
			2								
			2								
220020	100534							Inzetten van een bosmaaier. In te zetten materieel dient elektrisch te zijn Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening	uur	12,00 V	
			2								