

Voor: Johan Dirven (Gemeente Krimpen aan den IJssel)

Datum: november 2017

Betreft: onderhoudsbemestingsschema

VASTE PLANTEN		
Product:	Periode/maand:	Hoeveelheid:
BioBasis 7-7-8 + 2 Mgo	Voorjaar / april - mei	8 – 10 kg /100 m ²
BioBasis 7-7-8 + 2 Mgo	Zomer / juli - augustus	6 kg / 100 m ²
Vabomix 2 3-8-18 + 2 Mgo	Najaar / oktober - november	6 kg / 100 m ²

BLOEMBOLLEN IN GAZON		
Product:	Periode/maand:	Hoeveelheid:
Vabomix 2 3-8-18 + 2 Mgo	Voorjaar / april - mei	5 kg /100 m ²
* Agrimix 7-6-12 + 4 Mgo	Voorjaar / april - mei	3 kg / 100 m ²
Vabomix 2 3-8-18 + 2 Mgo	Najaar / oktober - november	5 kg / 100 m ²

* Agrimix alleen op bollen toepassen wanneer extra groei van gazon tevens is gewenst! Anders gewoon Vabomix 2!

Per seizoen wordt dus één bemestingsgift gegeven. Voor de bloembollen wordt geen mest in de zomer voorgeschreven. Dit omdat het loof van de bollen de ‘natuurlijke’ voeding moet vormen in deze periode.

Productinformatie:

BioBasis = organische basismeststof met bodemleven. Geschikt voor de bemesting van borders en plantstroken.

Vabomix 2 = organische najaarsmeststof met hoog kalium gehalte. De kalium zorgt voor o.a. voor afharding van bol en knolgewassen richting de winter en bloei in de zomer.

* **Agrimix** = organische basismeststof zonder bodemleven. Geschikt voor de bemesting van borders en plantstroken. In dit geval ook te gebruiken door hoger kalium gehalte. Het hogere gehalte aan stikstof zorgt tevens voor sterkere groei van het gazon.