VERKLARING

Wf novoton R/G	SBS WF Novoton, kleur rood genuanceerd en bezand. afm. 200x50x85 Halfsteenverband
KF KK80 Ravenna RB	SBS KF Novoton KK80 Ravenna. Kleur rood/bruin genuanceerd en bezand. Keiformaat afm. 200x100x80. Keperverband
DF RD	SBS DF Novoton. Kleur rood genuanceerd en bezand. Dikformaat afm. 200x65x85. Elleboogverband
	Molgoot 6 strekken. SBS DF Novoton kleur rood genuanceerd en bezand. Dikformaat afm. 200x65x85. Halfsteensverband
	Geleidebanden 5/20x25, kleur hardsteen.
	Trottoirband 18/20x25, kleur hardsteen.
	Trottoirband 13/150x25, kleur grijs.
	Rijwielpadband 4/12x25, kleur hardsteen
	Gazonband 10x20, kleur hardsteen.
	Opsluitband 10x20, kleur grijs.
	Tegelstrook 0.40, kleur grijs.
	Straatkolk, type STR 9738 TBS Soest
	Trottoirkolk, type TM 128A, TBS Soest
	Kunststof put RWA, type: Tegra putten Ø 800, Wavin
	Kunststof put RWA, type: Tegra putten Ø 600, Wavin
	Kunststof put DWA, type: Tegra putten Ø 800, Wavin.
	Kunststof put DWA, type: Tegra putten Ø 600, Wavin.
	Betonnen put DWA, Afm 800x800
	DWA leiding PVC Ø250/ Ø400, kleur grijs, klasse SN8
	RWA leiding PVC Ø 250/ Ø400, kleur grijs, klasse SN8
	Drainage leiding Ø 100
	Kolkleiding RWA Ø 160, kleur grijs, klasse SN8
	Aansluiting kolken Ø 160 met deksel op RWA
	Metalen hekwek
	Afschot t.o.v N.A.P.
	Elektrische oplaadpaal
	Containermarkering tbv huisvuilcontainer
	Neerklap paaltje ter wering van gemotoriseerd verkeer.
	Verkeersdrempel.
★★★★★★★	Werkgrens.
1.09	Straathoogte t.o.v. N.A.P.
vp 0.90	Vloerpeil woningen.
	Groenvakken
	Bomen
0.85	Hoogtemaatvoering woonrijp situatie

DEFINITIEF

REVISIE	DATUM	OMSCHRIJVING	NAAM	GOEDGEKEURD

Gemeente Albrandswaard
Gemeente Albrandswaard
Postbus 1000
3160 GA Rhoon

Inrichtingsplan herontwikkingslocatie Spui fase 2.
- nieuwe situatie -

Schaal : 1:200	Afm :A0	Datum: 13-1-2021	Besteknr : A-RZ-0023
Gemaakt : RF	Goedgekeurd : RG		Projectnr : A-RZ-0023

Tekeningnummer:
A-RZ-06-016 (2)
Bestandsnaam:
A-RZ-06-014-018.dwg