

GROENONDERHOUD AWZI EN (RIOOL)GEMALEN

Bestek ITOG-2024-01_D01_BESTEK (incl NVI)
Datum: 13-02-2024
Status: Definitief

Groenonderhoud terreinen Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

01	GROENONDERHOUD AWZI EN (RIOOL)GEMALENGROENONDERHOODBESTEK:	1
Deel 1 Algemeen		2
01	OPDRACHTGEVER	3
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	4
05	TIJDSBEPALING	5
06	ONDERHOUDSTERMIJN	5
07	KWALITEITSBORGING	5
08	VOERTAAL	5
Deel 2.1 Algemene gegevens		6
01	TEKENINGEN	7
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	8
03	HOEVEELHEDEN	8
04	BIJLAGEN	8
05	WERKTERREIN	9
Deel 2.2 Nadere beschrijving		10
01	VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT	11
02	KENMERK RESULTAATSVERP LICHTING	11
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	11
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	11
1	AWK - ZUIVERINGEN	12
101	AWZI KRALINGSEVEER	12
1010	SCHONEN TERREIN	12
1011	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	12
1012	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	12
1013	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	13
1014	ONDERHOUD BOMEN	14
1015	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	15
1016	ONDERHOUD VERHARDINGEN	16
1018	ONDERHOUD WATER	16
1019	ONDERHOUD OVERIGE	17
102	AWZI KORTENOORD	17
1020	SCHONEN TERREIN	17
1021	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	17
1022	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	17
1023	ONDERHOUD KLIMPLANTEN	19
1024	ONDERHOUD BOMEN	19
1025	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	19
1026	ONDERHOUD VERHARDINGEN	20
1028	ONDERHOUD WATER	21
103	AWZI GROENENDIJK	21
1030	SCHONEN TERREIN	21
1031	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	21
1032	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	22
1034	ONDERHOUD BOMEN	22
1035	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	23
1036	ONDERHOUD VERHARDINGEN	24
1039	ONDERHOUD OVERIGE	25
104	AWZI DE GROOTE ZAAG	25
1040	SCHONEN TERREIN	25
1041	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	25
1042	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	25
1044	ONDERHOUD BOMEN	26
1045	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	27
1046	ONDERHOUD VERHARDINGEN	28
1047	ONDERHOUD HEKW ERK	28
1048	ONDERHOUD OVERIGE	28
106	AWZI BERGAMBACHT	28
1060	SCHONEN TERREIN	28
1061	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	29
1062	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	29
1063	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	30
1064	ONDERHOUD BOMEN	30
1065	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	31

1066	ONDERHOUD VERHARDINGEN	32
1067	ONDERHOUD HEKWERK	32
1068	ONDERHOUD WATER	32
107	AWZI AMMERSTOL	32
1070	SCHONEN TERREIN	32
1071	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	33
1072	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	33
1075	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	34
1076	ONDERHOUD VERHARDINGEN	35
1078	ONDERHOUD WATER	35
108	AWZI HAASTRECHT	36
1080	SCHONEN TERREIN	36
1081	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	36
1084	ONDERHOUD BOMEN	36
1085	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	37
1086	ONDERHOUD VERHARDINGEN	37
1088	ONDERHOUD WATER	38
109	AWZI BERKENWOUDE	38
1090	SCHONEN TERREIN	38
1091	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	38
1094	ONDERHOUD BOMEN	39
1095	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	39
1096	ONDERHOUD VERHARDINGEN	40
1098	ONDERHOUD WATER	41
110	AWZI STOLWIJK	41
1100	SCHONEN TERREIN	41
1101	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	41
1102	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	42
1104	ONDERHOUD BOMEN	43
1105	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	43
1106	ONDERHOUD VERHARDINGEN	44
1108	ONDERHOUD WATER	44
2	AWK - RIOOLGEMALEN	44
201	BERGSCHENHOEK	45
2010	SCHONEN TERREIN	45
2012	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	45
2013	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	45
2015	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	46
2016	ONDERHOUD VERHARDINGEN	46
202	BLEISWIJK	47
2020	SCHONEN TERREIN	47
2023	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	47
2024	ONDERHOUD BOMEN	48
2025	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	48
2026	ONDERHOUD VERHARDINGEN	49
203	AVENTURIJNWEG	49
2030	SCHONEN TERREIN	49
2032	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	49
2033	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	50
2034	ONDERHOUD BOMEN	50
2036	ONDERHOUD VERHARDINGEN	51
2037	ONDERHOUD HEKWERK	51
204	DE VIJF BOEKEN	52
2040	SCHONEN TERREIN	52
2041	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	52
2043	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	52
2045	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	53
2046	ONDERHOUD VERHARDINGEN	53
2048	ONDERHOUD WATER	53
205	EMMAHOF	54
2050	SCHONEN TERREIN	54
2052	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	54
2053	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	54
2055	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	55
2056	ONDERHOUD VERHARDINGEN	55
206	ZUIDPLAS	56
2060	SCHONEN TERREIN	56
2063	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	56
2066	ONDERHOUD VERHARDINGEN	56
207	MOERKAPELLE	57
2070	SCHONEN TERREIN	57

2071	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	57
2072	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	57
2073	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	58
2075	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	59
2076	ONDERHOUD VERHARDINGEN	59
2078	ONDERHOUD WATER	60
208	GOUWEPARK	60
2080	SCHONEN TERREIN	60
2085	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	60
2086	ONDERHOUD VERHARDINGEN	61
2088	ONDERHOUD WATER	61
209	ZEVENHUIZEN	61
2090	SCHONEN TERREIN	62
2091	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	62
2092	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	62
2093	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	63
2094	ONDERHOUD BOMEN	63
2095	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	64
2096	ONDERHOUD VERHARDINGEN	64
210	NESSELANDE	65
2100	SCHONEN TERREIN	65
2101	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	65
2102	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	65
2103	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	66
2104	ONDERHOUD BOMEN	66
2105	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	67
2106	ONDERHOUD VERHARDINGEN	68
211	DISTRIIPARK	68
2110	SCHONEN TERREIN	68
2116	ONDERHOUD VERHARDINGEN	68
2117	ONDERHOUD HEKWERK	69
212	LEKKERKERK	69
2120	SCHONEN TERREIN	69
2123	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	69
2125	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	69
2126	ONDERHOUD VERHARDINGEN	70
2128	ONDERHOUD WATER	70
213	OUDERKERK AAN DEN IJSSEL	70
2130	SCHONEN TERREIN	71
2136	ONDERHOUD VERHARDINGEN	71
2137	ONDERHOUD HEKWERK	71
214	LANSINGH	71
2140	SCHONEN TERREIN	71
2146	ONDERHOUD VERHARDINGEN	71
2147	ONDERHOUD HEKWERK	72
215	MODERATO	72
2150	SCHONEN TERREIN	72
2153	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	72
2156	ONDERHOUD VERHARDINGEN	73
216	SCHOONHOVEN	73
2160	SCHONEN TERREIN	73
2162	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	73
2166	ONDERHOUD VERHARDINGEN	74
2167	ONDERHOUD HEKWERK	75
217	TRIANGEL	75
2170	SCHONEN TERREIN	75
2174	ONDERHOUD BOMEN	75
2176	ONDERHOUD VERHARDINGEN	75
2177	ONDERHOUD HEKWERK	76
218	WESTERGOUWE	76
2180	SCHONEN TERREIN	76
2186	ONDERHOUD VERHARDINGEN	76
219	KRIMPEN AAN DE LEK	77
2190	SCHONEN TERREIN	77
2195	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	77
2196	ONDERHOUD VERHARDINGEN	77
2197	ONDERHOUD HEKWERK	78
220	CLAUSSTRAAT	78
2200	SCHONEN TERREIN	78
2202	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	78
2206	ONDERHOUD VERHARDINGEN	79

221	ZUIDBROEKSE OPWEG	79
2210	SCHONEN TERREIN	79
2212	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	79
2215	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	80
222	BEIJERSE	80
2220	SCHONEN TERREIN	80
2221	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	80
2225	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	81
223	GOUDERAK	81
2230	SCHONEN TERREIN	81
2232	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	81
2233	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	82
2236	ONDERHOUD VERHARDINGEN	82
3	WS - GEMALEN	83
301	KGM-31 - DE WILDE VEENEN	83
3010	SCHONEN TERREIN	83
3011	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	83
3012	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	83
3013	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	84
3014	ONDERHOUD BOMEN	85
3015	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	85
3016	ONDERHOUD VERHARDINGEN	86
3017	ONDERHOUD HEKWERK	86
302	KGM-103 - SUPPLETIE ROKKEVEEN	86
3020	SCHONEN TERREIN	86
3022	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	86
3025	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	87
3026	ONDERHOUD VERHARDINGEN	88
3027	ONDERHOUD HEKWERK	88
303	KGM-49 - LEEMHUIS-STOUT	88
3030	SCHONEN TERREIN	88
3031	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	88
3032	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	89
3033	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	90
3034	ONDERHOUD BOMEN	90
3035	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	91
3036	ONDERHOUD VERHARDINGEN	92
3037	ONDERHOUD HEKWERK	92
304	KGM-14 - BINNENWEGSE POLDER	92
3040	SCHONEN TERREIN	92
3042	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	92
3043	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	93
3044	ONDERHOUD BOMEN	94
3045	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	94
3046	ONDERHOUD VERHARDINGEN	95
3047	ONDERHOUD HEKWERK	96
3048	ONDERHOUD WATER	96
305	KGM-48 - IR. J.J. DE GRAEFF	96
3050	SCHONEN TERREIN	96
3052	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	96
3053	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	97
3055	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	98
3056	ONDERHOUD VERHARDINGEN	98
3057	ONDERHOUD HEKWERK	99
306	KGM-111 - GEMAAL OMMOORD	99
3060	SCHONEN TERREIN	99
3062	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	99
3063	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	100
3064	ONDERHOUD BOMEN	101
3065	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	101
3066	ONDERHOUD VERHARDINGEN	102
3067	ONDERHOUD HEKWERK	102
307	KGM-27 - GEMAAL EN LOODS DE KOOI	102
3070	SCHONEN TERREIN	102
3072	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	102
3073	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	103
3074	ONDERHOUD BOMEN	104
3075	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	105
3076	ONDERHOUD VERHARDINGEN	105
3077	ONDERHOUD HEKWERK	106
308	KGM-109 - LANSINGERLAND	106

3080	SCHONEN TERREIN	106
3084	ONDERHOUD BOMEN	106
3085	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	106
3086	ONDERHOUD VERHARDINGEN	107
3087	ONDERHOUD HEKWERK	107
3088	ONDERHOUD WATER	108
309	KGM-88 - RINGDIJK	108
3090	SCHONEN TERREIN	108
3091	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	108
3093	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	109
3094	ONDERHOUD BOMEN	109
3095	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	110
3096	ONDERHOUD VERHARDINGEN	110
3097	ONDERHOUD HEKWERK	110
310	KGM-12 - BERGWEG NOORD	111
3100	SCHONEN TERREIN	111
3103	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	111
3105	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	111
3106	ONDERHOUD VERHARDINGEN	112
3107	ONDERHOUD HEKWERK	112
311	KGM-3 - ACHTERDIJK	113
3110	SCHONEN TERREIN	113
3112	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	113
3113	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	113
3114	ONDERHOUD BOMEN	114
3115	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	115
3116	ONDERHOUD VERHARDINGEN	115
3117	ONDERHOUD HEKWERK	116
312	KGM-11 - BERGPOLDER	116
3120	SCHONEN TERREIN	116
3122	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	116
3124	ONDERHOUD BOMEN	117
3126	ONDERHOUD VERHARDINGEN	117
313	KGM-71 - MR. P.D. KLEIJ	117
3130	SCHONEN TERREIN	117
3131	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	118
3133	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	118
3134	ONDERHOUD BOMEN	119
3135	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	119
3136	ONDERHOUD VERHARDINGEN	120
3137	ONDERHOUD HEKWERK	121
314	KGM-45 - HITLAND	121
3140	SCHONEN TERREIN	121
3145	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	121
3146	ONDERHOUD VERHARDINGEN	122
3147	ONDERHOUD HEKWERK	122
315	KGM-60 - KRALINGSEPLAS	122
3150	SCHONEN TERREIN	122
3152	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	122
3153	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	123
3155	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	124
3156	ONDERHOUD VERHARDINGEN	124
3157	ONDERHOUD HEKWERK	124
316	KGM- 7 - AQUARIVIUM	125
3160	SCHONEN TERREIN	125
3162	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	125
3164	ONDERHOUD BOMEN	126
3165	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	126
3166	ONDERHOUD VERHARDINGEN	127
3167	ONDERHOUD HEKWERK	127
317	KGM-69 - MIDDELWATERING	127
3170	SCHONEN TERREIN	127
3173	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	128
3175	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	128
3176	ONDERHOUD VERHARDINGEN	129
3177	ONDERHOUD HEKWERK	129
318	KGM-79 - OOSTGAARDE	129
3180	SCHONEN TERREIN	129
3181	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	129
3182	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	130
3183	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	131

3184	ONDERHOUD BOMEN	131
3185	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	132
3186	ONDERHOUD VERHARDINGEN	132
3187	ONDERHOUD HEKWERK	132
319	KGM-89 - SCHAARDIJK	132
3190	SCHONEN TERREIN	133
3195	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	133
3196	ONDERHOUD VERHARDINGEN	133
3197	ONDERHOUD HEKWERK	133
320	KGM-52 - JOHAN VEURINK + BUITENDIJKS	134
3200	SCHONEN TERREIN	134
3203	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	134
3204	ONDERHOUD BOMEN	134
3205	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	135
3206	ONDERHOUD VERHARDINGEN	136
3207	ONDERHOUD HEKWERK	136
3208	ONDERHOUD WATER	136
321	KGM-222 - DE NESSE	137
3210	SCHONEN TERREIN	137
3211	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	137
3212	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	137
3213	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	138
3214	ONDERHOUD BOMEN	138
3215	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	139
3216	ONDERHOUD VERHARDINGEN	140
3217	ONDERHOUD HEKWERK	140
3218	ONDERHOUD WATER	140
3219	ONDERHOUD OVERIGE	141
322	KGM- 63 - KRIMPENERWAARD	141
3220	SCHONEN TERREIN	141
3224	ONDERHOUD BOMEN	141
3225	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	141
3226	ONDERHOUD VERHARDINGEN	143
3228	ONDERHOUD WATER	143
323	KGM-218 - VLIST WESTZIJDE	143
3230	SCHONEN TERREIN	143
3234	ONDERHOUD BOMEN	144
3235	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	144
3236	ONDERHOUD VERHARDINGEN	144
3237	ONDERHOUD HEKWERK	145
324	KGM-96 - STADHOUDERSWEG	145
3240	SCHONEN TERREIN	145
3242	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	145
3245	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	146
3246	ONDERHOUD VERHARDINGEN	146
3247	ONDERHOUD HEKWERK	147
325	KGM-24 - ROTTERDAMSE RIJWEG	147
3250	SCHONEN TERREIN	147
3254	ONDERHOUD BOMEN	147
3255	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	147
3256	ONDERHOUD VERHARDINGEN	148
326	KGM-17 - BOEZEMSINGEL	148
3260	SCHONEN TERREIN	148
3262	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	149
3264	ONDERHOUD BOMEN	149
3266	ONDERHOUD VERHARDINGEN	150
3267	ONDERHOUD HEKWERK	150
327	KGM-1 - ABRAM KROES + SNELLE SLUIS	150
3270	SCHONEN TERREIN	150
3275	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	150
3276	ONDERHOUD VERHARDINGEN	151
3277	ONDERHOUD HEKWERK	152
328	KGM-209 - HILLEKADE	152
3280	SCHONEN TERREIN	152
3282	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	152
3284	ONDERHOUD BOMEN	153
3285	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	153
3286	ONDERHOUD VERHARDINGEN	154
3287	ONDERHOUD HEKWERK	154
329	KGM-99 - STORMPOLDER A	154
3290	SCHONEN TERREIN	154

3294	ONDERHOUD BOMEN	155
3295	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	155
3299	ONDERHOUD OVERIGE	156
330	KGM-100 - STORMPOLDER B	156
3300	SCHONEN TERREIN	156
3305	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	156
3306	ONDERHOUD VERHARDINGEN	156
331	KGM-118 - VERDOOLD	157
3310	SCHONEN TERREIN	157
3312	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	157
3313	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	158
3314	ONDERHOUD BOMEN	159
3315	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	159
3316	ONDERHOUD VERHARDINGEN	160
3317	ONDERHOUD HEKWERK	161
332	KGM-227 - ALGERAWEG	161
3320	SCHONEN TERREIN	161
3325	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	161
3326	ONDERHOUD VERHARDINGEN	162
333	KGM-34 - FASCINATIO	162
3330	SCHONEN TERREIN	162
3335	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	162
3336	ONDERHOUD VERHARDINGEN	163
3337	ONDERHOUD HEKWERK	163
334	KGM-98 - STOLWIJKSE BOEZEM	164
3340	SCHONEN TERREIN	164
3343	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	164
3344	ONDERHOUD BOMEN	164
3345	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	165
3346	ONDERHOUD VERHARDINGEN	165
3347	ONDERHOUD HEKWERK	166
335	KGM-108 - BERGWEG ZUID	166
3350	SCHONEN TERREIN	166
3354	ONDERHOUD BOMEN	166
3355	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	166
3356	ONDERHOUD VERHARDINGEN	168
3357	ONDERHOUD HEKWERK	168
3358	ONDERHOUD WATER	168
336	KGM-87 - RIJKSWEG A20	169
3360	SCHONEN TERREIN	169
3362	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	169
3365	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	169
3366	ONDERHOUD VERHARDINGEN	170
3367	ONDERHOUD HEKWERK	170
3368	ONDERHOUD WATER	170
337	KGM-74 - NOORDERKANAALWEG	171
3370	SCHONEN TERREIN	171
3371	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	171
3372	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	171
3376	ONDERHOUD VERHARDINGEN	172
3377	ONDERHOUD HEKWERK	172
338	KGM-32 - EIGENHOF	173
3380	SCHONEN TERREIN	173
3381	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	173
3383	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	173
3384	ONDERHOUD BOMEN	174
3385	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	174
3386	ONDERHOUD VERHARDINGEN	175
339	KGM-57 - KRALINGSE ESCH	175
3390	SCHONEN TERREIN	175
3391	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	175
3396	ONDERHOUD VERHARDINGEN	176
3397	ONDERHOUD HEKWERK	176
340	KGM-85 - TWEEMANSPOLDER NOORD	176
3400	SCHONEN TERREIN	177
3405	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	177
3406	ONDERHOUD VERHARDINGEN	177
341	KGM-43 - HENNEPSLOOT	178
3410	SCHONEN TERREIN	178
3415	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	178
3416	ONDERHOUD VERHARDINGEN	178

342	KGM-110 - LEPELAARSSINGEL	179
3420	SCHONEN TERREIN	179
3425	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	179
3426	ONDERHOUD VERHARDINGEN	179
343	KGM-238 - OOSTPOLDER (NW)	180
3430	SCHONEN TERREIN	180
3435	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	180
3436	ONDERHOUD VERHARDINGEN	180
3437	ONDERHOUD HEKWERK	181
344	KGM-211 - OVERBUURTSCHEPOLDER	181
3440	SCHONEN TERREIN	181
3444	ONDERHOUD BOMEN	181
3445	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	181
3446	ONDERHOUD VERHARDINGEN	182
345	KGM-113 - TWEEDE BLOK	182
3450	SCHONEN TERREIN	182
3452	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	182
3455	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	183
3456	ONDERHOUD VERHARDINGEN	184
346	KGM-13 - BIERHOOGT	185
3460	SCHONEN TERREIN	185
3465	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	185
3466	ONDERHOUD VERHARDINGEN	185
3467	ONDERHOUD HEKWERK	186
347	KGM-224 - VIERDETOCHT	186
3470	SCHONEN TERREIN	186
3475	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	186
3476	ONDERHOUD VERHARDINGEN	186
3477	ONDERHOUD HEKWERK	187
3478	ONDERHOUD WATER	187
348	KGM-128 - ZUIDPLAS	187
3480	SCHONEN TERREIN	187
3481	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	187
3485	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	188
3486	ONDERHOUD VERHARDINGEN	189
3487	ONDERHOUD HEKWERK	189
3488	ONDERHOUD WATER	189
349	MOLEN BENEDEN- HAASTRECHT	190
3491	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	190
4	BIJ - VASTGOED LOCATIES	190
401	KGM-80 - OOSTPOLDER GEMAAL	190
4010	SCHONEN TERREIN	190
4011	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	190
4012	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	191
4013	ONDERHOUD (BLOK) HAGEN	192
4014	ONDERHOUD BOMEN	193
4015	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	193
4016	ONDERHOUD VERHARDINGEN	194
4017	ONDERHOUD HEKWERK	194
402	KGM-00 - IJSSELDIJK NOORD	195
4020	SCHONEN TERREIN	195
4021	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	195
4024	ONDERHOUD BOMEN	195
4025	ONDERHOUD GRASVEGETATIE	196
4026	ONDERHOUD VERHARDINGEN	196
5	TER BESCHIKKING STELLEN	197
50	TER BESCHIKKING STELLEN BINNEN WERKTIID	197
9	STAARTPOSTEN	198
91	EENMALIGE KOSTEN	198
95	STELPOSTEN	198
Deel 3 Bepalingen		199
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	200
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	200
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	201
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	201
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	202
01 08	BIJDRAGEN	202
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	202
01 13	ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN	202

01 16	VERZEKERINGEN	202	
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	204	
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	204	
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	204	
01 21	RAW-RAAMOVEREENKOMST RAAMOVEREENKOMST RAAMOVEREENKOMST	204	
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	205	
01 23	COMMUNICATIE	205	
01 24	KWALITETISBORGING	205	
01 26	WERKTERREIN	206	
01 27	INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN	206	
01 28	MATERIEEL	207	207
01 30	CALAMITEITEN	207	
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	207	
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	207	
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN	208	
51 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN	208	
51 42	EISEN EN UITVOERING BEPLANTING	208	
51 5	BOMEN	209	
51 51	BEGRIPPEN	209	
51 52	EISEN EN UITVOERING	209	
62	TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN	209	
62 05	EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	209	

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Postadres:
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Bezoekadres:
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

1.02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door of namens het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en zij die door haar daartoe zijn aangewezen.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen op de volgens locaties:

AFVALWATERZUIVERINGEN (AWZI) AFVALWATERKETEN

Code	Object benaming	Adres
50ZKV	AWZI Kralingseveer	Rivium Promenade 27, Capelle a/d IJssel
30ZKO	AWZI Kortenoord	Van Gennepweg 1, Nieuwekerk a/d IJssel
40ZGD	AWZI Groenedijk	Groenedijk 20, Capelle a/d IJssel
20ZGZ	AWZI De groote Zaag	Zaag 8, 2931 LD Krimpen a/d Lek
11ZBA	AWZI Bergambacht	Tussenlanen 18 a, 2861 CD, Bergambacht
11ZAS	AWZI Ammerstol	Industrieweg 6, 2865 AG, Ammerstol
14ZHA	AWZI Haastrecht	Galgoord 10, 2851 AW, Haastrecht
13ZBW	AWZI Berkenwoude	Zuidbroekse Opweg 30, 2825 AB, Berkenwoude
12ZSW	AWZI Stolwijk	Bilwijkerweg 8a, 2821 SH, Stolwijk

GEMALEN AFVALWATERKETEN

Code	Object benaming	Adres
50GBH	Bergschenhoek	Leeuwenhoekweg 20, Bergschenhoek
30GBW	Bleiswijk	Merenweg 15, Bleiswijk
31GAW	Aventurijnweg	Aventurijnweg 11, 2665 NV, Bleiswijk
30GVB	De vijf boeken	De Vijf Boeken 1, Nieuwekerk a/d IJssel
30GEH	Emmahof	Dijkgraafaan 17, Nieuwekerk a/d IJssel
30GZP	Zuidplas	Wulpendaal 47, Nieuwekerk a/d IJssel
30GMK	Moerkapelle	Westland 33, Moerkapelle
30GMD	Moordrecht	Oostringdijk 21A, Moordrecht
30GGP	Gouwepark	Zuidbaan 380, Moordrecht
30GZH	Zevenhuizen	Zuidplasweg 16, Zevenhuizen
30GNL	Nesselande	Onderweg 1, Zevenhuizen
30GDP	Distripark	Nijverheidsweg 2, Waddinxveen
20GLK	Lekkerkerk	Reinier Bloklaan 1B, 2941 TV, Lekkerkerk
20GOU	Oudekerk a/d IJssel	Dekkerstraat 20, 2935 BD, Krimpen a/d IJssel
20GLA	Lansingh	Lansing 1, Krimpen a/d IJssel
20GMO	Moderato	Moderato 1, Krimpen a/d IJssel
15GSH	Schoonhoven	Groene Singel 1, Schoonhoven
30GTR	Triangel	Zuidelijke rondweg 250, Waddinxveen
30GWG	Westergouwe	Burgemeester van Dijkessingel 61, Gouda
20GKL	Krimpen a/d Lek	Touwslagerstraat 35, Krimpen aan den Lek
13GCS	Clausstraat	Prins Clausstraat hoek Kerkweg 35 Berkenwoude
13GOW	Zuidbroekse opweg	Zuidbroekse Opweg Berkenwoude
17GBY	Beijerse Beijerseweg	Noordzijde, achter nr 98 Stolwijk
16GGR	Gouderak	Kranepoort 4, Gouderak

PAR

GEMALEN WATERSYSTEMEN

Code	Object benaming	Adres
KGM-31	De Wilde Veenen	Rottedijk 8, 2751 DJ Moerkapelle
KGM-103	Suppletie Rokkeveen	Zilverstraat nabij 101, 2718 RP Zoetermeer
KGM-49	Leemhuis Stout ir.J.M.	Rottekade 19, 2761 EA Zevenhuizen
KGM-14	Binnenwegse Polder	Rottedijk 21, 2665 LR Bleiswijk
KGM-48	Graeff, ir. J.J. de	Molenviergang 10, 2761 BK Zevenhuizen
KGM-111	Gemaal Ommoord	Bergse L. Rottekade nabij 388, 3069 LV Rotterdam
KGM-27	Gemaal de Kooi + Loods	Rottekade 1, 2661 JM Bergschenhoek
KGM-109	Lansingerland	Vaandragerdreef 1, 2661 GT Rotterdam
KGM-88	Ringdijk	Ringdijk nabij 73, 3054 KV Rotterdam
KGM-12	Bergweg Noord	Bergweg-Noord thv 4, 2661 CP Bergschenhoek
KGM-3	Achterdijk	Achterdijk 790, 3043 LA Rotterdam
KGM-11	Bergpolder	Overschiese Kleiweg 555, 3045 PV Rotterdam
KGM-80	Oostpolder	Broekweg 2, 2809 NE Gouda
KGM-71	Mr. P.D.Kleij	Bermweg 10, 2911 CA Nieuwerkerk aan den IJssel
KGM-45	Hitland	Groenedijk 361, 2911 BB Nieuwerkerk ad IJssel
KGM-60	Kralingse Plas	Langepad 10, 3062 CJ Rotterdam
KGM-7	Aquarivium	Oostlaan 2, 2909 LC Capelle aan den IJssel
KGM-69	Middelwatering	Dorpsstraat 9, 2902 HS Capelle aan den IJssel
KGM-79	Oostgaarde	Groenedijk 37, 2904 SP Capelle aan den IJssel
KGM-89	Schaardijk	Schaardijk nabij 368, 3063 NE Rotterdam
KGM-52	Johan Veurink	Breekade 19-A, 2924 LB Krimpen aan den IJssel
KGM 222	Gemaal de Nesse	Ijsseldijk N. 292, 2935 CP, Ouderkerk a/d IJssel
KGM-63	Krimpenerwaard	Lekdijk west 137, 2861 EV Bergambacht
KGM-218	Vlist-Westzijde	Schoonouwenneweg 58 (nabij), 2821 NZ, Stolwijk
KGM-96	Stadhoudersweg	Stadhoudersweg 3, 3041 JC Rotterdam
KGM-17	Boezemsingel	Boezemsingel 57, 3034 ED Rotterdam
KGM-1	Abraham Kroes	Schielandse Hoge Zeedijk W. 5, 2841 BZ Moordrecht
KGM-209	Hillekade	Kerkweg 151, 2941 LB Ouderkerk aan den IJssel
KGM-99	Stormpolder A	Van Utrechtweg nabij 100, 2921 LN Krimpen ad IJssel
KGM 100	Stormpolder B	Van der Hoopstraat t.o. 100, 2921 LG Krimpen ad IJssel
KGM-118	Verdoold	Kattendijk 1, 2831 AA Gouderak
KGM-227	Algeraweg	Capelle aan den IJssel, Johan van Veenpad
KGM-34	Fascinatio	Fasinatio Boulevard, 2909 LC Capelle ad IJssel
KGM-98	Stolwijkse Boezem	Goudseweg 168, 2851 EX Haastrecht
KGM-108	Bergweg Zuid	Bergweg Zuid 122, 2661 XX Bergschenhoek
KGM-87	Rijksweg A20	Parallelweg , 2914 LM Nieuwerkerk a/d IJssel
KGM-00	Ijsseldijk Noord 10	Ouderkerk ad IJssel , Ijsseldijk Noord 10, 2935 BG
KGM-74	Noorderkanaalweg	Noorderkanaalweg 2, 3037 AV Rotterdam
KGM-32	Eigenhof	Overschiese Kleiweg 726, 3045 LP Rotterdam
KGM-57	Kralinger Esch	Kralingsezoom 99, 3063 ND Rotterdam
KGM-85	Tweemanspolder	Noord Noordeinde 53b, 2761 BR Zevenhuizen
KST-1461	Zevenhuiserplas	Zevenhuiserplas, Zevenhuizen
KGM-238	Oostpolder (nieuw)	Broekweg 2- 4, 2809 NE Gouda
KGM-110	Lepelaarssingel	Lepelaarsingel, 2924 LB Krimpen aan den IJssel
KGM-211	Overbuurtschepolder	Groendalseweg 85, 2665 MH Bleiswijk
KGM-113	Tweede Blok	Tweede Bloksweg, 2742 KK Waddinxveen
KGM-43	Hennepsloot	Rottekade 1a, 2761 EA Zevenhuizen
KGM-13	Bierhoogt	Bierhoogtweg 29, Zevenhuizen 2761
KGM-128	Zuidplas	Kanaaldijk 3, Waddinxveen 2741
KGM-224	Vierdetocht	Derde Tochtweg 7A, Moordrecht

- 1.04
- ALGEMENE BESCHRIJVING**
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
 - a. het groenonderhoud op verschillende locatie's
 - b. maaien grasvegetatie;
 - c. onderhoud plantvakken;
 - d. onderhoud bomen;

PAR

- e. onderhoud watergangen;
- f. onderhoud verhardingen;
- g. onderhoud hekwerken en overige elementen
- h. Klein herstel op afroep van directie

1.05 TIJDSBEPALING

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee (2) jaar na de aanvangsdatum en kan met wederzijds goedvinden, twee (2) maal worden verlengd voor de duur van twaalf (12) maanden per verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden.

In afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aanvangsdatum van de raamovereenkomst vermeld in de opdrachtbrief.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

Het onderhoudstermijn als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Na gunning van de raamovereenkomst wordt van de aannemer eenmalig een kwaliteitsplan van de uit te voeren werkzaamheden verlangd overeenkomst het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

1.08 VOERTAAL

Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01TEKENINGEN

Bij dit bestek horende tekeningen:

ZUIVEREINGEN (AWZI) AFVALWATERKETEN

Teknr.	Object benaming	Versie	Datum
T01_50ZKV	AWZI Kralingseveer	D0.1	20-12-2022
T01_30ZKO	AWZI Kortenoord	D0.1	20-12-2022
T01_40ZGD	AWZI Groenendijk	D0.1	20-12-2022
T01_20ZGZ	AWZI De groote Zaag	D0.1	20-12-2022
T01_11ZBA	AWZI Bergambacht	D0.1	20-12-2022
T01_11ZAS	AWZI Ammerstol	D0.1	20-12-2022
T01_14ZHA	AWZI Haastrecht	D0.1	20-12-2022
T01_13ZBW	AWZI Berkenwoude	D0.1	20-12-2022
T01_12ZSW	AWZI Stolwijk	D0.1	20-12-2022

GEMALEN AFVALWATERKETEN

Teknr.	Object benaming	Versie	Datum
T01_50GBH	Bergschenhoek	D0.1	20-12-2022
T01_30GBW	Bleiswijk	D0.1	20-12-2022
T01_31GAW	Aventurijnweg	D0.1	20-12-2022
T01_30GVB	De vijf boeken	D0.1	20-12-2022
T01_30GEH	Emmahof	D0.1	20-12-2022
T01_30GZP	Zuidplas	D0.1	20-12-2022
T01_30GMK	Moerkapelle	D0.1	20-12-2022
T01_30GMD	Moordrecht	D0.1	20-12-2022
T01_30GGP	Gouwepark	D0.1	20-12-2022
T01_30GZH	Zevenhuizen	D0.1	20-12-2022
T01_30GNL	Nesselande	D0.1	20-12-2022
T01_30GDP	Distripark	D0.1	20-12-2022
T01_20GLK	Lekkerkerk	D0.1	20-12-2022
T01_20GOU	Oudekerk a/d IJssel	D0.1	20-12-2022
T01_20GLA	Lansingh	D0.1	20-12-2022
T01_20GMO	Moderato	D0.1	20-12-2022
T01_15GSH	Schoonhoven	D0.1	20-12-2022
T01_30GTR	Triangel	D0.1	20-12-2022
T01_30GWG	Westergouwe	D0.1	20-12-2022
T01_20GKL	Krimpen a/d Lek	D0.1	20-12-2022
T01_13GCS	Clausstraat	D0.1	20-12-2022
T01_13GOW	Zuidbroekse opweg	D0.1	20-12-2022
T01_17GBY	Beijerse	D0.1	20-12-2022
T01_16GGR	Gouderak	D0.1	20-12-2022

GEMALEN WATERSYSTEMEN

Teknr.	Object benaming	Versie	Datum
T01_KGM-31	Wilde Veenen, de	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-103	Suppletie Rokkeveen	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-49	Leemhuis-Stout, ir. J.M. de	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-14	Binnenwegse Polder	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-48	Graeff, ir. J.J. de	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-111	Ommoord	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-27	Kooi, de	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-109	Lansingerland	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-88	Ringdijk	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-12	Bergweg Noord	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-3	Achterdijk	D0.1	20-12-2022

PAR

T01_KGM-11	Bergpolder	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-80	Oostpolder	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-71	Kleij, P.D. Mr.	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-45	Hitland	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-60	Kralingse Plas	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-7	Aquarivium	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-69	Middelwatering	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-79	Oostgaarde	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-89	Schaardijk	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-52	Veurink, Joh.	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-222	De Nesse	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-63	Krimpenerwaard	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-218	Vlist Westzijde	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-96	Stadhoudersweg	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-17	Boesemsingel	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-1 -	Abram Kroes	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-209	Hillekade	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-99	Stormpolder gemaal A	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-100	Stormpolder gemaal B	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-118	Verdoold, M.C. zn.	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-227	Algeraweg	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-34	Fascinatio	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-98	Stolwijkse Boezem	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-108	Bergweg Zuid	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-87	Rijksweg A20	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-00	Ijsseldijk Noord	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-74	Noorderkanaalweg	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-32	Eigenhof	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-57	Kralinger Esch	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-85	Tweemanspolder Noord	D0.1	20-12-2022
T01_KST-1461	Stuw Zevenhuizerplas	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-238	Oostpolder (nieuw)	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-110	Gemaal Lepelaarssingel	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-211	Overbuurtsche Polder NW	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-113	Tweede Blok	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-43	Hennepsloot	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-13	Bierhoogt	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-128	Zuidplas	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-224	Vierdetocht	D0.1	20-12-2022

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoofdafmeting van het te maken werk zijn af te leiden uit de bijlagen bij dit bestek.

03 HOEVEELHEDEN

De hoeveelheden zoals opgenomen in het bestek zijn tot stand gekomen door digitale inventarisatie op de terreinen.

De opgenomen hoeveelheid resultaatsverplichting zijn de hoeveelheden die in één jaar uitgevoerd dienen te worden.
De aanneemsom van het inschrijfbiljet betreft derhalve de aanneemsom per jaar.

Ter illustratie:
A. hoeveelheid resultaatsverplichting per beurt: 100 m2
B. aantal beurten: 2 per jaar
TOTAAL: hoeveelheid resultaatsverplichting per jaar = A x B= 200 m2

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek;

Docnr.	Omschrijving	Versie	Datum
01	Eigen verklaring	D1.0	26-04-2023
02	Model K	D1.0	26-04-2023
03	V&G plan	D1.0	26-04-2023
04	Objectenboek	D1.0	26-04-2023

PAR

05

WERKTERREIN
Toegang tot de terreinen dient vooraf in overleg met de directie te worden afgestemd. Daarnaast dienen de terreinen ten alle tijden toegankelijk, beschikbaar en bereikbaar te zijn.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1								AWK - ZUIVERINGEN Onderdeel van Afvalwaterketen (AWK) Situering: Zie de in Deel 2.1 paragraaf 01 van toepassing zijnde beheertekeningen 'ZUIVERINGEN'					
101								AWZI KRALINGSEVEER					
1010								<u>Schonen terrein</u>					
101010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein	are	6.322,88	V		
		3						Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
			3					Te onderhouden oppervlakte	are			790,36	I
				9				Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
1011								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
101110	514421							Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft: uitmaaïen bosplantsoen (incl. eilanden) Te onderhouden oppervlakte	are	41,99	V		
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are			41,99	I
		1						Soort en leeftijd van de beplanting: 3 jaar of ouder					
			1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				2				Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m					
					1			Tussen en in de rijen maaïen					
						1		Maaisel kneuzen en laten liggen					
101120	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoei rand bosplantsoen	m	1.151,00	V		
				9				Te onderhouden lengte	m			1.151,00	I
					1			Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar					
							9	Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
101130	514433							Afzetten beplanting. Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen	m2	840,00	V		
								Snoeiregime: 20% afzetten per jaar					
		1						Te onderhouden oppervlakte	m2			840,00	I
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting					
				2				Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2					
					1			Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m					
						1		Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%					
							9	Afzetten tot op de stobbe Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
1012								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
101210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	1.380,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte	m2			230,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande heesters					
			1					Onkruidvrij maken, bewerkinsdiepte ten hoogste 0,05 m					
				1				Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
101220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m2	1.380,00	V		
				3					m2			230,00	I
					2								
						2							
101240	514430							Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen Snoei-./ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen 9 Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie	m2	230,00	V		
		1							m2			230,00	I
			1										
				1									
					5								
						9							
101260	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m	224,00	V		
				1					m			224,00	I
					1								
						9							
1013								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
101310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	1.026,00	V		
					1				m2			171,00	I
						1							
101320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m2	1.026,00	V		
				2					m2			171,00	I
101360	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: divers Te onderhouden knippoppervlakte	m2	1.126,00	V		
									m2			563,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1014		4						De zijkan-ten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: divers Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
101420	515501			9				<u>Onderhoud bomen</u>					
				9				Controleren bomen door visuele inspectie.	st	120,00	V		
					4			Betreft: alle op terrein aanwezige bomen					
						2		Te controleren aantal bomen	st			120,00	I
				3				Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)					
				3				Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
					2			Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie binnen 2 weken na uitvoering					
101430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	75,00	V		
								Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam					
								Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen)	st			75,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar					
								Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
								Boomhoogte; tot ca. 15 m					
								Vrije takval mogelijk					
								Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
101440	515534							Knotten vormbomen.	st	4,00	V		
								Betreft: knotbomen					
								Te onderhouden aantal	st			12,00	I
				1				Boomhoogteklasse: tot 6 m					
				2				Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar					
					1			Betreft: knotten					
					9			Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
						9		Vrije takval mogelijk					
								Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte					
								Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar					
						9		Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
101450	515536							Onderhoud leibomen.	st	33,00	V		
								Betreft: scheren vormbomen t.h.v. bezinkbakken					
				1				Boomhoogteklasse: tot 6 m					
					1			Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar					
					9			Te onderhouden aantal	st			33,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar					
								Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
						9		Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte					
						9		Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
101460	515599							Onkruidvrij maken boomspiegels	st	198,00	V		
								Betreft: open boomspiegel in boombakken t.h.v. bezinkbakken					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1015								Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend met 6 onderhoudsbeurten per jaar Boomspiegel vlak afwerken Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	st			33,00	I
101510	512503							<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
								Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte Waarvan 20% per maaionde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken conform bestekpost 101520	are	4.249,80	V		
									are			354,15	I
101520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 beurt(en) 3 Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are	4.249,80	V		
									are			354,15	I
101530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m	9.062,00	V		
									m			9.062,00	I
101550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 1x p/jr - vlak	are	70,70	V		
101551	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are			70,70	I
									are			70,70	I
101552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte	are			70,70	I
									are			70,70	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
101560	512531	1						Ecologisch beheer					
		4						Grasveldtype: kruidachtigen					
			1					Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
1016	518101			2				Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
				3				Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie.					
								Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								Grasveld ontdoen van blad.	are	708,60	V		
101610	518101							Betreft grasveld intensief ontdoen van blad					
								Te onderhouden oppervlakte	are			354,15	I
			1					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
				2				Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
101620	518202							<u>Onderhoud verhardingen</u>					
								Verharding ontdoen van blad.	are	709,24	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			177,31	I
1018	511507			2				Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
				9				Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								Onkruidvrij maken elementverharding.	are	123,78	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels en Parkeerplaatsen					
101810	511104							Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
			9					Te onderhouden oppervlakte	are			20,63	I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
101820	511104			5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
				2				Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
				9				Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								<u>Onderhoud water</u>					
101810	511507							Maaien rietvegetatie.	are	54,80	V		
								Betreft rietvegetatie					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2					
				1				Vegetatievorm: 1-jarig riet; op droge ondergrond					
101820	511104			2				Aantal maaibeurt(en): 2 per jaar					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			27,40	I
				9				Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								Uitmaaien watergang.	m	782,00	V		
101820	511104							Betreft natte watergang					
								Aantal maaibeurt(en): 1x per jaar					
			2					Standaard beheer					
			9					Te onderhouden lengte	m			782,00	I
101820	511104			9				Een talud en een strook van 2m bodembreedte					
				3				Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m					
								Oeververdediging: geen					
					1			Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5						
1019							1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren min. 14 dgn laten indrogen, verzamelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
							<u>Onderhoud overige</u>					
101910	514499						Onkruidbestrijding schanskorven Betreft: onkruid vrij maken afscheiding van schanskorven Te onderhoude lengte: Hoogte vanaf maaiveld ca. 0,5 m tot 1 m Gerekend met 1 keer per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m2	704,00	V		
								m2			704,00	I
102							AWZI KORTENOORD					
1020							<u>Schonen terrein</u>					
102010	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	2.753,84	V		
		3										
			3									
				9				are			344,23	I
					2		9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
1021							<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
102110	514421						Uitmaaien beplantingsvak. Betreft: uitmaaien bosplantsoen Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: 3 jaar of ouder Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	352,98	V		
		1						are			117,66	I
			1									
				2								
					1							
102130	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoei rand bosplantsoen Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen	m	1.637,00	V		
				9				m			1.637,00	I
					1		9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
102140	514433						Afzetten beplanting. Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen Snoeiregime: 20% afzetten per jaar Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% Afzetten tot op de stobbe	m2	2.353,00	V		
		1						m2			2.353,00	I
			1									
				2								
					1		9 Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
1022							<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1023		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
102310	514999		1					<u>Onderhoud klimplanten</u> Snoeien klimop langs gevel Betreft klimop langs gevel Te onderhouden lengte Gerekend met een frequentie van 1 keer per jaar Hoogte tot ca. 4 m1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m	17,00	V		
1024								<u>Onderhoud bomen</u> Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controleren aantal bomen Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC) 3 Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen 3 Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie binnen 2 weken na uitvoering 2	st	54,00	V		
102420	515501			3					st			54,00	I
102430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie	st	43,00	V		
									st			43,00	I
102450	515536							Onderhoud leibomen. Betreft:scheren vormbomen Diverse soorten zoals Taxus kegel en Conifeer Boomhoogteklasse: tot 6 m Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Te onderhouden aantal Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar 9 Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte 9 Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie	st	11,00	V		
1025		1						<u>Onderhoud grasvegetatie</u> Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaironde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaironde eenzelfde grasgedeelte te laten staan.	are	1.188,48	V		
102510	512503		1						are			99,04	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
102520	512508	2						Standaard beheer					
		1						Grasveldtype: recreatief grasveld .					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12					
								maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
						9		Maaisel verwerken conform bestekpost 102510					
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	1.188,48	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief					
								vlak					
		1						Ecologisch beheer					
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld					
				9				Te onderhouden oppervlakte:	are			99,04	I
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						1		Gerekend is met 12 beurt(en)					
							3	Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie.					
								Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
102530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	3.677,00	V		
								Betreft harde en zachte kanten					
								langs verharding, beplanting en/of gras					
		9						Afsteken of afsnijden					
			3					Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
					1			Te onderhouden lengte	m			3.677,00	I
							2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in					
								afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie					
								verrekenbaar via de stelpost.					
102550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 2x p/jr - vlak	are	28,00	V		
102551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			28,00	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			14,00	I
		1						Ecologisch beheer					
			1					Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
								maaibeurten per jaar rondom obstakels					
102552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			28,00	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			14,00	I
		1						Ecologisch beheer					
			4					Grasveldtype: kruidachtigen					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					
							3	Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie.					
								Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
1026								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
102610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	218,36	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			54,59	I
						2		Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in					
								afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie					
								verrekenbaar via de stelpost.					
102620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	14,34	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding					
								inclusief rond de obstakels en Parkeerplaatsen					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1028			9					Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are			2,39	I
102820	511104		1	5	2			<u>Onderhoud water</u>					
								Uitmaaaien watergang. Betreft natte watergang Aantal maaibeurten: 1x per jaar Standaard beheer Te onderhouden lengte Een talud en een strook van 2m bodembreedte Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren min. 14 dgn laten indrogen, verzamelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m	941,00	V		
103			2					AWZI GROENENDIJK					
1030								<u>Schonen terrein</u>					
103010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	3.189,44	V		
			3	3	9	2		<u>Onderhoud bosplantsoen</u>	are			398,68	I
1031								Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft: uitmaaaien bosplantsoen Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: 3 jaar of ouder Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	245,96	V		
103110	514421		1	1	2	1			are			122,98	I
103130	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoei rand bosplantsoen Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m	2.774,00	V		
			9						m			2.774,00	I
103140	514433							Afzetten beplanting.	m2	2.459,60	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1032		1						Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen Snoeiregime: 20% afzetten per jaar Te onderhouden oppervlakte	m2			12.298,00	I
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% Afzetten tot op de stobbe					
				2				9 Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directieVrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
					1			<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
103210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte	m2	2.262,00	V		
		1						Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			377,00	I
			1										
103220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte	m2	2.262,00	V		
		3						Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			377,00	I
				2				2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
103240	514430							Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting Te onderhouden oppervlakte	m2	377,00	V		
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen Snoei-/ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen	m2			377,00	I
			1					9 Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
				5									
					9								
103260	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden lengte	m	190,00	V		
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen	m			190,00	I
		1						9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
			1										
1034								<u>Onderhoud bomen</u>					
103410	515599							Onkruidvrij maken boomspiegel Betreft: open boomspiegel in verharding en gras	st	30,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend met 6 onderhoudsbeurten per jaar Boomspiegel vlak afwerken Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	st			5,00 I
103420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen	st	35,00	V	
				3				Te controlen aantal bomen	st			35,00 I
								Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)				
				3				Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen				
					2			Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie binnen 2 weken na uitvoering				
103430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam	st	34,00	V	
								Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie	st			34,00 I
103440	515534							Knotten vormbomen. Betreft: knotbomen	st	1,00	V	
								Te onderhouden aantal	st			1,00 I
				1				Boomhoogteklasse: tot 6 m				
					2			Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar				
						1		Betreft: knotten				
							9	Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar				
							9	Vrije takval mogelijk				
								Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar				
							9	Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie				
1035								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
103510	512503							Maaïen grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen	are	1.512,60	V	
								Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaïronde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaïronde eenzelfde grasgedeelte te laten staan.	are			126,05 I
								Standaard beheer				
				2				Grasveldtype: recreatief grasveld .				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						4		Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels				
							9	Maaisel verwerken conform bestekpost 103520				
103520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief	are	1.512,60	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
103630	518203							verrekenbaar via de stelpost. Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft; onkruidvrij maken van alle ongebonden verharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Te onderhouden oppervlakte: Betreft: ongebonden verharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are	2,58	V		
		1							are			0,43	I
			1										
				5									
					2								
						9							
1039								<u>Onderhoud overige</u>					
103920	512899							Vrijhouden automatische poorten van begroeiing Betreft: het vrijhouden van de schuifpoorten bij de entree. Vegatatie bestaande uit: gras, kruiden en bereklauw. Vegetatie afmaaïen Gerekend met 6x per jaar Vrijgekomen materialen blijft achter op plaats van vrijkomen	keer	6,00	V		
104								AWZI DE GROOTE ZAAG					
1040								<u>Schonen terrein</u>					
104010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	2.420,96	V		
		3											
			3										
				9					are			302,62	I
					2								
1041								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
104130	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoei rand bosplantsoen Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m	869,00	V		
		9							m			869,00	I
			1										
104140	514433							Afzetten beplanting. Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen Snoeiregime: 20% afzetten per jaar Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% Afzetten tot op de stobbe 9 Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie	m2	862,20	V		
		1							m2			4.311,00	I
			1										
				2									
					1								
						1							
1042								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
104210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	162,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
104220	514407	1						Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte	m2			27,00	I
				1				Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					1			Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte	m2	162,00	V		
104240	514430	3						Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			27,00	I
					2			2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting Te onderhouden oppervlakte	m2	31,00	V		
104260	514425	1						Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen Snoei-./ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen	m2			31,00	I
				1				9 Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
					5			Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden lengte	m	30,00	V		
104420	515501	1						Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen	m			30,00	I
								9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
				1									
104430	515599	3						<u>Onderhoud bomen</u> Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen	st	14,00	V		
								Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC) Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie binnen 2 weken na uitvoering	st			14,00	I
				3									
104430	515599	2						Onderhoudssnoei vrijuitgroeibende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar	st	14,00	V		
									st			14,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1045								Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
104510	512503							Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaironde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaironde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken conform bestekpost 104520	are	735,12	V		
									are			61,26	I
		2											
			1										
				1									
					4								
						9							
104520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 beurt(en) 3 Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are	735,12	V		
		1											
			1										
				9					are			61,26	I
					1								
						1							
104530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m	2.084,00	V		
		9											
			3										
				1					m			2.084,00	I
						2							
104550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 1x p/jr - vlak	are	2,75	V		
104551	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaironde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are			2,75	I
									are			2,75	I
		1											
			1										
				1									
					4								
104552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	are			2,75	I
									are			2,75	I
		1											
			4										
				1									
					1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1046						2		Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
						3		Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
104610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein	are	155,61	V		
								Te onderhouden oppervlakte:	are			51,87	I
						2		Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						9		Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
104620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels en Parkeerplaatsen Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2	are	50,94	V		
								Te onderhouden oppervlakte	are			8,49	I
		9						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
		1						Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
			5					Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
1047								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
104710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.	m	1.874,00	V		
								Te onderhouden lengte:	m			937,00	I
								Gerekend met 2 keer per jaar					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
1048								<u>Onderhoud overige</u>					
104810	501899							Schoonmaken randen slibdepot Betreft het onkruidvrij maken van de randen van slibdepot Binnenzijde, voorzijde en zijde langs het asfalt	m	910,00	V		
								Te onderhouden lengte	m			455,00	I
								Gerekend met 2 keer per jaar					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
106								AWZI BERGAMBACHT					
1060								<u>Schonen terrein</u>					
106010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval	are	1.307,36	V		
						3							
						3							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1061			9					Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost <u>Onderhoud bosplantsoen</u>	are		163,42 I
106110	514421							Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft: uitmaaaien bosplantsoen Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: 3 jaar of ouder Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are are	40,29 V	40,29 I
		1									
			1								
				2							
					1						
106130	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoei rand bosplantsoen Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m m	1.353,00 V	1.353,00 I
			9								
				1							
106140	514433							Afzetten beplanting. Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen Snoeiregime: 20% afzetten per jaar Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% Afzetten tot op de stobbe 9 Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie	m2 m2	805,80 V	4.029,00 I
		1									
			1								
				2							
					1						
						1					
1062								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>			
106210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2 m2	216,00 V	36,00 I
		1									
			1								
				1							
106220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m2 m2	216,00 V	36,00 I
		3									
				2							
					2						
106240	514430							Dunnen beplanting.	m2	36,00 V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
106260	514425	1						Betreft: dunnen heesterbeplanting Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen Snoei-./ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen 9 Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie	m2			36,00	I
			1										
1063	514425			1				Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar	m	44,00	V		
					5			Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m			44,00	I
106310	514404							<u>Onderhoud (blok) hagen</u> Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	66,00	V		
106320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	m2	66,00	V		
								2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m2			11,00	I
106360	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: divers Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: divers Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2	m2	252,00	V		
								2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m2			126,00	I
1064								<u>Onderhoud bomen</u>					
106420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen	st	36,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
106430	515599			3				Te controlen aantal bomen Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)	st			36,00	I
				3				Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
				2				Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie binnen 2 weken na uitvoering					
106440	514499							Onderhoudssnoei vrijuitgroeierende bomen	st	36,00	V		
								Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam					
								Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie	st			36,00	I
106510	512503							Verwijderen bomen uit bosplantsoen	st	25,00	V		
								Betreft: verwijderen/ uitdunnen bosplantsoen door bomen weg te nemen Boomsoorten: Els en Es Uitvoering op aanwijs van directie Stamdiameter: ca. 0,20 tot ca. 0,30 Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
106520	512508							Maaien grasveld.	are	311,16	V		
								Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaionde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer	are			25,93	I
				2				Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
106530	512511							Maaisel verwerken conform bestekpost 106520					
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 beurt(en)	are	311,16	V		
				1				Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
106530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.689,00	V		
								Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
				9				Te onderhouden lengte	m			1.689,00	I
				3				Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1066								afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
106610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	66,09	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			22,03	I
						2		Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						9		Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
106620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	21,06	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels en Parkeerplaatsen					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9						Te onderhouden oppervlakte	are			3,51	I
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
			5					Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
				2				Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
				9				Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
1067								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
106710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	1.782,00	V		
								Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen					
								Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie.					
								Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.					
								Te onderhouden lengte:	m			297,00	I
								Gerekend met 6 keer per jaar					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
1068								<u>Onderhoud water</u>					
106820	511104							Uitmaaien watergang.	m	673,00	V		
								Betreft natte watergang					
								Aantal maaibeurten: 1x per jaar					
		2						Standaard beheer					
			9					Te onderhouden lengte	m			673,00	I
				9				Een talud en een strook van 2m bodembreedte					
					3			Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m					
								Oeververdediging: geen					
						1		Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
						1		Maaisel op naastliggend terrein deponeren min. 14 dgn laten indrogen, verzamelen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
107								AWZI AMMERSTOL					
1070								<u>Schonen terrein</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
107010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	124,56	V		
				3				Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
				3				Betreft: verhard en onverhard terrein					
					9			Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
					2			Te onderhouden oppervlakte	are			15,57	I
								Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
1071								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
107130	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	144,00	V		
								Betreft: snoei rand bosplantsoen					
				9				Te onderhouden lengte	m			144,00	I
					1			Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar					
								Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
						9		Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
107140	514433							Afzetten beplanting.	m2	56,00	V		
								Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen					
								Snoeiregime: 20% afzetten per jaar					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			280,00	I
				1				Betreft: gesloten opgaande beplanting					
				1				Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2					
					2			Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m					
						1		Bedeckingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%					
						1		Afzetten tot op de stobbe					
							9	Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
1072								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
107210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	708,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken;					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			118,00	I
				1				Betreft: gesloten opgaande heesters					
					1			Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
107220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	708,00	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken:					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			118,00	I
				3				Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters					
					2			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
107230	514428							Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	9,00	V		
								Betreft: blokken van bodembedekkende heesters					
								Bodembedekkers diverse soorten					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			9,00	I
				1				Bodembedekkers met opgaande beplanting.					
				9				Grootte per perceel: divers					
						1		Aantal beurten: 1 keer 100% bewerking per jaar					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
107550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 4x p/jr - vlak	are	4,84	V		
107551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			4,84	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			1,21	I
		1						Ecologisch beheer					
			1					Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4					
								maaibeurten per jaar rondom obstakels					
107552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			4,84	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			1,21	I
		1						Ecologisch beheer					
			4					Grasveldtype: kruidachtigen					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar					
							3	Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie.					
								Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
1076								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
107610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	23,67	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			5,92	I
				2				Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in					
								afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie					
								verrekenbaar via de stelpost.					
107620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	23,94	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding					
								inclusief rond de obstakels en Parkeerplaatsen					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een					
								gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9						Te onderhouden oppervlakte	are			3,99	I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in					
								afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie					
								verrekenbaar via de stelpost.					
1078								<u>Onderhoud water</u>					
107820	511104							Uitmaaien watergang.	m	139,00	V		
								Betreft natte watergang					
								Aantal maaibeurten: 1x per jaar					
		2						Standaard beheer					
			9					Te onderhouden lengte					
				9				Een talud en een strook van 2m bodembreedte					
					3			Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m					
								Oeververdediging: geen					
						1		Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte					
								van ten minste 3 m beschikbaar					
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren min. 14 dgn					
								laten indrogen, verzamelen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in					
								afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie					
								verrekenbaar via de stelpost.					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
108								AWZI HAASTRECHT					
1080								<u>Schonen terrein</u>					
108010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	195,60	V		
				3				Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
				3				Betreft: verhard en onverhard terrein					
				9				Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
				2				Te onderhouden oppervlakte	are			24,45	I
								Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
				9				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
1081								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
108130	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	421,00	V		
				9				Betreft: snoei rand bosplantsoen					
								Te onderhouden lengte	m			421,00	I
				1				Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar					
								Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
				9				Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
108140	514433							Afzetten beplanting.	m2	180,60	V		
								Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen					
								Snoeiregime: 20% afzetten per jaar					
				1				Te onderhouden oppervlakte	m2			903,00	I
				1				Betreft: gesloten opgaande beplanting					
				2				Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2					
								Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m					
				1				Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%					
								Afzetten tot op de stobbe					
				9				Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
1084								<u>Onderhoud bomen</u>					
108420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie.	st	12,00	V		
								Betreft: alle op terrein aanwezige bomen					
				3				Te controlen aantal bomen	st			12,00	I
								Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)					
				3				Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
				2				Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie binnen 2 weken na uitvoering					
108430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	2,00	V		
								Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam					
								Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen)	st			2,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar					
								Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
								Boomhoogte; tot ca. 15 m					
								Vrije takval mogelijk					
								Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
108440	515534							Knotten vormbomen.	st	4,00	V		
								Betreft: knotbomen					
								Te onderhouden aantal	st			10,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1085		1						Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		2						Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar					
			1					Betreft: knotten					
				9				Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen					
								resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
				9				Vrije takval mogelijk					
								Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte					
								Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar					
				9				Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie,					
								e.e.a. in overleg met directie					
								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
108510	512503							Maaien grasveld.	are	41,04	V		
								Betreft grasveld intensief vlak					
								Aantal percelen: zie beheertekeningen					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			3,42	I
								Waarvan 20% per maaionde te laten staan.					
								Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde					
								eenzelfde grasgedeelte te laten staan.					
		2						Standaard beheer					
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld .					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12					
								maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
				9				Maaisel verwerken conform bestekpost 108520					
108520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	41,04	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief					
								vlak					
		1						Ecologisch beheer					
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld					
				9				Te onderhouden oppervlakte:	are			3,42	I
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						1		Gerekend is met 12 beurt(en)					
						3		Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie.					
								Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
108530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	371,00	V		
								Betreft harde en zachte kanten					
		9						langs verharding, beplanting en/of gras					
			3					Afsteken of afsnijden					
					1			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
								Te onderhouden lengte	m			371,00	I
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in					
								afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie					
								verrekenbaar via de stelpost.					
1086								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
108610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	33,12	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			11,04	I
						2		Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						9		Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in					
								afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie					
								verrekenbaar via de stelpost.					
108620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	27,12	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding					
								inclusief rond de obstakels en Parkeerplaatsen					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1088	511104	9						gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are			4,52	I
108820		1						<u>Onderhoud water</u>					
		5						Uitmaaien watergang. Betreft natte watergang Aantal maaibeurten: 1x per jaar Standaard beheer	m	84,00	V		
		2						Te onderhouden lengte Een talud en een strook van 2m bodembreedte Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen					
109	501171	9						Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
1090		9						1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren min. 14 dgn laten indrogen, verzamelen Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
		3						AWZI BERKENWOUDE					
		3						<u>Schonen terrein</u>					
109010		3						Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein	are	714,40	V		
		9						Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are			89,30	I
		2						9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
1091								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
109110	514421							Uitmaaien beplantingsvak. Betreft: uitmaaien bosplantsoen Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: 3 jaar of ouder Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	8,42	V		
		1						Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are			4,21	I
		1											
		2											
109130	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoei rand bosplantsoen Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen	m	296,00	V		
		9						9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m			296,00	I
		1											
109140	514433							Afzetten beplanting. Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen	m2	84,20	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1094		1						Snoeiregime: 20% afzetten per jaar Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% Afzetten tot op de stobbe 9 Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie	m2			421,00	I
109420	515501							<u>Onderhoud bomen</u> Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen en Boomveiligheidscontrole (BVC) Controle onderhoudstoestand Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie binnen 2 weken na uitvoering	st	54,00	V		
		3							st			54,00	I
109430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directieverwerkwer.	st	51,00	V		
									st			51,00	I
109440	515534							Knotten vormbomen. Betreft: knotbomen Te onderhouden aantal Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Vrije takval mogelijk Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar 9 Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie	st	1,00	V		
		1							st			3,00	I
1095								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
109510	512503							Maaïen grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaïronde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaïronde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaïsel verwerken conform bestekpost 109520	are	55,08	V		
		2							are			4,59	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
109520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak	are	55,08	V		
		1						Ecologisch beheer					
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld					
				9				Te onderhouden oppervlakte:	are				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
109530	512511							Gerekend is met 12 beurt(en)		291,00	V		4,59 I
								3 Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras	m				
		9						Afsteken of afsnijden					
			3					Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
109550	512599							Te onderhouden lengte	m	126,81	V		291,00 I
								2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								Maaien en verwerken kruidachtigen - 3x p/jr - vlak	are				
								Maaien kruidachtigen.	are				
								Betreft gras extensief vlak	are				
109551	512504							Te onderhouden oppervlakte	are	42,27			I
		1						Ecologisch beheer					
								Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
								Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurten per jaar rondom obstakels					
109552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are				126,81 I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are				
		1						Ecologisch beheer					
								Grasveldtype: kruidachtigen					
1096	518101							Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2		10,83	V		3,61 I
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
								Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar					
								3 Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								Onderhoud verhardingen					
109610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are				
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are				
								Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
109620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	2,82	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels en Parkeerplaatsen					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9						Te onderhouden oppervlakte	are				
								Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					0,47 I
								Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
109630	518203						9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	5,04	V		
								Betreft; onkruidvrij maken van alle ongebonden verharding inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,84	I
		1						Betreft: ongebonden verharding					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
1098								<u>Onderhoud water</u>					
109810	511507							Maaien rietvegetatie.	are	30,41	V		
								Betreft rietvegetatie					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2					
				1				Vegetatievorm: 1-jarig riet; op droge ondergrond					
					1			Aantal maaibeurten: 1 keer per 3 jaar					
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren	are			30,41	I
								Te onderhouden oppervlakte:					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
109820	511104							Uitmaaien watergang.	m	314,50	V		
								Betreft natte watergang					
								Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar					
		2						Standaard beheer					
			9					Te onderhouden lengte	m			314,50	I
				9				Een talud en een strook van 2m bodembreedte					
					3			Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m					
								Oeververdediging: geen					
						1		Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren min. 14 dgn laten indrogen, verzamelen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
110								AWZI STOLWIJK					
1100								<u>Schonen terrein</u>					
110010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	963,52	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
		3						Betreft: verhard en onverhard terrein					
			3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
				9				Te onderhouden oppervlakte	are			120,44	I
					2			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
1101								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
110130	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	632,00	V		
								Betreft: snoei rand bosplantsoen					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
110140	514433			9				Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar	m			105,33	I
				1				Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
						9		Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								Afzetten beplanting. Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen Snoeiregime: 20% afzetten per jaar	m2	707,00	V		
1102	514402							Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting	m2			3.535,00	I
				1				Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2					
						2		Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m					
						1		Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%					
110210	514402					1		Afzetten tot op de stobbe					
							9	Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
								Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken;	m2	36,00	V		
110220	514407							- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters	m2			6,00	I
						1		Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
110240	514430					1		Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken:	m2	36,00	V		
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
110260	514425							Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters	m2			6,00	I
						3		Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting	m2	6,00	V		
110260	514425							Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting	m2			6,00	I
						1		Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
						1		Hoogte beplanting: tot ca. 1 m					
						5		Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen					
110260	514425						9	Snoei-./ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen					
							9	Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
								Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen:	m	39,00	V		
								- Heesterbeplanting					
110260	514425							- Bodembedekkers					
								Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar	m			39,00	I
						1		Betreft: gesloten opgaande beplanting					
						1		Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
110260	514425						9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1104								afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								<u>Onderhoud bomen</u>					
110420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie.	st	50,00	V		
								Betreft: alle op terrein aanwezige bomen					
								Te controleren aantal bomen	st			50,00	I
		3						Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)					
			3					Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
				2				Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie binnen 2 weken na uitvoering					
110430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	9,00	V		
								Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam					
								Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen)	st			9,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar					
								Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen					
								resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
								Boomhoogte; tot ca. 15 m					
								Vrije takval mogelijk					
								Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
110440	515534							Knotten vormbomen.	st	14,00	V		
								Betreft: knotbomen					
								Te onderhouden aantal	st			41,00	I
		1						Boomhoogteklasse: tot 6 m					
			2					Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar					
				1				Betreft: knotten					
					9			Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen					
						9		resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
								Vrije takval mogelijk					
								Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte					
								Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar					
						9		Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
1105								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
110510	512503							Maaien grasveld.	are	568,44	V		
								Betreft grasveld intensief vlak					
								Aantal percelen: zie beheertekeningen					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			47,37	I
								Waarvan 20% per maaionde te laten staan.					
								Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde					
								eenzelfde grasgedeelte te laten staan.					
		2						Standaard beheer					
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld .					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12					
						9		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
110520	512508							Maaisel verwerken conform bestekpost 110520					
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	568,44	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak					
		1						Ecologisch beheer					
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld					
				9				Te onderhouden oppervlakte:	are			47,37	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
110530	512511					1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 beurt(en)					
						3		Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
1106	518101							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte	m	1.715,00	V		
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m			1.715,00	I
110610	518101							<u>Onderhoud verhardingen</u>					
								Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	38,91	V		
110620	518202							Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are			12,97	I
								Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels en Parkeerplaatsen Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	18,60	V		
1108	511104							Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are			3,10	I
								<u>Onderhoud water</u>					
110820	511104							Uitmaaien watergang. Betreft natte watergang Aantal maaibeurten: 1x per jaar Standaard beheer Te onderhouden lengte Een talud en een strook van 2m bodembreedte Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen	m	508,50	V		
								Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren min. 14 dgn laten indrogen, verzamelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
2								AWK - RIOOLGEMALEN Onderdeel van Afvalwaterketen (AWK) Situering: Zie de in Deel 2.1 paragraaf 01 van toepassing zijnde beheertekeningen RIOOLGEMALEN'					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
201								BERGSCHENHOEK					
2010								<u>Schonen terrein</u>					
201010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	45,52	V		
			3					Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
				3				Betreft: verhard en onverhard terrein					
					9			Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
						2		Te onderhouden oppervlakte	are			5,69	I
								Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
2012								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
201210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	48,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken;					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			8,00	I
			1					Betreft: gesloten opgaande heesters					
				1				Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
					1			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
201220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken	m2	48,00	V		
								beplantingsvak.					
								Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken:					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			8,00	I
			3					Betreft: opgaande heesters gecombineerd met					
								bodembedekkende heesters					
					2			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
201240	514430							Dunnen beplanting.	m2	8,00	V		
								Betreft: dunnen heesterbeplanting					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			8,00	I
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting					
				1				Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
					1			Hoogte beplanting: tot ca. 1 m					
						5		Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen					
							9	Snoei-./ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
201260	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	20,00	V		
								Betreft: snoeien rand beplantingen:					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden lengte	m			20,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar					
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting					
					1			Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2013								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
201310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet.	m2	990,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in:					
								- Haagvoet					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								- Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		165,00 I
201320	514411			1				Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	m2	990,00	V
			2					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	m2		165,00 I
201360	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: divers Te onderhouden knippoppervlakte De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: divers Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1	m2	422,00	V
			4					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2		422,00 I
			9								
				9							
					4						
						1					
							1				
2015								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>			
201510	512503							Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are	0,48	V
			2					1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are		0,04 I
				1							
					1						
						4					
							1				
201530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte	m	11,00	V
			9					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		11,00 I
				3							
					1						
2016								<u>Onderhoud verhardingen</u>			
201610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	3,92	V
				2				2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		3,92 I
					2						
201620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding	are	23,52	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
201630	518203					9		inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte	are			3,90	I
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					5			1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
						2		Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft; onkruidvrij maken van alle ongebonden verharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Te onderhouden oppervlakte:	are	6,00	V		
202020	501171							Betreft: ongebonden verharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are			1,00	I
		1						1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
				1									
					5								
202023	514404							BLEISWIJK <u>Schonen terrein</u> Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte	are	57,04	V		
				3				Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
					3				are			7,13	I
						9							
202310	514411							<u>Onderhoud (blok) hagen</u> Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	144,00	V		
						1			m2			24,00	I
					1								
202320	514427							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	m2	144,00	V		
									m2			24,00	I
						2							
202360	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: divers Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant	m2	148,00	V		
						4			m2			74,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2024		9						Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: divers Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
202420	515501		9		4		2	<u>Onderhoud bomen</u> Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC) Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie binnen 2 weken na uitvoering	st	2,00	V		
		3							st			2,00	I
202430	515599		3				2	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	2,00	V		
									st			2,00	I
2025								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
202510	512503							Maaïen grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte Waarvan 20% per maaïronde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaïronde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaïsel verwerken conform bestekpost 202520	are	70,56	V		
		2							are			5,88	I
202520	512508		1				4	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaïsel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 beurt(en) 2 Maaïsel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	70,56	V		
		1							are			5,88	I
202530	512511		9				3	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden	m	168,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2026	518101					1		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte	m			168,00	I
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
202610	518101							<u>Onderhoud verhardingen</u>					
								Verharding ontdoen van blad.	are	1,00	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			1,00	I
						2		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
202620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	6,00	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
						9		Te onderhouden oppervlakte	are			1,00	I
						1		Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
						5		Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
						2		Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
203							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								AVENTURIJNWEG					
2030								<u>Schonen terrein</u>					
203010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	12,56	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
						3		Betreft: verhard en onverhard terrein					
						3		Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
						9		Te onderhouden oppervlakte	are			1,57	I
						2		Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
2032	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	240,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken;					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			40,00	I
								Betreft: gesloten opgaande heesters					
						1		Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
						1		Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
203220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	240,00	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken:					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			40,00	I
								Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters					
						2		Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5					6		
203240	514430						Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen Snoei-./ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	40,00	V		40,00	I
		1											
			1										
				1									
					5								
						9							
							1						
203260	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	54,00	V			
		1											
			1										
							1						
2033							<u>Onderhoud (blok) hagen</u>						
203310	514404						Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	120,00	V			
		1											
				1									
203320	514411						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	m2	120,00	V			
		2											
203360	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: divers Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: divers Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 keer per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	228,00	V			
		4											
			9										
				9									
					4								
						2							
							1						
2034							<u>Onderhoud bomen</u>						
203420	515501						Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen en Boomveiligheidscontrole (BVC) Controle onderhoudstoestand	st	1,00	V			
		3											

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
203430	515599		3					Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
			2					Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie binnen 2 weken na uitvoering					
203440	515534							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	1,00	V		
								Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam	st			1,00	I
2036	518101							Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen)					
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar					
203610	518202							Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
								Boomhoogte; tot ca. 15 m					
2037	514499							Vrije takval mogelijk					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
203710	514499							Knotten vormbomen.	st	1,00	V		
								Betreft: knotbomen	st			1,00	I
203710	514499							Te onderhouden aantal					
								Boomhoogteklasse: tot 6 m					
203710	514499							Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar					
								Betreft: knotten					
203710	514499							Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
								Vrije takval mogelijk					
203710	514499							Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte					
								Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar					
203710	514499							Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
203710	514499							<u>Onderhoud verhardingen</u>					
								Verharding ontdoen van blad.	are	1,57	V		
203710	514499							Betreft alle gesloten verharding op terrein	are			1,57	I
								Te onderhouden oppervlakte:					
203710	514499							Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
203710	514499							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	9,42	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels					
203710	514499							Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
203710	514499							Te onderhouden oppervlakte	are			1,57	I
								Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
203710	514499							Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
203710	514499							Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
203710	514499							<u>Onderhoud hekwerk</u>					
								Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	408,00	V		
203710	514499							Betreft: vrijhouden en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen					
								Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
204								beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 6 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m			68,00	I
2040								<u>DE VIJF BOEKEN</u>					
2040								<u>Schonen terrein</u>					
204010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	4,88	V		
		3											
			3										
				9					are			0,61	I
					2								
						9							
2041								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
204110	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoei rand bosplantsoen Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	22,00	V		
			9						m			22,00	I
				1									
					1								
204130	514433							Afzetten beplanting. Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen Snoeiregime: 20% afzetten per jaar Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% Afzetten tot op de stobbe Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	3,00	V		
		1							m2			15,00	I
			1										
				2									
					1								
						1							
2043								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
204310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	88,00	V		
									m2			11,00	I
			1										
				1									
204320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	m2	88,00	V		
									m2			11,00	I
		2											
						1							
204360	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	68,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2045								Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: divers Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant	m2		34,00
			4					Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: divers Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2			
				9				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2045								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>			
204510	512503							Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte Standaard beheer	are	2,28	V
			2					Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are		0,19
				1				1 Maaisel kneuzen en laten liggen			
204530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte	m	34,00	V
			9					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		34,00
2046								<u>Onderhoud verhardingen</u>			
204610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	0,61	V
				2				2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,61
204620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	0,78	V
			9					1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,13
2048								<u>Onderhoud water</u>			
204810	511507							Maaien rietvegetatie. Betreft rietvegetatie Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: 1-jarig riet; op droge ondergrond	are	7,50	V
				1							
					1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
205							1	Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar					
2050							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			7,50	I
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								EMMAHOF					
								<u>Schonen terrein</u>					
205010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	30,88	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
								Betreft: verhard en onverhard terrein					
								Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
								Te onderhouden oppervlakte	are			3,86	I
								Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
205210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	102,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken;					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			17,00	I
								Betreft: gesloten opgaande heesters					
								Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
205220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken	m2	102,00	V		
								beplantingsvak.					
								Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken:					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			17,00	I
								Betreft: opgaande heesters gecombineerd met					
								bodembedekkende heesters					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
205230	514428							Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	17,00	V		
								Betreft: blokken van bodembedekkende heesters					
								Bodembedekkers diverse soorten					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			17,00	I
								Bodembedekkers met opgaande beplanting.					
								Grootte per perceel: divers					
								1 Aantal beurten: 1 keer 100% bewerking per jaar					
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
205260	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	48,00	V		
								Betreft: snoeien rand beplantingen:					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden lengte	m			24,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar					
								Betreft: gesloten opgaande beplanting					
								Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2053								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
205310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	378,00	V		
						1			m2			63,00	I
						1							
205320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	m2	6,00	V		
						2			m2			1,00	I
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
205360	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: divers Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: divers Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 keer per jaar	m2	480,00	V		
						4			m2			240,00	I
						9							
						9							
						4							
						2							
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2055								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
205510	512503							Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are	3,48	V		
						2			are			0,29	I
						1							
						1							
						4							
						1		Maaisel kneuzen en laten liggen					
205530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte	m	54,00	V		
						9							
						3							
						1			m			54,00	I
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2056								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
205610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	2,77	V		
						2			are			2,77	I
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
206620	518202					2		Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			1,71	I
								Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	10,26	V		
207		9							are			1,71	I
		1											
			5										
				2									
						1							
2070								MOERKAPELLE					
								<u>Schonen terrein</u>					
207010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	39,52	V		
		3											
			3										
				9					are			4,94	I
					2								
2071								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
207120	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoei rand bosplantsoen Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	70,00	V		
		9							m			70,00	I
					1								
207130	514433							Afzetten beplanting. Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen Snoeiregime: 20% afzetten per jaar Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% Afzetten tot op de stobbe 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	43,40	V		
		1							m2			217,00	I
				1									
					2								
						1							
							1						
2072								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
207210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m	m2	48,00	V		
		1							m2			8,00	I
					1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
207220	514407					1		Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	48,00	V		
				3				Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters	m2			8,00	I
207240	514430					2		Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting	m2	8,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting	m2			8,00	I
								Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m					
207260	514425					5		Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen					
						9		Snoei-./ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m	28,00	V		
								Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar	m			14,00	I
2073	514404							Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
207310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen	m2	330,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2			55,00	I
						1		Onkruidvrij maken, bewerkinsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
207320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen	m2	330,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen	m2			55,00	I
						2		Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
207360	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: divers	m2	532,00	V		
								Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant	m2			266,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2075		9						Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: divers Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 keer per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
			9					<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
207510	512503			4				Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte Waarvan 20% per maaironde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaironde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 4 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken conform bestekpost 207520	are	15,12	V		
					2				are			1,26	I
207520	512508					1		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1 Gerekend is met 12 beurt(en) 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	15,12	V		
							9		are			1,26	I
207530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	120,00	V		
				3					m			120,00	I
2076								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
207610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: 2 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,64	V		
					2				are			0,64	I
207620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 5 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer 2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	are	0,90	V		
						9			are			0,15	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
207630	518203							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	6,00	V		
								Betreft; onkruidvrij maken van alle ongebonden verharding					
								inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			1,00	I
								Betreft: ongebonden verharding					
								Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
								Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2078								<u>Onderhoud water</u>					
207810	511104							Uitmaaien watergang.	m	24,00	V		
								Betreft natte watergang					
								Te onderhouden lengte	m			24,00	I
								Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar					
								Standaard beheer					
								Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot					
								ca. 6 m					
								Lengte droog talud: tot ca. 2 m					
								Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer					
								Oeververdediging: betonnen muur					
								Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte					
								van ten minste 3 m beschikbaar					
								1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren min. 14 dgn					
								laten indrogen, verzamelen en afvoeren.					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met					
								een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost .					
207820	511403							Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	72,00	V		
								Betreft: talud langs watergang					
								Te onderhouden lengte	m			24,00	I
								Aantal maaibeurten: 3 keer per jaar					
								Ecologisch beheer					
								Talud aan een zijde van de watergang					
								Lengte droog talud: tot ca. 2 m					
								Droge watergang					
								Oeververdediging: geen					
								Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte					
								van ten minste 3 m beschikbaar					
								4 Maaisel kneuzen en laten liggen					
208								GOUWEPARK					
2080								<u>Schonen terrein</u>					
208010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	26,64	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
								Betreft: verhard en onverhard terrein					
								Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
								Te onderhouden oppervlakte	are			3,33	I
								Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
2085								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
208550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 4x p/jr - vlak	are	2,04	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
208551	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are are			2,04 0,51	I I
		1											
			1										
				1									
					4								
208552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are are			2,04 0,51	I I
		1											
			4										
				1									
					1								
						2							
							1						
2086								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
208610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are	2,75	V		
												2,75	I
						2							
208620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are	16,50	V		
		9										2,75	I
			1										
				5									
					2								
2088								<u>Onderhoud water</u>					
208810	511104							Uitmaaien watergang. Betreft natte watergang Te onderhouden lengte Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: betonnen muur Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren min. 14 dgn laten indrogen, verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost .	m m	8,00	V		
		2										8,00	I
			1										
				1									
					6								
						1							
							1						
209								ZEVENHUIZEN					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2090								<u>Schonen terrein</u>					
209010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	55,84	V		
		3						Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
			3					Betreft: verhard en onverhard terrein					
				9				Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
					2			Te onderhouden oppervlakte	are			6,98	I
						9		Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
2091								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
209120	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	58,00	V		
		9						Betreft: snoei rand bosplantsoen					
								Te onderhouden lengte	m			58,00	I
						1		Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar					
							1	Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
209130	514433							Afzetten beplanting.	m2	15,40	V		
								Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen					
								Snoeiregime: 20% afzetten per jaar					
		1						Te onderhouden oppervlakte	m2			77,00	I
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting					
				2				Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2					
					1			Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m					
						1		Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%					
							1	Afzetten tot op de stobbe					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2092								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
209210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	264,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken;					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
		1						Te onderhouden oppervlakte	m2			44,00	I
						1		Betreft: gesloten opgaande heesters					
							1	Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
209220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	264,00	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken:					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
		3						Te onderhouden oppervlakte	m2			44,00	I
								Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters					
						2		Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
209240	514430							Dunnen beplanting.	m2	43,00	V		
								Betreft: dunnen heesterbeplanting					
		1						Te onderhouden oppervlakte	m2			43,00	I
								Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			1					Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
						1		Hoogte beplanting: tot ca. 1 m					
							5	Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
						9	1	Snoei-/ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
209260	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen	m	41,00	V
				1					m		20,50
				1			1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2093								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>			
209310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	618,00	V
				1			1		m2		103,00
209320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	m2	618,00	V
				2			1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	m2		103,00
209360	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: divers Te onderhouden knippoppervlakte De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: divers Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 keer per jaar	m2	804,00	V
				4				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2		402,00
				9							
				9			4				
						2	1				
2094								<u>Onderhoud bomen</u>			
209420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC) Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie binnen 2 weken na uitvoering	st	8,00	V
				3					st		8,00
				3			2				
209430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het	st	8,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5						
2095							wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st			8,00	I
209510	512503						<u>Onderhoud grasvegetatie</u> Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaionde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken conform bestekpost 209520	are	25,68	V		
209520	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 beurt(en) 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	25,68	V		
209530	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	85,00	V		
2096							<u>Onderhoud verhardingen</u>					
209610	518101						Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	2,48	V		
209620	518202						Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2	are	14,88	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
210		9						Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			2,48	I
2100		1						NESSELANDE					
2100		5						<u>Schonen terrein</u>					
210010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein	are	72,48	V		
		3						Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
		3						Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are			9,06	I
		9						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
2101		2						<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
210120	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoei rand bosplantsoen	m	50,00	V		
		9						Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar	m			50,00	I
		1						1 Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
210130	514433							Afzetten beplanting. Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen Snoeiregime: 20% afzetten per jaar	m2	19,20	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting	m2			96,00	I
		1						Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m					
		2						1 Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% 1 Afzetten tot op de stobbe 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2102								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
210210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	456,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters	m2			76,00	I
		1						1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 1 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
210220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	456,00	V		
		3						Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters	m2			76,00	I
		2						Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		1						1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
210230	514428	1 9 1 1	verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: blokken van bodembedekkende heesters Bodembedekkers diverse soorten Te onderhouden oppervlakte Bodembedekkers met opgaande beplanting. Grootte per perceel: divers Aantal beurten: 1 keer 100% bewerking per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2	76,00 V	76,00 I
210260	514425	1 1	Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m m	75,00 V	37,50 I
2103			<u>Onderhoud (blok) hagen</u>			
210310	514404	1 1	Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2 m2	846,00 V	141,00 I
210320	514411	2 1	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	m2 m2	846,00 V	141,00 I
210360	514427	4 9 9 4 2 1	Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: divers Te onderhouden knippoppervlakte De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: divers Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 keer per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2	752,00 V	376,00 I
2104			<u>Onderhoud bomen</u>			
210420	515501	3	Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole	st st	13,00 V	13,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2106				3				Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte	m			148,00	I
					1			1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
210610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte:	are	1,82	V		
								Te onderhouden oppervlakte:	are			1,82	I
					2			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
210620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2	are	10,92	V		
				9				Te onderhouden oppervlakte	are			1,82	I
					1			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
						5		Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						2		1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
211								DISTRIPARK					
2110								<u>Schonen terrein</u>					
211010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein	are	15,60	V		
					3			Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
						9		Te onderhouden oppervlakte	are			1,95	I
								Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						2		9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
2116								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
211610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte:	are	1,95	V		
								Te onderhouden oppervlakte:	are			1,95	I
					2			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
211620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2	are	11,40	V		
								Te onderhouden oppervlakte	are			1,90	I
					9			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
						5		Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						2		1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2117								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
211710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 2 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	142,00	V		
									m			71,00	I
212								LEKKERKERK					
2120								<u>Schonen terrein</u>					
212010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	20,64	V		
		3											
			3										
				9					are			2,58	I
					2								
2123								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
212310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	114,00	V		
									m2			19,00	I
				1									
					1								
212320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	m2	114,00	V		
									m2			19,00	I
		2											
212360	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: divers Te onderhouden knipoppervlakte De zijanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: divers Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 keer per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	186,00	V		
									m2			93,00	I
		4											
			9										
				9									
					4								
						2							
2125								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
212510	512503							Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	5,40	V		
		2							are			0,45	I
			1										
				1									
					4								
							1						
212530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	35,00	V		
		9											
			3										
				1					m			35,00	I
2126								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
212610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1,90	V		
									are			1,90	I
				2									
							2						
212620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	9,60	V		
		9											
				1					are			1,60	I
					5								
						2							
							1						
2128								<u>Onderhoud water</u>					
212810	511104							Uitmaaien watergang. Betreft natte watergang Te onderhouden lengte Aantal maaibeurt(en): 1 keer per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: betonnen muur Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren min. 14 dgn laten indrogen, verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost .	m	7,00	V		
		2							m			7,00	I
			1										
				1									
					6								
							1						
							1						
213								OUDERKERK AAN DEN IJSSEL					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2130								<u>Schonen terrein</u>					
213010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein	are	12,08	V		
		3						Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
			3					Te onderhouden oppervlakte	are			1,51	I
				9				Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					2			9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
2136								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
213610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein	are	1,51	V		
								Te onderhouden oppervlakte:	are			1,51	I
				2				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					2			2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
213620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels	are	8,10	V		
								Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9						Te onderhouden oppervlakte	are			1,35	I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1		1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2137								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
213710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrijsnoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen	m	120,00	V		
								Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.					
								Te onderhouden lengte:	m			60,00	I
								Gerekend met 2 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
214								LANSINGH					
2140								<u>Schonen terrein</u>					
214010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein	are	24,56	V		
		3						Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
			3					Te onderhouden oppervlakte	are			3,07	I
				9				Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					2			9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
2146								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
214610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	3,05	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
214620	518202					2		Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			3,05	I
								Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte	are	18,30	V		
		9						Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			3,05	I
2147			1					<u>Onderhoud hekwerk</u>					
214710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 2 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	124,00	V		
									m			62,00	I
215								MODERATO					
2150								<u>Schonen terrein</u>					
215010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	52,72	V		
		3											
			3										
				9					are			6,59	I
					2								
2153								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
215310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	1.662,00	V		
									m2			277,00	I
		1											
			1										
215320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen	m2	1.662,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
215360	514427		2					Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	m2			277,00	I
								Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: divers	m2	1.692,00	V		
			4					Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant	m2			846,00	I
			9					Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: divers Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer 2 Aantal beurten: 2 keer per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2156								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
215610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein	are	3,83	V		
						2		Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			3,83	I
215620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2	are	19,44	V		
			9					Te onderhouden oppervlakte	are			3,24	I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
216								SCHOONHOVEN					
2160								<u>Schonen terrein</u>					
216010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak	are	22,16	V		
			3					Betreft: verhard en onverhard terrein					
				3				Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
				9				Te onderhouden oppervlakte	are			2,77	I
2162	514402							Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
								Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken;	m2	84,00	V		
								- Heesterbeplanting - Bodembedekkers - Vaste planten					
216210								Te onderhouden oppervlakte	m2			14,00	I
			1					Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
216220	514407					1		Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	84,00	V		
			3					Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters	m2			14,00	I
216230	514899					2		Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Terugknippen vaste planten Dichtheid 800 of meer stuks/ 100 m2 Betreft afknippen tot op de stobbe van afgestorven loof van vaste planten en siergrassen Aantal beurten: 1x 100% per jaar Uitvoeren: uiterlijk 15 maart Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting 100% Te onderhoud oppervlakte: Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	10,00	V		
216240	514430							Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting	m2	4,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting	m2			4,00	I
		1						Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen Snoei-./ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen					
216260	514425					5		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
						9		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m	49,00	V		
								Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen	m			49,00	I
216610	518101					1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Onderhoud verhardingen					
								Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	2,63	V		
216620	518202					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			2,63	I
								Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2	are	15,60	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2167		9						Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			2,60	I
216710	514499		1		5		2	<u>Onderhoud hekwerk</u>					
							1	Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.	m	144,00	V		
								Te onderhouden lengte: Gerekend met 2 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m			72,00	I
217								TRIANGEL					
2170								<u>Schonen terrein</u>					
217010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein	are	16,16	V		
		3						Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
			3					Te onderhouden oppervlakte	are			2,02	I
				9				Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
2174					2			<u>Onderhoud bomen</u>					
217420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen	st	1,00	V		
								Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)	st			1,00	I
		3						Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie binnen 2 weken na uitvoering					
217430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	1,00	V		
									st			1,00	I
2176								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
217610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	1,68	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
217620	518202					2		Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			1,68	I
								Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	10,08	V		
2177		9	1		5				are			1,68	I
217710	514499					2		<u>Onderhoud hekwerk</u> Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 8 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	320,00	V		
218									m			40,00	I
2180								WESTERGOUWE <u>Schonen terrein</u>					
218010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	2,96	V		
2186		3	3						are			0,37	I
218610	518101					2		<u>Onderhoud verhardingen</u> Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,25	V		
218620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte	are	1,50	V		
		9							are			0,25	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
219		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
		5						Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
			2					Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
				1				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2190								KRIMPEN AAN DE LEK					
								<u>Schonen terrein</u>					
219010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	15,44	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
		3						Betreft: verhard en onverhard terrein					
			3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
				9				Te onderhouden oppervlakte	are			1,93	I
					2			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
2195								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
219510	512503							Maaien grasveld.	are	4,08	V		
								Betreft grasveld intensief vlak					
								Aantal percelen: zie beheertekeningen					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,34	I
		2						Standaard beheer					
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld .					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12					
								maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
						1		Maaisel kneuzen en laten liggen					
219530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	94,00	V		
								Betreft harde en zachte kanten					
		9						langs verharding, beplanting en/of gras					
			3					Afsteken of afsnijden					
				1				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
								Te onderhouden lengte	m			94,00	I
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de					
								aannemer					
2196								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
219610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	1,60	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			1,60	I
				2				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
219620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	9,60	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding					
								inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een					
								gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9						Te onderhouden oppervlakte	are			1,60	I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2197								Onderhoud hekwerk					
219710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 2 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	112,00	V		
220								CLAUSSTRAAT					
2200								Schonen terrein					
220010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	1,92	V		
		3											
			3										
				9					are			0,24	I
					2								
2202								Onderhoud sierplantsoen					
220210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	120,00	V		
		1							m2			20,00	I
			1										
				1									
220220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	120,00	V		
		3							m2			20,00	I
				2									
220240	514430							Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen Snoei-./ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	20,00	V		
		1							m2			20,00	I
			1										
				1									
					5								
						9							
220260	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	41,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
								Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			41,00	I
2206			1					<u>Onderhoud verhardingen</u>					
220610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,04	V		
				2					are			0,04	I
220620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,24	V		
		9							are			0,04	I
221			1					ZUIDBROEKSE OPWEG					
2210				5				<u>Schonen terrein</u>					
221010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	3,52	V		
		3											
			3										
				9					are			0,44	I
					2								
2212								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
221210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	72,00	V		
		1							m2			12,00	I
			1										
221220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met	m2	72,00	V		
		3							m2			12,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
221240	514430			2				bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	12,00	V		
								Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen Snoei-/ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			12,00	I
221260	514425	1						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	20,00	V		
									m			20,00	I
2215								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
221540	512503							Maaien grasveld. Betreft grasbetontegels Aantal percelen: divers Te onderhouden oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: grasverharding Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1,92	V		
									are			0,32	I
222		2											
2220		4											
222010	501171							BEIJERSE					
								<u>Schonen terrein</u>					
								Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	1,84	V		
		3											
									are			0,23	I
2221								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
222120	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoei rand bosplantsoen Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	8,00	V		
									m			1,00	I
222130	514433	1						Afzetten beplanting.	m2	0,30	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2225		1						Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen Snoeiregime: 30% afzetten per jaar Te onderhouden oppervlakte	m2			1,00	I
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% Afzetten tot op de stobbe					
				2				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
222510	512503							<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
								Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte	are	2,64	V		
		2						Standaard beheer	are			0,22	I
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
				1				1 Maaisel kneuzen en laten liggen					
222530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden	m	40,00	V		
		9						Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte	m			40,00	I
			3					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
223								GOUDERAK					
2230								<u>Schonen terrein</u>					
223010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval	are	0,88	V		
		3						Te onderhouden oppervlakte	are			0,11	I
			3					Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
2232								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
223210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	18,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte	m2			3,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
			1										
223220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	18,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
223240	514430	3						Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			3,00	I
				2				Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting	m2	3,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting	m2			3,00	I
		1	1					Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen 9 Snoei-/ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
223260	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen:	m	9,00	V		
								- Heesterbeplanting - Bodembedekkers					
								Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar	m			9,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2233								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
223310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in:	m2	12,00	V		
								- Haagvoet - Blokhagen					
								Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2			2,00	I
		1						Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
223320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in	m2	12,00	V		
								- Haagvoet - Blokhagen					
								Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	m2			2,00	I
		2						1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
223360	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: divers	m2	40,00	V		
								Te onderhouden knippoppervlakte De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant	m2			20,00	I
		4						Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: divers					
		9						Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 keer per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2236								<u>Onderhoud verhardingen</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
223610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are	0,07 0,07	V I		
223620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengthe kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are	0,42 0,07	V I		
3								WS - GEMALEN Onderdeel van Watersystemen (WS) Situering: Zie de in Deel 2.1 paragraaf 01 van toepassing zijnde beheertekeningen 'GEMALEN'					
301								KGM-31 - DE WILDE VEENEN					
3010								<u>Schonen terrein</u>					
301010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are are	15,60 3,90	V I		
3011								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
301110	514421							Uitmaaien beplantingsvak. Betreft: uitmaaien bosplantsoen Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: variabel Tussen en in de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are are	0,36 0,18	V I		
301120	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoei rand bosplantsoen Te onderhouden lengte Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m m	36,00 18,00	V I		
3012								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
301210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	276,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
301220	514407	1						Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte	m2			46,00	I
				1				Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					1			Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte	m2	276,00	V		
301230	514428	3						Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			46,00	I
					2			1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
						1		Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: blokken van bodembedekkende heesters Bodembedekkers diverse soorten Te onderhouden oppervlakte	m2	46,00	V		
301260	514425	1						Bodembedekkers met opgaande beplanting. Grootte per perceel: divers Aantal beurten: 1 keer 100% bewerking per jaar	m2			46,00	I
				9				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
					1			Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden lengte	m	86,00	V		
301310	514404	1						Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen	m			43,00	I
					1			1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
301320	514411	1						Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte	m2	360,00	V		
								Haagvoet van blokhagen; totaal en lijnhagen totaal Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			60,00	I
					1			Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte:	m2	360,00	V		
301350	514427	2						Haagvoet van blokhagen: totaal en lijnhagen totaal Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2			60,00	I
								Knippen van (blok)hagen.	m2	258,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3014		4		9		9		Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			129,00	I
301420	515501							<u>Onderhoud bomen</u> Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen en Boomveiligheidscontrole (BVC) Controle onderhoudstoestand Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering	st	1,00	V		
301430	515599	3		3		2		Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	1,00	V		
301440	515534							Knotten vormbomen. Betreft: knotbomen Te onderhouden aantal Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Vrije takval mogelijk Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	1,00	V		
		1		2		1			st			1,00	I
3015						9		Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Vrije takval mogelijk Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
301550	512599					9		<u>Onderhoud grasvegetatie</u> Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	1,32	V		
301551	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are			1,32	I
		1							are			0,22	I
				1		1							
						4							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
301552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are			1,32	I
		1							are			0,22	I
			4										
				1									
					1								
						2							
							1						
3016								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
301620	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle elementenverharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	4,88	V		
					2				are			2,44	I
301630	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	19,52	V		
		9							are			2,44	I
			1										
				5									
					2								
3017								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
301710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terrein afscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 6 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	402,00	V		
									m			67,00	I
302								KGM-103 - SUPPLETIE ROKKEVEEN					
3020								<u>Schonen terrein</u>					
302010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	7,08	V		
		3											
			3										
				9					are			1,77	I
					2								
3022								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
302210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	246,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
302220	514407	1						Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte	m2			41,00	I
				1				Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					1			Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte	m2	246,00	V		
302230	514428	3						Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			41,00	I
					2			1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: blokken van bodembedekkende heesters Bodembedekkers diverse soorten Te onderhouden oppervlakte	m2	41,00	V		
302260	514425	1						Bodembedekkers met opgaande beplanting. Grootte per perceel: divers Aantal beurten: 1 keer 100% bewerking per jaar	m2			41,00	I
				9				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
					1			Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden lengte	m	120,00	V		
302550	512599	1						Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen	m			60,00	I
					1			1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
302551	512504							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	1,56	V		
302552	512508	1						Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte	are			1,56	I
								Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are			0,26	I
					4			Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte	are			1,56	I
302552	512508	1						Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar	are			0,26	I
					4			1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
					1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5						
3026							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
							<u>Onderhoud verhardingen</u>					
302610	518101						Verharding ontdoen van blad.	are	2,20	V		
							Betreft alle gesloten verharding op terrein					
							Te onderhouden oppervlakte:	are			1,10	I
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
302630	518202						Onkruidvrij maken elementverharding.	are	8,80	V		
							Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding					
							inclusief rond de obstakels					
							Chemische middelen zijn niet toegestaan					
							Betreft: verharding bestaande uit elementen met een					
							gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9					Te onderhouden oppervlakte	are			1,10	I
			1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5			Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2		Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3027							<u>Onderhoud hekwerk</u>					
302710	514499						Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	234,00	V		
							Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten					
							en overige terreinafscheidingen					
							Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte					
							van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals					
							bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie.					
							Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie					
							beheertekeningen.					
							Te onderhouden lengte:	m			39,00	I
							Gerekend met 6 keer per jaar					
							Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
303							KGM-49 - LEEMHUIS-STOUT					
3030							<u>Schonen terrein</u>					
303010	501171						Verwijderen zwerfafval.	are	75,16	V		
							Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
							Betreft: verhard en onverhard terrein					
		3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
			3				Te onderhouden oppervlakte	are			18,79	I
				9			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
						9	Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3031							<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
303110	514421						Uitmaaien beplantingsvak.	are	4,68	V		
							Betreft: uitmaaien bosplantsoen					
							Te onderhouden oppervlakte	are			2,34	I
							Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							Soort en leeftijd van de beplanting:					
		1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
			9				Afstand tussen de rijen: variabel					
				2			Tussen en in de rijen maaien					
					1		Maaisel kneuzen en laten liggen					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
303260	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden lengte Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	398,00	V		
						1			m			199,00	I
3033								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
303310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	1.260,00	V		
						1			m2			210,00	I
303320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	1.260,00	V		
						2			m2			210,00	I
303350	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	912,00	V		
						4			m2			456,00	I
3034						9		<u>Onderhoud bomen</u>					
303410	515599							Onkruidvrij maken boomspiegel Betreft: open boomspiegel in verharding en gras Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend met 6 onderhoudsbeurten per jaar Boomspiegel vlak afwerken Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	6,00	V		
						3			st			1,00	I
303420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen en Boomveiligheidscontrole (BVC)	st	13,00	V		
						2			st			13,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
303430	515599	3						Controle onderhoudstoestand					
		3						Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
			2					Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie PDF format binnen 2 weken na uitvoering					
303430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	3,00	V		
								Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam					
								Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen)	st			3,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar					
								Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen					
								resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
								Boomhoogte; tot ca. 15 m					
								Vrije takval mogelijk					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
303440	515534							Knotten vormbomen.	st	4,00	V		
								Betreft: knotbomen					
								Te onderhouden aantal	st			10,00	I
		1						Boomhoogteklasse: tot 6 m					
			2					Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar					
				1				Betreft: knotten					
					9			Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen					
						9		resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
								Vrije takval mogelijk					
								Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte					
								Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar					
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
3035								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
303510	512503							Maaïen grasveld.	are	96,00	V		
								Betreft grasveld intensief vlak					
								Aantal percelen: zie beheertekeningen					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			8,00	I
								Waarvan 20% per maaïronde te laten staan.					
								Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaïronde					
								eenzelfde grasgedeelte te laten staan.					
		2						Standaard beheer					
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld .					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12					
								maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
						9		Maaïsel verwerken conform bestekpost 303520					
303520	512508							Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are	96,00	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen maaïsel grasveld intensief vlak					
		1						Ecologisch beheer					
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld					
				9				Te onderhouden oppervlakte:	are			8,00	I
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						1		Gerekend is met 12 beurt(en)					
						2		Maaïsel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
303530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	448,00	V		
								Betreft harde en zachte kanten					
		9						langs verharding, beplanting en/of gras					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3036	518101	3		1				Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer <u>Onderhoud verhardingen</u>	m			448,00	I
303610								Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are				
303620	518202	9		2				Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	28,96	V		
3037								<u>Onderhoud hekwerk</u>	are				
303710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	592,00	V		
304								KGM-14 - BINNENWEGSE POLDER	m				
3040	501171							<u>Schonen terrein</u>					
304010								Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are				
3042	514402	3	3	9				<u>Onderhoud sierplantsoen</u>	are	51,72	V		12,93 I
304210								Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
304220	514407	1						Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			194,00	I
			1					Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	1.164,00	V		
		3						Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			194,00	I
304230	514428		2					Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: blokken van bodembedekkende heesters Bodembedekkers diverse soorten	m2	194,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte Bodembedekkers met opgaande beplanting. Grootte per perceel: divers	m2			194,00	I
304260	514425	9						Aantal beurten: 1 keer 100% bewerking per jaar					
			1					Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m	374,00	V		
304310	514404							Te onderhouden lengte Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar	m			187,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
			1					Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
3043								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
304320	514411							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen	m2	396,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			66,00	I
			1										
304320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen	m2	396,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	m2			66,00	I
		2						Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
304360	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: divers Te onderhouden knippoppervlakte De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: divers Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m2 <		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
304520	512508				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
					9			Maaisel verwerken conform bestekpost 304520					
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	30,48	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak					
		1						Ecologisch beheer					
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld					
				9				Te onderhouden oppervlakte:	are			2,54	I
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					1			Gerekend is met 8 beurt(en)					
					3			Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie.					
								Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
304530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	262,00	V		
								Betreft harde en zachte kanten					
								langs verharding, beplanting en/of gras					
		9						Afsteken of afsnijden					
			3					Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
				1				Te onderhouden lengte	m			262,00	I
					2			Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
304550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	11,52	V		
304551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			11,52	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			1,92	I
		1						Ecologisch beheer					
			1					Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels					
304552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			11,52	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			1,92	I
		1						Ecologisch beheer					
			4					Grasveldtype: kruidachtigen					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					2			Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
					3			Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie.					
								Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
3046								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
304610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	8,62	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			4,31	I
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					9			Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
304620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	26,56	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		9						gemiddelde voeglenkte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are		3,32 I
304630	518203		1		5		2	Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft; onkruidvrij maken van alle ongebonden verharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Te onderhouden oppervlakte: Betreft: ongebonden verharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are	1,08	V
3047		1						<u>Onderhoud hekwerk</u>			
304710	514499		1		5		2	Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m	548,00	V
3048								<u>Onderhoud water</u>			
304810	511507		1					Maaien rietvegetatie. Betreft rietvegetatie Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: 1-jarig riet; op droge ondergrond Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are	0,28	V
305								KGM-48 - IR. J.J. DE GRAEFF			
3050								<u>Schonen terrein</u>			
305010	501171		3					Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	26,40	V
3052								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>	are		6,60 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
305320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	132,00	V		
			2						m2			22,00	I
305340	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	76,00	V		
			4						m2			38,00	I
			9										
				9									
				2									
				2									
3055								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
305550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	15,48	V		
305551	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are			15,48	I
			1						are			2,58	I
				1									
					1								
					4								
305552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are			15,48	I
			1						are			2,58	I
			4										
				1									
				1									
				2									
3056								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
305610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	5,64	V		
				2					are			2,82	I
305620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2	are	22,16	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
305630	518203	9						Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			2,77	I
		1						Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft; onkruidvrij maken van alle ongebonden verharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan	are	0,30	V		
			5					Te onderhouden oppervlakte: Betreft: ongebonden verharding	are			0,05	I
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3057								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
305710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.	m	332,00	V		
								Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m			83,00	I
306								KGM-111 - GEMAAL OMMOORD					
3060								<u>Schonen terrein</u>					
306010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein	are	61,16	V		
		3						Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
			3					Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are			15,29	I
				9				9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3062								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
306210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	792,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters	m2			132,00	I
		1						Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
			1										
306220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	792,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
306240	514430	3						Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			132,00	I
				2				Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting	m2	119,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting	m2			119,00	I
		1						Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen 9 Snoei-/ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
306250	514499							Snoeien solitaire heesters Betreft: vorm,- en vitaliteits snoei solitaire heesters in plantvakken of gras Snoeien door 20% van de takken terug te nemen tot de stobbe Hoogte beplanting: divers Gerekend met 1 keer 100% per jaar waarvan 20% per heester weg te nemen. Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	14,00	V		
									st			14,00	I
306260	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m	228,00	V		
								Te onderhouden lengte Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			114,00	I
3063								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
306310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen	m2	108,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			18,00	I
306320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen	m2	108,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2			18,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
306350	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel Te onderhouden knippoppervlakte De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 	170,00 V	85,00 I
3064			Onderhoud bomen			
306420	515501		Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC) Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering	st 	8,00 V	8,00 I
306430	515599		Onderhoudssnoei vrijuitgroeierende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st 	4,00 V	4,00 I
306440	515534		Knotten vormbomen. Betreft: knotbomen Te onderhouden aantal Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Vrije takval mogelijk Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st 	4,00 V	8,00 I
3065			Onderhoud grasvegetatie			
306550	512599		Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	38,94 V	
306551	512504		Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6	are 		38,94 I 6,49 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
306552	512508							maaibeurten per jaar rondom obstakels					
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			38,94	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			6,49	I
		1						Ecologisch beheer					
			4					Grasveldtype: kruidachtigen					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
3066								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
306610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	14,60	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			7,30	I
					2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
306620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	58,40	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding					
								inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een					
								gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9						Te onderhouden oppervlakte	are			7,30	I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3067								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
306710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	476,00	V		
								Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten					
								en overige terreinafscheidingen					
								Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte					
								van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals					
								bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie.					
								Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie					
								beheertekeningen.					
								Te onderhouden lengte:	m			119,00	I
								Gerekend met 4 keer per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
307								KGM-27 - GEMAAL EN LOODS DE KOOI					
3070								<u>Schonen terrein</u>					
307010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	87,30	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
		3						Betreft: verhard en onverhard terrein					
			3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
				9				Te onderhouden oppervlakte	are			21,83	I
					2			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3072								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	V	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
307210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers - Vaste planten	m2	1.254,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters	m2			209,00	I
			1					Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
307220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers - Vaste planten	m2	1.254,00	V		
		3						Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters	m2			209,00	I
				2				Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
307240	514430						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Dunnen beplanting.	m2	159,00	V		
		1						Betreft: dunnen heesterbeplanting					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			159,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
307260	514425							Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
								Hoogte beplanting: tot ca. 1 m					
						5		Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen					
							9	Snoei-./ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
307270	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	424,00	V		
								Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers					
								Te onderhouden lengte	m			212,00	I
307270	514425							Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
						1		Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
307270	514425						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
307270	514499							Terugknippen vaste planten	m2	53,00	V		
								Dichtheid 800 of meer stuk/ 100 m2					
								Betreft: afknippen tot op de stobbe van afgestorven loof van vaste planten en siergrassen					
307270	514499							Aantal beurten: 1x 100% per jaar					
								Uitvoering uiterlijk 15 maart					
								Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: 100%					
307270	514499							Te onderhouden oppervlakte:	m2			53,00	I
								Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
3073								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
307310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen	m2	738,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
307320	514411			1				Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			123,00	I
				1				Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	m2	738,00	V		
307350	514427	2						1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2			123,00	I
		4						Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel Te onderhouden knippoppervlakte De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2	m2	546,00	V		
3074	515501	9						1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			273,00	I
		3						<u>Onderhoud bomen</u>					
307420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen en Boomveiligheidscontrole (BVC)	st	33,00	V		
		3						Controle onderhoudstoestand Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering	st			33,00	I
307430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	8,00	V		
									st			8,00	I
307440	515534							Knotten vormbomen. Betreft: knotbomen Te onderhouden aantal Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Vrije takval mogelijk	st	9,00	V		
		1							st			25,00	I
		2											
				1									
				9									
						9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3075								Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
307510	512503							Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaironde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaironde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer 2 1 Grasveldtype: recreatief grasveld . 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 4 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken conform bestekpost 307520	are	79,80	V		
									are			6,65	I
307520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer 1 1 Grasveldtype: recreatief grasveld 9 Te onderhouden oppervlakte: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1 Gerekend is met 12 beurt(en) 3 Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost	are	79,80	V		
									are			6,65	I
307530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden 9 3 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 1 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	272,00	V		
									m			272,00	I
3076								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
307610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: 2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	23,88	V		
									are			11,94	I
307620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte 9 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 5 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer 2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	51,84	V		
									are			6,48	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
308520	512508	1						Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken conform bestekpost 308520	are	161,64	V		
			1			4		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer					
308530	512511	1						Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 beurt(en)	are			13,47	I
			9			1		2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3086			9					Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte	m	287,00	V		
				3			1	1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			287,00	I
3086								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
308610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte:	are	3,76	V		
							2	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			1,88	I
308620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte	are	13,12	V		
		9						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are			1,64	I
308630	518203							1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft; onkruidvrij maken van alle ongebonden verharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Te onderhouden oppervlakte:	are	1,44	V		
3087		1						Betreft: ongebonden verharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are			0,24	I
			1			5		2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3087								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
308710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	324,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3093			2					Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% Afzetten tot op de stobbe 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
309310	514404		1					<u>Onderhoud (blok) hagen</u> Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	138,00	V		
309320	514411		1					Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			23,00	I
309320	514411		1					Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	m2	138,00	V		
309350	514427		2					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2			23,00	I
309350	514427		4					Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	218,00	V		
3094			9					<u>Onderhoud bomen</u>					
309420	515501		9					Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC) Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering	st	1,00	V		
309420	515501		3					Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC) Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering	st			1,00	I
309430	515599		3					Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend	st	1,00	V		
309430	515599		2						st			1,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3095								verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
309510	512503							Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaironde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaironde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken conform bestekpost 309510	are	7,52	V		
		2							are			0,94	I
			1										
				1									
					4								
309520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en) 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	7,52	V		
		1											
			1										
				9					are			0,94	I
					1								
						1							
309530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	78,00	V		
		9											
			3										
				1					m			78,00	I
3096								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
309610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	4,16	V		
									are			2,08	I
			2										
309620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	9,12	V		
		9											
			1						are			1,14	I
				5									
					2								
3097								<u>Onderhoud hekwerk</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5						
309710	514499						Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	300,00	V		
310							KGM-12 - BERGWEG NOORD					
3100							<u>Schonen terrein</u>					
310010	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	4,88	V		
		3										
			3									
				9				are			1,22	I
					2							
						9						
3103							<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
310310	514404						Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	156,00	V		
						1		m2			26,00	I
						1						
310320	514411						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	156,00	V		
						2		m2			23,00	I
						1						
310360	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel Te onderhouden knipoppervlakte De zijanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	142,00	V		
						4		m2			71,00	I
						9						
						9						
						4						
						2						
						1						
3105							<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
310510	512503						Maaien grasveld.	are	1,12	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
310530	512511	2						Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are			0,14	I
		1											
310540	512503	9						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	28,00	V		
		3							m			28,00	I
310610	518101	2						Maaien grasveld. Betreft grasbetontegels Aantal percelen: divers Te onderhouden oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: grasverharding Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	3,06	V		
		4							are			0,51	I
310620	518202	1						<u>Onderhoud verhardingen</u>					
		2						Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,62	V		
310710	514499	9						Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	2,48	V		
		1						<u>Onderhoud hekwerk</u>				0,31	I
310710	514499	5						Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte:	m	140,00	V		
		2							m			35,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
311								Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
3110								KGM-3 - ACHTERDIJK					
								<u>Schonen terrein</u>					
311010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval	are	22,60	V		
		3						Te onderhouden oppervlakte	are			5,65	I
			3					Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
				9				9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3112								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
311210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	1.584,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte	m2			264,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande heesters					
			1					Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
311220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	1.584,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte	m2			264,00	I
		3						Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters					
				2				Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
311240	514430							Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting	m2	264,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte	m2			264,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			1					Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
				1				Hoogte beplanting: tot ca. 1 m					
					5			Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen					
							9	Snoei-./ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
311260	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m	358,00	V		
								Te onderhouden lengte	m			179,00	I
								Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			1					Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3113								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3115				1				Betreft: knotten					
				9				Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen					
						9		resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
								Vrije takval mogelijk					
								Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte					
								Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar					
				2				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
311510	512503							Maaien grasveld.	are	10,08	V		
								Betreft grasveld intensief vlak					
								Aantal percelen: zie beheertekeningen					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			1,26	I
								Waarvan 20% per maaionde te laten staan.					
								Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde					
								eenzelfde grasgedeelte te laten staa					
				2				Standaard beheer					
				1				Grasveldtype: recreatief grasveld .					
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
							4	Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8					
								maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
							9	Maaisel verwerken conform bestekpost 311520					
311520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	10,08	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief					
								vlak					
				1				Ecologisch beheer					
				1				Grasveldtype: recreatief grasveld					
						9		Te onderhouden oppervlakte:	are			1,26	I
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
							1	Gerekend is met 8 beurt(en)					
							3	Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie.					
								Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpos					
311530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	67,00	V		
								Betreft harde en zachte kanten					
				9				langs verharding, beplanting en/of gras					
						3		Afsteken of afsnijden					
						1		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
								Te onderhouden lengte	m			67,00	I
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de					
								aannemer					
								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
3116								Verharding ontdoen van blad.	are	3,38	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			1,69	I
							2	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
311620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	13,52	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding					
								inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een					
								gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
				9				Te onderhouden oppervlakte	are			1,69	I
						1		Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
3117			5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
311710	514499		2				<u>Onderhoud hekwerk</u>				
							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.	m	248,00	V	
							Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m			62,00 I
312							KGM-11 - BERGPOLDER				
3120							<u>Schonen terrein</u>				
312010	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein	are	3,24	V	
		3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
			3				Te onderhouden oppervlakte	are			0,81 I
			9				Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			2				9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost				
3122							<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
312210	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	210,00	V	
							Te onderhouden oppervlakte	m2			35,00 I
		1					Betreft: gesloten opgaande heesters				
			1				Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
312220	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	210,00	V	
							Te onderhouden oppervlakte	m2			35,00 I
		3					Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
			2				Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
							1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
312230	514428						Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: blokken van bodembedekkende heesters Bodembedekkers diverse soorten	m2	35,00	V	
							Te onderhouden oppervlakte	m2			35,00 I
		1					Bodembedekkers met opgaande beplanting.				
			9				Grootte per perceel: divers				
						1	Aantal beurten: 1 keer 100% bewerking per jaar				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
312260	514425						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Snoeien rand beplantingsvak.	m	82,00	V		
								Betreft: snoeien rand beplantingen:					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden lengte	m			41,00	I
								Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			1					Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3124								<u>Onderhoud bomen</u>					
312420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie.	st	2,00	V		
								Betreft: alle op terrein aanwezige bomen					
								Te controleren aantal bomen	st			2,00	I
		3						Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)					
			3					Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
				2				Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering					
312430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	2,00	V		
								Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam					
								Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen)	st			2,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar					
								Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
								Boomhoogte; tot ca. 15 m					
								Vrije takval mogelijk					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3126								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
312610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	0,92	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,46	I
							2	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
312620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	3,68	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9						Te onderhouden oppervlakte	are			0,46	I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
313								KGM-71 - MR. P.D. KLEIJ					
3130								<u>Schonen terrein</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
313010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	88,64	V
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak			
								Betreft: verhard en onverhard terrein			
								Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
								Te onderhouden oppervlakte	are		22,16
								Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
								9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.			
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost			
3131								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			
313110	514421							Uitmaaaien beplantingsvak.	are	12,32	V
								Betreft: uitmaaaien bosplantsoen			
								Te onderhouden oppervlakte	are		6,16
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
								Soort en leeftijd van de beplanting:			
								Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
								Afstand tussen de rijen: variabel			
								Tussen en in de rijen maaien			
								Maaisel kneuzen en laten liggen			
313120	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	438,00	V
								Betreft: snoei rand bosplantsoen			
								Te onderhouden lengte	m		219,00
								Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
								Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen			
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
313130	514433							Afzetten beplanting.	m2	185,00	V
								Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen			
								Snoeiregime: 30% afzetten per jaar			
								Te onderhouden oppervlakte	m2		616,00
								Betreft: gesloten opgaande beplanting			
								Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2			
								Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m			
								Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%			
								Afzetten tot op de stobbe			
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3133								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>			
313310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet.	m2	972,00	V
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in:			
								- Haagvoet			
								- Blokhagen			
								Te onderhouden oppervlakte			
								Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2		162,00
								Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m			
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
313320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet.	m2	972,00	V
								Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in			
								- Haagvoet			
								- Blokhagen			
								Te onderhouden oppervlakte:			
								Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen	m2		162,00
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .			
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
313350	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	874,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
313520	512508				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
					9			Maaisel verwerken conform bestekpost 313520					
313520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak	are	107,28	V		
				1				Ecologisch beheer					
				1				Grasveldtype: recreatief grasveld					
313530	512511			9				Te onderhouden oppervlakte:	are			8,94	I
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
				1				Gerekend is met 12 beurt(en)					
313530	512511			3				Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost					
								Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras	m	451,00	V		
				9				Afsteken of afsnijden					
313530	512511			3				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
				1				Te onderhouden lengte	m			451,00	I
				1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
313540	512503							Maaien grasveld. Betreft grasbetontegels	are	1,02	V		
								Aantal percelen: divers					
				2				Te onderhouden oppervlakte:	are			0,17	I
313540	512503			4				Standaard beheer					
								Grasveldtype: grasverharding					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
313550	512599							Gerekend is met 6 maaibeurt(en)					
				1				Maaisel kneuzen en laten liggen					
313550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	0,54	V		
313551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			0,54	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,09	I
313551	512504			1				Ecologisch beheer					
								Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
313552	512508							Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
313552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			0,54	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,09	I
313552	512508			1				Ecologisch beheer					
				4				Grasveldtype: kruidachtigen					
								Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
313552	512508			1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
								Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
				2				Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
3136	518101							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
3136	518101							<u>Onderhoud verhardingen</u>					
313610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	10,36	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			5,18	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
313620	518202					2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2	are	41,44	V		
		9						Te onderhouden oppervlakte	are			5,18	I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
3137							1	1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
313710	514499							<u>Onderhoud hekwerk</u> Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	760,00	V		
314								KGM-45 - HITLAND					
3140								<u>Schonen terrein</u>					
314010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein	are	5,68	V		
		3						Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
			3					Te onderhouden oppervlakte	are			1,42	I
				9				Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					2		9	9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3145								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
314510	512503							Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte	are	5,04	V		
		2						Standaard beheer	are			0,42	I
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld .					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						4		Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
							1	1 Maaisel kneuzen en laten liggen					
314530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)	m	71,00	V		
		9											
			3										
					1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3146								Te onderhouden lengte	m			71,00	I
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
314610	518101							<u>Onderhoud verhardingen</u>					
								Verharding ontdoen van blad.	are	2,00	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			1,00	I
						2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
314620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	8,00	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9						Te onderhouden oppervlakte	are			1,00	I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3147								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
314710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	212,00	V		
								Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen					
								Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.					
								Te onderhouden lengte:	m			53,00	I
								Gerekend met 4 keer per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
315								KGM-60 - KRALINGSEPLAS					
3150								<u>Schonen terrein</u>					
315010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	6,12	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
		3						Betreft: verhard en onverhard terrein					
			3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
				9				Te onderhouden oppervlakte	are			1,53	I
					2			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3152								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
315210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	546,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken;					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			91,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande heesters					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
315220	514407					1		Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte	m2	546,00	V		
				3				Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			91,00	I
315240	514430					2		1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting Te onderhouden oppervlakte	m2	91,00	V		
				1				Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen Snoei-/ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen	m2			91,00	I
315260	514425					1		1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
						5		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden lengte	m	134,00	V		
						9		Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			67,00	I
3153								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
315310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte	m2	24,00	V		
						1		Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2			4,00	I
						1		Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
315320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte:	m2	24,00	V		
								Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	m2			4,00	I
				2				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
315360	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel Te onderhouden knipoppervlakte	m2	142,00	V		
									m2			71,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3155		4						De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
			9					<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
315550	512599			9				Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	0,64	V		
315551	512504				4			Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak	are			0,64	I
						2		Te onderhouden oppervlakte	are			0,11	I
							1	Ecologisch beheer					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						4		Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels					
315552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak	are			0,64	I
							1	Te onderhouden oppervlakte	are			0,11	I
							4	Ecologisch beheer					
							1	Grasveldtype: kruidachtigen					
							1	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
							1	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
							2	Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
3156								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
315610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein	are	1,00	V		
							2	Te onderhouden oppervlakte:	are			0,50	I
							2	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
315620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels	are	4,00	V		
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
							9	Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
							1	Te onderhouden oppervlakte	are			0,50	I
							5	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
							2	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
							1	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3157								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
315710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie.	m	204,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
316								Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 6 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m			34,00	I
3160								KGM- 7 - AQUARIVIUM					
316010	501171							<u>Schonen terrein</u>					
								Verwijderen zwerfafval.	are	44,80	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
								Betreft: verhard en onverhard terrein					
								Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
								Te onderhouden oppervlakte	are			11,20	I
								Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3162								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
316210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	2.298,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken;					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			383,00	I
								Betreft: gesloten opgaande heesters					
								Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
316220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	2.298,00	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken:					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			383,00	I
								Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
316240	514430							Dunnen beplanting.	m2	383,00	V		
								Betreft: dunnen heesterbeplanting					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			383,00	I
								Betreft: gesloten opgaande beplanting					
								Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
								Hoogte beplanting: tot ca. 1 m					
								Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen					
								9 Snoei-,/ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen					
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
316260	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	254,00	V		
								Betreft: snoeien rand beplantingen:					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden lengte	m			127,00	I
								Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
								Betreft: gesloten opgaande beplanting					
								Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3164								verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								<u>Onderhoud bomen</u>					
316420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie.	st	1,00	V		
								Betreft: alle op terrein aanwezige bomen					
								Te controleren aantal bomen	st			1,00	I
		3						Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)					
			3					Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
				2				Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering					
316430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	1,00	V		
								Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam					
								Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen)	st			1,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar					
								Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
								Boomhoogte; tot ca. 15 m					
								Vrije takval mogelijk					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3165								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
316510	512503							Maaïen grasveld.	are	7,44	V		
								Betreft grasveld intensief vlak					
								Aantal percelen: zie beheertekeningen					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,62	I
								Waarvan 20% per maaïronde te laten staan.					
								Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaïronde eenzelfde grasgedeelte te laten staan.					
		2						Standaard beheer					
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld .					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
						9		Maaïsel verwerken conform bestekpost 316520					
316520	512508							Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are	7,44	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen maaïsel grasveld intensief vlak					
		1						Ecologisch beheer					
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld					
				9				Te onderhouden oppervlakte:	are			0,62	I
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						1		Gerekend is met 12 beurt(en)					
						3		Maaïsel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie.					
								Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost					
316530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	133,00	V		
								Betreft harde en zachte kanten					
		9						langs verharding, beplanting en/of gras					
			3					Afsteken of afsnijden					
				1				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
								Te onderhouden lengte	m			133,00	I
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
316550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	4,68	V		
316551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			4,68	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,78	I
		1						Ecologisch beheer					
316552	512508							Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						4		Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels					
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			4,68	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,78	I
		1						Ecologisch beheer					
3166								Grasveldtype: kruidachtigen					
								Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						1		Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
						2		Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
							1	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
316610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	11,96	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
					2			Te onderhouden oppervlakte:	are			5,98	I
316620	518202							Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Onkruidvrij maken elementverharding.	are	47,84	V		
3167								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
					9			Te onderhouden oppervlakte	are			5,98	I
						1		Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
						5		Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
316710	514499							Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
							1	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
317								Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	822,00	V		
								Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen					
								Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie.					
								Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.					
3170								Te onderhouden lengte:	m			137,00	I
								Gerekend met 6 keer per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
317								KGM-69 - MIDDELWATERING					
3170								<u>Schonen terrein</u>					
317010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	18,44	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3173		3						Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost <u>Onderhoud (blok) hagen</u>	are			4,61	I
317310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	456,00	V		
						1			m2			76,00	I
						1							
317320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	456,00	V		
									m2			76,00	I
		2											
317350	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	314,00	V		
									m2			157,00	I
		4											
						9							
						9							
						3							
						2							
3175								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
317560	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	6,36	V		
317561	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are			6,36	I
									are			1,06	I
		1											
						1							
						2							
						4							
317562	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler	are			6,36	I
									are			1,06	I
		1											
						4							
						1							
						2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3176						2		Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen <u>Onderhoud verhardingen</u>					
317610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte:	are	5,58	V		
						2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			2,79	I
317620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengthe kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte	are	22,32	V		
		9						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are			2,79	I
		1				2		1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer <u>Onderhoud hekwerk</u>					
3177													
317710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 6 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	588,00	V		
318								KGM-79 - OOSTGAARDE					
3180								<u>Schonen terrein</u>					
318010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte	are	22,56	V		
		3						Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are			5,64	I
3181								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
318110	514421							Uitmaaien beplantingsvak. Betreft: uitmaaien bosplantsoen Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: variabel	are	2,24	V		
		1				9			are			1,12	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3183		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
318310	514404		1					<u>Onderhoud (blok) hagen</u> Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	102,00	V		
318320	514411			1				Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			17,00	I
318320	514411			1				Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	m2	102,00	V		
318350	514427		2					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2			17,00	I
318350	514427			4				Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant	m2	132,00	V		
318350	514427			9				Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2	m2			66,00	I
3184				3				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3184				3				<u>Onderhoud bomen</u>					
318420	515501			3				Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)	st	14,00	V		
318420	515501			3				Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering	st			14,00	I
318430	515599		2					Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de	st	14,00	V		
318430	515599								st			14,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3185								aannemer					
								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
318550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	0,66	V		
318551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			0,66	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,11	I
		1						Ecologisch beheer					
			1					Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels					
318552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			0,66	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,11	I
		1						Ecologisch beheer					
			4					Grasveldtype: kruidachtigen					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
3186								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
318610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	5,16	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			2,58	I
					2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
318620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	20,64	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9						Te onderhouden oppervlakte	are			2,58	I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3187								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
318710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	582,00	V		
								Betreft: vrijsnoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen					
								Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie.					
								Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.					
								Te onderhouden lengte:	m			97,00	I
								Gerekend met 6 keer per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
319								KGM-89 - SCHAARDIJK					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3190								<u>Schonen terrein</u>					
319010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	0,76	V		
		3						Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
			3					Betreft: verhard en onverhard terrein					
				9				Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
					2			Te onderhouden oppervlakte	are			0,19	I
						9		Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3195								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
319550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	0,54	V		
319551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			0,54	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,09	I
		1						Ecologisch beheer					
			1					Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6					
								maaibeurten per jaar rondom obstakels					
319552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			0,54	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,09	I
		1						Ecologisch beheer					
			4					Grasveldtype: kruidachtigen					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
3196								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
319610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	0,20	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,10	I
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
319620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	0,80	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding					
								inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een					
								gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9						Te onderhouden oppervlakte	are			0,10	I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3197								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
319710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	102,00	V		
								Betreft: vrijsnoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten					
								en overige terreinafscheidingen					
								Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
320								van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 6 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m			17,00	I
3200								KGM-52 - JOHAN VEURINK + BUITENDIJKS					
320010	501171							<u>Schonen terrein</u>					
			3					Verwijderen zwerfafval.	are	79,72	V		
				3				Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
					9			Betreft: verhard en onverhard terrein					
						2		Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
								Te onderhouden oppervlakte	are			19,93	I
							9	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3203								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
320310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet.	m2	720,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in:					
								- Haagvoet					
								- Blokhagen					
								Te onderhouden oppervlakte					
								Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2			120,00	I
								Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
320320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet.	m2	720,00	V		
								Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in					
								- Haagvoet					
								- Blokhagen					
								Te onderhouden oppervlakte:					
								Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2			120,00	I
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
320360	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	1.418,00	V		
								Betreft: knippen (blok) hagen					
								Plantsoort van de haag: variabel					
								Te onderhouden knippoppervlakte	m2			709,00	I
								De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant					
								Betreft lijnhagen en/of blokhagen					
								Breedte: variabel					
								Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer					
								Aantal beurten: 2					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3204								<u>Onderhoud bomen</u>					
320420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie.	st	7,00	V		
								Betreft: alle op terrein aanwezige bomen					
								Te controlen aantal bomen	st			7,00	I
								Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
320440	515534			3				(BVC) Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering					
				2				Knotten vormbomen. Betreft: knotbomen Te onderhouden aantal Boomhoogteklasse: tot 6 m	st	3,00	V		
								Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Vrije takval mogelijk Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar	st			7,00	I
320510	512503	1						2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		2						<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
								Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaionde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are	78,60	V		
320520	512508							9 Maaisel verwerken conform bestekpost 320520					
		2						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 beurt(en)	are	78,60	V		
		1						3 Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost	are			6,55	I
320530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte	m	1.103,00	V		
		9						1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			1.103,00	I
		3											
320550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	4,02	V		
320551	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte	are			4,02	I
		1						Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2	are			0,67	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels			
320552	512508				4			Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		4,02 I
		1							are		0,67 I
			4								
				1							
					1						
						2					
3206								<u>Onderhoud verhardingen</u>			
320610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	22,24	V
						2			are		11,12 I
320620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	88,96	V
		9							are		11,12 I
			1								
				5							
					2						
3207								<u>Onderhoud hekwerk</u>			
320710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	352,00	V
									m		88,00 I
3208								<u>Onderhoud water</u>			
320810	511507							Maaien rietvegetatie. Betreft rietvegetatie Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: 1-jarig riet; op droge ondergrond Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Te onderhouden oppervlakte: Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,39	V
		1									
			1								
				1					are		0,39 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
321								KGM-222 - DE NESSE					
3210								<u>Schonen terrein</u>					
321010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	47,60	V		
			3					Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
				3				Betreft: verhard en onverhard terrein					
					9			Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
						2		Te onderhouden oppervlakte	are			11,90	I
								Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3211								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
321110	514421							Uitmaaïen beplantingsvak.	are	3,58	V		
								Betreft: uitmaaïen bosplantsoen					
								Te onderhouden oppervlakte	are			1,79	I
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
			1					Soort en leeftijd van de beplanting:					
				9				Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
					2			Afstand tussen de rijen: variabel					
						1		Tussen en in de rijen maaïen					
								Maaisel kneuzen en laten liggen					
321120	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	236,00	V		
								Betreft: snoei rand bosplantsoen					
				9				Te onderhouden lengte	m			118,00	I
								Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
					1			Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
321130	514433							Afzetten beplanting.	m2	53,70	V		
								Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen					
								Snoeiregime: 30% afzetten per jaar					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			179,00	I
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting					
				1				Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2					
					2			Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m					
						1		Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%					
							1	Afzetten tot op de stobbe					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3212								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
321210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	96,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken;					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			16,00	I
			1					Betreft: gesloten opgaande heesters					
					1			Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
						1		Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
321220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	96,00	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken:					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			16,00	I
			3					Betreft: opgaande heesters gecombineerd met					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
321240	514430					2		bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
321240	514430							Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting	m2	15,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte	m2			15,00	I
321240	514430	1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			1					Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
321240	514430			1				Hoogte beplanting: tot ca. 1 m					
					5			Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen					
321240	514430					9		Snoei-/ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
321260	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen:	m	42,00	V		
								- Heesterbeplanting					
321260	514425							- Bodembedekkers					
								Te onderhouden lengte	m			21,00	I
321260	514425							Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
321260	514425				1			Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3213								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
321310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in:	m2	30,00	V		
								- Haagvoet					
321310	514404							- Blokhagen					
								Te onderhouden oppervlakte					
321310	514404							Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2			5,00	I
				1				Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
321310	514404				1			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
321320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet.	m2	30,00	V		
								Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in					
321320	514411							- Haagvoet					
								- Blokhagen					
321320	514411							Te onderhouden oppervlakte:					
								Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen	m2			5,00	I
321320	514411							Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .					
		2						Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
321360	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen	m2	60,00	V		
								Plantsoort van de haag: variabel					
321360	514427							Te onderhouden knipoppervlakte	m2			30,00	I
		4						De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant					
321360	514427							Betreft lijnhagen en/of blokhagen					
				9				Breedte: variabel					
321360	514427							Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer					
					4			Aantal beurten: 2					
321360	514427							Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
						2							
3214								<u>Onderhoud bomen</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
321420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie.	st	16,00	V		
								Betreft: alle op terrein aanwezige bomen					
								Te controlen aantal bomen	st			16,00	I
				3				Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)					
				3				Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
					2			Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering					
321430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	16,00	V		
								Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam					
								Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen)	st			16,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar					
								Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen					
								resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
								Boomhoogte; tot ca. 15 m					
								Vrije takval mogelijk					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3215								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
321540	512503							Maaïen grasveld.	are	1,02	V		
								Betreft grasbetontegels					
								Aantal percelen: divers					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,17	I
				2				Standaard beheer					
				4				Grasveldtype: grasverharding					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					1			Gerekend is met 6 maaibeurt(en)					
					1			Maaïsel kneuzen en laten liggen					
321550	512599							Maaïen en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	5,10	V		
321551	512504							Maaïen kruidachtigen.	are			5,10	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,85	I
				1				Ecologisch beheer					
					1			Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels					
321552	512508							Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are			5,10	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,85	I
				1				Ecologisch beheer					
				4				Grasveldtype: kruidachtigen					
					1			Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					2			Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
					1			Maaïsel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
321560	512599							Maaïen en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr talud	are	43,44	V		
321561	512504							Maaïen kruidachtigen.					
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			7,24	I
				1				Ecologisch beheer					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
321562	512508					1		Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
						2		Talud 1 : 3 of steiler					
						4		Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels					
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			43,44	I
3216	518101							Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			7,24	I
								Ecologisch beheer					
								Grasveldtype: kruidachtigen					
321610	518202					1		Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
						2		Talud 1 : 3 of steiler					
						2		Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
321620	514499							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
								Verharding ontdoen van blad.	are	3,40	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
3217	511507							Te onderhouden oppervlakte:	are			1,70	I
						2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
321710	511507							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	12,24	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
3218	511507					9		Te onderhouden oppervlakte	are			1,53	I
						1		Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
						5		Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
						2		Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
321810	511507					1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
								Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	192,00	V		
321810	511507							Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen					
								Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie.					
								Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.					
								Te onderhouden lengte:	m			48,00	I
321810	511507							Gerekend met 4 keer per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
								<u>Onderhoud water</u>					
321810	511507							Maaien rietvegetatie.	are	0,40	V		
								Betreft rietvegetatie					
						1		Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2					
						1		Vegetatievorm: 1-jarig riet; op droge ondergrond					
321810	511507					1		Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar					
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,40	I
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 6						
3219							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
							<u>Onderhoud overige</u>					
321910	514499						Onkruidbestrijding schanskorven	m2	12,00	V		
							Betreft: onkruid vrij maken afscheiding van schanskorven					
							Te onderhoude lengte:	m2			12,00	I
							Hoogte vanaf maaiveld ca. 0,5 m tot 1 m					
							Gerekend met 1 keer per jaar					
							Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
322							KGM- 63 - KRIMPENERWAARD					
3220							<u>Schonen terrein</u>					
322010	501171						Verwijderen zwerfafval.	are	171,96	V		
							Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
							Betreft: verhard en onverhard terrein					
		3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
			3				Te onderhouden oppervlakte	are			42,99	I
				9			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
						9	Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3224							<u>Onderhoud bomen</u>					
322420	515501						Controleren bomen door visuele inspectie.	st	14,00	V		
							Betreft: alle op terrein aanwezige bomen					
							Te controlen aantal bomen	st			14,00	I
		3					Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)					
			3				Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
				2			Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering					
322430	515599						Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	8,00	V		
							Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam					
							Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen)	st			8,00	I
							Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar					
							Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen					
							resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
							Boomhoogte; tot ca. 15 m					
							Vrije takval mogelijk					
							Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
322440	515534						Knotten vormbomen.	st	2,00	V		
							Betreft: knotbomen					
							Te onderhouden aantal	st			6,00	I
		1					Boomhoogteklasse: tot 6 m					
			2				Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar					
				1			Betreft: knotten					
					9		Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen					
						9	resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
							Vrije takval mogelijk					
							Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte					
							Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar					
						9	Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
3225							<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					6
322510	512503						Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaironde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken conform bestekpost 322520	are	221,88	V	
		2						are			18,49
			1								
				1							
					4						
						9					
322520	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 beurt(en) 3 Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are	221,88	V	
		1						are			18,49
			1								
				9							
					1						
						1					
						3					
322530	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m	524,00	V	
		9									
			3								
				1				m			524,00
						2					
322540	512503						Maaien grasveld. Betreft grasbetontegels Aantal percelen: divers Te onderhouden oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: grasverharding Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	19,50	V	
								are			3,25
		2									
			4								
				1							
					1						
						1					
322550	512599						Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	13,14	V	
322551	512504						Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are			13,14
		1						are			2,19
			1								
				1							
					4						
322552	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar	are			13,14
								are			2,19
		1									
			4								
				1							
					1						
						2					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3226							3	Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
322610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	30,14	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			15,07	I
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
322620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	52,56	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9						Te onderhouden oppervlakte	are			6,57	I
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
			5					Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
				2				Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
322630	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	1,50	V		
								Betreft; onkruidvrij maken van alle ongebonden verharding inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,25	I
		1						Betreft: ongebonden verharding					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
3228								<u>Onderhoud water</u>					
322810	511507							Maaien rietvegetatie.	are	3,98	V		
								Betreft rietvegetatie					
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2					
					8			Vegetatievorm: rietachtig; op natte ondergrond					
						1		Aantal maaibeurten: 1 keer per 3 jaar					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
323								KGM-218 - VLIST WESTZIJDE					
3230								<u>Schonen terrein</u>					
323010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	4,72	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
		3						Betreft: verhard en onverhard terrein					
			3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
				9				Te onderhouden oppervlakte	are			1,18	I
					2			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3234								<u>Onderhoud bomen</u>					
323420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie.	st	2,00	V		
								Betreft: alle op terrein aanwezige bomen					
								Te controlen aantal bomen	st			2,00	I
		3						Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)					
			3					Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
				2				Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering					
323430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	2,00	V		
								Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam					
								Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen)	st			2,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar					
								Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen					
								resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
								Boomhoogte; tot ca. 15 m					
								Vrije takval mogelijk					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3235								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
323540	512503							Maaien grasveld.	are	6,30	V		
								Betreft grasbetontegels					
								Aantal percelen: divers					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			1,05	I
		2						Standaard beheer					
			4					Grasveldtype: grasverharding					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					1			Gerekend is met 6 maaibeurt(en)					
						1		Maaisel kneuzen en laten liggen					
323550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	0,78	V		
323551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			0,78	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,13	I
		1						Ecologisch beheer					
			1					Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels					
323552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			0,78	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,13	I
		1						Ecologisch beheer					
			4					Grasveldtype: kruidachtigen					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
3236								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
323610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	2,10	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3237						2		Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			1,05	I
323710	514499							<u>Onderhoud hekwerk</u> Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	156,00	V		
324								KGM-96 - STADHOUDERSWEG	m			39,00	I
3240								<u>Schonen terrein</u>					
324010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein	are	3,28	V		
		3						Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
			3					Te onderhouden oppervlakte	are			0,82	I
				9				Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					2			9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3242								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
324210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	36,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte	m2			6,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande heesters					
			1					Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
324220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	36,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte	m2			6,00	I
		3						Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters					
				2				Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					1			1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
324240	514430							Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting	m2	6,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte	m2			6,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			1					Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
				1				Hoogte beplanting: tot ca. 1 m					
					5			Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3247		9						Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,06	I
324710	514499	1		5				<u>Onderhoud hekwerk</u>					
					2			Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.	m	120,00	V		
								Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m			30,00	I
325								KGM-24 - ROTTERDAMSE RIJWEG					
3250								<u>Schonen terrein</u>					
325010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak	are	1,68	V		
		3						Betreft: verhard en onverhard terrein					
			3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
				9				Te onderhouden oppervlakte	are			0,42	I
					2			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3254								<u>Onderhoud bomen</u>					
325420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen	st	1,00	V		
								Te controleren aantal bomen	st			1,00	I
		3						Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)					
			3					Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
				2				Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering					
325430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam	st	1,00	V		
								Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen)	st			1,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3255								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
325510	512503							Maaïen grasveld.	are	2,40	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
325530	512511		2					Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are			0,30	I
			1		1								
325530	512511		9					Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	44,00	V		
			3		1				m			44,00	I
325540	512503							Maaien grasveld. Betreft grasbetontegels Aantal percelen: divers Te onderhouden oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: grasverharding Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	0,60	V		
			2		4				are			0,10	I
3256					1			<u>Onderhoud verhardingen</u>					
325610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,24	V		
					2				are			0,12	I
325620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,16	V		
			9		1				are			0,02	I
326					5								
3260					2								
326010	501171							KGM-17 - BOEZEMSINGEL <u>Schonen terrein</u> Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.	are	10,64	V		
			3		3				are			2,66	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3262								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
326210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	1.476,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters	m2			246,00	I
			1					Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
				1									
326220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	1.476,00	V		
		3						Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters	m2			246,00	I
			2					Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
				1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
326230	514428							Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: blokken van bodembedekkende heesters Bodembedekkers diverse soorten	m2	191,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	m2			191,00	I
			9					Bodembedekkers met opgaande beplanting. Grootte per perceel: divers					
				1				Aantal beurten: 1 keer 100% bewerking per jaar					
					1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
326240	514430							Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting	m2	55,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	m2			55,00	I
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting					
				1				Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
					5			Hoogte beplanting: tot ca. 1 m					
						9		Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen					
							1	Snoei-/ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
326260	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen:	m	238,00	V		
								- Heesterbeplanting - Bodembedekkers					
								Te onderhouden lengte	m			119,00	I
								Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			1					Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3264								<u>Onderhoud bomen</u>					
326420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen	st	2,00	V		
								Te controleren aantal bomen	st			2,00	I
		3						Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
326430	515599			3				(BVC) Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering					
				2				Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	2,00	V		
3266								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
326610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	0,40	V		
					2			2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,20	I
3267								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
326710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiïing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiïing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 6 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	312,00	V		
									m			52,00	I
327								KGM-1 - ABRAM KROES + SNELLE SLUIS					
3270								<u>Schonen terrein</u>					
327010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	121,88	V		
			3					9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are			30,47	I
3275								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
327510	512503							Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaironde te laten staan.	are	126,60	V		
									are			10,55	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
327520	512508		2					Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaironde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken conform bestekpost 327520					
			1					Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld	are	126,60	V		
327530	512511		1					Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 beurt(en) 3 Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are			10,55	I
			9					Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m	454,00	V		
327540	512503		3										
			1						m			454,00	I
327550	512599		2					Maaien grasveld. Betreft grasbetontegels Aantal percelen: divers Te onderhouden oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: grasverharding Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1,32	V		
			4						are			0,22	I
327551	512504		1					Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are			113,04	I
327552	512508							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	113,04	V		
			1					Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar 3 Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are			18,84	I
3276			1					Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar 3 Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are			113,04	I
			4					Onderhoud verhardingen	are			18,84	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
327610	518101					2		Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are	1,70	V		
									are			0,85	I
327620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte 9 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 1 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer 5 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are	6,80	V		
									are			0,85	I
3277								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
327710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 6 keer per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m	1.530,00	V		
									m			255,00	I
328								KGM-209 - HILLEKADE					
3280								<u>Schonen terrein</u>					
328010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte 9 Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	11,04	V		
									are			2,76	I
3282								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
328210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte 1 Betreft: gesloten opgaande heesters 1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 1 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	186,00	V		
									m2			31,00	I
328220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken	m2	186,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2		31,00 I	
328240	514430							Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen Snoei-/ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2	31,00 V		31,00 I
328260	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden lengte Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m m	78,00 V		39,00 I
3284								<u>Onderhoud bomen</u>				
328420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC) Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering	st st	1,00 V		1,00 I
328430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st st	1,00 V		1,00 I
3285								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
328550	512599							Maaïen en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	14,10 V		
328551	512504							Maaïen kruidachtigen.	are			14,10 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3294			9					Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are			1,04	I
329420	515501		2					<u>Onderhoud bomen</u>					
								Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen	st	1,00	V		
		3						Te controlen aantal bomen Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)	st			1,00	I
			3					Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
			2					Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering					
329430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	1,00	V		
									st			1,00	I
3295								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
329510	512503							Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaionde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	are	6,24	V		
								Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken conform bestekpost 329520	are			1,04	I
329520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld	are	6,24	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 beurt(en)	are			1,04	I
			1					2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
329530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte	m	69,00	V		
		9							m			69,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3299								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								<u>Onderhoud overige</u>					
329920	512899							Bosmaaaien pad rondom gemaal	m2	200,00	V		
								Betreft grasstrook rondom gemaal bosmaaaien.					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			50,00	I
								Gerekend met 4x per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
330								KGM-100 - STORMPOLDER B					
3300								<u>Schonen terrein</u>					
330010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	2,60	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
								Betreft: verhard en onverhard terrein					
								Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,65	I
								Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3305								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
330510	512503							Maaien grasveld.	are	6,12	V		
								Betreft grasveld intensief vlak					
								Aantal percelen: zie beheertekeningen					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,51	I
								Waarvan 20% per maaionde te laten staan.					
								Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde					
								eenzelfde grasgedeelte te laten staan.					
								Standaard beheer					
								Grasveldtype: recreatief grasveld .					
								Talud 1 : 3 of steiler					
								Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12					
								maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
								9 Maaisel verwerken conform bestekpost 330520					
330520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	6,12	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief					
								vlak					
								Ecologisch beheer					
								Grasveldtype: recreatief grasveld					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,51	I
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
								Gerekend is met 12 beurt(en)					
								2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
330540	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	80,00	V		
								Betreft harde en zachte kanten					
								langs verharding, beplanting en/of gras					
								Afsteken of afsnijden					
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
								Te onderhouden lengte	m			80,00	I
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de					
								aannemer					
3306								<u>Onderhoud verhardingen</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
330610	518101					2		Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,28 V		0,14 I
330620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengthe kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1,12 V		0,14 I
331								KGM-118 - VERDOOLD				
3310								<u>Schonen terrein</u>				
331010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	105,64 V		26,41 I
3312								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
331210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	642,00 V		107,00 I
331220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	642,00 V		107,00 I
331230	514428							Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: blokken van bodembedekkende heesters Bodembedekkers diverse soorten Te onderhouden oppervlakte Bodembedekkers met opgaande beplanting. Grootte per perceel: divers Aantal beurten: 1 keer 100% bewerking per jaar	m2	86,00 V		86,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
331360	514427	4						Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			108,00	I
		9						Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel	m2	586,00	V		
		4						Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			293,00	I
3314								<u>Onderhoud bomen</u>					
331420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen	st	4,00	V		
		3						Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)	st			4,00	I
		3						Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering					
331440	515534							Knotten vormbomen. Betreft: knotbomen Te onderhouden aantal	st	2,00	V		
		1						Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar Betreft: knotten	st			4,00	I
		2						Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
		1						Vrije takval mogelijk Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar					
		9						2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
3315								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
331510	512503							Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaionde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer	are	36,24	V		
		2						Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are			3,02	I
		1						9 Maaisel verwerken conform bestekpost 331520					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
331520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 beurt(en) 3 Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost	are	36,24	V	
		1							are			3,02
			1									
				9								
					1							
						1						
							3					
331530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	145,00	V	
		9										
			3									
				1					m			145,00
							1					
331540	512503							Maaien grasveld. Betreft grasbetontegels Aantal percelen: divers Te onderhouden oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: grasverharding Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1,14	V	
		2							are			0,19
			4									
				1								
					1							
331550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 2x p/jr - vlak	are	21,86	V	
331551	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are			21,86
		1							are			10,93
				1								
					1							
						4						
331552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are			21,86
		1							are			10,93
			4									
				1								
					1							
						2						
							1					
3316								<u>Onderhoud verhardingen</u>				
331610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	19,28	V	
									are			9,64
			2									
							2					
331620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	73,44	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
331630	518203		9					Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			9,18	I
			1					Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft; onkruidvrij maken van alle ongebonden verharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Te onderhouden oppervlakte: Betreft: ongebonden verharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	2,82	V		
		1							are			0,47	I
3317								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
331710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	432,00	V		
332								KGM-227 - ALGERAWEG					
3320								<u>Schonen terrein</u>					
332010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	3,16	V		
			3						are			0,79	I
3325								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
332540	512503							Maaien grasveld. Betreft grasbetontegels Aantal percelen: divers Te onderhouden oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: grasverharding Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2,82	V		
		2							are			0,47	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
332550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	0,90	V		
332551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			0,90	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,15	I
		1						Ecologisch beheer					
			1					Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6					
								maaibeurten per jaar rondom obstakels					
332552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			0,90	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,15	I
		1						Ecologisch beheer					
			4					Grasveldtype: kruidachtigen					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
3326								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
332610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	1,26	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,63	I
			2					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
332620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1,36	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding					
								inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een					
								gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9						Te onderhouden oppervlakte	are			0,17	I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
333								KGM-34 - FASCINATIO					
3330								<u>Schonen terrein</u>					
333010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	7,60	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
			3					Betreft: verhard en onverhard terrein					
				3				Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
					9			Te onderhouden oppervlakte	are			1,90	I
						2		Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3335								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
333510	512503							Maaien grasveld.	are	5,60	V		
								Betreft grasveld intensief vlak					
								Aantal percelen: zie beheertekeningen					
								Te onderhouden oppervlakte:Waarvan 20% per maaironde te	are			0,70	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
333520	512508		2					laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaironde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken conform bestekpost 333520					
			1			1		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en) 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	5,60	V		
333530	512511		1										
			1			9			are			0,70	I
3336						1							
						1							
333610	518101							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	138,00	V		
			9			3							
333620	518202							<u>Onderhoud verhardingen</u>					
								Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	2,42	V		
3337	514499								are			1,21	I
						2							
333710	514499							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	9,68	V		
			9			1							
333710	514499					5							
						2							
333710	514499							<u>Onderhoud hekwerk</u>					
								Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.	m	156,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
334								Te onderhouden lengte: Gerekend met 6 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m			26,00	I
3340								KGM-98 - STOLWIJKSE BOEZEM					
334010	501171							<u>Schonen terrein</u>					
								Verwijderen zwerfafval.	are	2,56	V		
			3					Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
				3				Betreft: verhard en onverhard terrein					
					9			Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
						2		Te onderhouden oppervlakte	are			0,64	I
							9	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3343								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
334310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet.	m2	18,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in:					
								- Haagvoet					
								- Blokhagen					
								Te onderhouden oppervlakte					
								Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2			3,00	I
						1		Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
							1	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
334320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet.	m2	18,00	V		
								Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in					
								- Haagvoet					
								- Blokhagen					
								Te onderhouden oppervlakte:					
								Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2			3,00	I
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
334350	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	56,00	V		
								Betreft: knippen (blok) hagen					
								Plantsoort van de haag: variabel					
								Te onderhouden knippoppervlakte	m2			28,00	I
								De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant					
								Betreft lijnhagen en/of blokhagen					
								Breedte: variabel					
								Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m					
								Aantal beurten: 2					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3344								<u>Onderhoud bomen</u>					
334420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie.	st	1,00	V		
								Betreft: alle op terrein aanwezige bomen					
								Te controlen aantal bomen	st			1,00	I
								Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)					
								Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
								Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6				
334430	515599						Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	1,00	V	
								st			1,00 I
3345							<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
334510	512503						Maaïen grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaïronde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaïronde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are	4,24	V	
		2					9 Maaïsel verwerken conform bestekpost 334520	are			0,53 I
		1									
			1								
				1							
					4						
						9					
334520	512508						Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaïsel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en)	are	4,24	V	
		1					2 Maaïsel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,53 I
		1									
			9								
				1							
					1						
						2					
334530	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte	m	66,00	V	
		9					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			66,00 I
		3									
			1								
3346							<u>Onderhoud verhardingen</u>				
334610	518101						Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	0,16	V	
							Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,08 I
		2									
			2								
334620	518202						Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels	are	0,64	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3347		9	1	5	2	1		Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer <u>Onderhoud hekwerk</u>	are			0,08	I
334710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 6 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	246,00	V		
335								KGM-108 - BERGWEG ZUID					
3350								<u>Schonen terrein</u>					
335010	501171		3	3	9	2	9	Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	58,24	V		
3354								<u>Onderhoud bomen</u>	are			14,56	I
335420	515501		3	3	2			Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC) Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering	st	13,00	V		
335430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	13,00	V		
3355								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
335510	512503							Maaien grasveld.	are	26,88	V	
								Betreft grasveld intensief vlak				
								Aantal percelen: zie beheertekeningen				
								Te onderhouden oppervlakte:	are			2,24
								Waarvan 20% per maaironde te laten staan.				
								Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaironde				
								eenzelfde grasgedeelte te laten staan.				
								Standaard beheer				
								Grasveldtype: recreatief grasveld .				
335520	512508							Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
								Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12				
								maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels				
								9 Maaisel verwerken conform bestekpost 335540				
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	26,88	V	
								Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief				
								vlak				
								Ecologisch beheer				
								Grasveldtype: recreatief grasveld				
335530	512503							Te onderhouden oppervlakte:	are			2,24
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
								Gerekend is met 12 beurt(en)				
								3 Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie.				
								Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.				
								Maaien grasveld.	are	58,56	V	
								Betreft grasveld intensief talud				
								Aantal percelen: zie beheertekeningen				
								Te onderhouden oppervlakte	are			4,88
335540	512508							Standaard beheer				
								Grasveldtype: recreatief grasveld .				
								Talud 1 : 3 of steiler				
								Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12				
								maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels				
								9 Maaisel verwerken conform bestekpost 335540				
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	58,56	V	
								Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief				
								vlak				
335550	512511							Ecologisch beheer				
								Grasveldtype: recreatief grasveld				
								Te onderhouden oppervlakte:	are			4,88
								Talud 1 : 3 of steiler				
								Gerekend is met 12 beurt(en)				
								3 Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie.				
								Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.				
								Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	360,00	V	
								Betreft harde en zachte kanten				
335560	512503							langs verharding, beplanting en/of gras				
								Afsteken of afsnijden				
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)				
								Te onderhouden lengte	m			360,00
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend				
								verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de				
								aannemer				
								Maaien grasveld.	are	16,20	V	
								Betreft grasbetontegels deels talud >1:3				
								Aantal percelen: divers				
								Te onderhouden oppervlakte:	are			2,70
								Standaard beheer				
								Grasveldtype: grasverharding				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3356						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) 1 Maaisel kneuzen en laten liggen					
						1		<u>Onderhoud verhardingen</u>					
335610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte:	are	8,58	V		
						2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			4,29	I
335620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte	are	29,92	V		
		9						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			3,74	I
335630	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft; onkruidvrij maken van alle ongebonden verharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Te onderhouden oppervlakte:	are	3,30	V		
		1						Betreft: ongebonden verharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,55	I
3357								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
335710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte:	m	618,00	V		
								Gerekend met 6 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m			103,00	I
3358								<u>Onderhoud water</u>					
335810	511507							Maaien rietvegetatie. Betreft rietvegetatie helofytenfilters Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: 1-jarig riet; op droge ondergrond Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Uitvoeringsperiode: augustus/ september 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Te onderhouden oppervlakte:	are	0,45	V		
		1							are			0,45	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5						
336							Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3360							KGM-87 - RIJKSWEG A20					
336010	501171						<u>Schonen terrein</u>					
							Verwijderen zwerfafval.	are	7,28	V		
							Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
							Betreft: verhard en onverhard terrein					
							Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
							Te onderhouden oppervlakte	are			1,82	I
							Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
							Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3362							<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
336210	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	390,00	V		
							Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken;					
							- Heesterbeplanting					
							- Bodembedekkers					
							Te onderhouden oppervlakte	m2			65,00	I
							Betreft: gesloten opgaande heesters					
							Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
							Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
336220	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken	m2	390,00	V		
							beplantingsvak.					
							Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken:					
							- Heesterbeplanting					
							- Bodembedekkers					
							Te onderhouden oppervlakte	m2			65,00	I
							Betreft: opgaande heesters gecombineerd met					
							bodembedekkende heesters					
							Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
							verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
336230	514428						Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	65,00	V		
							Betreft: blokken van bodembedekkende heesters					
							Bodembedekkers diverse soorten					
							Te onderhouden oppervlakte	m2			65,00	I
							Bodembedekkers met opgaande beplanting.					
							Grootte per perceel: divers					
							Aantal beurten: 1 keer 100% bewerking per jaar					
							1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
							verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
336260	514425						Snoeien rand beplantingsvak.	m	136,00	V		
							Betreft: snoeien rand beplantingen:					
							- Heesterbeplanting					
							- Bodembedekkers					
							Te onderhouden lengte	m			68,00	I
							Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
							Betreft: gesloten opgaande beplanting					
							Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
							1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
							verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3365							<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
336550	512599						Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	1,86	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
336551	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are		1,86 I
		1							are		0,31 I
			1								
				1							
					4						
336552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		1,86 I
		1							are		0,31 I
			4								
				1							
					1						
						2					
							1				
3366								<u>Onderhoud verhardingen</u>			
336610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1,62 V	
									are		0,81 I
							2				
336620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	6,48 V	
		9							are		0,81 I
			1								
				5							
					2						
						1					
3367								<u>Onderhoud hekwerk</u>			
336710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 6 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	246,00 V	
									m		41,00 I
3368								<u>Onderhoud water</u>			
336810	511507							Maaien rietvegetatie. Betreft rietvegetatie Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: 1-jarig riet; op droge ondergrond	are	0,05 V	
		1									
				1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
337						1		Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar					
3370						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,05	I
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								KGM-74 - NOORDERKANAALWEG					
								<u>Schonen terrein</u>					
337010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	1,96	V		
		3						Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
			3					Betreft: verhard en onverhard terrein					
				9				Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
					2			Te onderhouden oppervlakte	are			0,49	I
						9		Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3371								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
337110	514421							Uitmaaien beplantingsvak.	are	0,10	V		
								Betreft: uitmaaien bosplantsoen					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,05	I
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Soort en leeftijd van de beplanting:					
		1						Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
			9					Afstand tussen de rijen: variabel					
				2				Tussen en in de rijen maaien					
					1			Maaisel kneuzen en laten liggen					
337120	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	36,00	V		
								Betreft: snoei rand bosplantsoen					
			9					Te onderhouden lengte	m			18,00	I
								Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
				1				Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
337130	514433							Afzetten beplanting.	m2	1,50	V		
								Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen					
								Snoeiregime: 30% afzetten per jaar					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			5,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			1					Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2					
				2				Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m					
					1			Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%					
						1		Afzetten tot op de stobbe					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3372								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
337210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	138,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken;					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			23,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande heesters					
				1				Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
					1			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
337220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken	m2	138,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2		23,00 I
337230	514428							Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: blokken van bodembedekkende heesters Bodembedekkers diverse soorten Te onderhouden oppervlakte Bodembedekkers met opgaande beplanting. Grootte per perceel: divers 1 Aantal beurten: 1 keer 100% bewerking per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2	23,00	V I
337260	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden lengte Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m m	78,00	V I
3376								<u>Onderhoud verhardingen</u>			
337610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are	0,42	V I
337620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are	1,68	V I
3377								<u>Onderhoud hekwerk</u>			
337710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie	m	84,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
338								beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m			21,00	I
3380								KGM-32 - EIGENHOF					
338010	501171							<u>Schonen terrein</u>					
								Verwijderen zwerfafval.	are	10,36	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
								Betreft: verhard en onverhard terrein					
								Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
								Te onderhouden oppervlakte	are			2,59	I
								Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3381								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
338110	514421							Uitmaaien beplantingsvak.	are	1,16	V		
								Betreft: uitmaaien bosplantsoen					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,58	I
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Soort en leeftijd van de beplanting:					
								Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
								Afstand tussen de rijen: variabel					
								Tussen en in de rijen maaien					
								Maaisel kneuzen en laten liggen					
338120	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	70,00	V		
								Betreft: snoei rand bosplantsoen					
								Te onderhouden lengte	m			35,00	I
								Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
								Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
338130	514433							Afzetten beplanting.	m2	17,40	V		
								Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen					
								Snoeiregime: 30% afzetten per jaar					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			58,00	I
								Betreft: gesloten opgaande beplanting					
								Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2					
								Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m					
								Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%					
								Afzetten tot op de stobbe					
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3383								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
338310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet.	m2	18,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in:					
								- Haagvoet					
								- Blokhagen					
								Te onderhouden oppervlakte					
								Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2			3,00	I
								Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
338320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken	m2	18,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6							
			2					haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2			3,00	I	
338350	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2	50,00	V		25,00	I
3384			9					<u>Onderhoud bomen</u>						
338420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen 3 Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC) 3 Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen 2 Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering	st st	3,00	V		3,00	I
338430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeierende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st st	3,00	V		3,00	I
3385								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>						
338510	512503							Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaionde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. 2 Standaard beheer 1 Grasveldtype: recreatief grasveld . 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 4 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken conform bestekpost 338520	are are	9,84	V		1,23	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
338520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en) 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	9,84	V	
		1							are			1,23
			1									
				9								
					1							
						1						
							2					
338530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	106,00	V	
		9							m			106,00
			3									
				1								
3386								<u>Onderhoud verhardingen</u>				
338610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1,46	V	
									are			0,73
							2					
338620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	5,84	V	
		9							are			0,73
			1									
				5								
					2							
339								KGM-57 - KRALINGSE ESCH				
3390								<u>Schonen terrein</u>				
339010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	6,20	V	
		3										
			3						are			1,55
				9								
					2							
3391								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
339110	514421							Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft: uitmaaïen bosplantsoen Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting:	are	1,54	V	
									are			0,77

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5						
339120	514425	1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		9					Afstand tussen de rijen: variabel					
			2				Tussen en in de rijen maaien					
339120	514425			1			Maaisel kneuzen en laten liggen					
							Snoeien rand beplantingsvak.	m	242,00	V		
							Betreft: snoei rand bosplantsoen					
339120	514425		9				Te onderhouden lengte	m			121,00	I
							Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
				1			Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
339130	514433				1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
							Afzetten beplanting.	m2	23,10	V		
							Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen					
339130	514433						Snoeiregime: 30% afzetten per jaar					
							Te onderhouden oppervlakte	m2			77,00	I
							Betreft: gesloten opgaande beplanting					
339130	514433	1					Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2					
			1				Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m					
				2			Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%					
339130	514433				1		Afzetten tot op de stobbe					
							Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3396	518101						<u>Onderhoud verhardingen</u>					
							Verharding ontdoen van blad.	are	1,56	V		
							Betreft alle gesloten verharding op terrein					
339610	518101						Te onderhouden oppervlakte:	are			0,78	I
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
339620	518202						Onkruidvrij maken elementverharding.	are	6,24	V		
							Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels					
							Chemische middelen zijn niet toegestaan					
339620	518202						Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
				9			Te onderhouden oppervlakte	are			0,78	I
					1		Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
339620	518202				5		Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
						2	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3397	514499						<u>Onderhoud hekwerk</u>					
							Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	348,00	V		
							Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen					
339710	514499						Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie.					
							Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.					
							Te onderhouden lengte:	m			58,00	I
340							Gerekend met 6 keer per jaar					
							Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
							KGM-85 - TWEEMANSPOLDER NOORD					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3400								<u>Schonen terrein</u>					
340010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	11,24	V		
			3					Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
				3				Betreft: verhard en onverhard terrein					
					9			Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
						2		Te onderhouden oppervlakte	are			2,81	I
							9	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3405								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
340540	512503							Maaien grasveld.	are	3,60	V		
								Betreft grasbetontegels					
								Aantal percelen: divers					
			2					Te onderhouden oppervlakte:	are			0,60	I
				4				Standaard beheer					
					1			Grasveldtype: grasverharding					
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
							1	Gerekend is met 6 maaibeurt(en)					
							1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
340550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	7,62	V		
340551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			7,62	I
								Betreft gras extensief vlak					
			1					Te onderhouden oppervlakte	are			1,27	I
								Ecologisch beheer					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						4		Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6					
								maaibeurten per jaar rondom obstakels					
340552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			7,62	I
								Betreft gras extensief vlak					
			1					Te onderhouden oppervlakte	are			1,27	I
								Ecologisch beheer					
				4				Grasveldtype: kruidachtigen					
					1			Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
							2	Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
3406								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
340610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	1,56	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,78	I
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
340620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	7,52	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding					
								inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een					
								gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
			9					Te onderhouden oppervlakte	are			0,94	I
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
					5			Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
341						2		Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								KGM-43 - HENNEPSLOOT					
3410								<u>Schonen terrein</u>					
341010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	8,12	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
								Betreft: verhard en onverhard terrein					
								Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
								Te onderhouden oppervlakte	are			2,03	I
								Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3415								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
341510	512503							Maaien grasveld.	are	2,64	V		
								Betreft grasveld intensief vlak					
								Aantal percelen: zie beheertekeningen					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,33	I
								Standaard beheer					
								Grasveldtype: recreatief grasveld .					
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
								4 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8					
								maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
								1 Maaisel kneuzen en laten liggen					
341530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	63,00	V		
								Betreft harde en zachte kanten					
								langs verharding, beplanting en/of gras					
								Afsteken of afsnijden					
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
								Te onderhouden lengte	m			63,00	I
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de					
								aannemer					
341550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	6,42	V		
341551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			6,42	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			1,07	I
								Ecologisch beheer					
								Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
								4 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6					
								maaibeurten per jaar rondom obstakels					
341552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			6,42	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			1,07	I
								Ecologisch beheer					
								Grasveldtype: kruidachtigen					
								Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
								2 Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
								1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
3416								<u>Onderhoud verhardingen</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
341610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	1,28 V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein	are			
						2		Te onderhouden oppervlakte:				0,64 I
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
341620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1,44 V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding				
								inclusief rond de obstakels				
								Chemische middelen zijn niet toegestaan				
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een				
								gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2				
		9						Te onderhouden oppervlakte	are			0,18 I
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
			5					Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer				
				2				Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
342								KGM-110 - LEPELAARSSINGEL				
3420								<u>Schonen terrein</u>				
342010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	3,60 V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak				
		3						Betreft: verhard en onverhard terrein				
			3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
				9				Te onderhouden oppervlakte	are			0,90 I
					2			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
						9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.				
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost				
3425								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
342550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	4,38 V		
342551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			
								Betreft gras extensief vlak				4,38 I
								Te onderhouden oppervlakte	are			
		1						Ecologisch beheer				0,73 I
			1					Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
					4			Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6				
								maaibeurten per jaar rondom obstakels				
342552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			4,38 I
								Betreft gras extensief vlak				
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,73 I
		1						Ecologisch beheer				
			4					Grasveldtype: kruidachtigen				
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						2		Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar				
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker				
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
3426								<u>Onderhoud verhardingen</u>				
342610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	0,34 V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein				
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,17 I
						2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
343							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3430								KGM-238 - OOSTPOLDER (NW)					
343010	501171							<u>Schonen terrein</u>					
							2	Verwijderen zwerfafval.	are	19,24	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
								Betreft: verhard en onverhard terrein					
							3	Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
							3	Te onderhouden oppervlakte	are			4,81	I
							9	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3435								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
343540	512503							Maaien grasveld.	are	2,58	V		
								Betreft grasbetontegels					
								Aantal percelen: divers					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,43	I
							2	Standaard beheer					
							4	Grasveldtype: grasverharding					
							1	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
							1	Gerekend is met 6 maaibeurt(en)					
							1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
343550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	13,26	V		
343551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			13,26	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			2,21	I
							1	Ecologisch beheer					
							1	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
							1	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
							4	Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels					
343552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			13,26	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			2,21	I
							1	Ecologisch beheer					
							4	Grasveldtype: kruidachtigen					
							1	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
							1	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
							2	Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
3436								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
343610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	5,20	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			2,60	I
							2	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
343620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	3,04	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3437		9	1	5	2			Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer <u>Onderhoud hekwerk</u>	are			0,38	I
343710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	368,00	V		
344								KGM-211 - OVERBUURTSCHEPOLDER					
3440								<u>Schonen terrein</u>					
344010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	23,56	V		
		3	3	9	2				are			5,89	I
3444								<u>Onderhoud bomen</u>					
344420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC) Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering	st	11,00	V		
		3	3	2					st			11,00	I
344430	515534							Knotten vormbomen. Betreft: knotbomen Te onderhouden aantal Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Vrije takval mogelijk Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	4,00	V		
		1	2	1	9				st			11,00	I
3445								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
344550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	20,34	V		
344551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			20,34	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			3,39	I
		1						Ecologisch beheer					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						4		Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6					
								maaibeurten per jaar rondom obstakels					
344552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			20,34	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			3,39	I
		1						Ecologisch beheer					
				4				Grasveldtype: kruidachtigen					
					1			Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
3446								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
344610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	5,00	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			2,50	I
					2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
344620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	20,00	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding					
								inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een					
								gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
				9				Te onderhouden oppervlakte	are			2,50	I
					1			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
						5		Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
							2	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
345								KGM-113 - TWEEDE BLOK					
3450								<u>Schonen terrein</u>					
345010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	18,60	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
								Betreft: verhard en onverhard terrein					
		3						Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
						3		Te onderhouden oppervlakte	are			4,65	I
							9	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
							9	Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3452								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
345210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	690,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken;					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
345220	514407	1						Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			115,00	I
				1				Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	690,00	V		
					1			Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			115,00	I
345230	514428	3						Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
				2				Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: blokken van bodembedekkende heesters Bodembedekkers diverse soorten	m2	11,00	V		
					1			Te onderhouden oppervlakte Bodembedekkers met opgaande beplanting. Grootte per perceel: divers	m2			11,00	I
345240	514430	1						Aantal beurten: 1 keer 100% bewerking per jaar					
		9						Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
				1				Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting Te onderhouden oppervlakte	m2	104,00	V		
345260	514425			1				Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m	m2			104,00	I
					1			Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen Snoei-./ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen					
					5			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
345510	512503	9						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m	194,00	V		
				1				Te onderhouden lengte Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar	m			97,00	I
					1			Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
345510	512503				1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Onderhoud grasvegetatie					
								Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen	are	14,96	V		
345510	512503							Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaionde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde eenzelfde grasgedeelte te laten staan.	are			1,87	I
		2						Standaard beheer					
				1				Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
					1								
						4							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
345520	512503						9	Maaisel verwerken conform bestekpost 345530					
								Maaien grasveld.	are	1,20	V		
								Betreft grasveld intensief talud					
								Aantal percelen: zie beheertekeningen					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,15	I
								Waarvan 20% per maaionde te laten staan.					
								Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde					
								eenzelfde grasgedeelte te laten staan.					
		2						Standaard beheer					
		1						Grasveldtype: recreatief grasveld					
				2				Talud 1 : 3 of steiler					
				4				Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8					
								maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
							9	Maaisel verwerken conform bestekpost 345530					
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	16,16	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief					
								vlak					
		1						Ecologisch beheer					
		1						Grasveldtype: recreatief grasveld					
			9					Te onderhouden oppervlakte:	are			2,02	I
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
				1				Gerekend is met 8 beurt(en)					
							3	Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie.					
								Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost					
345540	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	125,00	V		
								Betreft harde en zachte kanten					
								langs verharding, beplanting en/of gras					
								Afsteken of afsnijden					
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
								Te onderhouden lengte	m			125,00	I
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de					
								aannemer					
								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
								Verharding ontdoen van blad.	are	2,96	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			1,48	I
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
				2				2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Onkruidvrij maken elementverharding.	are	3,04	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding					
								inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een					
								gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,38	I
		9						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
								Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
								Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	0,18	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle ongebonden verharding					
								inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
346		1						Te onderhouden oppervlakte: Betreft: ongebonden verharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,03	I
3460		1						KGM-13 - BIERHOOGT					
3460								<u>Schonen terrein</u>					
346010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein	are	6,24	V		
		3						Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte	are			1,56	I
			3					Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3465								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
346510	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	3,66	V		
346511	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte	are			3,66	I
								Ecologisch beheer	are			0,61	I
		1						Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels					
346512	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte	are			3,66	I
								Ecologisch beheer	are			0,61	I
		1						Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
			4					1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
3466								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
346610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte:	are	1,90	V		
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,95	I
346620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte	are	2,24	V		
								Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer	are			0,28	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3467						2		Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3467								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
346710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	264,00	V		
347								KGM-224 - VIERDETOCHT					
3470								<u>Schonen terrein</u>					
347010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval	are	22,20	V		
		3						Te onderhouden oppervlakte	are			5,55	I
			9					Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3475						2		<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
347510	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	19,02	V		
347511	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte	are			19,02	I
		1						Ecologisch beheer	are			3,17	I
			1					Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
				4				Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels					
347512	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte	are			19,02	I
		1						Ecologisch beheer	are			3,17	I
			4					Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
				1				Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
					2			1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
3476								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
347610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte:	are	4,36	V		
						2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.	are			2,18	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
347620	518202							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	17,44	V		
		9							are			2,18	I
			1										
				5									
					2								
						1							
3477								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
347710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	360,00	V		
									m			90,00	I
3478								<u>Onderhoud water</u>					
347810	511507							Maaien rietvegetatie. Betreft rietvegetatie Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: 1-jarig riet; op droge ondergrond Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Te onderhouden oppervlakte: Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,21	V		
						1							
							1						
									are			0,21	I
348								KGM-128 - ZUIDPLAS					
3480								<u>Schonen terrein</u>					
348010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	323,44	V		
		3											
			3										
				9					are			80,86	I
					2								
3481								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
348110	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2	804,00	V		
									m2			134,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
348120	514411					1		Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	m2	804,00	V		
348160	514427		2					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2			134,00	I
								Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanalen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2	m2	674,00	V		
3485	512503			9				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
348510	512508							Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaironde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are	231,84	V		
								9 Maaisel verwerken conform bestekpost 348520	are			19,32	I
348520	512508		2					Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 beurt(en)	are	231,84	V		
								3 Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
348530	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	242,64	V		
348531	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are			242,64	I
									are			40,44	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
348532	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			242,64	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			40,44	I
		1						Ecologisch beheer					
			4					Grasveldtype: kruidachtigen					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
348540	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	760,00	V		
								Betreft harde en zachte kanten					
		9						langs verharding, beplanting en/of gras					
			3					Afsteken of afsnijden					
				1				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
								Te onderhouden lengte	m			760,00	I
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3486								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
348610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	38,32	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			19,16	I
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
348620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	21,60	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9						Te onderhouden oppervlakte	are			2,70	I
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
					5			Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
						2		Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3487								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
348710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	912,00	V		
								Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen					
								Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie.					
								Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.					
								Te onderhouden lengte:	m			228,00	I
								Gerekend met 4 keer per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
3488								<u>Onderhoud water</u>					
348810	511507							Maaien rietvegetatie.	are	0,60	V		
								Betreft rietvegetatie					
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
349						1		Vegetatievorm: 1-jarig riet; op droge ondergrond					
3491						1		Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar					
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,60	I
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								MOLEN BENEDEN- HAASTRECHT					
								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
349120	512503							Maaien grasveld.	are	22,80	V		
								Betreft grasveld intensief talud					
								Aantal percelen: zie beheertekeningen					
								Te onderhouden oppervlakte	are			1,90	I
		2						Standaard beheer					
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld .					
				2				Talud 1 : 3 of steller					
					4			Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12					
								maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
						9		Maaisel verwerken conform bestekpost 349130					
349130	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	22,80	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief					
								vlak					
		1						Ecologisch beheer					
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld					
				9				Te onderhouden oppervlakte:	are			1,90	I
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						1		Gerekend is met 12 beurt(en)					
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
349140	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	96,00	V		
								Betreft harde en zachte kanten					
		9						langs verharding, beplanting en/of gras					
			3					Afsteken of afsnijden					
				1				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
								Te onderhouden lengte	m			96,00	I
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de					
								aannemer					
4								BIJ - VASTGOED LOCATIES					
								Onderdeel van Vastgoed (BIJ)					
								Situering:					
								Zie de in Deel 2.1 paragraaf 01 van toepassing zijnde					
								beheertekeningen 'GEMALEN'					
401								KGM-80 - OOSTPOLDER GEMAAL					
4010								<u>Schonen terrein</u>					
401010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	137,44	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
		3						Betreft: verhard en onverhard terrein					
			3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
				9				Te onderhouden oppervlakte	are			34,36	I
					2			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
4011								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
401110	514421							Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft: uitmaaaien bosplantsoen Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: variabel Tussen en in de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are are	16,16 	V 	 8,08	I
401120	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoei rand bosplantsoen Te onderhouden lengte Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m m	544,00 	V 	 272,00	I
401130	514433							Afzetten beplanting. Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen Snoeiregime: 30% afzetten per jaar Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% Afzetten tot op de stobbe 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2	242,40 	V 	 808,00	I
4012								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
401210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2 m2	510,00 	V 	 85,00	I
401220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2	510,00 	V 	 85,00	I
401230	514428							Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: blokken van bodembedekkende heesters Bodembedekkers diverse soorten Te onderhouden oppervlakte Bodembedekkers met opgaande beplanting. Grootte per perceel: divers Aantal beurten: 1 keer 100% bewerking per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2	47,00 	V 	 47,00	I
401240	514430							Dunnen beplanting.	m2	38,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
401260	514425	1						Betreft: dunnen heesterbeplanting Te onderhouden oppervlakte	m2			38,00	I
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen Snoei-./ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
4013	514425			1				Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden lengte Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar	m	220,00	V		
					1			Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			110,00	I
401310	514404							<u>Onderhoud (blok) hagen</u> Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	438,00	V		
401320	514411			1				Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	m2				
						2		1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	438,00	V		
401340	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant	m2	72,00	V		
				4				Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			36,00	I
401350	514427			9				Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: divers Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant	m2	292,00	V		
					2			Betreft lijnhagen en/of blokhagen	m2			146,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
4014				9				Breedte: variabel					
				3				Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m					
				2				Aantal beurten: 2					
				1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								<u>Onderhoud bomen</u>					
401420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie.	st	49,00	V		
								Betreft: alle op terrein aanwezige bomen					
								Te controlen aantal bomen	st			49,00	I
			3					Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)					
				3				Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
				2				Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering					
401430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	49,00	V		
								Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam					
								Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen)	st			49,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar					
								Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
								Boomhoogte; tot ca. 15 m					
								Vrije takval mogelijk					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
4015								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
401510	512503							Maaien grasveld.	are	37,92	V		
								Betreft grasveld intensief vlak					
								Aantal percelen: zie beheertekeningen					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			4,74	I
								Waarvan 20% per maaionde te laten staan.					
								Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde					
								eenzelfde grasgedeelte te laten staan.					
			2					Standaard beheer					
				1				Grasveldtype: recreatief grasveld .					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
					9			Maaisel verwerken conform bestekpost 401520					
401520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	37,92	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak					
			1					Ecologisch beheer					
				1				Grasveldtype: recreatief grasveld					
				9				Te onderhouden oppervlakte:	are			4,74	I
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					1			Gerekend is met 8 beurt(en)					
					2			Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
401530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	243,00	V		
								Betreft harde en zachte kanten					
			9					langs verharding, beplanting en/of gras					
				3				Afsteken of afsnijden					
					1			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5						
							Te onderhouden lengte	m			243,00	I
						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
401550	512599						Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	158,76	V		
401551	512504						Maaien kruidachtigen.	are			158,76	I
							Betreft gras extensief vlak					
							Te onderhouden oppervlakte	are			26,46	I
		1					Ecologisch beheer					
			1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4		Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels					
401552	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			158,76	I
							Betreft gras extensief vlak					
							Te onderhouden oppervlakte	are			26,46	I
		1					Ecologisch beheer					
			4				Grasveldtype: kruidachtigen					
				1			Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2	Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
						1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
4016							<u>Onderhoud verhardingen</u>					
401610	518101						Verharding ontdoen van blad.	are	4,66	V		
							Betreft alle gesloten verharding op terrein					
							Te onderhouden oppervlakte:	are			2,33	I
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
401620	518202						Onkruidvrij maken elementverharding.	are	18,32	V		
							Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels					
							Chemische middelen zijn niet toegestaan					
							Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9					Te onderhouden oppervlakte	are			2,29	I
			1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5			Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2		Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
401630	518203						Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	0,24	V		
							Betreft; onkruidvrij maken van alle ongebonden verharding inclusief rond de obstakels					
							Chemische middelen zijn niet toegestaan					
							Te onderhouden oppervlakte:	are			0,04	I
		1					Betreft: ongebonden verharding					
			1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5			Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2		Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
4017							<u>Onderhoud hekwerk</u>					
401710	514499						Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	1.316,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
402								Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m			329,00	I
4020								KGM-00 - IJSSELDIJK NOORD					
402010	501171							<u>Schonen terrein</u>					
								Verwijderen zwerfafval.	are	83,48	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein					
		3						Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
			3					Te onderhouden oppervlakte	are			20,87	I
				9				Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
						9		Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
4021								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
402110	514421							Uitmaaïen beplantingsvak.	are	5,50	V		
								Betreft: uitmaaïen bosplantsoen					
								Te onderhouden oppervlakte	are			2,75	I
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		1						Soort en leeftijd van de beplanting:					
			9					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				2				Afstand tussen de rijen: variabel					
					1			Tussen en in de rijen maaïen					
								Maaisel kneuzen en laten liggen					
402120	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	144,00	V		
								Betreft: snoei rand bosplantsoen					
			9					Te onderhouden lengte	m			72,00	I
								Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
				1				Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
402130	514433							Afzetten beplanting.	m2	82,50	V		
								Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen					
								Snoeiregime: 30% afzetten per jaar					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			275,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			1					Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2					
				2				Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m					
					1			Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%					
						1		Afzetten tot op de stobbe					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
4024								<u>Onderhoud bomen</u>					
402420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie.	st	16,00	V		
								Betreft: alle op terrein aanwezige bomen					
								Te controleren aantal bomen	st			16,00	I
		3						Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
402430	515599			3				(BVC) Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering					
				2				Onderhoudssnoei vrijuitgroeibende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	16,00	V		
4025								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
402550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	106,08	V		
402551	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer	are			106,08	I
		1						Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are			17,68	I
402552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar	are			106,08	I
		1						Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are			17,68	I
4026								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
402610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	0,88	V		
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,44	I
402620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	3,52	V		
		9						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	are			0,44	I
		1											
			5										
				2									
						1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
5								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								TER BESCHIKKING STELLEN Op afroep en op aanwijzing van de directie beschikbaar stellen van personeel en materieel ten behoeve van nader op te dragen groenwerkzaamheden					
50								TER BESCHIKKING STELLEN BINNEN WERKTijd					
500010	100151							Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: groenwerkzaamheden Watersystemen (WS) Betreft: Medewerker Groenvoorziening Groenvoorziener (functie conform cao) Inclusief klein (motor)handgereedschap zoals motorkettingzaag, bladblazer en bosmaaier e.d. Inclusief 1 bestelbus met aanhangwagen per 2 personen Op werkdagen binnen normale arbeidstijd	uur	200,00	V		
						1							
500020	100151							Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: groenwerkzaamheden Afvalwaterketen (AWK) Betreft: Medewerker Groenvoorziening Groenvoorziener (functie conform cao) Inclusief klein (motor)handgereedschap zoals motorkettingzaag, bladblazer en bosmaaier e.d. Inclusief 1 bestelbus met aanhangwagen per 2 personen Op werkdagen binnen normale arbeidstijd	uur	100,00	V		
						1							

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de website: www.crow.nl/publicaties/standaard-raw-bepalingen-2020
De wijziging september 2021 op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden op dezelfde website.
- 07 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 2 lid 3 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht kennis te nemen van de regelingen en verordeningen en de handelingen daaruit toe te passen met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden. De regelingen en verordeningen zijn te downloaden via de website: www.overheid.nl. Onder andere de volgende verordeningen hebben betrekking op de uit te voeren werkzaamheden:
- Gedragscode wet natuurbescherming voor waterschappen" van de datum 22 januari 2019;

01 01 03 RAW-BESTEK: INSCHRIJVINGSSTAAT

- 01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) in bij de directie.
- 02 Ten behoeve van de in dit bestek omschreven werkzaamheden geldende bestekposten kan, in afwijking van paragraaf 35 lid 1 sub. d, en paragraaf 39 leden 2 en 3 van de U.A.V. 2012, geen aanspraak worden gemaakt op een herziening van de bij de inschrijving verkregen verrekenprijzen indien sprake is van een afwijkende frequentie.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Aanneemovereenkomst, beslechting van geschillen: Waar in de toepasselijke paragrafen van de UAV 2012 en de Standaard 'de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland' staat vermeld, dient 'de bevoegde rechter bij de rechtbank Rotterdam' gelezen te worden.
- 02 In afwijking van paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 geldt dat de bevoegdheid om voor of tijdens de uitvoering van het werk bestekswijzigingen aan te brengen slechts is voorbehouden aan de opdrachtgever. Conform paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt dit middels het verstrekken van een schriftelijke opdracht.

01 01 14 MUTATIES

- 01 Geconstateerde mutaties in het te beheren areaal worden, indien van toepassing, jaarlijks bijgewerkt door opdrachtgever.
- 02 Door aannemer geconstateerde mutaties dienen jaarlijks voor 31 augustus te worden doorgegeven aan opdrachtgever zodat deze, na toetsing, kunnen worden gemuteerd in de beheergegevens.
- 03 Gedurende de looptijd van de overeenkomst is het mogelijk dat het beheer van locaties wordt toegevoegd en/of komen te vervallen. Indien hiervan sprake is komt hiermee de omzet te vervallen of wordt de nieuwe locatie toegevoegd aan de aanneemsom. Verdere verrekening, zijnde de 10% regeling, is hierin niet van toepassing.

01 01 15 GELUIDSHINDER

- 01 Het is niet toegestaan materieel te laten draaien zonder dat dit noodzakelijk is voor de werkzaamheden.

01 01 16 WERKTIJDEN

- 01 De toegestane werktijden voor dit baggerproject zijn van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 17.00 uur. Dit geldt tevens voor het opstarten/warmdraaien van materieel.

HFD PAR ART LID

- 02 Het werken buiten de in lid 01 vermelde werktijden is alleen mogelijk in overleg met en na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
- 03 Het werken op nationale feestdagen is niet toegestaan.

01 04 **BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**

01 04 01 **ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is van toepassing.

01 04 02 **LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 70% van de aannemingssom.
- 02 Het brandstofkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 5% van de aannemingssom.

01 06 **BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**

01 06 01 **INDIENEN DECLARATIES**

- 04 Op basis van de door de directie schriftelijk goedgekeuring zoals bedoeld onder "KWALITEITSBORIGING" artikel 18.13.05 in deel 3 van dit bestek, maakt de aannemer een concept termijnstaat in een besteksadministratieprogramma op naar rato het aantal uitgevoerde beurten van de resultaatsverplichting en schriftelijk overeengekomen overschrijding(en) en meerkosten.
- 05 De aannemer zet vier goedgekeurde weekstaten (logboek) om in een termijnstaat die naar de directie wordt opgestuurd ter goedkeuring.
- 06 Een declaratie van termijnen dient te zijn voorzien van het besteksnummer, de besteksnaam en het volgnummer van het termijn. Bij de declaratie als e-factuur dient een door de aannemer en directie ondertekende termijnstaat te zijn bijgevoegd.
- 07 Voor de administratieve afhandeling en betaling moeten bij de e-factuur de volgende documenten als pdf-bestand worden bijgevoegd:

a. een declaratie waarop de gegevens van de e-factuur zijn weergegeven;

b. de door de directie en de aannemer goedgekeurde en ondertekende termijnstaat met bestek en volgnummer.

Als een of meer van de verplichte bijlagen ontbreekt wordt de declaratie van een termijn geacht niet in goede orde, als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012, te zijn ingekomen.

01 06 02 **E-FACTUUR**

- 01 Te verstaan is onder: e-factuur (elektronische factuur): een gestructureerd, digitaal bestandsformaat waarbij alle gegevens op een vaste plek in het bestand staan en hun eigen betekenis hebben. (geen pdf-bestand) Een e-factuur kan vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch worden verwerkt in het andere systeem. Voor meer informatie: zie digitaleoverheid.nl.
- 02 Voor het elektronisch uitwisselen van facturen dient de aannemer (dan wel de serviceprovider van de aannemer) zich eenmalig aan te sluiten bij de aangewezen serviceprovider van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Voor het elektronisch versturen van de declaraties naar het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard:

De e-facturen kunt u verzenden naar: HHSK NL:OINO00000001813648762000 KvK - 52213463

Op de website van HHSK, www.hhsk.nl/e-facturatie, staat een survey waarmee u kunt inventariseren welke mogelijkheden u heeft voor het verzenden van een e-factuur.

Via crediteuren-schieland@hhsk.nl kunt u ook uw vragen stellen m.b.t. e-facturatie.

HFD PAR ART LID

01	07		ZEKERHEIDSTELLING
01	07	01	WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING
		01	Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.
01	08		BIJDRAGEN
01	08	01	BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
		01	Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
01	11		VERBAND MET ANDERE WERKEN
01	11	01	WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
		01	In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: - De bedrijfsvoering op het terrein, van de verschillende terreinen. - Het verrichten van onderhoudswerken door of in opdracht van Veiligheidsregio - Het uitvoeren van werkzaamheden door eigenaren en/of gebruikers van aangrenzende percelen. - Het ophalen van huisvuil door de gemeentelijke vuilnisophaaldienst en/of daarvoor ingehuurd bedrijf. - Het verrichten van werkzaamheden door kabel- en leidingbeheerders.
		02	De werkzaamheden omschreven in dit bestek, mogen onder geen beding verstoren van het functioneren van het bedrijf opleveren.
01	13		ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPPLAN EN WERKPLAN
01	13	01	ALGEMEEN
		01	Eventuele onderaannemers behoefte goedkeuring van de directie.
01	13	06	ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN
		01	Voor het in dit bestek omschreven wordt in tweevoud een algemeen tijdschema verlangd, voorzover nodig zal een aanpassing van het tijdschema worden verlangd.
		02	Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende: de beschrijving van de werkwijze gedurende de uitvoering. Werkplan dient ter goedkeuring van de directie te worden overlegd.
01	13	07	WERKTIJDEN
		01	Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 7:00 uur en 18:00 uur.
		02	Er mag zonder toestemming van directie niet gewerkt worden buiten in lid 01 genoemde werktijden m.u.v. uitvoering van de gladheidbestrijdingsacties.
01	16		VERZEKERINGEN
01	16	01	VERZEKERINGEN DOOR OPDRACHTGEVER
		01	De opdrachtgever zal, via de bemiddeling van WTW, een Constructie All Risks-verzekering afsluiten tot het bedrag van de aanneemsom, verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd de B.T.W. verzekerden zullen zijn: opdrachtgever, hoofdaannemer, mede- en onderaannemers, architecten, adviseurs en constructeurs, alsmede hun ondergeschikten indien en voor zover een van de genoemde partijen voor hen aansprakelijk is.
		02	De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de Wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.
		03	De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de algemene

HFD PAR ART LID

onderhoudsverplichting de navolgende dekking bieden:

- a. Het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) bouwterrein(en);
- b. Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
- c. Schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:

- a. Schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;
- b. Bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn;
- c. Letselschade met betrekking tot Artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek.

- 04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 05 Het eigen risico dat op de bouwverzekering volgens de Wet of uit de overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in de dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 06 Een kopie van de polis van deze verzekering is als bijlage bij dit bestek gevoegd. De aannemers worden geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De aannemers zijn gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.
- 07 In geval van schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstellingen, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de directie en WTW.
- 08 In samenspraak met de directie beslissen verzekeraars welke partij namens de verzekerden de schade-expertise zal uitvoeren.
- 09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de aannemer worden betaald, al naar gelang de voortgang en kwaliteit van het herstelwerk.
- 10 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de Wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.

01 16 02 VERZEKERING VOOR DE AANNEMER

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.000.000,= per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,= per gebeurtenis bedragen. Op de CAR-polis is de aansprakelijkheid van de aannemer dus secundair gedekt.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een WAM-verzekering (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan de ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigenrisico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De (onder-)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekeringen blijkt, vóór de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen.

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle in het bestek vrijkomende materialen welke afgevoerd moeten worden.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In afwijking op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.18.05 van de Standaard geldt: De schadevergoeding aan bomen bedraagt minimaal duizendvijfhonderd euro (EUR 1.500,00) per boom of het door een beëdigd of geregistreerd taxateur aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) vastgestelde schadebedrag. Het bedrag wordt verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2015 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: honderd euro (EUR 100,-) per struik of vaste plant; vijftientwintig euro (EUR 25,-) per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA

- 01 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust of verblijfplaats beschermde flora en fauna.
Het betreft:
- driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;
- tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.
Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade. Deze beschadigingen worden verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.
De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

- 01 In aanvulling op artikel 01.19.01 van de Standaard dient de aannemer het, overeenkomstig artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, door de opdrachtgever opgestelde V&G-plan Ontwerpfase te completeren tot het V&G-plan Uitvoeringsfase.
- 02 Het volgens artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit uit te werken V&G-plan Uitvoeringsfase dient door de aannemer 1 week voor aanvang van de werkzaamheden aan de opdrachtgever en de directie te worden verstrekt.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.37 van hoofdstuk II afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coordinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coordinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier (inclusief logboek), als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST RAAMOVEREENKOMST RAAMOVEREENKOMST

HFD PAR ART LID

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer Grondweg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B01) / B01 • 100% = % , waarin:
 - B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;
 - B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule: Indexeringspercentage = (B1 - B0n) / B0n • 100% = % , waarin:

 - B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
 - B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Indexeringspercentage afronden op tienden.
- 06 Indexering vindt alleen plaats op verzoek van de opdrachtnemer. Het verzoek en voorstel van indexatie dient binnen twee weken na de datum waarop de aannemer hier recht op heeft, ingediend te zijn bij de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
- 02 Het plan van aanpak dient als een afzonderlijk herkenbaar plan te worden beschouwd, ten opzichte van de plannen in artikel 01.13.06 en dient met de directie te worden overlegd.
Het is de aannemer niet toegestaan om enige vorm van werkzaamheden uit te voeren voordat het plan met de directie is gedeeld..
- 03 Binnen het werkgebied van dit bestek zijn er geen beschermde soorten aangetroffen, waar op voorhand (bij het opstellen van het plan van aanpak) rekening mee gehouden moet worden.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 Bouwvergaderingen worden minimaal 1 maal per vier weken gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Indien noodzakelijk worden door de directie aanvullende bouwvergaderingen gehouden.
- 03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 5 werkdagen van tevoren zijn aangekondigd door de opdrachtgever.
- 04 Voorafgaand aan de bouwoverleggen zal de agenda worden gedeeld met de ingekomen actiepunten vergadering komen ten minste de volgende zaken stanaard aanbod voortgang werkzaamheden, planning, termijncstaten, meer,- minderwerk, V&G, schades en bestekswijzigingen.
- 05 De verslagen van deze vergaderingen worden door de directie opgesteld, gedeeld en dienen zowel door de aannemer als directie te worden ondertekend.

01 24 KWALITETISBORGING

HFD PAR ART LID

01 24 01 OPNEMING EN KORTING

- 01 De directie heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren. De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen. De controle heeft betrekking op alle uit te voeren werkzaamheden binnen deze overeenkomst..
- 02 Indien uit de controles, dan wel op enige andere wijze, blijkt dat de uitvoering en/of het werk afwijken van de bestekseisen en/of het algemeen tijdschema, en de directie deze afwijking niet heeft accepteert, wordt schriftelijk of via een e-mailbericht hiervan melding gedaan aan de aannemer.

01 24 03 KWALITEITSREGISTRATIE

- 01 De aannemer dient uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden een overzicht met de uitgevoerd posten per locatie aan te bieden aan de directie.
- 02 Na uitvoeren van kwaliteits controle van het uitgevoerde werk (toezicht) zal de opdrachtgever de aannemer schriftelijk of via een e-mailbericht op de hoogte stellen.

01 26 WERKTERREIN

01 26 01 TOEGANG TOT TERREINEN

- 01 De terreinen dienen ten behoeve van de hulpdiensten en personeel ten alle tijden toegankelijk, beschikbaar en bereikbaar te zijn. Indien de aannemer hierin in gebreke blijft zal een direct opeisbare boete aan de aannemer worden verbeurd van 1.000,00 per dag per geval. Ook de eventuele voortvloeiende kosten in gevolg van belemmering van de hulpdiensten zijn voor rekening van de veroorzaker.
- 02 Aannemer krijgt de beschikking over toegangsmiddelen om de terreinen zelfstandig te kunnen betreden. Voorafgaand aan deze uitgifte wordt een bruikleenovereenkomst gesloten waar de aannemers zich aan moet conformeren.

01 27 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 27 02 DOELGROEP

- 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 27 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

- 02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project ten minste 5 % van zijn loonsom inzetten voor social return.
- 03 Voor de berekening van de social-returnverplichting als bedoeld in het vorige lid wordt de loonsom geacht 70% van de aannemingssom te bedragen.
- 04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.
- 07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.
- 08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

01 27 04 KORTING

- 01 De opdrachtgever zal overgaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van het

HFD PAR ART LID

door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.

- 02
- Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend. Hiervoor dient vooraf schriftelijke goedkeuring afgegeven te zijn door de directie.

0128

MATERIEEL

012801

DOOR AANNEMER IN TE ZETTEN MATERIEEL

- 01
- Alle in te zetten handgereedschappen, zoals heggenschaar, bosmaaier, bladblazer, kettingzaag etc, dienen elektrisch aangedreven te zijn.

012802

STALLING

- 01
- in aanvulling op paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012 dient de aannemer zelf zorg te dragen voor stalling van zijn materiaal en materieel gedurende de overeenkomst. Terreinen van de opdrachtgever worden hiervoor NIET ter beschikking gesteld.

0130

CALAMITEITEN

013001

CALAMITEITEN

- 01
- Tijdens de contractperiode dient de aannemer 24/7 oproepbaar te zijn voor calamiteiten.
- 02
- Verrekening van de uitgevoerde calamiteiten, buiten de contractverplichting om, vind plaats op de daarvoor opgenomen TBS-posten.
- 03
- Reactietijd voor uitvoering van een calamiteit is maximaal 2 uur na oproep.
- 04
- In geval van calamiteiten is de opdrachtgever gerechtigd de werkzaamheden, kosteloos, stil te laten leggen. Daarbij zal in overleg met een aannemer een aangepaste planning worden overeengekomen.
- 05
- Uitwerking opnemen in het werkplan conform bepaling 01.13.06

51

TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

5102

EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

510209

TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

- 01
- In wijziging op het in bepaalde artikel 51.02.09, van de Standaard 2020, het toepassen van bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. Bij iedere waargenomen overtreding wordt een korting opgelegd van € 2.500,-.

510215

MAAIEN EN SNOEIEN, ALGEMEEN

- 01
- Langs watergangen dient rekening te worden gehouden met te handhaven oevervegetatie. Aanwijzingen door de directie hieromtrent dienen te worden gevolgd.
- 02
- Het uitmaaien van bomen en obstakels dient te gebeuren met touwtjes. Overig bijmaaien/handmaaien dient te gebeuren met een vingerbalk of slagmes.
- 03
- Het maximale vermogen van de machines waar de werkzaamheden mee worden uitgevoerd, mogen niet meer dan 60 KW bedragen.
- 04
- De aslast mag niet meer dan 2 ton bedragen.

510237

VERWIJDEREN ONKRUID OP VERHARDINGEN

- 01
- De te onderhouden verhardingen zijn inclusief de naastgelegen (open)goten en (stoep)randen;
- 02
- Onder onkruidvrij maken verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen;
- 03
- Het gebruik van bosmaaiers enkel na goedkeuring directie.

HFD PAR ART LID

- 04 De aanwezige verhardingen kunnen lokaal verzakt zijn en/of uit verband zijn geraakt. Hierdoor kunnen lokaal bredere voegen voorkomen. Eventuele meerkosten als gevolg van de bredere voegen zijn voor rekening van de aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid.
- 05 In afwijking op artikel 51.82.01 lid 01 van de Standaard geldt: het verzamelen en verwijderen van dood en losliggende materialen dient direct te worden uitgevoerd.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

51 04 01 ALGEMEEN

- 02 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, welke het gevolg zijn van het aantreffen van ongerechtigheden (zoals puin, stenen, asfalt, geleide-materiaal, hout, plastic, papier blik, e.d.) in groenvoorzieningen, zijn voor rekening van de aannemer.

51 04 02 INSPORINGSDIEPTE MATERIEEL

- 01 In aanvulling op artikel 51.07.01 lid 2 van de Standaard mag de insporingsdiepte van materieel ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan terreinen ten hoogste 20 mm bedragen.
- 02 Indien de insporingsdiepte wordt overschreden dient de aannemer deze schade te herstellen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer. Indien terrein- en/of weersomstandigheden van dien aard zijn dat de maximale insporingsdiepte wordt overschreden, zal het werk in overleg met de opdrachtgever worden stilgelegd. De hieruit voortvloeiende (stagnatie)kosten zijn voor rekening van de aannemer.

51 04 03 WERKEN OP HOOGTE

- 01 Bij werken op hoogte dienen de wettelijk voorgeschreven veiligheidsrichtlijnen gehanteerd te worden.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 05 01 FLORA- EN FAUNAWET

- 01 Tijdens alle werkzaamheden dient de aanwezige flora en fauna in acht genomen te worden. Vluchtwegen voor in/aan het water levende dieren moeten vrijgehouden worden, in gebruik zijnde vogelnesten mogen niet worden verstoord.
- 02 De gedragscode Flora- en Faunawet, goedgekeurd door Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 10 juli 2006 is van kracht.
- 03 Voor aanvang van de snoei- en maaibeurten moet door de aannemer worden vastgesteld of er broedende (weide) volgens en/of zoogdieren zijn. Indien deze worden aangetroffen dienen beschermende maatregelen genomen te worden t.a.v. de aanwezige nesten en dienen aanwezige zoogdieren verjaagd te worden.
- 04 Als aan vulling op lid 01 dient de aannemer rekening te houden met de aanwezige flora en fauna, de Wet Natuurbescherming, de Gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen en de richtlijnen ten aanzien van flora en fauna, zoals omschreven in dit bestek. Indien door de aanwezigheid van beschermde soorten of andere omstandigheden de werkzaamheden niet conform deze richtlijnen kunnen worden uitgevoerd, is de directie gerechtigd (na schriftelijke goedkeuring door de opdrachtgever) het werk stil te leggen.

51 42 EISEN EN UITVOERING BEPLANTING

51 42 01 KNIPPEN (BLOK) HAGEN EN (RAND)SNOEIEN VAN BEPLANTINGEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in 51.42.07 lid 5 van de Standaard geldt dat de snoeivlakken na knippen of (rand)snoeien van hagen, heesters, bodembedekkers, botanische rozen en struikrozen geen kneuzingen mogen vertonen. Het gebruik van een slagmaaier is niet toegestaan.

51 42 02 ONKRUIDVRIJ MAKEN BEPLANTING

- 01 De werkzaamheden ten behoeve van 'onkruidvrij maken beplanting' omvatten mede het verwijderen van ongewenste (meerjarige) kruidachtige en houtachtige zaailingen (opslag) in de desbetreffende beplanting.

HFD PAR ART LID

	02	Onkruidvrij maken van beplantingen door middel van: maaien, branden, hete lucht en/of heet water is niet toegestaan.
51	5	BOMEN
51	51	BEGRIPPEN
51	51 01	SNOEIEN
	01	In aanvulling op artikel 51.51.04 lid 01 sub h van de Standaard wordt onder een probleemtak tevens verstaan een afgestorven tak dikker dan circa 4 cm.
51	52	EISEN EN UITVOERING
51	52 01	OPLEIDING BOOMVERZORGER
	02	De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur.
62		TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN
62	05	EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN
62	05 01	ALGEMEEN
	02	Indien de aannemer werkzaamheden op of rond de openbare wegen uitvoert is hij verplicht de benodigde verkeersmaatregelen toe te passen overeenkomstig de CROW-publicatiereeks 96a en 96b. Betreffende publicatie is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de shop op de CROW-website: www.crow.nl .
	03	De kosten voor het toepassen van de in lid 02 bedoelde verkeersmaatregelen zijn voor rekening van de aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.
	04	Het toepassen van eventuele wegafzettingen dient in overleg met de directie en de wegbeheerder te geschieden.
	05	Met onderdelen van het werk mag niet worden begonnen, voordat de aannemer de benodigde verkeersvoorzieningen heeft getroffen en deze zijn goedgekeurd door de directie.
	06	Alle benodigde verkeersmaatregelen, materiaal en materieel, dienen door de aannemer ter beschikking te worden gesteld.
	07	Indien de aannemer zijn verplichtingen m.b.t. de benodigde verkeersmaatregelen niet nakomt kan de directie per geval en per dag een korting opleggen van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.