

Vossessor 4



Kenmerken

- Stand-alone functionaliteit
- Geheugen voor lokale data opslag (pas autorisaties, gebeurtenissen)
- (Semi) Anti pass-back functionaliteit
- 3 relais (uitbreidbaar naar 7 relais)
- 12 inputs

Externe connecties:

- 2 lezer interface modules
- 3 relais (voor deursloten en andere outputs)
- Ingangen voor nood deuropeners, handmatig open enz.
- Communicatie; Buslijn, RS232, RS485 of TCP/IP Ethernet

Omschrijving

Vossessor 4

Een EAL deur controller (Vossessor) kan lokaal geplaatst worden aan de veilige zijde van elk toegangspunt, centraal in de hoofd-apparatuur ruimte (MER), of in de secundaire ruimte (SER). Een Vossessor communiceert in het algemeen met een pas lezer (DPAS) en/of een andere sensor (b.v. EFC), en met ATS. De Vossessor 4 kan een enkele deur controleren en kan communiceren met de toegevoegde lezers (max 2.) via RS485, de deursloten (max. 2) heeft ingangen voor de connectie van aanvullende uitrusting (nood deuropeners, enz.)

De Vossessor is uitgerust met een lokaal geheugen en kan stand-alone functioneren bij netwerk uitval. Wanneer de communicatie met het netwerk is hersteld zal de lokale data automatisch naar de centrale ATS database worden gezonden.

Specificatie

- Behuizing standard:
Afmetingen (L x B x H) : 423 x 243 x 80 mm
Opgenomen vermogen - 25 Watt Nominaal
- Voeding:
210-240 V-AC, 12/24 V-DC
- Kleur:
Zwart

Artikelnummers

AVOS 4.3 print	AC2.11.04.002 :
AVOS 4.3 behuizing	AC2.12.04.001 :
AVOS 4.3 behuizing	AC2.12.04.002 :
AVOS 4.3 behuizing	AC2.12.04.003 :
AVOS 4.3 behuizing	AC2.12.04.004 :
AVOS 4.3 behuizing	AC2.12.04.005 :
AVOS 4.3 power supply set	AC2.13.04.001 :
AVOS 4.3 power supply set	AC2.13.04.002 :
AVOS 4.3 back-up power supply set	AC2.13.04.003 :
AVOS 4.3 back-up power supply set	AC2.13.04.004 :
AVOS 4.3 power supply set	AC2.13.04.005 :
AVOS 4.3 power supply	AC2.13.04.006 :
AVOS 4.3 montage plaat	AC2.13.04.007 :
AVOS 4.3 montage plaat	AC2.13.04.008 :
AVOS 4.3 montage plaat	AC2.13.04.009 :

Artikelomschrijvingen

Vossessor 4.3 print
Vossessor 4.3 housing L430 x B240 x H70 mm
Vossessor 4.3 housing with Din Rail L430 X B240 x H70 mm
Vossessor 4.3 housing with Din Rail L460 x B370 x H100 mm
Vossessor 4.3 housing max. 9 Vossessors L1200 x B700 x H210 mm
Vossessor 4.3 housing Din-rail L230 x B120 x H50 mm
Vossessor 4.3 24V power supply set
Vossessor 4.3 12V power supply set
Vossessor 4.3 24V back-up power supply set
Vossessor 4.3 12V back-up power supply set
Vossessor 4.3 24V & 12V power supply set
Vossessor 4.3 DC/DC Vin 72-144V - Vout 24V/6.3A
Vossessor 4.3 power supply conversion Avos 1.6
Vossessor 4.3 conversion Backplane Avos 1.6
Vossessor 4.3 Backplane DC/DC 72-144V

Buitenafmetingen

- Afmetingen (L x B x H) :
423 x 243 x 80 mm (behuizing standaard)



Vossessor-4
• standaard behuizing gesloten

Bevestigingsmogelijkheden

- Zie onderstaande maatschets:

