

.....
.....

CONCEPT

1. ALGEMEEN

CONCEPT

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tholen, vertegenwoordigd door het hoofd Openbare werken.

Correspondentieadres: Hof van Tholen 2

4691 DZ Tholen

Telefoon: 14 0166

E-mail: gemeente@tholen.nl

1.02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door of vanwege de opdrachtgever. In de opdrachtbrief zullen één of meer personen worden aangewezen om als directie op te treden.

Het dagelijks toezicht op het werk zal worden gevoerd door toezichthouder(s) die door de gemeente Tholen zijn aangewezen.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in alle kernen van de gemeente Tholen; Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, Sint-Maartensdijk, Stavenisse, Sint- Annaland, Oud Vossemeer, Sint Philipsland, Anna Jacobapolder en De Sluis. tevens recreatie dijken buiten de kernen.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Het maaien van ruw gras bermen en taluds.
- b. Het maaien van ruw gras percelen.
- c. Het maaien ruw gras recreatie.
- d. Het maaien van recreatiedijken.
- e. Het maaien van braakliggende terreinen.
- f. Het maaien van bermen.
- g. Het bijmaaien van obstakels, bebordingen.
- h. Het maaien van overige terreinen.
- i. Het verwerken van maaisel.

1.05 TIJDSBEPALING

De looptijd van het bestek is 2 jaar en loopt van 1 mei 2024 tot en met 31 december 2025

De overeenkomst kan maximaal twee keer met 1 kalender jaar, eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd.

Indien de opdrachtgever van zijn recht gebruik maakt, zal de opdrachtgever dit 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk kenbaar maken.

De bestekshoeveelheden zijn per jaar opgegeven tenzij anders vermeld.

De volgende data zijn vastgesteld. In overleg met de directie kan hier van worden afgeweken.

- Met betrekking tot de maaicyclus van 6 frequenties
 - Aanvang van de werkzaamheden in week 19 - 23 - 27 - 31 - 35 - 39
 - Periodiek maaien om de 4 weken
- Met betrekking tot de maaicyclus van 4 frequenties
 - Aanvang van de werkzaamheden in week 21 - 27 - 33 - 39
 - Periodiek maaien om de 6 weken
- Met betrekking tot de maaicyclus van 3 frequenties
 - Aanvang van de werkzaamheden vanaf week 27 - 33 - 39
 - Periodiek maaien om de 6 weken
- Met betrekking tot de maaicyclus van 2 frequenties
 - Aanvang van de werkzaamheden 27 en 39
- Het 1 keer maaien bij De Sluis dient in week 27 te worden uitgevoerd
- Het werk opleveren in week 42 van ieder contract jaar.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

PAR

1.08 VOERTAAL

De voertaal, zowel in woord als geschrift, tussen de opdrachtgever en de aannemer zal in alle gevallen de Nederlandse taal zijn. De dagelijkse leiding op het werk dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

1.09 BELANGRIJKE ADRESSEN

Directie:

Gemeentehuis Tholen

Hof van Tholen 2

4691 DZ Tholen

Gemeentelijke werkplaats

Nijverheidsweg 34

4695 RC Sint-Maartensdijk

Gemeentelijk composteerterrein

Gatweg 1

Scherpenisse

CONCEPT

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

CONCEPT

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek horen de volgende tekeningen

- P10-128-28, 37 t/m 45 Kern Tholen
- P10-128-29, 36 Buitengebied Tholen
- P10-128-29, 45 Buitengebied Tholen
- P20-222-44, 34 en 35 Buitengebied Poortvliet
- P20-222-45, 31 t/m 33 Kern Poortvliet
- P30-322-46, 28 en 29 Kern Scherpenisse
- P30-322-46, 30 Kern Scherpenisse
- P40-425-13, 21 t/m 24 Kern St. Maartensdijk
- P40-425-13, 25 en 26 Kern St. Maartensdijk
- P50-561-39, 14 t/m 16 Kern Stavenisse
- P50-561-39, 12 t/m 13 Buitengeb. Stavenisse
- P50-561-39, 17 Buitengeb. Stavenisse
- P60-625-14, 07 t/m 11 Kern St. Annaland
- P70-727-18, 18 t/m 20 Kern Oud Vossemeer
- P90-925-32, 04 t/m 06 Kern St. Philipsland
- P90-925-34, 02 Kern Anna Jacobapolder
- P90-925-34, 01 Kern De Sluis
- P90-925-34, 03 Buitengebied De Sluis
- Tekening maailocatie Oud-Vossemeer Botlandstraat, Hiksedijk
- Tekening maailocatie Oud-Vossemeer Molendijk
- Tekening maailocatie Tuttelhoek
- Tekening maailocatie Gareelmakersdreef

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.v.t.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Aanbestedingsleidraad.
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
- Inschrijfbiljet..
- Inschrijfstaat.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Areaalgegevens (bijlage 5)

CONCEPT

2.2 NADERE BESCHRIJVING

CONCEPT

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
10								MAAIEN RUW GRAS			
101								MAAIEN RUW GRAS BINNEN EN BUITEN DE KERNEN			
1010								<u>Maaien ruw gras taluds</u>			
101010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft; ruw gras taluds. Conform de bijbehorende tekeningen. Maaien incl bijmaaien rondom bomen en obstakels, hekwerken etc. Netto oppervlakte 5.932 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 6 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	355,92	V
101020	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft; ruw gras taluds. Conform de bijbehorende tekeningen. Maaien incl bijmaaien rondom bomen en obstakels, hekwerken etc. Netto oppervlakte 7.942 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 6 9 Maaisel direct afvoeren naar het gemeentelijk composteer terrein Tuttelhoekje te Scherpenisse. Voor de verwerking van het maaisel zie bestekspost 201010	are	476,52	V
101030	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft; taluds op ruw gras terreinen. Conform de bijbehorende tekeningen. Maaien incl bijmaaien rondom bomen en obstakels, hekwerken etc. Netto oppervlakte 66.672 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 4 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2.666,88	V
101040	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft; taluds op ruw gras terreinen. Conform de bijbehorende tekeningen. Maaien incl bijmaaien rondom bomen en obstakels, hekwerken etc. Netto oppervlakte 3.719 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 3 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	111,57	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
101050	512504							Maaïen kruidachtigen. Betreft: taluds waar bloemrijke mengsels zijn ingezaaid of waar grasoppervlakten bloemrijker mogen zijn. Conform de bijbehorende tekeningen Maaïen met een cyclomaaier Incl. bijmaaïen rondom bomen, obstakels, hekwerken etc. Voor de verwerking van het maaïsel zie bestekspost 201020 Netto oppervlakte 9.448 m2 Ecologisch beheer Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en)	are	188,96	V
101060	512501							Maaïen bermen en taluds. Betreft; taluds op ruw gras terreinen, Sinusbeheer, conform de bijbehorende tekeningen waarbij in de eerste ronde gemiddeld 20% moet blijven staan en in de tweede ronde een andere 20%. Maaïen incl bijmaaïen rondom bomen en obstakels, hekwerken etc. Netto oppervlakte 24.310 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 1 Maaïsel kneuzen en laten liggen	are	486,20	V
1011								<u>Maaïen ruw gras terreinen</u>			
101110	512501							Maaïen bermen en taluds. Betreft; ruw gras terreinen, schouwstroken en smalle stroken aan de rand van de kernen, industrieterreinen. Conform de bijbehorende tekeningen. Maaïen incl bijmaaïen rondom bomen en obstakels, hekwerken etc. Netto oppervlakte 1.457 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 6 9 Maaïsel direct afvoeren naar het gemeentelijk composteerterrein Tuttelhoekje te Scherpenisse. Voor de verwerking van het maaïsel zie bestekspost 202010	are	87,42	V
101120	512501							Maaïen bermen en taluds. Betreft; ruw gras terreinen, schouwstroken en smalle stroken aan de rand van de kernen, industrieterreinen. Conform de bijbehorende tekeningen. Maaïen incl bijmaaïen rondom bomen en obstakels, hekwerken etc. Netto oppervlakte 33.405 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 6 1 Maaïsel kneuzen en laten liggen	are	2.004,30	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
101130	512501		2					Maaïen bermen en taluds. Betreft; ruw gras terreinen, schouwstroken en smalle stroken aan de rand van de kerne en industrieterreinen. Conform de bijbehorende tekeningen. Maaïen incl bijmaaïen rondom bomen en obstakels, hekwerken etc. Netto oppervlakte 274.320 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurt(en): 4 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	10.972,00	V
101140	512504							Maaïen kruidachtigen. Betreft:terreinen waar bloemrijke mengsels zijn ingezaaid of waar grasoppervlakten bloemrijker mogen zijn. Conform de bijbehorende tekeningen Maaïen met een cyclomaaier Incl. bijmaaïen rondom bomen, obstakels, hekwerken etc. Voor de verwerking van het maaisel zie bestekspost 202020 Netto oppervlakte 33.093 m2 Ecologisch beheer Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en)	are	661,86	V
101150	512501							Maaïen bermen en taluds. Betreft; top ruw gras terreinen, Sinusbeheer, conform de bijbehorende tekeningen waarbij in de eerste ronde gemiddeld 20% moet blijven staan en in de tweede ronde een andere 20%. Maaïen incl bijmaaïen rondom bomen en obstakels, hekwerken etc. Netto oppervlakte 64.902 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurt(en): 2 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.298,04	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
102								MAAIEN RECREATIE			
1020								<u>Maaien ruw gras recreatie</u>			
102010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft; de horizontale delen van recreatie dijken buiten de kernen Conform de bijbehorende tekeningen. Maaien incl bijmaaien rondom bomen en obstakels, hekwerken etc. Netto oppervlakte 24.285 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 4 9 Maaisel direct afvoeren naar het gemeentelijk composteer terrein Tuttelhoekje te Scherpenisse. Voor de verwerking van het maaisel zie bestekspost 203010	are	971,00	V
102020	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft; de horizontale delen van recreatie dijken buiten de kernen Conform de bijbehorende tekeningen. Maaien incl bijmaaien rondom bomen en obstakels, hekwerken etc. Netto oppervlakte 28.904 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 4 9 Bij de eerste maaibeurt het maaisel direct of binnen 2 dagen opruimen conform bestekspost 203020. De overige 2 maaibeurten het maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.156,16	V
102030	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft; ruw gras terreinen, schouwstroken en smalle stroken aan de rand van de kernen, dijken en industrieterreinen. Conform de bijbehorende tekeningen. Maaien incl bijmaaien rondom bomen en obstakels, hekwerken etc. Netto oppervlakte 7.723 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 9 Bij de eerste maaibeurt het maaisel direct of binnen 2 dagen opruimen conform bestekspost 203030. De overige 2 maaibeurten het maaisel kneuzen en laten liggen	are	231,69	V
102040	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft; taluds op ruw gras terreinen, schouwstroken en smalle stroken aan de rand van de kernen, dijken en industrieterreinen. Conform de bijbehorende tekeningen. Maaien incl bijmaaien rondom bomen en obstakels, hekwerken etc. Netto oppervlakte 2.052 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 9 Bij de eerste maaibeurt het maaisel direct of binnen 2 dagen opruimen conform bestekspost 203040.	are	20,52	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
103								MAAIEN RECREATIEDIJKEN BINNEN EN BUITEN DE KERNEN			
1030								<u>Maaien recreatiedijken</u>			
103010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft; de horizontale delen van recreatie dijken buiten de kernen Conform de bijbehorende tekeningen. Maaien incl bijmaaien rondom bomen en obstakels, hekwerken etc. Netto oppervlakte 16.575 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 4 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	663,00	V
103020	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft; de horizontale delen van recreatie dijken buiten de kernen Conform de bijbehorende tekeningen. Maaien incl bijmaaien rondom bomen en obstakels, hekwerken etc. Netto oppervlakte 24.034 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 4 9 Maaisel direct afvoeren naar het gemeentelijk composteer terrein Tuttelhoekje te Scherpenisse. Voor de verwerking van het maaisel zie bestekspost 204010	are	961,36	V
103030	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft; de taluds van recreatiedijken buiten de kernen Conform de bijbehorende tekeningen. Maaien incl bijmaaien rondom bomen en obstakels, hekwerken etc. Netto oppervlakte 11.841 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 3 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	355,23	V
103040	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft: recreatieterreinen waar bloemrijke mengsels zijn ingezaaid of waar grasoppervlakten bloemrijker mogen zijn. Conform de bijbehorende tekeningen Maaien met een cyclomaaier Incl. bijmaaien rondom bomen, obstakels, hekwerken etc. Voor de verwerking van het maaisel zie bestekspost 204020 Netto oppervlakte 3.441 m2 Ecologisch beheer Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en)	are	68,82	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
103050	512501							Maaïen bermen en taluds. Betreft; op recreatieterreinen gefaseerd , Sinusbeheer, conform de bijbehorende tekeningen waarbij in de eerste ronde gemiddeld 20% moet blijven staan en in de tweede ronde een andere 20%. Maaïen incl bijmaaïen rondom bomen en obstakels, hekwerken etc. Netto oppervlakte 31.022 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 1 Maaïsel kneuzen en laten liggen	are	620,44	V
104		2						MAAIEN OVERIGE TERREINEN			
1041			2					<u>Maaïen braak liggende terreinen</u>			
104110	512501							Maaïen bermen en taluds. Betreft: Braak liggende terreinen in nieuwbouw wijken en/of industrieterreinen. Conform de bijbehorende tekeningen. Maaïen incl bijmaaïen rondom obstakels, hekwerken etc. Netto oppervlakte 48.733 m2 Ter voorkomen van schade aan materieel dient de aannemer voorafgaand aan de werkzaamheden het perceel op bouwafval en/of materiaal te controleren. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 1 Maaïsel kneuzen en laten liggen	are	974,66	V
104120	512501							Maaïen bermen en taluds. Betreft: Randen rond braak liggende terreinen in nieuwbouw wijken en/of industrieterreinen die grenzen aan bebouwing en of landbouw percelen. Conform de bijbehorende tekeningen. Maaïen incl bijmaaïen rondom obstakels, hekwerken etc. Netto oppervlakte 13.819 m2 Ter voorkomen van schade aan materieel dient de aannemer voorafgaand aan de werkzaamheden het perceel op bouwafval en/of materiaal te controleren. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 4 1 Maaïsel kneuzen en laten liggen	are	552,76	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1042								<u>Maaïen lichtgewicht machine</u>			
104210	512501							Maaïen bermen en taluds. Betreft: Maaïen met licht gewicht machine Conform de bijbehorende tekeningen. Maaïen incl bijmaaïen rondom obstakels, hekwerken etc. Netto oppervlakte 36.454 m2 Maximaal gewicht maaimachine: 3,5 ton en een bandenspanning van 1,5 bar. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurt(en): 2 1 Maaïsel kneuzen en laten liggen	are	729,08	V
20		2						AFRUIMEN MAAISEL			
201			2					AFRUIMEN MAAISEL RUW GRAS TALUDS			
2010				1				<u>Afruimen maaïsel binnen en buiten de kernen</u>			
201010	512508							Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Betreft: ruw gras taluds . Maaïsel vrijgekomen van percelen uit bestekpost 101020 Conform de bijbehorende tekeningen. Afruimen van het maaïsel binnen 2 dagen of direct na de maaironde . Netto oppervlakte 7.942 m2 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Talud 1:2 of steiler 1 Gerekend is met 6 beurt(en) 3 Maaïsel verzamelen, opladen en afvoeren naar het gemeentelijk composteer terrein Tuttelhoekje te Scherpenisse	are	476,52	V
201020	512508							Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Betreft: taluds waar bloemrijke mengsels zijn ingezaaid of waar grasoppervlakten bloemrijker mogen zijn. Maaïsel vrijgekomen van percelen uit bestekpost 101050. Conform de bijbehorende tekeningen. Afruimen van het maaïsel binnen 2 dagen of direct na de maaironde . Netto oppervlakte 9.448 m2 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1 Gerekend is met 2 beurt(en) 3 Maaïsel verzamelen, opladen en afvoeren naar het gemeentelijk composteer terrein Tuttelhoekje te Scherpenisse	are	188,96	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
202								AFRUIMEN MAAISEL RUW GRAS			
202010	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: de taluds van recreatiedijken buiten de kernen Maaisel vrijgekomen van percelen uit bestekpost 101110. Conform de bijbehorende tekeningen. Afruimen van het maaisel binnen 2 dagen of direct na de maaironde . Netto oppervlakte: 1.457m2 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 beurt(en) 3 Maaisel verzamelen, opladen en afvoeren naar het gemeentelijk composteer terrein Tuttelhoekje te Scherpenisse	are	87,42	V
202020	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: de taluds van recreatiedijken buiten de kernen Maaisel vrijgekomen van percelen uit bestekpost 101140. Conform de bijbehorende tekeningen. Afruimen van het maaisel binnen 2 dagen of direct na de maaironde . Netto oppervlakte: 33.093 m2 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 beurt(en) 3 Maaisel verzamelen, opladen en afvoeren naar het gemeentelijk composteer terrein Tuttelhoekje te Scherpenisse	are	661,86	V
203								AFRUIMEN MAAISEL RECREATIE			
203010	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: de taluds van recreatiedijken buiten de kernen Maaisel vrijgekomen van percelen uit bestekpost 102010 Conform de bijbehorende tekeningen. Afruimen van het maaisel binnen 2 dagen of direct na de maaironde . Netto oppervlakte: 24.285 m2 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 beurt(en) 3 Maaisel verzamelen, opladen en afvoeren naar het gemeentelijk composteer terrein Tuttelhoekje te Scherpenisse	are	971,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
203020	512508		2		1			Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: de taluds van recreatiedijken buiten de kernen Maaisel vrijgekomen van percelen uit bestekpost 102020 Conform de bijbehorende tekeningen. Afruimen van het maaisel binnen 2 dagen of direct na de maaironde . Netto oppervlakte:28.904 m2 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 beurt(en) 3 Maaisel verzamelen, opladen en afvoeren naar het gemeentelijk composteer terrein Tuttelhoekje te Scherpenisse	are	1.156,16	V
203030	512508		2		1			Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: de taluds van recreatiedijken buiten de kernen Maaisel vrijgekomen van percelen uit bestekpost 102030 Conform de bijbehorende tekeningen. Afruimen van het maaisel binnen 2 dagen of direct na de maaironde . Netto oppervlakte: 7.723 m2 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) 3 Maaisel verzamelen, opladen en afvoeren naar het gemeentelijk composteer terrein Tuttelhoekje te Scherpenisse	are	77,23	V
203040	512508		2		1			Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: taluds op ruw gras terreinen, schouwstroken en smalle stroken aan de rand van de kernen, dijken en industrieterreinen. Maaisel vrijgekomen van percelen uit bestekpost 102040 Conform de bijbehorende tekeningen. Afruimen van het maaisel binnen 2 dagen of direct na de maaironde . Netto oppervlakte: 2.052 m2 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) 3 Maaisel verzamelen, opladen en afvoeren naar het gemeentelijk composteer terrein Tuttelhoekje te Scherpenisse	are	20,52	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
204								AFRUIMEN MAAISEL RECREATIE DIJKEN			
204010	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: de horizontale delen van recreatie dijken buiten de kernen Maaisel vrijgekomen van percelen uit bestekpost 103020 Conform de bijbehorende tekeningen. Afruimen van het maaisel binnen 2 dagen of direct na de maaironde . Netto oppervlakte: 24.034 m2 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 beurt(en) 3 Maaisel verzamelen, opladen en afvoeren naar het gemeentelijk composteer terrein Tuttelhoekje te Scherpenisse	are	961,36	V
204020	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: de horizontale delen van recreatie dijken buiten de kernen waar bloemrijke mengsels zijn ingezaaid of waar grasoppervlakten bloemrijker mogen zijn. Maaisel vrijgekomen van percelen uit bestekpost 103040 Conform de bijbehorende tekeningen. Afruimen van het maaisel binnen 2 dagen of direct na de maaironde . Netto oppervlakte: 3.441 m2 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) 3 Maaisel verzamelen, opladen en afvoeren naar het gemeentelijk composteer terrein Tuttelhoekje te Scherpenisse	are	68,82	V
30								OVERIGE WERKEN			
301								AFZETTEN BEPLANTINGEN			
301010	514199							Maaien Reuzenberenklauw Betreft: Machinaal maaien van locaties waar de Reuzenberenklauw zich ontwikkeld. Bestrijding: uitgegaan is van 3 keer per jaar om bloem en zaadvorming te voorkomen. Indien bloem en zaadvorming aan de orde is dienen deze te worden afgevoerd naar een erkende verwerker niet als zijnde ter compostering. In mei worden de betreffende locaties doorgegeven	uur	30,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
302								AFZETTEN BEPLANTINGEN				
302010	514199							Maaien Reuzenberenklauw Betreft: Machinaal maaien van locaties waar de Reuzenberenklauw zich ontwikkeld. Bestrijding: uitgegaan is van 3 keer per jaar om bloem en zaadvorming te voorkomen. Indien bloem en zaadvorming aan de orde is dienen deze te worden afgevoerd naar een erkende verwerker niet als zijnde ter compostering. In mei worden de betreffende locaties doorgegeven	uur	30,00	V	
31								VERKEERSMAATREGELEN				
310010	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering maaierwerkzaamheden in de openbare ruimte conform bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: rijdende afzettingen in situaties met daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan twee weken. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering- Niet-autosnelwegen' 96b. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h	EUR		N	
		9						2 Met materiaal van de aannemer				
310020	620199							Toepassen stationaire afzettingen Ten behoeve van : uitvoering maaierwerkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft stationaire afzettingen in situaties me tdaarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durende dan 2 weken: - op dubbelbaans (niet autosnel)weg - op enkelbaans weg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering- Niet-autosnelwegen' 96b. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering V _{wiu} : 30km/uur Met materiaal van de aannemer	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
32								WERKZAAMHEDEN T.B.V. WET NATUURBESCHERMING				
320010	640101							Inventariseren fauna, verkennend. Betreft: Voor iedere maaibeurt het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van artikel 64.13.01 van de Standaard 2015 Bij aanwezigheid hiervan dient het nest of de broedplaats met een duidelijk van afstand zichtbare markering te worden aangegeven. Dit conform de 'Gedragscode en model leidraad beheer groenvoorzieningen' van Stadswerk	keer	6,00	V	
320020	645001							Inventariseren flora. Betreft: bij aanvang van het maaiseizoen en bij de 2e maaibeurt het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten. conform lid 01 van artikel 64.13.02 van de Standaard 2015. Bij aanwezigheid hiervan dient de groeiplaats met een duidelijk van afstand zichtbare markering te worden aangegeven. Dit conform de 'Gedragscode en model leidraad beheer groenvoorzieningen' van Stadswerk	keer	2,00	V	

CONCEPT

3. BEPALINGEN

CONCEPT

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 06 Wet natuurbescherming (voorheen flora en faunawet)
Op dit werk is van toepassing de laatst goedgekeurde Gedragscode bestendig beheer groenvoorzieningen, (ontwikkeld in opdracht van Vereniging Stadswerk Nederland, Vakgroep Groen, Natuur en Landschap en Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners).
De gedragscode is gratis te downloaden van de websites van Stadswerk en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
De informatieset, inclusief gedragscode en model-leidraad is verkrijgbaar voor € 130,- excl. BTW en incl verzendkosten (voor leden Stadswerk en VHG) en € 195,- excl. BTW en incl verzendkosten (niet leden) bij: Vereniging Stadswerk Nederland
Postbus 416
6710 BK Ede
e-mail: info@stadswerk.nl
website: www.stadswerk.nl
De opdrachtgever beschikt niet over een flora en fauna inventarisatie

01 01 09 RAW-BESTEK VERREKENING VAN AFWIJKING VAN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN RVP

- 03 In aanvulling op artikel 01.01.09 lid 1 en 2 van de standaard zal de opdrachtgever voorafgaand aan de start van een nieuwe seizoen beginnend vanaf 2025 jaarlijks een vernieuwde staat van hoeveelheden aanbieden waarin de gewijzigde percelen zijn verwerkt. Deze aangepaste staat van hoeveelheden heeft geen invloed op de eenheidstarieven. Artikel 01.01.09 lid 01 en 02 zijn hierop niet van toepassing.

01 01 13 AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE UAV 2012

- 01 Het voor het werk in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel dient de Nederlandse taal in woord en schrift te beheersen. De voertaal op het werk dient Nederlands te zijn.
- 02 Er wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst regelmatig een werkvergadering gehouden met de toezichthouder en de aannemer
- 03 Er wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst in principe 3 keer per jaar een bouwvergadering gehouden met de directie, toezichthouder en de aannemer over voortgang werkzaamheden. De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze vergaderingen minimaal 3 dagen van te voren zijn aangekondigd. De verslagen van deze vergaderingen worden door de directie opgesteld en dienen zowel door de aannemer als directie te worden ondertekend.
- 04 Alle gevallen van schade, zowel veroorzaakt door de aannemer als aangetroffen schade, terstond vastleggen op foto en melden aan de directie. Schade veroorzaakt door de aannemer in overleg met de directie door of op kosten van de aannemer herstellen.
- 05 Bij het niet melden van schade is een korting van € 500,00 per geval van toepassing. Deze korting vrijwaart de aannemer niet van herstel.

HFD PAR ART LID

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 02 OPNEMING**

- 02 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 2 vind opnemning van het werk jaarrond plaats.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 03 In afwijking van artikel 01.04. van de Standaard is de risicoregeling gww niet van toepassing.

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN; KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

- 03 In afwijking van de Standaard vind er geen verrekening plaats op loon- en brandstofkosten.

01 04 07 INDEXERING PRIJZEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 01.04 zal er bij eventuele verlenging van de opdracht, na 2 jaar, een indexering van toepassing zijn conform de CPI van het CBS, 3 maanden voorafgaand aan het nieuwe verlengings contract. Deze indexering wordt vooraf ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard en van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 moet de declaratie, na goedkeuring van de directie, digitaal gezonden worden aan:
gemeente@tholen.nl ter attentie van dhr. R. van 't Hof en dhr. C. Verheijen
De facturen moeten ten minste de volgende informatie bevatten:
- Projectbenaming [besteknummer + omschrijving],
- inhoud van factuur [bijvoorbeeld termijnnummer,
- termijnstaat.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM VAN ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 De zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie zoals bedoeld in paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V. 2012 wordt niet verlangd.

HFD PAR ART LID

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 PUBLIEKELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**01 10 02 VERZORGEN VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN**

- 01 De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van, en het gedurende uitvoering van de werkzaamheden beschikken over, de benodigde vergunningen/ontheffingen, die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
- 02 Kosten die voortvloeien uit het aanvragen en beschikken over vergunningen / ontheffingen komen voor rekening van de aannemer.
- 03 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren van de consequenties, welke voortvloeien uit het niet tijdig of ten tijde van de uitvoering niet beschikken over de benodigde vergunningen / ontheffingen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN DIE IN ELKAAR GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Algemene renovatie, herinrichting en onderhoudswerken welke in opdracht van danwel met instemming van de gemeente Tholen op haar grondgebied worden uitgevoerd.
- 02 Voor de periode van een ander werk wat in elkander grijpt met de in het bestek vermelde onderhoudsbesteksposten worden de betreffende onderhoudsbesteksposten tijdelijk voor het werkgebied van het andere werk opgeschort. Nadat het aanleg/onderhoudswerk gereed is worden de bovenstaande onderhoudswerken weer opgepakt volgens de nieuwe inrichting. Een en ander wordt in het betreffende kalenderjaar niet verrekend.
- 03 De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor door de aannemer geleden stagnatieschade, ongeacht door welke oorzaak deze is ontstaan, tenzij de aannemer bewijst dat deze schade is ontstaan door grove schuld of opzet van de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op de Standaard is de aannemer onder alle omstandigheden aansprakelijk voor de veiligheid van het verkeer binnen de invloedsgrenzen van het werk.
Het aanbrengen van tijdelijke bebording, verkeersvoorzieningen e.d. moet in overleg met en behoeft goedkeuring van de opdrachtgever middels een verkeersplan.
De bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, als mede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer en dergelijke dient te allen tijde gewaarborgd te blijven.
- 02 In aanvulling op de Standaard zal de directie sleutels verstrekken voor afvalbakken, verzinkbare-, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 01 Met nadruk wordt erop gewezen dat de directie gebruik zal maken van haar in artikel 01.12.03 van de Standaard omschreven rechten, inzake het verwijderen van verontreiniging van wegen door de aannemer. In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 1 is vervuiling binnen dit contract ook resten van gras. afkomstig van uitwerping van de maaier of als residu van banden.
- 02 In aanvulling van de standaard geldt de vervuiling niet alleen op wegen maar ook op trottoirs, fietspaden, halfverharding, in- en opritten en overige oppervlakten waar vervuiling een risico kan opleveren voor derden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 01 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 03 In aanvulling op de Standaard is heeft de aannemer geen toestemming werkzaamheden te verrichten conform onderstaand overzicht:
- op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's-ochtends en na 19:00 uur 's-avonds;
 - op zaterdag: voor 09:00 uur 's-ochtends en na 17:00 uur 's-avonds;
 - op zon- en feestdagen
- 04 Indien de aannemer wijziging wenst aan te brengen in het algemeen tijdschema, legt hij het gewijzigde algemeen tijdschema 10 werkdagen voor het ingaan van de wijziging, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over.

HFD PAR ART LID

01 20 KWALITEITSBORGING**01 20 04 CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DIRECTIE**

- 01 De directie heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelhedscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren. De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen.
De controle van maaiwerk heeft betrekking op de gehele maaironde.
- 02 Indien uit de controles, dan wel op enige andere wijze, blijkt dat de uitvoering en/of het werk afwijken van de bestekseisen en het algemeen tijdschema en de directie deze afwijking niet accepteert, wordt schriftelijk bericht.
- 03 Indien de directie een maaironde heeft afgekeurd zal de aannemer gedurende twee werkdagen in de gelegenheid worden gesteld om de percelen die de aanleiding vormen van de afkeuring op juiste wijze te herstellen. Nadat de desbetreffende percelen hersteld zijn zal de aannemer, uiterlijk op de tweede dag, de directie hiervan op de hoogte stellen. Hierna zal de directie de desbetreffende objecten binnen één werkdag opnieuw controleren en de aannemer op de hoogte stellen of het herstelde maaiwerk wel of niet is goedgekeurd en daarmee de volledige ronde wel of niet is afgekeurd.

Het foutief opgeleverd deelresultaat(maaironde) mag niet worden opgevoerd in de termijnstaat

- 04 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde controles blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT-EN DIERSOORTEN**01 22 03 PLAN VAN AANPLAK VOOR OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd. Opdrachtnemer dient conform par 26 lid 2 van de UAV 2012 het Plan van Aanpak bij de opdrachtgever in te dienen. De 'Nieuwe wet natuurbescherming' is van toepassing. De volgens de voormalige Flora en Faunawet 'gedragscode bestendig beheer' gemeentelijke groenvoorziening kan nog steeds worden gebruikt echter met de nieuwe soortenlijsten. Zie www.stadswerk.nl.
- 02 De aannemer dient bij aantreffen van Reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, Ambrosia of andere invasieve exoten tijdens maaiwerkzaamheden deze NIET af te maaien en de locatie schriftelijk met tekening van de locatie en aantal planten binnen 1 werkdag te melden aan de directie.
- 03 Wanneer er op een te onderhouden locatie een beschermde plant- of diersoort is aangetroffen, wordt de aannemer hierover door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. De werkzaamheden op die locatie mogen zonder goedkeuring van de directie niet worden gestart of voortgezet.
- 04 Als de aannemer op een te onderhouden locatie een beschermde plant- of diersoort aantreft, stelt hij de directie hiervan zo spoedig mogelijk in kennis. Dit geldt in ieder geval voor orchideeën, broedende (water-) vogels en egels.
- 05 Delen van de te onderhouden bermen welke begroeid zijn met bloemrijke vegetatie kunnen door de directie worden aangewezen om te worden gespaard totdat de zaadzetting is voltooid.
- 06 Van de aannemer wordt verwacht dat hij het verplichte ecologisch beheer, waarbij per ronde gemiddeld 20% van de begroeiing moet blijven staan, zodanig uitvoert dat het niet tot onevenredige overlast leidt voor omwonenden en verkeersdeelnemers. Als naar het oordeel van de directie onevenredige overlast ontstaat, wordt dit probleem in een volgende maaironde door aannemer opgelost, bijvoorbeeld door een andere wijze van sinusbeheer. Deze aanpassing geeft geen recht op verrekening.

01 22 05 STILLEGGEN WERKZAAMHEDEN I.V.M. WET NATUURBESCHERMING

- 01 Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de opdrachtgever zijn voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 22 06 TECHNISCHE BEKWAAMHEID MEDEWERKERS

- 01 Ten aanzien van de technische bekwaamheid in het kader van de wet natuurbescherming dient de aannemer aan te tonen dat het betrokken personeel dat werkt op of nabij locaties met beschermde soorten en/of rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten, deskundig is op het vlak van natuurwetgeving.
- 02 Deze deskundigheid dient als volgt te worden aangetoond:
 1. Uitvoerend personeel is in het bezit van het Certificaat Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet niveau 1 (medewerker)
 - a. minimaal 1 persoon per werkploeg
 - b. elk individu indien werkzaamheden individueel worden uitgevoerd.

01 26 MILIEU ASPECTEN**01 26 01 MILIEU VERONTREINIGING**

- 01 Bij lekkage van brandstof, olie en vetten direct alle benodigde maatregelen treffen. Tevens melden bij de opdrachtgever en melding vastleggen voorzien van foto's.
Alle machines dienen voorzien te zijn van een noodkit om bij een calamiteit direct in te kunnen grijpen.
- 02 Bij het door de directie constateren van milieuverontreiniging als gevolg van het uitvoeren van werken en/of onzorgvuldig handelen van de aannemer en/of de namens hem te werkgestelde (n) komen de kosten voor het opruimen van de milieuverontreiniging, inclusief alle bijkomende kosten, zoals levering schone grond, voor rekening van de aannemer en zullen deze kosten op de aanneemsom in mindering worden gebracht. als gevolg van het uitvoeren.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 02 EISEN EN UITVOERING****51 02 10 START WERKZAAMHEDEN**

- 01 De aannemer dient, voor uitvoering van de eerste maaibeurt in het groeiseizoen, dit in overleg te doen met de directie.

51 02 11 INZET MATERIEEL IVM BEREIKBAARHEID

- 01 De aannemer dient het in te zetten materieel af te stemmen op de bereikbaarheid van de objecten. In een aantal gevallen kan het voorkomen dat een object niet of minder goed bereikbaar is met (groot) materieel. In dat geval zal kleiner materieel moeten worden ingezet of handmatig of vanaf het water gemaaid moeten worden. Dit geeft geen recht op verrekening van extra kosten.

HFD PAR ART LID

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 21 BEGRIPPEN****51 21 02 ONDERHOUD GRAS EN KRUIDACHTIGEN**

- 03 In afwijking van artikel 51.21.02 lid 03 van de Standaard dient bij obstakels het gras volledig te worden bijgemaaid.
Met het bijmaaien rondom obstakels wordt bedoeld het bijmaaien rondom alle in het gras staande niet levende elementen, zoals lichtmasten, meubilair, paaltjes, verkeersborden, afrasteringen, dijktrappen, afvalbakken enz.
Het bijmaaien dient in dezelfde week als het maaien te geschieden.

51 22 EISEN EN UITVOERING**51 22 04 ONDERHOUD BERMEN EN TALUDS**

- 01 In afwijking van artikel 51.22.04 lid 01 van de standaard dient binnen een afstand van 20 cm vanuit de stam niet te worden gemaaid. Het maaienrondom bomen dient in een afzonderlijke werkgang te worden uitgevoerd met de benodigde beschermingsmiddelen op de maaiapparatuur om maaischade aan de stam te voorkomen.

51 22 05 MAAIEN

- 06 In afwijking op artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard mag maaisel dat moet worden verzameld en vervoerd minimaal 10 en maximaal 14 dagen blijven liggen, voordat het gereed wordt gemaakt voor vervoer en vervoerd wordt.
- 13 Indien naar het oordeel van de aannemer en/of directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de UAV 2012.
- 14 De aannemer dient het in te zetten materieel af te stemmen op de werkzaamheden, het werkgebied, weersomstandigheden en ondergrond.
- 15 Op fiets- en voetpaden van asfalt, element- of halfverharding geldt een maximale aslast van 4,8 ton.

HFD PAR ART LID

51 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES**51 24 01 MAAIEN**

- 01 In aanvulling op artikel 51.24.01 lid 01 van de Standaard mag insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien ten hoogste 20 mm bedragen.
Eventuele gereden sporen dieper dan 20 mm dienen direct na het veroorzaken ervan in overleg met de directie te worden hersteld en ingezaaid.
- 02 De aannemer dient bij aantreffen van Reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, Ambrosia of andere invasieve exoten tijdens maaierwerkzaamheden deze NIET af te maaien en de locatie schriftelijk met tekening van de locatie en aantal planten binnen 1 werkdag te melden aan de directie.

CONCEPT

.....
.....

CONCEPT

....
....

CONCEPT

Behoort bij: 2024-01

Onderhoud ruw gras 2024-2027

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

.....

euro
(bedrag in cijfers)

.....

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

.....

euro
(bedrag in cijfers)

.....

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)
..... (naam)
..... (functie)
- B) (handtekening)

.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

CONCEPT

Behoort bij: 2024-01

Onderhoud ruw gras 2024-2027

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

CONCEPT

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
10	MAAIEN RUW GRAS				
101	MAAIEN RUW GRAS BINNEN EN BUITEN DE KERNEN				
1010	<u>Maaien ruw gras taluds</u>				
101010	Maaien bermen en taluds.	are	355,92	V	
101020	Maaien bermen en taluds.	are	476,52	V	
101030	Maaien bermen en taluds.	are	2.666,88	V	
101040	Maaien bermen en taluds.	are	111,57	V	
101050	Maaien kruidachtigen.	are	188,96	V	
101060	Maaien bermen en taluds.	are	486,20	V	
1011	<u>Maaien ruw gras terreinen</u>				
101110	Maaien bermen en taluds.	are	87,42	V	
101120	Maaien bermen en taluds.	are	2.004,30	V	
101130	Maaien bermen en taluds.	are	10.972,00	V	
101140	Maaien kruidachtigen.	are	661,86	V	
101150	Maaien bermen en taluds.	are	1.298,04	V	
102	MAAIEN RECREATIE				
1020	<u>Maaien ruw gras recreatie</u>				
102010	Maaien bermen en taluds.	are	971,00	V	
102020	Maaien bermen en taluds.	are	1.156,16	V	
102030	Maaien bermen en taluds.	are	231,69	V	
102040	Maaien bermen en taluds.	are	20,52	V	
103	MAAIEN RECREATIEDIJKEN BINNEN EN BUITEN DE KERNEN				
1030	<u>Maaien recreatiedijken</u>				
103010	Maaien bermen en taluds.	are	663,00	V	
103020	Maaien bermen en taluds.	are	961,36	V	
103030	Maaien bermen en taluds.	are	355,23	V	
103040	Maaien kruidachtigen.	are	68,82	V	
103050	Maaien bermen en taluds.	are	620,44	V	
104	MAAIEN OVERIGE TERREINEN				
1041	<u>Maaien braak liggende terreinen</u>				
104110	Maaien bermen en taluds.	are	974,66	V	
104120	Maaien bermen en taluds.	are	552,76	V	
1042	<u>Maaien lichtgewicht machine</u>				
104210	Maaien bermen en taluds.	are	729,08	V	
20	AFRUIMEN MAAISEL				
201	AFRUIMEN MAAISEL RUW GRAS TALUDS				
2010	<u>Afruimen maaisel binnen en buiten de kernen</u>				
201010	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	476,52	V	
201020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	188,96	V	
202	AFRUIMEN MAAISEL RUW GRAS				
202010	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	87,42	V	
202020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	661,86	V	
203	AFRUIMEN MAAISEL RECREATIE				
203010	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	971,00	V	
203020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	1.156,16	V	
203030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	77,23	V	
203040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	20,52	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
204	AFRUIMEN MAAISEL RECREATIE DIJKEN				
204010	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	961,36	V	
204020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	68,82	V	
30	OVERIGE WERKEN				
301	AFZETTEN BEPLANTINGEN				
301010	Maaien Reuzenberenklauw	uur	30,00	V	
302	AFZETTEN BEPLANTINGEN				
302010	Maaien Reuzenberenklauw	uur	30,00	V	
31	VERKEERSMAATREGELEN				
310010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
310020	Toepassen stationaire afzettingen	EUR		N	
32	WERKZAAMHEDEN T.B.V. WET NATUURBESCHERMING				
320010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	6,00	V	
320020	Inventariseren flora.	keer	2,00	V	
	SUBTOTAAL				

CONCEPT

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				