

Besteknr. 20230029.04.01
RAW-RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONDERHOUD AAN
HET BUITENGEBIED VAN HOF VAN TWENTE
OP DOOR GILDEBOR TE ONDERHOUDEN AREAAL

Opdrachtgever:

SWB Midden Twente
Wegtersweg 14
Postbus 122
7550 AC Hengelo

Adviseur:

SmitsRinsma
Advies- en ingenieursbureau
Coehoornsingel 6
7201 AB, Zutphen

Incl. Nota van Inlichtingen d.d. 14-09-2023

Incl. Nota van Inlichtingen d.d. 25-09-2023

Status : Definitief
Versie : A2.2
Datum : 25-09-2023

Auteur(s) : Daisy van Boven
Gecontroleerd : Niek van Langen
Goedgekeurd : Ritso Sikma

Paraaf :



1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

SWB Midden Twente
Wegtersweg 14
Postbus 122
7550 AC Hengelo
074 – 249 22 22

02 Directie

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de U.A.V. 2012 zal de opdrachtgever bij opdracht van het werk één of meerdere personen aanwijzen om als directie op te treden.

Directie dient te worden gelezen als zijnde opdrachtgever of een persoon of organisatie die namens de opdrachtgever optreedt.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op de volgende locatie:

De openbare ruimte van de gemeente Hof van Twente op areaal te onderhouden door Gildebor.

04 Algemene beschrijving

In deze RAW-raamovereenkomst is een groot deel van de werkzaamheden, waarvoor Gildebor de verplichting heeft deze uit te voeren, opgenomen. Het doel van de raamovereenkomst is om door middel van het vullen van de deelopdrachten jaarlijks met dat deel van de werkzaamheden waarvoor Gildebor de capaciteit, kennis of machinepark niet heeft door de Opdrachtnemer uit te laten voeren. Voor sommige typen werkzaamheden betekent dit dat de Opdrachtnemer bijna alle werkzaamheden moet verrichten. Voor andere werkzaamheden betekent dit dat de Opdrachtnemer slechts een kleine hoeveelheid hoeft te doen. De verhoudingen tussen wat Gildebor zelf doet en wat de Opdrachtnemer moet doen, wordt gedurende het contract bepaald.

Daarnaast zal Gildebor de Raamovereenkomst gebruiken om bij te schakelen daar waar op dat moment een behoefte ligt. De deelopdrachten bestaan uit een jaarlijks vast te stellen basishoeveelheid resultaatverplichting, aangevuld met werkzaamheden die vooraf niet door Gildebor kon worden ingeschat. Dit betreft extra werkzaamheden als gevolg van (langdurige) uitval van personeel, stilstand van materieel en bijvoorbeeld weersomstandigheden (zoals aanhoudend zeer groeizaam weer).

Het werk bestaat in hoofdzaak uit onderhoud werkzaamheden:

- a. Onderhoud bermen en taluds
- b. Onderhoud watergangen
- c. Bijkomende werkzaamheden
- d. Inzet Personeel en Materieel

05 Tijdsbepaling

01 De contractperiode vangt aan op 1 januari 2024 en heeft een looptijd van 1 kalenderjaar tot en met 31 december 2024.

02 De opdrachtgever is niet voornemens om de contractperiode te verlengen.

03 Indexering van eenheidsprijzen is niet van toepassing binnen deze contractperiode.

04 Binnen dit bestek wordt gewerkt middels deelopdrachten. De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de Opdrachtgever aan te geven uitvoeringstermijn uit te voeren. De Opdrachtnemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de Opdrachtgever verstrekte uitvoeringstermijn en opleveringsdatum. Bij het opstellen van de planning houdt de Opdrachtnemer rekening met de uitvoeringsperiode en met de gangbare documenten.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing op werkzaamheden t.b.v. regulier onderhoud.

07 Kwaliteitsborging

Van de Opdrachtnemer wordt een algemeen tijdschema en een gedetailleerd werkplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.06 in deel 3 van deze overeenkomst.

08 Hoeveelheden

De hoeveelheden zoals genoemd in deel 2.2 van dit bestek zijn de fictieve hoeveelheden resultaatverplichting per jaar. Op het inschrijfbiljet dient de Opdrachtnemer de fictieve aanneemsom per jaar in te vullen.

PAR**09 Omzet**

De verwachte omzetsom bedraagt €240.000,- excl. BTW voor een periode van 1 jaar.
Aan bovengenoemde verwachte omzetsom kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Opdrachtgever heeft het te beheren areaal opgenomen in het beheersysteem Obsurv.
Inschrijver krijgt ten behoeve van de inschrijving de shapefiles van het te onderhouden areaal.

Ten behoeve van de inschrijving is een tekening opgesteld met de perceelgrenzen:

Tekeningnummer	Aantal bladen	Formaat	Schaal	Datum
20230029.04 - Perceelindeling A2.1	1/1	A3	1:100.000	14-07-2023

02 Peilen en hoofdafmetingen

Zijn daar waar van toepassing op de tekeningen aangegeven.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. Gedragscode Soortbescherming 2020-juni 2023*, Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland
2. 20230029.04.01 Veiligheids- en gezondheidsplan, d.d. 25-09-2023

*Deze is op het moment van aanbesteding opgeschort totdat de verlenging voltooid is. De verwachting is dat deze in het contractjaar 2024 opnieuw geldig zal zijn. Indien enkele aanpassingen worden gemaakt aan de gedragscode prevaleren de wijzigingen boven de bestaande gedragscode.

04 Bijlagen ter informatie

De volgende bijlagen zijn ter informatie toegevoegd aan het bestek:

3. Plan van Aanpak, Berm- en Slootbeheer gemeente Hof van Twente, Staring Advies d.d. 23-12-2021
4. Vrijstellingsregeling plantenresten, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, geldend van 01-01-2019 t/m heden
5. Toelichting op vrijstellingsregeling plantenresten Overijsselse Standaard, maart 2021

05 Aan- afvoeren grond Hof van Twente

Alle aan- en af te voeren grond binnen de gemeente Hof van Twente, dient via Gronddepot "De Bree" te worden aan- en afgevoerd.

Adres:
Gronddepot De Bree
Kanaalweg 2c
Markelo

06 Ecologisch beheer bermen en slootkanten

De gemeente Hof van Twente heeft beleidsmatig vastgesteld om de bermen en slootkanten binnen het areaal van de gemeente ecologisch te beheren. Staring Advies heeft hierover in opdracht van de gemeente een Plan van Aanpak geschreven. In dit Plan van Aanpak is een nulmeting beschreven en per karakteristiek van de berm is een beheerpakket opgesteld. De gemeente heeft dit Plan van Aanpak beleidsmatig vastgesteld en dit vormt de basis voor de uitvoering in 2024. Het Plan van Aanpak is ter informatie toegevoegd aan de bijlagen van dit bestek.

Doelstelling:

In 2030 vormen de ecologische bermen en sloten in de gemeente Hof van Twente een ecologische verbinding tussen waardevolle gebieden en zijn ze een lust voor het oog met meer soorten en meer kleur.

Toepassing ecologisch beheer:

De bestekposten zijn geschreven op basis van de uitgangspunten ten aanzien van het ecologisch beheer zoals vermeld in de rapportage van Staring. Daarnaast zijn er uitgangspunten m.b.t. eisen aan de uitvoering en begripsbepalingen toegevoegd aan deel 3. Opdrachtnemer wordt erop geattendeerd om deel 3 hierop door te lezen gezien de afwijkingen ten opzichte van de Standaard 2020.

Algemene uitgangspunten:

- Ecologisch bermbeheer wordt uitgevoerd door maaisel niet te laten liggen. Bij het verwijderen van het maaisel dient het vrijkomend materiaal met nauwelijks tot geen zuigkracht te worden verwijderd.
- Voor alle beheertypen geldt dat de maaicombinatie is ingesteld op een minimale maaihogte van 10 centimeter. Dit betekent dat de hoogte van de vegetatie na het maaien minimaal 10 centimeter is ten opzichte van maaiveld.
- Bodembeschadiging (insporing met een maximale diepte van 100 mm) mag door de uitvoering van het beheer maximaal 1% van de te beheren oppervlakte zijn.

2.2 Nadere beschrijving

PAR**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			GROENVOORZIENING				
11			BERMEN-AFVOEREN NAAR EEN INRICHTING				
			Betreft het beheren van berm-typen conform het Plan van				
			Aanpak Berm- en Slootbeheer gemeente Hof van Twente.				
			Het bijmaaien rondom obstakels en bomen is geen				
			onderdeel van de hieronder beschreven werkzaamheden.				
			Dit wordt door opdrachtgever (Gildebor) zelf uitgevoerd.				
			Alle vrijkomende materialen in deze paragraaf dienen te				
			worden afgevoerd naar een inrichting.				
1101			<u>Eerste meter maaien</u>				
110110	512502		Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -.	km	465,00	F	
			Betreft het maaien van de 1e meter langs verharding				
			1 meter breed direct grenzend aan verharding				
			Bewerkingspercentage: 100%				
		1.	Ecologisch beheer				
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. . .1. . . .	Aantal extra maaibeurten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 15 juni-31 juli				
		9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
1102			<u>Voorjaar maaien</u>				
110210	512501		Maaien bermen en taluds.	are	6.820,00	F	
			Betreft het maaien van bermen in het voorjaar				
			ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen				
			Bewerkingspercentage: 75%				
			Netto areaal:	are			9.094,00 I
			Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid				
		1.	Ecologisch beheer				
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. . .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .1. . . .	Aantal maaibeurten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 15 juni-31 juli				
		9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
1103			<u>Nazomer maaien</u>				
110310	512501		Maaien bermen en taluds.	are	3.410,00	F	
			Betreft het maaien van bermen in de nazomer				
			ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen				
			Bewerkingspercentage: 75%				
			Netto areaal:	are			4.547,00 I
			Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid				
		1.	Ecologisch beheer				
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. . .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .1. . . .	Aantal maaibeurten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober				
		9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110320	512501		Maaïen bermen en taluds.	are	3.410,00	F	
			Betreft het maaïen van bermen in de nazomer				
			ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen				
			(Dwerg)struiken zoals struikheide en wilde gagel worden				
			niet gemaaid				
			Groeiplaatsen van struiken zijn genoteerd in het				
			informatiesysteem				
			Bewerkingspercentage: 75%				
			Netto areaal:	are			4.547,00 I
			Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid				
		1.	Ecologisch beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .1. .	Aantal maaibeurtten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober				
		9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
110330	512501		Maaïen bermen en taluds.	are	35,00	F	
			Betreft het maaïen van bermen in de nazomer				
			ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen				
			Bewerkingspercentage: 50%				
			Netto areaal:	are			70,00 I
			Per 100 meter berm blijft 50% ongemaaid				
		1.	Ecologisch beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .1. .	Aantal maaibeurtten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober				
		9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
110340	512501		Maaïen bermen en taluds.	are	35,00	F	
			Betreft het maaïen van bermen in de nazomer				
			ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen				
			(Dwerg)struiken zoals struikheide en wilde gagel worden				
			niet gemaaid				
			Groeiplaatsen van struiken zijn genoteerd in het				
			informatiesysteem				
			Bewerkingspercentage: 50%				
			Netto areaal:	are			70,00 I
			Per 100 meter berm blijft 50% ongemaaid				
		1.	Ecologisch beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .1. .	Aantal maaibeurtten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober				
		9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
12			TALUDS-AFVOEREN NAAR EEN INRICHTING				
			Betreft het beheren van taluds conform het Plan van				
			Aanpak Berm- en Slootbeheer gemeente Hof van Twente.				
			Het bijmaaïen rondom obstakels en bomen is geen				
			onderdeel van de hieronder beschreven werkzaamheden.				
			Dit wordt door opdrachtgever (Gildebor) zelf uitgevoerd.				
			Alle vrijkomende materialen in deze paragraaf dienen te				
			worden afgevoerd naar een inrichting.				
1201			<u>Voorjaar maaïen</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
120110	512501		Maaïen bermen en taluds.	are	1.205,00	F	
			Betreft het maaïen van bermen in het voorjaar				
			ten behoeve van het verschralen van voedselrijke bermen				
			Bewerkingspercentage: 75%				
			Netto areaal:	are			1.607,00 I
			Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid				
		1.	Ecologisch beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler				
		. . .1. .	Aantal maaibeurtten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 15 juni-31 juli				
		9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
1202			<u>Nazomer maaïen</u>				
120210	512501		Maaïen bermen en taluds.	are	605,00	F	
			Betreft het maaïen van taluds in de nazomer				
			ten behoeve van het verschralen van voedselrijke bermen				
			Bewerkingspercentage: 75%				
			Netto areaal:	are			807,00 I
			Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid				
		1.	Ecologisch beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler				
		. . .1. .	Aantal maaibeurtten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober				
		9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
120220	512501		Maaïen bermen en taluds.	are	605,00	F	
			Betreft het maaïen van taluds in de nazomer				
			ten behoeve van het verschralen van voedselrijke bermen				
			(Dwerg)struiken zoals struikheide en wilde gagel worden				
			niet gemaaid				
			Groeiplaatsen van struiken zijn genoteerd in het				
			informatiesysteem				
			Bewerkingspercentage: 75%				
			Netto areaal:	are			807,00 I
			Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid				
		1.	Ecologisch beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler				
		. . .1. .	Aantal maaibeurtten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober				
		9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
120230	512501		Maaïen bermen en taluds.	are	6,00	F	
			Betreft het maaïen van taluds in de nazomer				
			ten behoeve van het verschralen van voedselrijke bermen				
			Bewerkingspercentage: 50%				
			Netto areaal:	are			12,00 I
			Per 100 meter berm blijft 50% ongemaaid				
		1.	Ecologisch beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler				
		. . .1. .	Aantal maaibeurtten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober				
		9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
120240	512501		Maaïen bermen en taluds.	are	6,00	F	
			Betreft het maaïen van taluds in de nazomer				
			ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen				
			(Dwerg)struiken zoals struikheide en wilde gagel worden				
			niet gemaaid				
			Groeiplaatsen van struiken zijn genoteerd in het				
			informatiesysteem				
			Bewerkingspercentage: 50%				
			Netto areaal:	are			12,00 I
			Per 100 meter berm blijft 50% ongemaaid				
		1.	Ecologisch beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler				
		. . .1. .	Aantal maaibeurtten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober				
		9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
13			BERMEN-AFVOEREN NAAR DEPOT				
			Betreft het beheren van berm-typen conform het Plan van				
			Aanpak Berm- en Slootbeheer gemeente Hof van Twente.				
			Het bijmaaïen rondom obstakels en bomen is geen				
			onderdeel van de hieronder beschreven werkzaamheden.				
			Dit wordt door opdrachtgever (Gildebor) zelf uitgevoerd.				
			Alle vrijkomende materialen in deze paragraaf dienen te				
			worden afgevoerd naar een depot van de opdrachtgever.				
			Depot is gelegen binnen 5 km van het vrijkomende				
			materiaal.				
1301			<u>Eerste meter maaïen</u>				
130110	512502		Maaïen bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -.	km	465,00	F	
			Betreft het maaïen van de 1e meter langs verharding				
			1 meter breed direct grenzend aan verharding				
			Bewerkingspercentage: 100%				
		1.	Ecologisch beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. . .1. .	Aantal extra maaibeurtten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 15 juni-31 juli				
		9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot van				
			opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km van te				
			maaïen perceel				
1302			<u>Voorjaar maaïen</u>				
130210	512501		Maaïen bermen en taluds.	are	6.820,00	F	
			Betreft het maaïen van bermen in het voorjaar				
			ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen				
			Bewerkingspercentage: 75%				
			Netto areaal:	are			9.094,00 I
			Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid				
		1.	Ecologisch beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .1. .	Aantal maaibeurtten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 15 juni-31 juli				
		9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot van				
			opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km van te				
			maaïen perceel				
1303			<u>Nazomer maaïen</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
130310	512501		Maaïen bermen en taluds.	are	3.410,00	F	
			Betreft het maaïen van bermen in de nazomer				
			ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen				
			Bewerkingspercentage: 75%				
			Netto areaal:	are			4.547,00 I
			Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid				
		1.	Ecologisch beheer				
		. 2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . . 1. .	Aantal maaibeurtten: 1				
130320	512501		Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober				
			Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot van				
			opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km van te				
			maaïen perceel				
			Maaïen bermen en taluds.	are	3.410,00	F	
			Betreft het maaïen van bermen in de nazomer				
			ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen				
			(Dwerg)struiken zoals struikheide en wilde gagel worden				
			niet gemaaid				
			Groeiplaatsen van struiken zijn genoteerd in het				
130330	512501		informatiesysteem				
			Bewerkingspercentage: 75%				
			Netto areaal:	are			4.547,00 I
			Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid				
		1.	Ecologisch beheer				
		. 2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . . 1. .	Aantal maaibeurtten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober				
			Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot van				
130340	512501		opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km van te				
			maaïen perceel				
			Maaïen bermen en taluds.	are	35,00	F	
			Betreft het maaïen van bermen in de nazomer				
			ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen				
			Bewerkingspercentage: 50%				
			Netto areaal:	are			70,00 I
			Per 100 meter berm blijft 50% ongemaaid				
		1.	Ecologisch beheer				
		. 2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . . 1. .	Aantal maaibeurtten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober				
			Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot van				
			opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km van te				
			maaïen perceel				
			Maaïen bermen en taluds.	are	35,00	F	
			Betreft het maaïen van bermen in de nazomer				
			ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen				
			(Dwerg)struiken zoals struikheide en wilde gagel worden				
			niet gemaaid				
			Groeiplaatsen van struiken zijn genoteerd in het				
			informatiesysteem				
			Bewerkingspercentage: 50%				
			Netto areaal:	are			70,00 I
			Per 100 meter berm blijft 50% ongemaaid				
		1.	Ecologisch beheer				
		. 2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . . 1. .	Aantal maaibeurtten: 1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
14			TALUDS-AFVOEREN NAAR DEPOT Betreft het beheren van taluds conform het Plan van Aanpak Berm- en Slootbeheer gemeente Hof van Twente. Het bijmaaien rondom obstakels en bomen is geen onderdeel van de hieronder beschreven werkzaamheden. Dit wordt door opdrachtgever (Gildebor) zelf uitgevoerd. Alle vrijkomende materialen in deze paragraaf dienen te worden afgevoerd naar een depot van de opdrachtgever. Depot is gelegen binnen 5 km van het vrijkomende materiaal.				
1401			<u>Voorjaar maaien</u>				
140110	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van bermen in het voorjaar ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen Bewerkingspercentage: 75% Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid	are	1.205,00 F		
		1.	Ecologisch beheer	are		1.607,00 I	
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		.2.	Talud 1 : 2 of steiler				
		.1.	Aantal maaibeurten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 15 juni-31 juli				
		.9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot van opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km van te maaien perceel				
1402			<u>Nazomer maaien</u>				
140210	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van taluds in de nazomer ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen Bewerkingspercentage: 75% Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid	are	605,00 F		
		1.	Ecologisch beheer	are		807,00 I	
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		.2.	Talud 1 : 2 of steiler				
		.1.	Aantal maaibeurten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober				
		.9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot van opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km van te maaien perceel				
140220	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van taluds in de nazomer ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen (Dwerg)struiken zoals struikheide en wilde gagel worden niet gemaaid Groeiplaatsen van struiken zijn genoteerd in het informatiesysteem Bewerkingspercentage: 75% Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid	are	605,00 F		
		1.	Ecologisch beheer	are		807,00 I	
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		.2.	Talud 1 : 2 of steiler				
		.1.	Aantal maaibeurten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober				
		.9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot van opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km van te maaien perceel				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
140230	512501		Maaïen bermen en taluds.	are	6,00	F	
			Betreft het maaïen van taluds in de nazomer				
			ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen				
			Bewerkingspercentage: 50%				
			Netto areaal:	are			12,00 I
			Per 100 meter berm blijft 50% ongemaaid				
		1.	Ecologisch beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler				
		. . .1. .	Aantal maaibeurtten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober				
		9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot van				
			opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km van te				
			maaïen perceel				
140240	512501		Maaïen bermen en taluds.	are	6,00	F	
			Betreft het maaïen van taluds in de nazomer				
			ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen				
			(Dwerg)struiken zoals struikheide en wilde gagel worden				
			niet gemaaid				
			Groeiplaatsen van struiken zijn genoteerd in het				
			informatiesysteem				
			Bewerkingspercentage: 50%				
			Netto areaal:	are			12,00 I
			Per 100 meter berm blijft 50% ongemaaid				
		1.	Ecologisch beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler				
		. . .1. .	Aantal maaibeurtten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober				
		9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot van				
			opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km van te				
			maaïen perceel				
15			HAKHOUTBEHEER				
			Betreft het beheeren van hakhout in bermen en op taluds.				
			Vrijgekomen materialen dienen te worden vervoerd naar De				
			Pluimersdijk te Diepenheim (kadastrale code DPH00 A				
			1741) en vervallen aan de opdrachtgever.				
1501			<u>Hakhoutbeheer in bermen</u>				
150110	514432		Terugzetten beplanting.	m2	4.000,00	F	
			Betreft het terugzetten van hakhout				
			Leeftijd terug te zetten hout: ca. 5-10 jaar				
		9.	Betreft: hakhout in bermen				
		. .9. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 10 m				
			Gerekend is met ca. 2 stuks per 100 m2	st			80,00 I
		. . .8. .	Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,40 m boven				
			maaiveld weg te nemen				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar De				
			Pluimersdijk te Diepenheim (kadastrale code DPH00 A				
			1741)				
1502			<u>Hakhoutbeheer op taluds</u>				
150210	514432		Terugzetten beplanting.	m2	2.500,00	F	
			Betreft het terugzetten van hakhout op taluds				
			Leeftijd terug te zetten hout: ca. 5-10 jaar				
			Breedte talud: tot 4 meter				
		9.	Betreft: hakhout op taluds				
		. .9. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 10 m				
			Gerekend is met ca. 1 stuks per 100 m2	st			25,00 I
		. . .8. .	Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,40 m boven				
			maaiveld weg te nemen				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar De				
			Pluimersdijk te Diepenheim (kadastrale code DPH00 A				
			1741)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
150220	514432		Terugzetten beplanting.	m2	5.500,00	F	
			Betreft het terugzetten van hakhout op taluds				
			Leeftijd terug te zetten hout: ca. 5-10 jaar				
			Breedte talud: vanaf 4 meter				
		9.	Betreft: hakhout op taluds				
		. .9. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 10 m				
			Gerekend is met ca. 1 stuks per 100 m2	st			55,00 I
		. . .8. . .	Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,40 m boven				
			maaiveld weg te nemen				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar De				
			Pluimersdijk te Diepenheim (kadastrale code DPH00 A				
			1741)				
16			VERWERKEN MAAISEL OP AGRARISCH PERCEEL				
			Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel op				
			agrarische percelen. Maaisel wordt door Opdrachtgever				
			(Gildebtor) van depot naar agrarisch perceel vervoert.				
			Opdrachtnemer dient het gedeponeerde maaisel over het				
			agrarisch perceel te verspreiden.				
			Verwezen wordt naar bijlage 4 en 5 van dit bestek m.b.t. de				
			vrijstellingsregeling Plantenresten.				
1601			<u>Verspreiden maaisel op agrarisch perceel.</u>				
160110	512599		Verspreiden maaisel op agrarisch perceel.	are	500,00	F	
			Betreft het verspreiden van opgeslagen maaisel op				
			agrarische percelen				
			Agrarische percelen pas betreden na akkoord directie				
			Maaisel wordt op agrarische percelen verwerkt t.b.v. het				
			toevoegen van organische stoffen aan de bodem				
			Maaisel gelijkmatig verspreiden over het perceel				
			Laagdikte ten hoogste 30 mm				
			De maximale hoeveelheid te verspreiden maaisel betreft				
			ten hoogste ca. 20.000 kg (soortelijk gewicht) per hectare				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			WATERGANGEN				
21			MAAIEN TALUDS LANGS WATERGANG-INRICHTING Betreft het beheren van sloot-typen conform het Plan van Aanpak Berm- en Slootbeheer gemeente Hof van Twente. Het bijmaaien rondom obstakels en bomen is geen onderdeel van de hieronder beschreven werkzaamheden. Dit wordt door opdrachtgever (Gildebor) zelf uitgevoerd. Alle vrijkomende materialen in deze paragraaf dienen te worden afgevoerd naar een inrichting.				
2101			<u>Maaien taluds langs watergang in het voorjaar</u>				
210110	512599		Maaien taluds voorjaar, 1x per jaar, 75%-tot 4 meter. Betreft het maaien van taluds in het voorjaar ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke taluds Bewerkingspercentage: 75% Breedte talud: tot 4 meter Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid Ecologisch beheer Langs watergang Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 Tijdstip van uitvoering: 15-31 juli Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	90.000,00 F		
				are			2.760,00 I
210120	512599		Maaien taluds voorjaar, 1x per jaar, 75%-vanaf 4 meter. Betreft het maaien van taluds in het voorjaar ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke taluds Bewerkingspercentage: 75% Breedte talud: vanaf 4 meter Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid Ecologisch beheer Langs watergang Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 Tijdstip van uitvoering: 15-31 juli Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	90.000,00 F		
				are			2.760,00 I
2102			<u>Gefaseerd maaien watergang- 1x per jaar 50%</u>				
210210	511402		Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. Betreft het gefaseerd maaien van een watergang Het vrijmaken van de duikers wordt door Gildebor zelf onderhouden Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 50% per watergang Netto areaal: Waarbij het daarop volgende jaar het overjarige deel in zijn geheel wordt gemaaid Ecologisch beheer 1. Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 1,00 m tot 4,00 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 1.4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers 2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken conform bestekspost 210220	m	985,00 F		
				are			53,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
210220	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	985,00	F	
			Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel				
			Aantal beurten: 1 x per jaar 50% per watergang				
			Netto areaal:	are			53,00 I
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,				
			vrijgekomen volgens bestekspost 210210				
		.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel				
		2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan				
			3 m beschikbaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
210230	511402		Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang.	m	985,00	F	
			Betreft het gefaseerd maaïen van een watergang				
			Het vrijmaken van de duikers wordt door Gildebor zelf				
			onderhouden				
			Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 50% per watergang				
			Netto areaal:	are			53,00 I
			Waarbij het daarop volgende jaar het overjarige				
			deel in zijn geheel wordt gemaaid				
		1.	Ecologisch beheer				
		.9.	Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek				
			vanaf 4,00 meter				
		. .1. . . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		. . .4. . .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
			Oeververdediging: divers				
		2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een				
			werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en				
			verwerken conform bestekspost 210240				
210240	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	985,00	F	
			Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel				
			Aantal beurten: 1 x per jaar 50% per watergang				
			Netto areaal:	are			53,00 I
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,				
			vrijgekomen volgens bestekspost 210230				
		.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel				
		2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan				
			3 m beschikbaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
22			MAAIEN TALUDS LANGS WATERGANG-DEPOT				
			Betreft het beheren van sloot-typen conform het Plan van				
			Aanpak Berm- en Slootbeheer gemeente Hof van Twente.				
			Het bijmaaïen rondom obstakels en bomen is geen				
			onderdeel van de hieronder beschreven werkzaamheden.				
			Dit wordt door opdrachtgever (Gildebor) zelf uitgevoerd.				
			Alle vrijkomende materialen in deze paragraaf dienen te				
			worden afgevoerd naar een depot van de opdrachtgever.				
			Depot is gelegen binnen 5 km van het vrijkomende				
			materiaal.				
2201			<u>Maaïen taluds langs watergang in het voorjaar</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220110	512599		Maaïen taluds voorjaar, 1x per jaar, 75%-tot 4 meter. Betreft het maaïen van taluds in het voorjaar ten behoeve van het verschralen van voedselrijke taluds Bewerkingspercentage: 75% Breedte talud: tot 4 meter Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid Ecologisch beheer Langs watergang Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurtten: 1 Tijdstip van uitvoering: 15-31 juli Maaïsel verzamelen en vervoeren naar depot van opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km van te maaïen perceel	m are	90.000,00 F		2.760,00 I
220120	512599		Maaïen taluds voorjaar, 1x per jaar, 75%-vanaf 4 meter. Betreft het maaïen van taluds in het voorjaar ten behoeve van het verschralen van voedselrijke taluds Bewerkingspercentage: 75% Breedte talud: vanaf 4 meter Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid Ecologisch beheer Langs watergang Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurtten: 1 Tijdstip van uitvoering: 15-31 juli Maaïsel verzamelen en vervoeren naar depot van opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km van te maaïen perceel	m are	90.000,00 F		2.760,00 I
2202			<u>Gefaseerd maaïen watergang- 1x per jaar 50%</u>				
220210	511402		Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Betreft het gefaseerd maaïen van een watergang Het vrijmaken van de duikers wordt door Gildebor zelf onderhouden Aantal maaibeurtten: 1 x per jaar 50% per watergang Netto areaal: Waarbij het daarop volgende jaar het overjarige deel in zijn geheel wordt gemaaid 1. Ecologisch beheer .4. . . . Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 1,00 m tot 4,00 m .1. . . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m . . .4. . . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers2. . . Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar1 Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en verwerken conform bestekspost 220220	m are	985,00 F		53,00 I
220220	511412		Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft het verwerken van vrijgekomen maaïsel Aantal beurtten: 1 x per jaar 50% per watergang Netto areaal: 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens bestekspost 220210 .3. . . . Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaïsel2. . . Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar depot van opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km van te maaïen perceel	m are	985,00 F		53,00 I
220230	511402		Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Betreft het gefaseerd maaïen van een watergang Het vrijmaken van de duikers wordt door Gildebor zelf	m	985,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220240	511412		onderhouden				
			Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 50% per watergang	are		53,00	I
			Netto areaal:				
			Waarbij het daarop volgende jaar het overjarige				
			deel in zijn geheel wordt gemaaid				
		1.	Ecologisch beheer				
		.9.	Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek				
			vanaf 4,00 meter				
		. .1. . . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		. . .4. . .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
			Oeververdediging: divers				
		2. .	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een				
			werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en				
			verwerken conform bestekspost 220240				
							
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	985,00	F	
			Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel				
			Aantal beurten: 1 x per jaar 50% per watergang	are		53,00	I
			Netto areaal:				
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,				
			vrijgekomen volgens bestekspost 220230				
		.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel				
		2. .	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan				
			3 m beschikbaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot van				
			opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km van te				
			maaien perceel				
23			VERWIJDEREN HOUTACHTIGE GEWASSEN				
2301			Verwijderen houtachtige gewassen uit taluds				
			Vrijgekomen materialen dienen te worden vervoerd naar De				
			Pluimersdijk te Diepenheim (kadastrale code DPH00 A				
			1741) en vervallen aan de opdrachtgever.				
230110	514199		Uitsteken van houtachtigen op taluds-tot 4 meter.	st	15,00	F	
			Betreft het uitsteken van houtachtige opslag op taluds langs				
			watergangen				
			Gerekend is met 1 stuk per are				
			Diameter opslag: tot ca. 5 centimeter				
			Hoogte opslag: tot ca. 10 meter				
			Type watergang: zaksloot				
			Breedte talud: tot 4 meter				
			Netto areaal:	are		25,00	I
			Netto lengte te beheren onderdelen:	m		1.000,00	I
			Taluds 1:2 of steiler				
			Gerekend is met 1 beurt per jaar				
			Houtachtige opslag verwijderen incl. wortelgestel				
230120	514199		Uitsteken van houtachtigen op taluds-vanaf 4 meter.	st	15,00	F	
			Betreft het uitsteken van houtachtige opslag op taluds langs				
			watergangen				
			Gerekend is met 1 stuk per are				
			Diameter opslag: tot ca. 5 centimeter				
			Hoogte opslag: tot ca. 10 meter				
			Type watergang: zaksloot				
			Breedte talud: vanaf 4 meter				
			Netto areaal:	are		55,00	I
			Netto lengte te beheren onderdelen:	m		1.000,00	I
			Taluds 1:2 of steiler				
			Gerekend is met 1 beurt per jaar				
			Houtachtige opslag verwijderen incl. wortelgestel				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
230130	514101	. 1.2.9.9.4. Verwijderen begroeiing. Betreft het verwijderen van houtachtige begroeiing met een diameter tot 15 cm (gemeten op 1,30 m borsthoogte) Begroeiing verwijderen op taluds langs watergang Type watergang: zaksloot Breedte talud: tot 4 meter Karakter van de begroeiing: houtachtige ongewenste opslag Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Begroeiing van ca. 5 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 10 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelgrond Gerekend is met ca. 0,35 m3 aan te vullen per gat	are	5,00	F	8,00
230140	514101	. 1.2.9.9.4. Verwijderen begroeiing. Betreft het verwijderen van houtachtige begroeiing met een diameter tot 15 cm (gemeten op 1,30 m borsthoogte) Begroeiing verwijderen op taluds langs watergang Type watergang: zaksloot Breedte talud: vanaf 4 meter Karakter van de begroeiing: houtachtige ongewenste opslag Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Begroeiing van ca. 5 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 10 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelgrond Gerekend is met ca. 0,35 m3 aan te vullen per gat	are	5,00	F	8,00
2302		. Verwijderen houtachtige gewassen uit watergang Vrijgekomen materialen dienen te worden vervoerd naar De Pluimersdijk te Diepenheim (kadastrale code DPH00 A 1741) en vervallen aan de opdrachtgever.				
230210	514101	. 1.2.9.9.4. Verwijderen begroeiing. Betreft het verwijderen van houtachtige begroeiing met een diameter tot 15 cm (gemeten op 1,30 m borsthoogte) Begroeiing verwijderen op taluds langs watergang Type watergang: zaksloot Bodembreedte: tot 2 meter Karakter van de begroeiing: houtachtige ongewenste opslag Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Begroeiing van ca. 5 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 10 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelgrond Gerekend is met ca. 0,35 m3 aan te vullen per gat	are	5,00	F	8,00
2303		. Hakhoutbeheer op taluds in watergangen Vrijgekomen materialen dienen te worden vervoerd naar De Pluimersdijk te Diepenheim (kadastrale code DPH00 A 1741) en vervallen aan de opdrachtgever.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
230310	514499		Hakhoutbeheer op taluds in watergangen-tot 4 meter.	m	1.000,00	F	
			Betreft het terugzetten van hakhout				
			Leeftijd terug te zetten hout: 5-10 jaar				
			Betreft: hakhout in sloten				
			Talud van 1 : 2 of steiler				
			Type watergang: zaksloot				
			Breedte talud: tot 4 meter				
			Gerekend is met een gemiddelde taludbreedte van ca. 2,50 meter				
			Netto areaal:	m2			2.500,00 I
			Hoogte begroeiing: tot ca. 10 m				
			Gerekend is met ca. 1 stuks per 100 m2	st			25,00 I
			Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,40 m boven maaiveld weg te nemen				
							
							
230320	514499		Hakhoutbeheer op taluds in watergangen-vanaf 4 meter.	m	1.000,00	F	
			Betreft het terugzetten van hakhout				
			Leeftijd terug te zetten hout: 5-10 jaar				
			Betreft: hakhout in sloten				
			Talud van 1 : 2 of steiler				
			Type watergang: zaksloot				
			Breedte talud: vanaf 4 meter				
			Gerekend is met een gemiddelde taludbreedte van ca. 5,50 meter				
			Netto areaal:	m2			5.500,00 I
			Hoogte begroeiing: tot ca. 10 m				
			Gerekend is met ca. 1 stuks per 100 m2	st			55,00 I
			Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,40 m boven maaiveld weg te nemen				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
31			REGISTRATIE UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN				
310010	102399		Registratie van uitgevoerde werkzaamheden.	keer	2,00	F	
			Betreft het registreren van de uitgevoerde werkzaamheden				
			in een GIS-compatibel bestand ten behoeve van het				
			inzichtelijk maken van overjarige percelen met kruidachtige				
			vegetatie				
			Opdrachtgever ontvangt halfjaarlijks een terugkoppeling van				
			de gemaakte en onderhouden arealen				
			Opdrachtnemer dient oppervlakken met overstaande				
			kruidachtige vegetatie (conform ecologisch maaibeheer)				
			inzichtelijk te maken				
			Tijdstip van registratie:				
			-1e maaironde geschiedt tot 31 juli				
			-1e registratierapport dient uiterlijk 15 augustus aangeleverd				
			te worden				
			-2e maaironde geschiedt tot 31 oktober				
			-2e registratierapport dient uiterlijk 15 november				
			aangeleverd te worden				
			Registratie digitaal aanleveren in een GIS-compatibel				
			bestand				
32			BEMONSTERING VRIJKOMENDE MATERIALEN				
			Verwezen wordt naar bijlage 4 en 5 van dit bestek m.b.t. de				
			vrijstellingsregeling Plantenresten.				
320010	172199		Nemen monster van maaisel.	st	5,00	F	
			Betreft het nemen van monsters van maaisel op het				
			tussendepot van Gildebor				
			-Testen op aanwezigheid ongewenste soorten				
			-Aanwezigheid invasieve exoten (o.a. Japanse				
			Duizendknoop).				
			-Chemische samenstelling				
			-Aanwezigheid zware metalen				
			Monsters op de geëigende wijze verpakken, conserveren				
			en afleveren bij laboratorium				
			Binnen 10 werkdagen na monsternamen de resultaten				
			overhandigen aan opdrachtgever.				
			Resultaten analyse in .pdf delen met opdrachtgever				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4			INZET PERSONEEL EN MATERIEEL			
41			INZETTEN WERKNEMERS			
410010	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: Voorman gecertificeerd conform de Gedragscode Soortenbescherming niveau 2	uur	40,00	F
410020	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers:Voorman (meewerkend) Affiniteit en ervaring met de begeleiding van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt gecertificeerd conform de Gedragscode Soortenbescherming niveau 1	uur	40,00	F
410030	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: Kraanmachinist	uur	40,00	F
410040	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: Tractor machinist	uur	40,00	F
410050	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: Ecoloog, die voldoet aan één of meer van de deskundigheidscriteria, erkend door het ministerie van LNV: - HBO of universitaire opleiding met zwaartepunt (Nederlandse) ecologie - Werkzaam als ecoloog bij een adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus - Een persoon die zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van soortenmonitoring en –bescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland aanwezige organisaties (RAVON, SOVON, VZZ, FLORON, STONE, Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, KNNV, IVN, EIS, NJN, Stichting Beheer Landelijk gebied, Natuurhistorisch Genootschap, Vlinderstichting, Natuurmonumenten en de Landschappen).	uur	40,00	F
410060	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: machinist voor maaimachine die aantoonbaar de basiscursus Kleurkeur van de Vlinderstichting heeft gevolgd en behaald	uur	40,00	F
410070	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: Toezichthouder, inzetperiode 15 oktober tot 15 december	uur	100,00	F
42			INZETTEN MATERIEEL			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
420010	100534	 2.	Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening en incl. brandstof	uur	40,00	F
420020	100532	 1. 2.	Inzetten van een motorkettingzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Zaagbereik: ten minste 380 mm Exclusief bediening en incl. brandstof	uur	40,00	F
420030	100599	. .	Inzetten minigraver. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening en incl. brandstof In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b - 2020)	uur	40,00	F
420040	100513	 4. 2. .	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 Exclusief bediening en incl. brandstof In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b - 2020)	uur	40,00	F
420050	100599	. .	Inzetten bus met aanhanger. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening en incl. brandstof Aanhanger betreft open tandemasser, bruto laadvermogen 750 tot 3500 kg In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b - 2020)	uur	40,00	F
420060	100516	 3. 2. 1. 2. .	Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Exclusief bediening en incl. brandstof In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b - 2020)	uur	40,00	F
420070	100599	. .	Inzetten grader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening en incl. brandstof In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b - 2020)	uur	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
420080	100599		Inzetten tractor t.b.v. materieel opdrachtgever. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 55 kW, 75 PK Exclusief bediening en incl. brandstof In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b - 2020)	uur	40,00	F
420090	100599		Inzetten maai-zuigcombinatie met ECO-kop. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening en incl. brandstof In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b - 2020)	uur	40,00	F
420100	100599		Inzetten cyclomaaier (schotelmaaier). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Specificaties: maaibreedte 1,35 m Exclusief bediening en incl. brandstof In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b - 2020)	uur	40,00	F
420110	100531		Inzetten van een mobiele versnipperaar. Betreft het inzetten van een kraaningevoerde versnipperaar incl. invoerrollen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Capaciteit: ten minste tot 80 mm takdikte 2. Exclusief bediening en incl. brandstof Minimaal vermogen: 200 PK Inhoud tenminste: 13 m3 Capaciteit tot: 100 m3/uur Afmeting invoer: 520 x 710 mm Afmeting invoerkanaal: 450 x 710 mm Max. invoer hardhout: Ø 300 mm Max. invoer zachthout: Ø 450 In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b - 2020)	uur	40,00	F
420120	100599		Inzetten mobiele kraan. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Maximale hijscapaciteit: 5000 kg Maximale hijshoogte: 25 meter 360 graden zwenkbereik Variabele afstempeling In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b - 2020)	uur	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
9			Staartposten			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

- 03 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

- 04 Tevens is op dit werk van toepassing de Gedragscode 'Soortenbescherming 2020-2023' van de Vereniging Stadswerk Nederland. Deze gedragscode is van toepassing tot het verschijnen van de nieuwe gedragscode o.b.v. de Wet Natuurbescherming.

- 05 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden met betrekking tot bomen dienen te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022, incl. de addenda welke eventueel beschikbaar zijn op de dag van aanbesteding.

- 06 Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling voor licentiehouders verkrijgbaar voor €155,- excl. 9% btw bij het Norminstituut Bomen. Voor niet-licentiehouders is het Handboek Bomen 2022 verkrijgbaar voor €225,- excl. 9% btw bij het Norminstituut Bomen.

De addenda van het Handboek Bomen 2022 zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl.

- 07 Op dit werk is van toepassing voor het bepalen van boomschades de taxatiemethode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 06 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 is de schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen of stoffen voor rekening van de aannemer.

01 01 14 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de U.A.V. 2012

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 5 lid 1 U.A.V. 2012 dient de aannemer zorg te dragen voor vergunningen van het bevoegd gezag voor:

- gebruik opslagterrein
- gebruik openbare ruimte
- toepassen verkeersmaatregelen

- 02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 onder c van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat tot de verplichtingen van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van storkosten, tenzij in het bestek uitdrukkelijk anders staat vermeldt.

- 03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie dient te brengen.

- 04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat indien de gevolgen, bedoeld in de eerste zin van dit lid, kostenverlaging ten gevolge hebben, deze kostenverlaging met de opdrachtgever wordt verrekend.

- 05 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. 2012 zorgt de aannemer voor orde en veiligheid op het werk, echter blijft het wettelijk bepaalde en voorgeschreven van toepassing voor het gebruik van de openbare weg.

- 06 Het bepaalde in paragraaf 6 lid 17 van de U.A.V. 2012 dient zo te worden uitgelegd, dat de directie kan opdragen dat, naar haar mening, onbekwame dan wel ongeschikte personen die namens de aannemer, onderaannemer of leverancier te werk gesteld zijn, hun werkzaamheden beëindigen en het werkterrein

HFD PAR ART LID

dienen te verlaten.

- 07 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 dient de voertaal op het werk Nederlands te zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.
- 08 In aanvulling op paragraaf 23 van de U.A.V. 2012 aanvaardt de opdrachtgever, binnen het wettelijk toegestane kader, geen aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan eigendommen van de aannemer.
- 09 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer wekelijks een door hem gedateerde en ondertekende lijst in van de afgevoerde afvalstoffen en de hierbij behorende geleidebiljetten ten behoeve van de registratie en melding aan de provincie overeenkomstig de regeling in de provinciale milieu verordening (PMV).
- 10 In aanvulling op paragraaf 6 lid 16a van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt onmiddellijk, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen.
- 11 In aanvulling op paragraaf 32 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan, door het vinden van voorwerpen zoals in deze paragraaf bedoeld, moet worden onderbroken, de schade die de aannemer lijdt vanwege deze onderbreking hem wordt vergoed.
- 12 In aanvulling op paragraaf 33 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat indien de directie vermoedt dat het werk niet aan de bij de overeenkomst gestelde eisen voldoet, de aannemer verplicht is maatregelen te nemen of te gedogen, die nodig zijn om vast te stellen of dit al dan niet het geval is. In geval het werk niet aan de gestelde eisen voldoet, komen de kosten van bedoelde maatregelen voor rekening van de aannemer.

In het geval dat de werkzaamheden wel aan de gestelde eisen voldoet worden de te nemen maatregelen, evenals de kosten van herstel, verrekend als meerwerk en wordt eventuele schade vergoed.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 02 Regiewerkzaamheden

- 01 Werkzaamheden op regie worden verrekend tegen de verrekenbare tarieven van ter beschikking stellen arbeid en materieel volgens hoofdstuk 4 'INZET PERSONEEL EN MATERIEEL' uit deel 2.2. van dit bestek.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 01 Ontheffingen door de opdrachtnemer te verzorgen

- 01 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag t/m vrijdag 07.00 - 17.00 uur) en na toestemming van de directie, zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- (ver)bouwwerkzaamheden op het terrein;
 - (terrein)onderhoudswerkzaamheden op belendingen;
 - werkzaamheden aan nutsvoorzieningen;
 - onderhoudswerkzaamheden aan belendende eigendommen en percelen;
 - reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de openbare ruimte
 - etc.
- 02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende werken aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, tijdig aan de aannemer worden bekend gemaakt.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- a. de indeling en opvolging van de werkzaamheden.
 - b. een plan van aanpak voor het omgaan met beschermde planten- en diersoorten;
 - verwezen wordt verder naar het bepaalde in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020.
- Hierbij moet rekening gehouden worden met de in dit bestek aangegeven eisen en voorwaarden en de onder artikel 01.13.08 genoemde werken door of vanwege de gemeente of derden uit te voeren.
- 03 De indeling op het verlangde algemeen tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.
- 04 Wijzigingen in het algemeen tijdschema mogen slechts worden aangebracht na overleg en met goedkeuring van de directie.
- 05 Wanneer het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan daarin niet voorziet, deelt de aannemer de directie ten minste een week voor de aanvang van de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan mede waar en wanneer daarmee wordt begonnen en welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van dat werk of een gedeelte daarvan zullen worden getroffen.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting**

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 dienen vrijgekomen materialen, waarvan aannemelijk is dat deze belast zijn met mogelijk kiemkrachtige plantendelen van invasieve soorten, te worden vervoerd naar een BVOR-gecertificeerde afvalverwerker.
- 06 Alle aan- en af te voeren grond binnen de gemeente Hof van Twente, dient via Gronddepot "De Bree" te worden aan- en afgevoerd.

Adres:
Gronddepot De Bree
Kanaalweg 2c
Markelo

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Vrijgekomen maaisel van bij het maaien / beheren van terreindelen die belast zijn met invasieve exoten.
 - Vrijkomende grond waarvan wordt vermoed dat deze belast is met zaden, wortelstokken of anderszins kiemkrachtige plantonderdelen van invasieve exoten.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

HFD PAR ART LID

01 18 05 Schadevergoeding bomen

- 01 In aanvulling op het bepaalde in 01.18.05 lid 1 van de Standaard 2020 zal bij schade aan geregistreerde monumentale of waardevolle bomen, te behouden beeldbepalende en structuurdragende bomen de soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd taxateur van de NVTB.
- 02 Per geconstateerde boomschade wordt een vast boetebedrag van € 250,- opgelegd. Dit bedrag komt boven op het schadebedrag zoals berekend wordt in lid 01 van dit artikel. Deze boete wordt op de eerst volgende betalingstermijn in mindering gebracht.

01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen

- 03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 van de Standaard 2020 is de volgende boetebepaling voor niet voldoende snoeiwerk opgenomen:
- a. Bij constatering van ondeskundig uitgevoerd snoeiwerk of het inzetten van daartoe niet geëigende snoeimethoden, volgt een formele melding van het geconstateerde. Bij een tweede en/of hierna volgende constatering volgt een inhouding op de aanneemsom ter grootte van het areaal niet voldoende snoeiwerk, vermeerderd met een boete ter grootte van € 50,- per m2 dan wel per m1 niet voldoende snoeiwerk.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)**

- 03 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet jaarlijks bij afsluiting van het onderhoudsjaar worden overgedragen aan de opdrachtgever.
- 04 Voor werkzaamheden waarbij een risico bestaat op vallen van hoogte dient de aannemer de artikelen 7.23a en 7.23c van hoofdstuk VII afdeling 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde arbeidsmiddelen en de daaruit voorkomende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals bedoeld in artikelen 8.1 t/m 8.4 van hoofdstuk VIII afdeling 1 en 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit ter beschikking te stellen.

01 20 Kwaliteitsborging**01 20 07 Sancties bij niet behalen kwaliteit**

- 01 Zoals beschreven in de aanbestedingsleidraad zijn er sancties van toepassing bij het niet voldoen aan het ingediende kwalitatieve deel van de inschrijving.

Wanneer de Opdrachtnemer minder presteert dan aangeboden c.q. niet meer voldoet, dan is er sprake van een tekortkoming. Geconstateerde tekortkomingen worden schriftelijk door de directievoerder (UAV) gedeeld met Opdrachtnemer.

Komt de Opdrachtnemer evenwel niet binnen een redelijke termijn tot verbetering dan wordt opgeschaald naar de hiërarchisch leidinggevende van de projectleider of uitvoerder van Opdrachtnemer. Leidt ook dat niet tot verbetering dan is er sprake van een blijvende afwijking in het waarmaken van de Inschrijving.

Op deze "blijvende" afwijking volgt een sanctie; de "beste PKV korting". De omvang van de sanctie is direct gekoppeld aan de mate van uiteindelijk minder scoren dan hetgeen aangeboden/bij de kwalitatieve beoordeling is vastgesteld.

De hoogte van de boete wordt als volgt bepaald:

1. Waarde deelopdracht waarop de tekortkoming betrekking heeft. Als voorbeeld: € 100.000
2. Er konden 40 punten voor kwaliteit worden behaald. Elk van deze punten staat voor 1% van de waarde van de deelopdracht. Een Beste PKV korting kan dan ook maximaal 40% van de waarde van de betreffende deelopdracht(en) zijn. Als voorbeeld: 40% van de genoemde € 100.000 = €40.000
3. Het aantal punten dat Opdrachtnemer minder presteert dan waarmee is ingeschreven Vormt het percentage dat de grondslag is voor de berekening van de boete. Als voorbeeld: Op het opleidingsniveau van de direct leidinggevend is 5 punten minder gepresteerd (er wordt een leidinggevende ingezet die lager dan MBO 3 niveau is opgeleid) = € 5.000 korting.
4. Wanneer er vaker dan 2 x concrete aanleiding is om de Beste PKV korting als sanctie instrument in te zetten, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst eenzijdig op te zeggen en gebruik te

HFD PAR ART LID

maken van een wachtkamerovereenkomst met een andere partij.

Beste PKV kortingen worden nooit zomaar opgelegd. Deze kortingen worden altijd van tevoren aangekondigd en in de bouwvergaderingen of schriftelijk buiten de bouwvergaderingen besproken met voldoende tijd voor Opdrachtgever om de tekortkoming op te heffen.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 moet het plan van aanpak omgaan met beschermde diersoorten tevens worden aangevuld met een omschrijving welke maatregelen getroffen worden om effecten op beschermde soorten flora en fauna te voorkomen. Het gaat hierbij over:

- de periode van het jaar waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
- het voorkomen van slachtoffers onder beschermde vogels en andere diersoorten;
- het voorkomen van verstoring van vogels en andere beschermde diersoorten;
- het voorkomen van het vernielen en/of verstoren van rust- en verblijfplaatsen;
- het voorkomen van het vernielen van beschermde planten;
- de momenten waarop ecologische begeleiding tijdens de werkzaamheden noodzakelijk is.

Tevens wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 01.13.06 lid 02, sublid b van dit bestek.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 De bouwbespreking als bedoeld in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 lid 9 zal ca. vier (4) keer per jaar worden gehouden.

Per maaironde worden ca. twee vergaderingen gehouden:

- De eerste voorafgaand de maaironde
- De tweede bij ca. 50% van de maaironde

01 23 03 Geschillen met derden

01 Geschillen met derden of niet-belanghebbenden worden in geen geval door personeel van de aannemer opgelost, ook al zal met reden de mogelijkheid daarvan aanwezig zijn. In voorkomende gevallen hiervan dient direct melding te worden gemaakt bij de directie.

01 23 04 Communicatie overlastgeving

01 In geval van signaleren van overlast of oneigenlijk gebruik van de gemeentelijke openbare ruimte is Gildebor in eerste aanleg bevoegd tot het aanspreken van de overlast geveer. Gildebor maakt hiervoor afspraken tot verbetering van de situatie en voert hierop 1x een controle uit op de naleving van deze gemaakte afspraken. Indien binnen de gestelde termijn door de overlastgeveer nog geen gehoor is gegeven aan de afspraak tot verbetering, dan meldt Gildebor de overlastgeveende situatie aan de gemeente.

02 Meldingen van repeterende of aanhoudende overlast worden in afstemming met de gemeente afgehandeld.

01 27 Beheersysteem areaal

01 27 01 Algemeen

01 Het basis databestand (historische gegevens) op basis van het beheersysteem wordt door Opdrachtgever bij gunning aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 2 Gras en kruidachtigen****51 22 Eisen en uitvoering****51 22 05 Maaien**

02 In afwijking op het gestelde in artikel 51.22.02 dient de hoogte van kruidachtigen na maaien min. 100 mm en max. 150 mm te bedragen.

12 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het beheer aan gras en kruiden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 22 17 Certificering

01 In een zelfstandige werkeenheid is, op een locatie waar bestekswerkzaamheden worden uitgevoerd, ten minste één uitvoerende medewerker gecertificeerd conform de basiscursus Kleurkeur van de Vlinderstichting. Het ecologisch bermbeheer dient ten allen tijden te worden uitgevoerd door een maaimachinist met een aantoonbaar certificaat van de basiscursus Kleurkeur van de Vlinderstichting.

51 25 Bijbehorende verplichtingen**51 25 01 Maaien**

03 In aanvulling op artikel 51.25.01 voorafgaand aan werkzaamheden de te maaien percelen ontdoen van takhout.

04 In aanvulling op artikel 51.25.01 voorafgaand aan werkzaamheden de te maaien percelen ontdoen zwerf- en waaivuul.

HFD PAR ART LID

64 **Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen****64 1** **Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen****64 12** **Eisen en uitvoering****64 12 03** **Certificering**

01 In een zelfstandige werkeenheid is, op een locatie waar bestekswerkzaamheden worden uitgevoerd, ten minste één uitvoerende medewerker gecertificeerd conform de Gedragscode Soortenbescherming niveau 1 (medewerkers/meewerkend voorman).

Onder het leidinggevend personeel dat direct bij het werk betrokken is, dient ten minste 1 persoon te zijn gecertificeerd conform de Gedragscode Soortenbescherming niveau 2 (opzichters / uitvoerders) of niveau 3 (werkvoorbereiders/ bedrijfsleiders).

Behoort bij: 20230023.04.01

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 20230023.04.01

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op

(datum), te

(plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 20230023.04.01

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GROENVOORZIENING				
11	BERMEN-AFVOEREN NAAR EEN INRICHTING				
1101	<u>Eerste meter maaaien</u>				
110110	Maaaien bermstrook langs verharding.	km	465,00F		
1102	<u>Voorjaar maaaien</u>				
110210	Maaaien bermen voorjaar, 1x per jaar, 75%.	are	6.820,00F		
1103	<u>Nazomer maaaien</u>				
110310	Maaaien bermen nazomer, 1x, 75%.	are	3.410,00F		
110320	Maaaien bermen nazomer, m.u.v. struiken, 1x, 75%.	are	3.410,00F		
110330	Maaaien bermen nazomer, 1x, 50%.	are	35,00F		
110340	Maaaien bermen nazomer, m.u.v. struiken, 1x 50%.	are	35,00F		
12	TALUDS-AFVOEREN NAAR EEN INRICHTING				
1201	<u>Voorjaar maaaien</u>				
120110	Maaaien taluds voorjaar, 1x per jaar, 75%.	are	1.205,00F		
1202	<u>Nazomer maaaien</u>				
120210	Maaaien taluds nazomer, 1x, 75%.	are	605,00F		
120220	Maaaien taluds nazomer, m.u.v. struiken, 1x, 75%.	are	605,00F		
120230	Maaaien taluds nazomer, 1x, 50%.	are	6,00F		
120240	Maaaien taluds nazomer, m.u.v. struiken, 1x 50%.	are	6,00F		
13	BERMEN-AFVOEREN NAAR DEPOT				
1301	<u>Eerste meter maaaien</u>				
130110	Maaaien bermstrook langs verharding.	km	465,00F		
1302	<u>Voorjaar maaaien</u>				
130210	Maaaien bermen voorjaar, 1x per jaar, 75%.	are	6.820,00F		
1303	<u>Nazomer maaaien</u>				
130310	Maaaien bermen nazomer, 1x, 75%.	are	3.410,00F		
130320	Maaaien bermen nazomer, m.u.v. struiken, 1x, 75%.	are	3.410,00F		
130330	Maaaien bermen nazomer, 1x, 50%.	are	35,00F		
130340	Maaaien bermen nazomer, m.u.v. struiken, 1x 50%.	are	35,00F		
14	TALUDS-AFVOEREN NAAR DEPOT				
1401	<u>Voorjaar maaaien</u>				
140110	Maaaien taluds voorjaar, 1x per jaar, 75%.	are	1.205,00F		
1402	<u>Nazomer maaaien</u>				
140210	Maaaien taluds nazomer, 1x, 75%.	are	605,00F		
140220	Maaaien taluds nazomer, m.u.v. struiken, 1x, 75%.	are	605,00F		
140230	Maaaien taluds nazomer, 1x, 50%.	are	6,00F		
140240	Maaaien taluds nazomer, m.u.v. struiken, 1x 50%.	are	6,00F		
15	HAKHOUTBEHEER				
1501	<u>Hakhoutbeheer in bermen</u>				
150110	Hakhout beheer in bermen.	m2	4.000,00F		
1502	<u>Hakhoutbeheer op taluds</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
150210	Hakhout beheer op taluds-tot 4 meter.	m2	2.500,00F		
150220	Hakhout beheer op taluds-vanaf 4 meter.	m2	5.500,00F		
16	VERWERKEN MAAISEL OP AGRARISCH PERCEEL				
1601	<u>Verspreiden maaisel op agrarisch perceel.</u>				
160110	Verspreiden maaisel op agrarisch perceel.	are	500,00F		
2	WATERGANGEN				
21	MAAIEN TALUDS LANGS WATERGANG-INRICHTING				
2101	<u>Maaien taluds langs watergang in het voorjaar</u>				
210110	Maaien taluds voorjaar, 1x per jaar, 75%-tot 4 meter.	m	90.000,00F		
210120	Maaien taluds voorjaar, 1x per jaar, 75%-vanaf 4 meter.	m	90.000,00F		
2102	<u>Gefaseerd maaien watergang- 1x per jaar 50%</u>				
210210	Uitmaaien nat en droog profiel, 1x per jaar 50%-tot 4 met	m	985,00F		
210220	Verwerken maaisel, 1x per jaar 50%-tot 4 meter.	m	985,00F		
210230	Uitmaaien nat en droog profiel, 1x per jaar 50%-vanaf 4 meter.	m	985,00F		
210240	Verwerken maaisel, 1x per jaar 50%-vanaf 4 meter.	m	985,00F		
22	MAAIEN TALUDS LANGS WATERGANG-DEPOT				
2201	<u>Maaien taluds langs watergang in het voorjaar</u>				
220110	Maaien taluds voorjaar, 1x per jaar, 75%-tot 4 meter.	m	90.000,00F		
220120	Maaien taluds voorjaar, 1x per jaar, 75%-vanaf 4 meter.	m	90.000,00F		
2202	<u>Gefaseerd maaien watergang- 1x per jaar 50%</u>				
220210	Uitmaaien nat en droog profiel, 1x per jaar 50%-tot 4 met	m	985,00F		
220220	Verwerken maaisel, 1x per jaar 50%-tot 4 meter.	m	985,00F		
220230	Uitmaaien nat en droog profiel, 1x per jaar 50%-vanaf 4 meter.	m	985,00F		
220240	Verwerken maaisel, 1x per jaar 50%-vanaf 4 meter.	m	985,00F		
23	VERWIJDEREN HOUTACHTIGE GEWASSEN				
2301	<u>Verwijderen houtachtige gewassen uit taluds</u>				
230110	Uitsteken van houtachtigen op taluds-tot 4 meter.	st	15,00F		
230120	Uitsteken van houtachtigen op taluds-vanaf 4 meter.	st	15,00F		
230130	Verwijderen houtachtige begroeiing op taluds-tot 4 meter.	are	5,00F		
230140	Verwijderen houtachtige begroeiing op taluds-vanaf 4 met	are	5,00F		
2302	<u>Verwijderen houtachtige gewassen uit watergang</u>				
230210	Verwijderen houtachtige begroeiing in watergang-tot 2 me	are	5,00F		
2303	<u>Hakhoutbeheer op taluds in watergangen</u>				
230310	Hakhoutbeheer op taluds in watergangen-tot 4 meter.	m	1.000,00F		
230320	Hakhoutbeheer op taluds in watergangen-vanaf 4 meter.	m	1.000,00F		
3	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
31	REGISTRATIE UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN				
310010	Registratie van uitgevoerde werkzaamheden.	keer	2,00F		
32	BEMONSTERING VRIJKOMENDE MATERIALEN				
320010	Nemen monster van maaisel.	st	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4	INZET PERSONEEL EN MATERIEEL				
41	INZETTEN WERKNEMERS				
410010	Inzetten voorman.	uur	40,00F		
410020	Inzetten voorman (meewerkend).	uur	40,00F		
410030	Inzetten kraanmachinist.	uur	40,00F		
410040	Inzetten machinist tractor.	uur	40,00F		
410050	Inzetten ecoloog.	uur	40,00F		
410060	Inzetten machinist maaimachine.	uur	40,00F		
410070	Inzetten toezichthouder.	uur	100,00F		
42	INZETTEN MATERIEEL				
420010	Inzetten bosmaaier.	uur	40,00F		
420020	Inzetten motorkettingzaag.	uur	40,00F		
420030	Inzetten minigraver.	uur	40,00F		
420040	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00F		
420050	Inzetten bus met aanhanger.	uur	40,00F		
420060	Inzetten vrachtauto met kraan.	uur	40,00F		
420070	Inzetten grader.	uur	40,00F		
420080	Inzetten tractor t.b.v. materieel opdrachtgever.	uur	40,00F		
420090	Inzetten maai-zuigcombinatie met ECO-kop.	uur	40,00F		
420100	Inzetten cyclomaaier (schotelmaaier).	uur	40,00F		
420110	Inzetten kraaningevoerde versnipperaar.	uur	40,00F		
420120	Inzetten mobiele kraan.	uur	40,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				