

Besteknr. 20230029.04.02
RAW-RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONDERHOUD AAN
HET BUITENGEBIED VAN HENGEL
OP DOOR GILDEBOR TE ONDERHOUDEN AREAAL

Opdrachtgever:

SWB Midden Twente
Wegtersweg 14
Postbus 122
7550 AC Hengelo

Adviseur:

SmitsRinsma
Advies- en ingenieursbureau
Coehoornsingel 6
7201 AB, Zutphen

Incl. Nota van Inlichtingen d.d. 14-09-2023

Incl. Nota van Inlichtingen d.d. 25-09-2023

Status : Definitief
Versie : A2.1
Datum : 25-09-2023

Auteur(s) : Daisy van Boven
Gecontroleerd : Niek van Langen
Goedgekeurd : Niek van Langen

Paraaf :



1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

SWB Midden Twente
Wegtersweg 14
Postbus 122
7550 AC Hengelo
074 – 249 22 22

02 Directie

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de U.A.V. 2012 zal de opdrachtgever bij opdracht van het werk één of meerdere personen aanwijzen om als directie op te treden.

Directie dient te worden gelezen als zijnde opdrachtgever of een persoon of organisatie die namens de opdrachtgever optreedt.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op de volgende locatie:

De openbare ruimte van de gemeente Hengelo op areaal te onderhouden door Gildebor.

04 Algemene beschrijving

In deze RAW-raamovereenkomst is een groot deel van de werkzaamheden, waarvoor Gildebor de verplichting heeft deze uit te voeren, opgenomen. Het doel van de raamovereenkomst is om door middel van het vullen van de deelopdrachten jaarlijks met dat deel van de werkzaamheden waarvoor Gildebor de capaciteit, kennis of machinepark niet heeft door de Opdrachtnemer uit te laten voeren. Voor sommige typen werkzaamheden betekent dit dat de Opdrachtnemer bijna alle werkzaamheden moet verrichten. Voor andere werkzaamheden betekent dit dat de Opdrachtnemer slechts een kleine hoeveelheid hoeft te doen. De verhoudingen tussen wat Gildebor zelf doet en wat de Opdrachtnemer moet doen, kunnen van jaar tot jaar verschillen.

Daarnaast zal Gildebor de Raamovereenkomst gebruiken om bij te schakelen daar waar op dat moment een behoefte ligt. De deelopdrachten bestaan uit een jaarlijks vast te stellen basishoeveelheid resultaatverplichting, aangevuld met werkzaamheden die vooraf niet door Gildebor kon worden ingeschat. Dit betreft extra werkzaamheden als gevolg van (langdurige) uitval van personeel, stilstand van materieel en bijvoorbeeld weersomstandigheden (zoals aanhoudend zeer groeizaam weer).

Het werk bestaat in hoofdzaak uit onderhoud werkzaamheden:

- a. Onderhoud bermen en taluds
- b. Onderhoud taluds langs watergangen
- c. Inzet Personeel en Materieel

05 Tijdsbepaling

01 De contractperiode vangt aan op 1 januari 2024 en heeft een looptijd van 1 kalenderjaar tot en met 31 december 2024.

02 De opdrachtgever is niet voornemens om de contractperiode te verlengen.

03 Indexering van eenheidsprijzen is niet van toepassing binnen deze contractperiode.

04 Binnen dit bestek wordt gewerkt middels deelopdrachten. De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de Opdrachtgever aan te geven uitvoeringstermijn uit te voeren. De Opdrachtnemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de Opdrachtgever verstrekte uitvoeringstermijn en opleveringsdatum. Bij het opstellen van de planning houdt de Opdrachtnemer rekening met de uitvoeringsperiode en met de gangbare documenten.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing op werkzaamheden t.b.v. regulier onderhoud.

07 Kwaliteitsborging

Van de Opdrachtnemer wordt een algemeen tijdschema en een gedetailleerd werkplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.06 in deel 3 van deze overeenkomst.

08 Hoeveelheden

De hoeveelheden zoals genoemd in deel 2.2 van dit bestek zijn de fictieve hoeveelheden resultaatverplichting per jaar. Op het inschrijfbiljet dient de Opdrachtnemer de fictieve aanneemsom per jaar in te vullen.

PAR

09 Omzet

De verwachte omzetsom bedraagt €360.000,- excl. BTW voor een periode van 1 jaar.
Aan bovengenoemde verwachte omzetsom kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Opdrachtgever heeft het te beheren areaal opgenomen in het beheersysteem Obsurv.
Inschrijver krijgt ten behoeve van de inschrijving de shapefiles van het te onderhouden areaal.

Ten behoeve van de inschrijving is een tekening opgesteld met de perceelgrenzen:

Tekeningnummer	Aantal bladen	Formaat	Schaal	Datum
20230029.04 - Perceelindeling A2.1	1/1	A3	1:100.000	14-07-2023

02 Peilen en hoofdafmetingen

Zijn daar waar van toepassing op de tekeningen aangegeven.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. Gedragscode Soortbescherming 2020-juni 2023*, Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland
2. 20230029.04.02 Veiligheids- en gezondheidsplan, d.d. 25-09-2023

*Deze is op het moment van aanbesteding opgeschort totdat de verlenging voltooid is. De verwachting is dat deze in het contractjaar 2024 opnieuw geldig zal zijn. Indien enkele aanpassingen worden gemaakt aan de gedragscode prevaleren de wijzigingen boven de bestaande gedragscode.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1			GROENVOORZIENING			
11			BERMEN			
1101			<u>Bermen - met afvoer</u>			
110110	512501		Maaien bermen en taluds.	are	5.450,00 F	
			Betreft het maaien van bermen met afvoer			
			Netto hoeveelheid areaal:	are		2.725,00 I
		1.	Ecologisch beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		.2.	Aantal maaibeurt: 2 maaibeurt per jaar			
			Eerste maaibeurt: 1 juni tot 1 juli			
			Tweede maaibeurt: 15 september tot 15 oktober			
			en met 2 aansluitende (binnen 5 werkdagen) maaibeurt			
			rondom obstakels conform bestekspost 110120			
			Vrijgekomen materialen verwerken volgens 110130			
110120	512505		Bijmaaien rondom bomen.	st	10.900,00 F	
			Betreft: het bijmaaien rondom obstakels en bomen			
			Gerekend is met ca. 2 obstakels/bomen per are			
			Netto hoeveelheid areaal:	are		2.725,00 I
			Inclusief graskanten en/of lengtes langs			
			schuttingen, hekwerken, rasters, planken en muren			
		2.	Bomen in berm of talud			
		.2.	Gerekend is met 2 beurten per jaar aansluitend op de			
			reguliere maaibeurt conform bestekspost 110110			
			Vrijgekomen materialen verwerken volgens 110130			
110130	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	5.450,00 F	
			taluds.			
			Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel bij			
			maaien kruidenrijk gras conform bestekspost 110110 en			
			110120			
		1.	Ecologisch beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		.2.	Aantal maaibeurt: 2 maaibeurt per jaar			
			Eerste maaibeurt: 1 juni tot 1 juli			
			Tweede maaibeurt: 15 september tot 15 oktober			
		.1.	Maaisel direct na maaien verwerken			
		.1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
12			TALUDS			
1201			<u>Taluds - zonder afvoer</u>			
120110	512501		Maaien bermen en taluds.	are	500,00 F	
			Betreft het maaien van taluds zonder afvoer			
			Gerekend is met een areaal van ca.:	are		250,00 I
		1.	Ecologisch beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.2.	Talud 1 : 2 of steiler			
		.2.	Aantal maaibeurt: 2 x per jaar			
			Eerste maaibeurt: 1 juni tot 1 juli			
			Tweede maaibeurt: 15 september tot 15 oktober			
		.1	Maaisel kneuzen en laten liggen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			WATERGANGEN				
21			TALUDS LANGS WATERGANGEN				
2101			<u>Taluds langs watergangen - zonder afvoer</u>				
210110	511501		Maaien bermen en taluds.	are	4.355,00 F		
			Betreft het maaien van taluds langs watergangen zonder afvoer				
			Netto hoeveelheid areaal:	are		2.177,50 I	
		1.	Ecologisch beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .2. .	Aantal maaibeurt: 2 x per jaar				
			Eerste maaibeurt: 1 juni tot 1 juli				
			Tweede maaibeurt: 15 september tot 15 oktober				
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			INZET PERSONEEL EN MATERIEEL			
31			INZETTEN WERKNEMERS			
310010	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: Voorman gecertificeerd conform de Gedragscode Soortenbescherming niveau 2	uur	40,00	F
310020	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers:Voorman (meewerkend) Affiniteit en ervaring met de begeleiding van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt gecertificeerd conform de Gedragscode Soortenbescherming niveau 1	uur	40,00	F
310030	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: Kraanmachinist	uur	40,00	F
310040	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: Tractor machinist	uur	40,00	F
32			INZETTEN MATERIEEL			
320010	100534		Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Exclusief bediening en incl. brandstof	uur	40,00	F
320020	100532		Inzetten van een motorkettingzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Zaagbereik: ten minste 380 mm .2. Exclusief bediening en incl. brandstof	uur	40,00	F
320030	100599		Inzetten minigraver. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening en incl. brandstof In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b - 2020)	uur	40,00	F
320040	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 .2. Exclusief bediening en incl. brandstof In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b - 2020)	uur	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
320050	100599	.	Inzetten bus met aanhanger.	uur	40,00	F
		.	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
		.	directie op te dragen werkzaamheden			
		.	Exclusief bediening en incl. brandstof			
		.	Aanhanger betreft open tandemasser, bruto laadvermogen			
		.	750 tot 3500 kg			
		.	In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een			
		.	actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting			
		.	figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b -			
		.	2020)			
320060	100516	.	Inzetten van een vrachtauto.	uur	40,00	F
		.	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
		.	directie op te dragen werkzaamheden			
		3.	Laadvermogen: ten minste 10 ton			
		.2.	Hydraulisch kipbaar			
		. .1.	Met hydraulische laad- en losinrichting			
		. . .2.	Exclusief bediening en incl. brandstof			
		.	In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een			
		.	actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting			
		.	figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b -			
		.	2020)			
320070	100599	.	Inzetten grader.	uur	40,00	F
		.	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
		.	directie op te dragen werkzaamheden			
		.	Exclusief bediening en incl. brandstof			
		.	In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een			
		.	actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting			
		.	figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b -			
		.	2020)			
320080	100599	.	Inzetten tractor t.b.v. materieel opdrachtgever.	uur	40,00	F
		.	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
		.	directie op te dragen werkzaamheden			
		.	Vermogen: ten minste 55 kW, 75 PK			
		.	Exclusief bediening en incl. brandstof			
		.	In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een			
		.	actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting			
		.	figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b -			
		.	2020)			
320090	100599	.	Inzetten mobiele kraan.	uur	40,00	F
		.	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
		.	directie op te dragen werkzaamheden			
		.	Maximale hijscapaciteit: 5000 kg			
		.	Maximale hijshoogte: 25 meter			
		.	360 graden zwenkbereik			
		.	Variabele afstempeling			
		.	In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een			
		.	actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting			
		.	figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b -			
		.	2020)			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
9			Staartposten			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

04 Tevens is op dit werk van toepassing de Gedragscode 'Soortenbescherming 2020-2023' van de Vereniging Stadswerk Nederland. Deze gedragscode is van toepassing tot het verschijnen van de nieuwe gedragscode o.b.v. de Wet Natuurbescherming.

05 Op dit werk is van toepassing voor het bepalen van boomschades de taxatiemethode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

01 01 13 Overige algemene bepalingen

06 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 is de schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen of stoffen voor rekening van de aannemer.

01 01 14 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de U.A.V. 2012

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 5 lid 1 U.A.V. 2012 dient de aannemer zorg te dragen voor vergunningen van het bevoegd gezag voor:

- gebruik opslagterrein
- gebruik openbare ruimte
- toepassen verkeersmaatregelen

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 onder c van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat tot de verplichtingen van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van storkosten, tenzij in het bestek uitdrukkelijk anders staat vermeldt.

03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie dient te brengen.

04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat indien de gevolgen, bedoeld in de eerste zin van dit lid, kostenverlaging ten gevolge hebben, deze kostenverlaging met de opdrachtgever wordt verrekend.

05 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. 2012 zorgt de aannemer voor orde en veiligheid op het werk, echter blijft het wettelijk bepaalde en voorgeschreven van toepassing voor het gebruik van de openbare weg.

06 Het bepaalde in paragraaf 6 lid 17 van de U.A.V. 2012 dient zo te worden uitgelegd, dat de directie kan opdragen dat, naar haar mening, onbekwame dan wel ongeschikte personen die namens de aannemer, onderaannemer of leverancier te werk gesteld zijn, hun werkzaamheden beëindigen en het werkterrein dienen te verlaten.

07 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 dient de voertaal op het werk Nederlands te zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.

08 In aanvulling op paragraaf 23 van de U.A.V. 2012 aanvaardt de opdrachtgever, binnen het wettelijk toegestane kader, geen aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan eigendommen van de aannemer.

09 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer wekelijks een door hem gedateerde en ondertekende lijst in van de afgevoerde afvalstoffen en de hierbij behorende

HFD PAR ART LID

geleidebiljetten ten behoeve van de registratie en melding aan de provincie overeenkomstig de regeling in de provinciale milieu verordening (PMV).

- 10 In aanvulling op paragraaf 6 lid 16a van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt onmiddellijk, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen.
- 11 In aanvulling op paragraaf 32 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan, door het vinden van voorwerpen zoals in deze paragraaf bedoeld, moet worden onderbroken, de schade die de aannemer lijdt vanwege deze onderbreking hem wordt vergoed.
- 12 In aanvulling op paragraaf 33 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat indien de directie vermoedt dat het werk niet aan de bij de overeenkomst gestelde eisen voldoet, de aannemer verplicht is maatregelen te nemen of te gedogen, die nodig zijn om vast te stellen of dit al dan niet het geval is. In geval het werk niet aan de gestelde eisen voldoet, komen de kosten van bedoelde maatregelen voor rekening van de aannemer.

In het geval dat de werkzaamheden wel aan de gestelde eisen voldoet worden de te nemen maatregelen, evenals de kosten van herstel, verrekend als meerwerk en wordt eventuele schade vergoed.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 02 Regiewerkzaamheden

- 01 Werkzaamheden op regie worden verrekend tegen de verrekenbare tarieven van ter beschikking stellen arbeid en materieel volgens hoofdstuk 3 'INZET PERSONEEL EN MATERIEEL' uit deel 2.2. van dit bestek.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 01 Ontheffingen door de opdrachtnemer te verzorgen

- 01 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag t/m vrijdag 07.00 - 17.00 uur) en na toestemming van de directie, zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- (ver)bouwwerkzaamheden op het terrein;
 - (terrein)onderhoudswerkzaamheden op belendingen;
 - werkzaamheden aan nutsvoorzieningen;
 - onderhoudswerkzaamheden aan belendende eigendommen en percelen;
 - reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de openbare ruimte
 - etc.
- 02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende werken aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, tijdig aan de aannemer worden bekend gemaakt.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- a. de indeling en opvolging van de werkzaamheden.
 - b. een plan van aanpak voor het omgaan met beschermde planten- en diersoorten;
 - verwezen wordt verder naar het bepaalde in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020.
- Hierbij moet rekening gehouden worden met de in dit bestek aangegeven eisen en voorwaarden en de onder artikel 01.13.08 genoemde werken door of vanwege de gemeente of derden uit te voeren.
- 03 De indeling op het verlangde algemeen tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.
- 04 Wijzigingen in het algemeen tijdschema mogen slechts worden aangebracht na overleg en met goedkeuring van de directie.
- 05 Wanneer het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan daarin niet voorziet, deelt de aannemer de directie ten minste een week voor de aanvang van de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan mede waar en wanneer daarmee wordt begonnen en welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van dat werk of een gedeelte daarvan zullen worden getroffen.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting**

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 dienen vrijgekomen materialen, waarvan aannemelijk is dat deze belast zijn met mogelijk kiemkrachtige plantendelen van invasieve soorten, te worden vervoerd naar een BVOR-gecertificeerde afvalverwerker.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Vrijgekomen maaisel van bij het maaien / beheren van terreindelen die belast zijn met invasieve exoten.
 - Vrijkomende grond waarvan wordt vermoed dat deze belast is met zaden, wortelstokken of anderszins kiemkrachtige plantonderdelen van invasieve exoten.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**01 18 05 Schadevergoeding bomen**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in 01.18.05 lid 1 van de Standaard 2020 zal bij schade aan geregistreerde monumentale of waardevolle bomen, te behouden beeldbepalende en structuurdragende bomen de soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd taxateur van de NVTB.
- 02 Per geconstateerde boomschade wordt een vast boetebedrag van € 250,- opgelegd. Dit bedrag komt boven op het schadebedrag zoals berekend wordt in lid 01 van dit artikel. Deze boete wordt op de eerst volgende betalingstermijn in mindering gebracht.

HFD PAR ART LID

01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 van de Standaard 2020 is de volgende boetebepaling voor niet voldoende snoeiwerk opgenomen:

- a. Bij constatering van ondeskundig uitgevoerd snoeiwerk of het inzetten van daartoe niet geëigende snoeimethoden, volgt een formele melding van het geconstateerde. Bij een tweede en/of hierna volgende constatering volgt een inhouding op de aanneemsom ter grootte van het areaal niet voldoende snoeiwerk, vermeerderd met een boete ter grootte van € 50,- per m2 dan wel per m1 niet voldoende snoeiwerk.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)**

03 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet jaarlijks bij afsluiting van het onderhoudsjaar worden overgedragen aan de opdrachtgever.

04 Voor werkzaamheden waarbij een risico bestaat op vallen van hoogte dient de aannemer de artikelen 7.23a en 7.23c van hoofdstuk VII afdeling 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde arbeidsmiddelen en de daaruit voorkomende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals bedoeld in artikelen 8.1 t/m 8.4 van hoofdstuk VIII afdeling 1 en 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit ter beschikking te stellen.

01 20 Kwaliteitsborging**01 20 07 Sancties bij niet behalen kwaliteit**

01 Zoals beschreven in de aanbestedingsleidraad zijn er sancties van toepassing bij het niet voldoen aan het ingediende kwalitatieve deel van de inschrijving.

Wanneer de Opdrachtnemer minder presteert dan aangeboden c.q. niet meer voldoet, dan is er sprake van een tekortkoming. Geconstateerde tekortkomingen worden schriftelijk door de directievoerder (UAV) gedeeld met Opdrachtnemer.

Komt de Opdrachtnemer evenwel niet binnen een redelijke termijn tot verbetering dan wordt opgeschaald naar de hiërarchisch leidinggevende van de projectleider of uitvoerder van Opdrachtnemer. Leidt ook dat niet tot verbetering dan is er sprake van een blijvende afwijking in het waarmaken van de Inschrijving.

Op deze "blijvende" afwijking volgt een sanctie; de "beste PKV korting". De omvang van de sanctie is direct gekoppeld aan de mate van uiteindelijk minder scoren dan hetgeen aangeboden/bij de kwalitatieve beoordeling is vastgesteld.

De hoogte van de boete wordt als volgt bepaald:

1. Waarde deelopdracht waarop de tekortkoming betrekking heeft. Als voorbeeld: € 100.000
2. Er konden 40 punten voor kwaliteit worden behaald. Elk van deze punten staat voor 1% van de waarde van de deelopdracht. Een Beste PKV korting kan dan ook maximaal 40% van de waarde van de betreffende deelopdracht(en) zijn. Als voorbeeld: 40% van de genoemde € 100.000 = €40.000
3. Het aantal punten dat Opdrachtnemer minder presteert dan waarmee is ingeschreven Vormt het percentage dat de grondslag is voor de berekening van de boete. Als voorbeeld: Op het opleidingsniveau van de direct leidinggevend is 5 punten minder gepresteerd (er wordt een leidinggevende ingezet die lager dan MBO 3 niveau is opgeleid) = € 5.000 korting.
4. Wanneer er vaker dan 2 x concrete aanleiding is om de Beste PKV korting als sanctie instrument in te zetten, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst eenzijdig op te zeggen en gebruik te maken van een wachtkamerovereenkomst met een andere partij.

Beste PKV kortingen worden nooit zomaar opgelegd. Deze kortingen worden altijd van tevoren aangekondigd en in de bouwvergaderingen of schriftelijk buiten de bouwvergaderingen besproken met voldoende tijd voor Opdrachtgever om de tekortkoming op te heffen.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

HFD PAR ART LID

- 01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten**
- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 moet het plan van aanpak omgaan met beschermde diersoorten tevens worden aangevuld met een omschrijving welke maatregelen getroffen worden om effecten op beschermde soorten flora en fauna te voorkomen. Het gaat hierbij over:
- de periode van het jaar waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
 - het voorkomen van slachtoffers onder beschermde vogels en andere diersoorten;
 - het voorkomen van verstoring van vogels en andere beschermde diersoorten;
 - het voorkomen van het vernielen en/of verstoren van rust- en verblijfplaatsen;
 - het voorkomen van het vernielen van beschermde planten;
 - de momenten waarop ecologische begeleiding tijdens de werkzaamheden noodzakelijk is.
- Tevens wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 01.13.06 lid 02, sublid b van dit bestek.
- 01 23 Communicatie**
- 01 23 02 Bouwvergaderingen**
- 01 De bouwbespreking als bedoeld in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 lid 9 zal ca. vier (4) keer per jaar worden gehouden.
- Per maaironde worden ca. twee vergaderingen gehouden:
- De eerste voorafgaand de maaironde
 - De tweede bij ca. 50% van de maaironde
- 01 23 03 Geschillen met derden**
- 01 Geschillen met derden of niet-belanghebbenden worden in geen geval door personeel van de aannemer opgelost, ook al zal met reden de mogelijkheid daarvan aanwezig zijn. In voorkomende gevallen hiervan dient direct melding te worden gemaakt bij de directie.
- 01 23 04 Communicatie overlastgeving**
- 01 In geval van signaleren van overlast of oneigenlijk gebruik van de gemeentelijke openbare ruimte is Gildebor in eerste aanleg bevoegd tot het aanspreken van de overlast geveer. Gildebor maakt hiervoor afspraken tot verbetering van de situatie en voert hierop 1x een controle uit op de naleving van deze gemaakte afspraken. Indien binnen de gestelde termijn door de overlastgeveer nog geen gehoor is gegeven aan de afspraak tot verbetering, dan meldt Gildebor de overlastgevende situatie aan de gemeente.
- 02 Meldingen van repeterende of aanhoudende overlast worden in afstemming met de gemeente afgehandeld.
- 01 27 Beheersysteem areaal**
- 01 27 01 Algemeen**
- 01 Het basis databestand (historische gegevens) op basis van het beheersysteem wordt door Opdrachtgeveer bij gunning aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 2 Gras en kruidachtigen****51 22 Eisen en uitvoering****51 22 05 Maaien**

12 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het beheer aan gras en kruiden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 25 Bijbehorende verplichtingen**51 25 01 Maaien**

03 In aanvulling op artikel 51.25.01 voorafgaand aan werkzaamheden de te maaien percelen ontdoen van takhout.

04 In aanvulling op artikel 51.25.01 voorafgaand aan werkzaamheden de te maaien percelen ontdoen zwerf- en waaivuul.

HFD PAR ART LID

64 **Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen****64 1** **Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen****64 12** **Eisen en uitvoering****64 12 03** **Certificering**

01 In een zelfstandige werkeenheid is, op een locatie waar bestekswerkzaamheden worden uitgevoerd, ten minste één uitvoerende medewerker gecertificeerd conform de Gedragscode Soortenbescherming niveau 1 (medewerkers/meewerkend voorman).

Onder het leidinggevend personeel dat direct bij het werk betrokken is, dient ten minste 1 persoon te zijn gecertificeerd conform de Gedragscode Soortenbescherming niveau 2 (opzichters / uitvoerders) of niveau 3 (werkvoorbereiders/ bedrijfsleiders).

Behoort bij: 20230023.04.02

.....

INSCHRIJVINGSBIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 20230023.04.02

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op

(datum), te

(plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 20230023.04.02

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GROENVOORZIENING				
11	BERMEN				
1101	<u>Bermen - met afvoer</u>				
110110	Maaien bermen, 2x per jaar, met afvoer.	are	5.450,00F		
110120	Bijmaaien rondom bomen, 2x per jaar, met afvoer.	st	10.900,00F		
110130	Verwerken maaisel bermen, 2x per jaar.	are	5.450,00F		
12	TALUDS				
1201	<u>Taluds - zonder afvoer</u>				
120110	Maaien taluds, 2x per jaar, zonder afvoer.	are	500,00F		
2	WATERGANGEN				
21	TALUDS LANGS WATERGANGEN				
2101	<u>Taluds langs watergangen - zonder afvoer</u>				
210110	Maaien taluds langs watergangen, zonder afvoer.	are	4.355,00F		
3	INZET PERSONEEL EN MATERIEEL				
31	INZETTEN WERKNEMERS				
310010	Inzetten voorman.	uur	40,00F		
310020	Inzetten voorman (meewerkend).	uur	40,00F		
310030	Inzetten kraanmachinist.	uur	40,00F		
310040	Inzetten machinist tractor.	uur	40,00F		
32	INZETTEN MATERIEEL				
320010	Inzetten bosmaaier.	uur	40,00F		
320020	Inzetten motorkettingzaag.	uur	40,00F		
320030	Inzetten minigraver.	uur	40,00F		
320040	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00F		
320050	Inzetten bus met aanhanger.	uur	40,00F		
320060	Inzetten vrachtauto met kraan.	uur	40,00F		
320070	Inzetten grader.	uur	40,00F		
320080	Inzetten tractor t.b.v. materieel opdrachtgever.	uur	40,00F		
320090	Inzetten mobiele kraan.	uur	40,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				