

Marktconsultatiedocument Levering en onderhoud tenten Grootschalige Ontsmettings Eenheid (GOE)

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Kemperbergerweg 783
6816 RW Arnhem
www.nipv.nl
info@nipv.nl
088 274 74 00

Colofon

Opdrachtgever:	Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Contactpersoon:	Nathalie van der Meyden
Titel:	Marktconsultatiedocument levering en onderhoud tenten GOE
Datum:	15 februari 2024
Status:	definitief
Versie:	1.0

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid is bij wet vastgelegd onder de naam Instituut Fysieke Veiligheid.

Voorwoord

Geachte heer/mevrouw,

NIPV is voornemens om de levering van- en het onderhoud aan de tenten voor de Grootschalige Ontsmettings Eenheid (GOE) aan te besteden.

Deze marktconsultatie wordt ingezet ter voorbereiding van één aanbesteding of, indien passend, een eventuele percelenindeling en zal een belangrijke bijdrage leveren voor de keuzes die dienen te worden gemaakt, ook ten aanzien van de scope.

De scope van de opdracht betreft onder andere de volgende producten en diensten:

- > Het leveren van 21 opblaasbare tenten inclusief opblaaspomp en koppelstuk.
- > Reparaties en onderhoud aan de tenten.

Deze marktconsultatie is bedoeld om de mogelijkheden in de markt te verkennen in aanloop naar de aanbestedingsprocedure. NIPV wil graag geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen horen hoe uw bedrijf een bijdrage kan leveren aan deze de levering van de producten en de daarbij horende dienstverlening.

Inhoud

1	Inleiding	4
1.1	Algemene informatie NIPV	4
1.2	Huidige situatie	4
1.3	Gewenste situatie	4
1.4	Doel van de marktconsultatie	5
1.5	Verwachting deelnemende marktpartijen	5
2	Vragen	6
3	Planning	9
4	Procedure marktconsultatie	10
4.1	Vorm	10
4.2	Voorbehoud	10
4.3	Contactpersoon	11
	Bijlage 1. Programma van eisen	12

1 Inleiding

1.1 Algemene informatie NIPV

Iedere dag werken zo'n 300 professionals bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) aan de kwaliteit en de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in ons land. Zij dragen eraan bij dat hulpverleners en bestuurders hun werk op een professionele en veilige manier kunnen doen. NIPV is het publiek kennisinstituut dat veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners onderling verbindt en versterkt met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie. Want met elkaar staan we voor de veiligheid van iedere burger in Nederland. Voor meer informatie, zie www.nipv.nl.

De taken van de veiligheidsregio zijn onder meer:

- > Opstellen van het risicoprofiel: inventarisatie van de kans op branden, rampen en crises;
- > Adviseren over het voorkomen van branden, rampen en crises, bijvoorbeeld aan bedrijven;
- > Organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
- > Aanschaf en onderhoud van gemeenschappelijk materieel: brandweervoertuigen, redgereedschap, ambulances etc.;
- > Functioneren van de brandweer, de GHOR en de meldkamer;
- > Opstellen van het regionaal crisisplan; en
- > Inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de Veiligheidsregio en andere relevante diensten en organisaties.

1.2 Huidige situatie

NIPV beheert zeven (7) de-contaminatie units: zes (6) operationeel in de regio's gestald en één (1) wisselunit gestald bij NIPV. In deze units zitten totaal 21 (3 per unit) opblaasbare tenten die gebruikt worden voor de opvang van slachtoffers bij een chemische-, biologische-, radiologische- of nucleaire besmetting. De tenten zijn +- 16 jaar oud en daarbij aan het einde van hun technische levensduur. Ze vertonen ernstige defecten waardoor de inzetbaarheid in gevaar komt.

1.3 Gewenste situatie

NIPV wenst één opdrachtnemer te contracteren voor het leveren en onderhouden van 21 opblaasbare tenten welke gebruikt worden voor de opvang van slachtoffers bij een chemische-, biologische-, radiologische- of nucleaire besmetting. Hiermee wordt de operationele inzetbaarheid van de grootschalige ontsmetting eenheden gewaarborgd.

De potentiële opdrachtnemer zal zorgdragen voor het leveren van de tenten en toebehoren, (opblaaspomp en koppelstuk van tent naar containerunit) evenals het onderhouden en repareren van de tenten conform het programma van eisen.

NIPV beoogt met de voorgenomen aanbesteding één overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer. De leveringsovereenkomst eindigt zodra de laatste tent inclusief bijbehoren is geleverd. Voor de reparaties en het onderhoud aan de tenten wenst NIPV een overeenkomst te sluiten gedurende de technische levensduur van de tenten.

De geschatte waarde van de aan te besteden opdracht is circa € 355.000,- exclusief btw. Dit is inclusief reparatie en onderhoud over een periode van tien jaar.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die wordt verstrekt gedurende de marktconsultatie kan aanzienlijk afwijken van de informatie die in een later stadium wordt verstrekt ten aanzien van de aanbestedingsprocedure. De informatie die bij de aanbesteding wordt verstrekt is leidend.

1.4 Doel van de marktconsultatie

Dit document heeft als doel geïnteresseerde marktpartijen inzicht te bieden in de context van het project en de thema's toe te lichten die onderdeel uitmaken van de marktconsultatie.

Het doel van deze marktconsultatie is niet om een aanbod te ontvangen. Marktpartijen worden enkel gevraagd om mee te denken en kennis te delen.

In hoofdstuk 2 zijn de onderwerpen en vragen opgenomen waarop NIPV graag input/antwoord van u ontvangt.

Met de marktconsultatie wil NIPV een duidelijk beeld krijgen van wat de mogelijkheden en (eventuele) beperkingen zijn.

1.5 Verwachting deelnemende marktpartijen

Alle geïnteresseerde partijen wordt verzocht mee te werken aan het beantwoorden van de vragen van NIPV.

Als richtlijn voor deze marktconsultatie wordt de Handreiking Marktconsultatie van PIANOo (Expertisecentrum Aanbesteden) gehanteerd.

2 Vragen

De volgende vragen wenst NIPV graag schriftelijk beantwoord te krijgen.

NB: Alle partijen hebben hetzelfde vragen format ontvangen in het kader van deze marktconsultatie. Het kan dus zijn dat een vraag voor u niet van toepassing is. In dat geval kunt u dat als antwoord aangeven.

Vraagstelling marktconsultatie levering en onderhoud tenten GOE	
1. Naam organisatie:	
2. Naam en contactgegevens contactpersoon:	
3. Wat is de grootte van uw organisatie, uitgedrukt in het aantal mensen dat u in dienst heeft?	
4. Welke producten en diensten kunt u leveren in het kader van deze aanbesteding?	
5. Welke aanvullende diensten kunt u nog meer leveren die een verband hebben met deze producten/ dienstverlening?	
6. Kunt u voldoen aan de eisen gesteld in het programma van eisen zoals opgenomen in bijlage 1?	
7. Heeft u eerder vergelijkbare tenten geleverd?	
8. Acht u de geschatte omvang (de prijs voor aanschaf en onderhoud) van de opdracht	

realistisch, en waarom wel/niet?	
9. Op welke manier kunt u zich kwalitatief onderscheiden ten opzichte van andere organisaties?	
10. Werkt u samen met andere bedrijven / onderaannemers in de keten? Zo ja, op welke aspecten?	
11. Welke relevante (innovatieve) product-/ dienstontwikkelingen hebben in de afgelopen tijd plaatsgevonden in uw bedrijfstak met betrekking tot deze diensten/producten en zijn er ontwikkelingen in de markt voor de gevraagde producten/diensten waar NIPV in de nabije en verre toekomst rekening mee moet houden?	
12. Heeft u voorstellen met betrekking tot het stellen van minimumeisen?	
13. Wat adviseert u ons om op te nemen qua MVOI-criteria? Wat zijn op dit moment de ontwikkelingen en wat kan NIPV in het kader hiervan eisen?	
14. Welke garantie mag NIPV verwachten op uw producten en wat is een redelijke termijn om als eis op te nemen in de aanbestedingsstukken?	
15. Heeft u advies ten aanzien van de opbouw van het prijzenblad? Uit welke componenten dient dit te bestaan?	

16. Als kwaliteit onderdeel uitmaakt van de beoordeling, welke elementen zou u hier graag in terug willen zien? Met andere woorden: Welke gunningcriteria adviseert u NIPV toe te passen?	
17. Wat is een gangbare levertijd voor de gevraagde producten?	
18. De tenten moeten vergelijkbaar zijn aan tenten uit de huidige uitrusting. Dit betreft de tent van het merk Gumotex model GTX-44. Wenst u naar aanleiding van deze informatie een schouw?	
19. Bent u voornemens om in te schrijven op deze aanbesteding? Zo nee, geef dan aan waarom niet?	
20. Mocht het zo zijn dat er nog zaken zijn die in bovenstaande vragen niet naar voren zijn gekomen, maar wél belangrijk zijn om mee te nemen in deze marktconsultatie, dan kunt u deze informatie, opmerking(en) of vragen in het veld hiernaast kwijt.	

3 Planning

Voor de marktconsultatie voor de levering van- en het onderhoud aan de tenten voor de GOE heeft NIPV de volgende planning beoogd:

	Actie	Datum
1.	Publiceren marktconsultatie op TenderNed	15 februari 2024
2.	Uiterste datum ontvangst eventuele vragen over deze marktconsultatie	22 februari 2024 vóór 15:00 uur
3.	Publiceren nota van inlichtingen	27 februari 2024
4.	Uiterste datum inlevering antwoorden door geïnteresseerde marktpartijen	7 maart 2024 vóór 15:00 uur
5.	Eventuele verdiepende (online) gesprekken	n.n.b.

4 Procedure marktconsultatie

4.1 Vorm

NIPV kiest ervoor om de marktconsultatie openbaar te publiceren op TenderNed en de marktpartijen in eerste instantie vragen om hun antwoorden op de vragen schriftelijk in te dienen. Indien de gegeven antwoorden op de vragen uit de marktconsultatie een verduidelijking of toelichting behoeven, zal hierna mogelijk nog een mondeling gesprek worden georganiseerd.

4.2 Voorbehoud

- NIPV vergoedt op geen enkele wijze kosten verbonden aan beantwoording van dit document of daaraan gerelateerde activiteiten. Het deelnemen aan de marktconsultatie is voor marktpartijen en NIPV vrijblijvend.
- Partijen die deelnemen aan de marktconsultatie zullen bij de (Europese) aanbesteding niet bevoor- of benadeeld worden. Alle partijen zullen over dezelfde informatie beschikken. Informatie die (commercieel) vertrouwelijk is, zal niet worden opgenomen in het verslag van de marktconsultatie en de aanbestedingsstukken.
- Van de marktconsultatie wordt een verslag gemaakt. Het verslag zal deel uitmaken van de documenten die ter beschikking worden gesteld tijdens de (Europese) aanbesteding met inachtneming van het vertrouwelijke karakter van concurrentiegevoelige informatie.
- Deze marktconsultatie dient uitdrukkelijk niet om een voorselectie te maken van marktpartijen in het kader van een mogelijke toekomstige aanbesteding. Evenmin vindt op enige wijze uitsluiting van bij de marktconsultatie betrokken partijen plaats in een mogelijke aanbesteding.
- NIPV houdt zich het recht voor om geen vervolg te geven aan deze marktconsultatie of afhankelijk van de uitkomst hiervan een bij de leveranciersmarkt passende verwervingsstrategie te kiezen.
- Er kunnen door marktpartijen geen rechten worden ontleend aan de ten behoeve van de marktconsultatie verstrekte informatie.
- De informatie die wordt verstrekt gedurende de marktconsultatie kan aanzienlijk afwijken van de informatie die in een later stadium wordt verstrekt ten aanzien van de aanbestedingsprocedure.
- De beantwoording van marktpartijen in deze marktconsultatie wordt eigendom van NIPV. NIPV zal de verkregen informatie zorgvuldig behandelen en concurrentiegevoelige informatie vertrouwelijke behandelen.
- Het staat NIPV vrij om de marktconsultatie – om welke reden dan ook – op ieder gewenst moment te beëindigen.
- Door deel te nemen aan de marktconsultatie geven partijen te kennen onvoorwaardelijk akkoord te zijn met deze bepalingen.

4.3 Contactpersoon

Naam: Nathalie van der Meyden

Functie: coördinator inkoop

Tijdens de marktconsultatie verloopt alle communicatie met NIPV via bovenstaande contactpersoon. Indien er vragen of opmerkingen zijn over dit document, kunt u zich via de TenderNed-berichtenmodule richten tot de contactpersoon. Eventuele aanvullingen en correcties op de marktconsultaties zullen door NIPV worden gepubliceerd op TenderNed.

Bijlage 1. Programma van eisen

Technische eisen	
Algemeen	
Eis 1	Indien van toepassing dient de uitvoering van de producten en materialen te voldoen aan de meest recent uitgevaardigde nationale en Europese wet- en regelgeving, CE- markering, richtlijnen, normen en voorschriften, voor zover middels overige eisen niet aanvullend of afwijkend wordt bepaald.
Eis 2	Het tentdoek is geheel uitgevoerd in het rood. Het grondzeil is uitgevoerd in een neutrale kleur. Definitieve kleurstelling gebeurt in overleg met opdrachtgever.
Eis 3	Het grondoppervlak van de tent bedraagt in opgezette vorm ca 44m ² .
Eis 4	De inhoud van de tent dient bruto ca. 120 m ³ te zijn. Hierbij is uitgegaan van het genoemde vloeroppervlak van 44m ² en een hoogte van 2,7m.
Eis 5	De tent heeft een stahoogteoppervlak van tenminste 30m ² . De stahoogte bedraagt minimaal 2,30m.
Eis 6	Alle gebruikte tentmaterialen zijn uitgevoerd in een brandvertragend of onbrandbaar materiaal (DIN 4102B1).
Eis 7	De verpakking van de tent dient duurzaam, sterk en waterdicht te zijn. Tevens moet de verpakking voorzien zijn van voldoende en op een juiste plek geplaatste handgrepen / til-lussen. Met "voldoende" wordt bedoeld dat 1 persoon ca. 23 kg kan dragen. Dus wanneer een tent in verpakking 115 kg weegt, moeten er voldoende tillussen op de verpakking zitten voor 5 personen.
Eis 8	De tentverpakking is voorzien van een opschrift welke informatie geeft over het gewicht en inhoud.
Eis 9	Het totaalgewicht van de tent, inclusief tentverpakking, ventilator en andere toebehoren is maximaal 130 kg.
Eis 10	Verpakkingsvolume is zodanig dat de tent, inclusief tentverpakking geplaatst kan worden in een rolcontainer (l * b * h = 1100cm * 69cm * 170cm).
Eis 11	De tent kan (eenvoudig) opgezet worden met maximaal 3 man in maximaal 10 minuten.
Eis 12	De tent is per kant voorzien van ten minste 5 punten aan de onderzijde, en 5 punten op minimaal 2 meter vanaf de onderzijde van de tent waaraan een scheerlijn gemonteerd kan worden.

Eis 13	De gehele tent (tentdoek, constructie en grondzeil) is waterdicht.
Eis 14	Het grondzeil is voorzien van een waterkeerstrip of vergelijkbare voorziening die voorkomt dat water de tent binnenstroomt.
Eis 15	Het grondzeil dient te bevestigd te zijn aan het luchtskelet of tentdoek en voorzien te zijn van een anti slip laag zodat deze niet glad wordt bij natte omstandigheden.
Tentframe	
Eis 16	Het frame van de tent is met lucht opblaasbaar.
Eis 17	Het opblaasbare gedeelte van de tent dient uitgerust te zijn met overdrukventielen die ervoor zorgen dat de druk in het opblaasbare frame niet te hoog oploopt.
Eis 18	Bij de tent wordt een reparatieset/-materialen geleverd, te gebruiken onder werkcondities van -20°C tot + 35°C, voor de reparatie van het opblaasbare tentframe en tentdoek.
Tentdoek	
Eis 19	Het tentdoek is uitgevoerd m.b.v. kunststof drager en (enkelzijdige of dubbelzijdige) PVC coating, of in een ander gelijkwaardig materiaal.
Eis 20	Bij de tent wordt een specificatie blad van het buitententdoek geleverd waarop minimaal vermeld staat: a. gebruikte materiaal (met specificaties) b. waterdichtheid (DIN 53886) c. treksterkte (DIN 53354) (lengte/breedte) d. lengteafwijking (DIN 53355) (lengte/breedte) e. scheurbestendigheid (DIN 53356) (lengte/breedte) f. vuurbestendigheid (DIN 4102B1) g. temperatuurbestendigheid (DIN 533561) h. UV-resistentie (ISO 105)
Eis 21	Het tentdoek kan eenvoudig gereinigd worden met een hogedruk/stoomreiniger en/of met een borstel zonder dat de tent hierdoor beschadigingen oploopt.
Eis 22	In het tentdoek zijn doorvoeren aangebracht voor het aansluiten van een heater (verwarmingstoestel) en het doorvoeren van bekabeling. E.e.a. in overleg met opdrachtgever.
Ingangen / doorlatingen / koppelbaar	
Eis 23	De tenten moeten gemakkelijk en snel waterdicht door gekoppeld kunnen worden of aan een containerunit gekoppeld kunnen worden. Dit gebeurt in lengterichting m.b.v. een koppelslurf. E.e.a. in overleg met de opdrachtgever

Eis 24	De tent is voorzien van een voor- en achterzijde welke als ingang/uitgang of koppelzijde gebruikt kan worden. Voor en achterzijde moeten kunnen worden opgerold en worden vastgemaakt boven in de tent .
Optielijst	
Eis 25	In de nok van de tent zijn voorzieningen aanwezig voor het ophangen van TL-armaturen. Deze moeten kunnen worden opgehangen met quickrelease-bevestigingen / klittenband bevestigingen of vergelijkbare bevestigingen.
Eis 26	Bij de tent wordt een 230V ventilator met blaas en zuig functie geleverd voor het opblazen en leegzuigen van de tent. De voedingskabel heeft een lengte van min. 15m en is voorzien van een SCHUKO-stekker (min. IP55). Het opblazen of leegzuigen van de tent dient maximaal 8 minuten in beslag te nemen.
Eis 27	Bij de tenten wordt LED verlichting geleverd, welke te monteren is in de nok van de tenten zoals beschreven in eis 25. Dit betreft ten minste 4 armaturen per tent welke zorgen voor een lichtopbrengst van ten minste 500 lux. De armaturen zijn koppelbaar zodat er per tent slechts 1 snoer t.b.v. de stroomvoorziening nodig is. Afmeting per module max: 50cm lang, 20 breed en 8 hoog.
Eis 28	Alle onderstaande gespecificeerde accessoires en materialen worden meegeleverd en zijn afzonderlijk na te bestellen gedurende de technische levensduur van de tenten en pompen: - LED verlichting (zie eis 27) - Haringen - Spanbanden t.b.v. van vastzetten tent aan haringen - Hamer - Haringtrekker - Koppelslurf - Verpakking tas - Ventilator incl. slang (zie eis 26) - Repairset frame, tentdoek
Reparatie	
Eis 29	Opdrachtnemer is in staat reparaties uit te voeren bij defecten aan de tenten zoals het repareren van lekkages of gescheurde tentdoeken.
Eis 30	Reparaties worden uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de opdracht gestart tenzij anders is overeengekomen. Het NIPV verzorgt het transport van en naar de opdrachtnemer op een locatie op maximaal 140 kilometer afstand van Zoetermeer.

Logistieke eisen	
Eis 31	De levering dient te geschieden op pallets met een grootte van 1220 x 1020 mm; waarbij de pallet na levering eigendom blijft van de opdrachtgever.

Eis 32	De aflevering van de goederen dient te geschieden in overleg met de afdeling Landelijke Middelen.
Eis 33	Per artikel of set artikelen dient een duidelijke en in de Nederlandse taal geschreven handleiding te worden meegeleverd; idem een digitale versie in PDF-format.