RENVOOI

- bestaand
- LW-w. gewapend beton
- portiek beton
- kalkzandsteenwand
- lichte scheidingswand - metalstud
- isolatie
- vloer- wandtegels
- 30 scheidingsconstructie tenminste 30 minuten, WBDBO conform NEN 6068
- 60 scheidingsconstructie tenminste 60 minuten, WBDBO conform NEN 6068
- 30 deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in combinatie met het kozijn een WBDBO biedt van tenminste 30 min
- 60 deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in combinatie met het kozijn een WBDBO biedt van tenminste 60 min
- deur, die zelfsluitend is uitgevoerd
- elektrische deuropener
- brandslanghaspel
- dr.m. droge blusleiding
- 0.00 peilmaat, peil = +0,00 = b.k. afgewerkte vloer
- o.k. onderkant druk 0.00 = b.k. vl. vrije hoogte constructief
- o.k. onderkant druk 0.00 = b.k. vl. vrije hoogte bouwkundig
- o.k. plafond 0.00 = b.k. vl. onderkant plafond

Lucht- en contactgeluidisolatie van scheidingswanden tussen verblijfruimten (kantoorfunctie) onderling, of tussen verblijfruimte en gemeenschappelijke verkeersruimte, mogen geen deur opgenomen, die rapportage bouwfysisch adviseur.

Luchtt- en contactgeluidisolatie en brandweerveiligheid van scheidingswanden van ibildings schachten die rapport bouwfysisch adviseur.

Geluidwering uitvoerdige scheidingsconstructie en geluidsisolerende rapport bouwfysisch adviseur.

Alle volgens het bouwbesluit vereiste vloerafschieidingen dienen te voldoen aan de NEN 6702.

Vloerafscheidingen langs trappen conform bouwbesluit artikelsg 2.3, Vloerafscheidingen langs balcons/ecs en/of vloerafscheidingen conform bouwbesluit artikelsg 2.3.

De toegangen dienen te voldoen aan het bouwbesluit artikel 4.17 en 4.19. Het vloerpeil van de entree van het gebouw ligt ter plaatse van de toegangen gelijk met het aansluitende maaiveld om het openbaar gebied. De maximale hoogteverschillen van deze toegangen liggen maximaal 20 mm hoger dan het vloerpeil.

Hoofddraagconstructie tenminste 60 minuten brandwerend m.b.t. bezwijken

De voorzieningen voor de brandwerendtechnische installatie (rookverlichting, vluchtwegaanduiding e.d.) zijn aangegeven op de tekeningen van de installatie adviseur..

Brandcompartimentering en rookcompartimentering cf. tek..

Rookvrijders uitvoeren conform NEN 2555 zijn aangegeven op de tekeningen van de installatie adviseur..

Ventilatie van verblijfsgebied en verblijfsruimte, tekeningnr. zie rapport installatie adviseur..

Ventilatie Rhuischt, gemeenschappelijke verkeersruimte conform de rapport installatie adviseur..

Hendrelveer wordt op de verschillende dekniveaus opgevangen en via de schachten afgevoerd, S.e.w. conform separe installatie adviseur..

Geluidwering/geluidsisolerende conform rapportage bouwfysisch adviseur

Brandveiligheid en rookproductie toegepaste materialen dienen te voldoen aan artikel 2.125 t/m 2.128 van het Bouwbesluit

AV voorzieningen conform opgave BIS
Lijst bouwkundige voorzieningen d.d. 12 december 2013

Peil = 000 + = 1715 mm + NAP
Peil = bovenkant bestaande dekvloer entree

MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN / BEPALEN

NEBEST adviesgroep

UITVOERING

Wijziging A: d.d.: 29 januari 2014

16-01-2014

Tekeningnummer

519U-I-202

Plattegrond 2e verdieping - interieur
Omschrijving

Provinciehuis Dreef
Werk

Uitvoering	CKA 519	841x1609mm	1:50
Fase	Nummer	Formaat	Schaal

Provincie Noord Holland
Opdrachtgever

13 november 2013
Datum/ Gekeurd

Claus en Kaan Architecten Amsterdam
Postbus 19133
1000 BX Amsterdam
Krijn Taconiskade 444
1087 HW Amsterdam

Telefoon 020 626 03 79
Telefax 020 627 84 09

CLAUS EN KAAN ARCHITECTEN

van deze tekening berusten rechten conform de Auteurswet. Openbaarmaking en/of vermenigvuldiging zonder toestemming van de auteursrechthebbende is verboden.