



Den Haag

Europese aanbesteding

Raamcontract levering straatbakstenen en betonmaterialen

Nota van Inlichtingen

Versie	1
Datum	17 november 2023
Referentie	23.182
Aanbesteder	Gemeente Den Haag
Copyright	Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum Inkoop Fysiek Domein

Inhoudsopgave

Nota van Inlichtingen	3
Directiemededelingen	3
Gewijzigde en/of toegevoegde documenten	4
Behandeling vragen en antwoorden.....	4

Nota van Inlichtingen

Behorende bij en integraal onderdeel uitmakend van de Aanbestedingsdocumenten van de Aanbesteding Raamcontract levering straatbakstenen en betonmaterialen ten behoeve van Gemeente Den Haag is deze geanonimiseerde Nota van Inlichtingen opgesteld.
De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden.

Directiemededelingen

1. In perceel 2 Levering betonmaterial wordt de tekst van deel 3 01.04.02 lid 02 ".....vindt plaats voor ten hoogste de Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100, deelgebied 4211a Wegen met open verharding, volgens" gewijzigd in"..... vindt plaats voor ten hoogste de Productenprijzen (PPI); inputprijsindex 2015=100, deelgebied 2361115 Tegels en dergelijke artikelen, van cement, beton en kunststeen, volgens.....".
2. Er zal een tweede moment voor vragen volgen. Zie onderstaande planning.

Activiteit	Data (en tijdstip)
Publicatie uitnodiging tot Inschrijving	31 oktober 2023
Sluitingsdatum en -tijdstip indienen vragen	10 november 2023, 10:00 uur
Publicatie 1 ^e Nota van Inlichtingen	17 november 2023
Sluitingsdatum en -tijdstip indienen vragen	27 november 2023, 10:00 uur
Publicatie 2 ^e Nota van Inlichtingen	1 december 2023
Sluitingsdatum en -tijdstip indienen Inschrijving	15 december 2023 10:00 uur
Opening digitale kluis met inschrijvingen en prijs (inschrijvingsbiljet en inschrijvingsstaat)	Aansluitend aan sluitingstijdstip
Publicatie Gunningsbeslissing	20 december 2023
Afloop stand still termijn (20 kalenderdagen)	17 januari 2024
Opdrachtverlening	Vanaf 18 januari 2024

Gewijzigde en/of toegevoegde documenten

- Bijlage 3A Bestek 489-BE-LEV SBS MAT def v10 incl nv idd 17-11-23 (in pdf en rsx)
- Bijlage 3B Bestek 476-BE-LEV BETON MAT def v9e incl nv idd 17-11-23 (in pdf en rsx)
- Bijlage 9A Inschrijvingsstaat 489-BE-LEV SBS MAT def v10 incl nv idd 17-11-23 (in excel)
- Bijlage 9B Inschrijvingsstaat 476-BE-LEV BETON MAT def v9e incl nv idd 17-11-23 (in excel)

Behandeling vragen en antwoorden

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
1	Technische bekwaamheid: Procecertificaat BRL 2360	In de Inschrijvingsleidraad paragraaf 3.4.1.5, dit Procecertificaat gaat over straatbakstenen, wij nemen aan dat dit bewijsmiddel uitsluitend geldt voor Perceel 1?	Ja	Perceel 2 - levering betonmaterialen
2	Inschrijfstaat	Wij schrijven in als producent van materialen, zijn om die reden niet gewent een inschrijfstaat te maken met afzonderlijk opgevoerd een post voor korting, uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico & bijdragen RAW-systematiek en Fonds Fysieke leefomgeving. Dergelijke kosten zitten normaal in onze eenheidsprijs... kunt u dit aanpassen zodat we alleen prijsopgave kunnen doen voor de leveranties?	Ja, besteksposten 919990, 929990, 939990, 949990, 960010, 960020 en de tekst deel 3 par. 01.08. "Bijdragen" komen te vervallen in beide percelen. Omdat het in de RAW software niet mogelijk is om deze post te verwijderen uit de inschrijfstaat verzoeken wij u deze posten met "nul" euro in te schrijven. En u ontvangt de inschrijfstaat in excel.	Perceel 1 en 2
3	Inschrijfstaat	Zijn grasbetontegels vlak of geribbeld en u verklaart de NEN-EN 1339 voor tegels van toepassing, met een breuklast van 140... klopt dit? Onze grasbetontegels vallen onder KOMO-keur en voldoen aan de BRL 2320, kunnen wij uitgaan van breuklastklasse 15 ?	Neen, er dient te worden uitgegaan van BRL2320, breuklastklasse 25 (zwaar verkeer)	Perceel 2 - levering betonmaterialen
4	Inschrijfstaat	Wenselijk is een post waarbij een palletregeling toegepast kan worden verklaard waarbij statiegeld gehanteerd wordt voor het leveren en retour halen van pallets. Bijvoorbeeld 30,- voor leveren en 27,50 voor retour halen, kan dit aangepast worden in de inschrijfstaat?	Nee er wordt geen post toegevoegd, zie deel 3 par 83.26.01	Perceel 2 - levering betonmaterialen

5	Bijlage 3A 83 26 01	U vraagt alle straatbakstenen aan te voeren op pallets. Bij mechanische pakketten is dit normaal maar voor handmatige pakketten zou een klempakket voldoende moeten zijn en het is een stuk duurzamer omdat er geen pallets retour gehaald hoeven te worden. Dit scheelt uitstoot en met klempakketten brengen we de afvalberg ook terug tot een minimale omvang. Wilt u het leveren op pallets voor handmatige pakketten laten vervallen?	Nee, alles moet op pallets worden aangeleverd. Ook dus de klempakketten. Dat is de wens vanuit ons magazijn.	Perceel 1- levering straatklinkers
6	Bijlage 3A 83 26 05/02	U noemt hier de minimale afmetingen van de straatbakstenen. Hoe gaat u om met een leverancier die grotere stenen levert, dan zijn er minder stenen nodig. Of juist een leverancier die de minimale maatvoering levert waardoor er meer stenen nodig zijn? Wilt u de aantallen aanpassen naar aantal m2 ipv stuks?	Nee	Perceel 1- levering straatklinkers
7	Bijlage 3A en Inschrijfstaat BP 800610/620/630	Meerkosten voor leveren direct op werk. Zijn de werken altijd met een grote vrachtwagen bereikbaar?	Aangezien alle materialen op het magazijn op het Trekvlietplein geleverd dienen te worden komen posten 800610, 800620 en 800630 te vervallen.	Perceel 1- levering straatklinkers
8	Bijlage 3A 2.2	Kunt u de mogelijke aantallen die per jaar nodig zijn duidelijker specificeren dan de nu genoemde fictieve aantallen?	Nee, deze zijn zorgvuldig geraamd.	Perceel 1- levering straatklinkers

9	Bijlage 3A 1.05	Hoeveel tijd vooraf dient u een opdracht/afroep in? Gezien de genoemde boete voor te laat leveren dient een opdracht ruim van te voren ingediend te worden.	U dient rekening te houden met twee weken tussen opdracht/afroep en levering	Perceel 1- levering straatklinkers
10	Bijlage 3A 83 26 05/01	Wilt u een keuze maken en benoemen uit 1 van de 2 genoemde mangaan kleuren?	Anthra.	Perceel 1- levering straatklinkers
11	Bijlage 3A 83 26 05/01	Zijn afstandhouders toegestaan? Ziet u splintervrije koppen welke als afstandhouder dienen ook als een afstandhouder?	Afstandhouders zijn toegestaan, velligkanten zijn niet toegestaan met uitzondering van de keiformaten.	Perceel 1- levering straatklinkers
12	Bijlage 3A 01 04 02 prijs vast en indexregeling	Prijzen 1 jaar vast daarna GWW index 4211a. Wilt u deze index wijzigen in CBS Producenten Prijs Index PPI 2332 aangezien deze index een wat reëler beeld laat zien?	In perceel 1 Levering straatbakstenen wordt de tekst van deel 3 01.04.02 lid 02 ".....vindt plaats voor ten hoogste de Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100, deelgebied 4211a Wegen met open verharding, volgens\" gewijzigd in\"..... vindt plaats voor ten hoogste de Productenenprijzen (PPI); inputprijsindex 2015=100, deelgebied 2332 Bakstenen, en producten voor de bouw van gebakken klei, volgens.....\"	Perceel 1- levering straatklinkers

13	Bijlage 3A 1.11	In bijlage 3A bij punt 1.11 geeft u aan dat de u project en aannemer aanmeldt voor registratie, verificatie en rapportage bij projectenmodule.nl. Wat heeft ON hiermee te maken? U sluit bij leidraad 1.2.1. expliciet levering voor projecten uit. Mag ON ervan uitgaan dat er alleen voor kleinschalig inboetwerk geleverd gaat worden en levering via een opslag maakt registratie een stuk lastiger dan direct op een project?	Het leverantiecontract is een project en die is aangemeld in de projecten module	Perceel 1- levering straatklinkers
14	Bijlage 3A 1.11 en 1.13	U sluit in de leidraad bij 1.2.1 expliciet leverantie aan projecten uit. Waarom is dan wel opgenomen in bijlage 3A bij 1.11 en 1.13 dat er van alles geregistreerd moet worden bij moederbestek.nl in projectenmodules? Levering gaat naar de opslag en niet naar projecten direct waarbij de stenen voor inboetwerk zijn. Wilt u 1.11 en 1.13 laten vervallen?	Het leverantiecontract is een project en die is aangemeld in de projecten module. Uw leveringen dienen periodiek indezelfde module geregistreerd te worden. Uitvoeringsprojecten hebben hier niets mee van doen.	Perceel 1- levering straatklinkers
15	Bijlage 9A Inschrijfstaat straatbaksteen	Wilt u de staartposten laten vervallen aangezien deze niet thuis horen in een dergelijke aanbesteding? alle kosten dienen al in de prijzen meegenomen te zijn.	Ja, besteksposten 919990, 929990, 939990, 949990, 960010, 960020 en de tekst deel 3 par. 01.08. "Bijdragen" komen te vervallen in beide percelen. Omdat het in de RAW software niet mogelijk is om deze post te verwijderen uit de inschrijfstaat verzoeken wij u deze posten met "nul" euro in te schrijven	Perceel 1- levering straatklinkers

16	Bijlage 9A Inschrijfstaat straatbaksteen	Wilt u de prijs van mechanische pakketten onderverdelen naar formaat? Er kan niet 1 prijs voor ingevuld worden met 3 verschillende formaten aangezien deze andere aantallen per m2 hebben.	Nee	Perceel 1- levering straatklinkers
17	Bijlage 9A Inschrijfstaat straatbaksteen	Kunt u ervoor zorgen dat er formules in de inschrijfstaat worden aangebracht waardoor totalen berekend worden?	U kunt hiervoor het aangeleverde RSX of excel bestand gebruiken.	Perceel 1- levering straatklinkers
18	83 26 01 05 Statiegeld pallets	Ervaring leert dat pallets in grootstedelijk gebied regelmatig verdwijnen als er geen statiegeld op pallets mag worden verrekend. Als dat wel het geval is wordt er zuiniger met de pallets omgegaan en is er in het kader van duurzaamheid een flinke slag te slaan omdat er geen nieuwe pallets hoeven te worden geproduceerd. Wilt u een statiegeldregeling heroverwegen?	Nee	Perceel 2 - levering betonmaterialen

19	post 103070 Schrapblok	kunt u een tekening laten zien van dit element? Voor ons is dit een onbekende naam/element.	De tekst "Schrapblok" wordt gewijzigd in "schamblok" zie ook bijgevoegde afbeelding. 	Perceel 2 - levering betonmaterialen
20	post 103020 Stootblokken	Mag de afmeting 20x18x84 2x vlakke kop ook aangeboden worden? past beter in het straatwerk	Ja	Perceel 2 - levering betonmaterialen
21	post 103010 Stootblokken	Mag de afmeting 20x18x84 1x afgeronde kop ook aangeboden worden? past beter in het straatwerk	Ja	Perceel 2 - levering betonmaterialen
22	post 102310 Stootblokken	Mag de afmeting 20x18x84 2x afgeronde kop ook aangeboden worden? past beter in het straatwerk	Ja	Perceel 2 - levering betonmaterialen

23	1.11 Duurzaam beton	U stelt dat AEC granulaat niet mag worden gebruikt als toeslagmateriaal. AEC granulaat is een gecertificeerd toeslagmateriaal dat het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de Co2-emissie waarborgt. Het CROW heeft een richtlijn waarmee aangetoond kan worden dat secundaire grondstoffen verantwoord kunnen worden toegepast in beton en het geschikt is voor een 2de en 3de leven: "CROW-CUR Richtlijn 2:2021 'Beoordelingssystematiek grondstoffen op geschiktheid voor circulair beton" Het gewassen AEC granulaat dat wij toepassen voldoet volledig aan deze richtlijn. Wilt u het toestaan van dit goedgekeurde AEC-granulaat heroverwegen?	Nee, de potentiële milieueffecten, zowel op korte termijn als bij toekomstig hergebruik, zijn de voornaamste redenen waarom het gebruik van AEC momenteel niet is toegestaan. Het is op dit moment niet helder wat de effecten van het granulaat zijn op mens en milieu gedurende de aanleg, het gebruik en het hergebruik. Vanwege deze onzekerheid hebben we besloten AEC niet toe te staan.	Perceel 2 - levering betonmaterialen
----	---------------------	---	---	--------------------------------------