

6 Onderzoek gebouwbewonende soorten

6.1 Onderzochte soorten

Voor de renovatie-, sloop en overige werkzaamheden aan de woningen zal rekening moeten worden gehouden met 'gebouwbewonende soorten'. In Tabel 1 staan de soorten die relevant zijn vanuit de Wnb en waarvoor ontheffing wordt aangevraagd. In de meeste gevallen is er sprake van generieke maatregelen. Bij de bijzondere verblijffuncties en soorten is er altijd sprake van maatwerk (specifieke maatregelen) die ter goedkeuring bij het bevoegd gezag worden gelegd.

Tabel 1 Relevante soorten vanuit de Wet natuurbescherming. Voor deze soorten wordt ontheffing aangevraagd. Zie voor de definitie van een kolonie Bijlage A.

Soortgroep	Beschermde soort	Regionale voorkomen in woningen	Generieke maatregelen	Maatwerk
Vogels met jaarrond beschermde nesten	Huismus	Algemeen	Solitair nest	Kolonie
	Gierzwaluw	Vrij algemeen	Solitair nest	Kolonie
	Huiszwaluw	Vrij algemeen	-	Nest / kolonie
Vleermuizen	Gewone dwergvleermuis	Algemeen	Zomerverblijf / paarverblijf / winterverblijf	Kraamkolonie / massawinterverblijf
	Gewone grootoorvleermuis	Schaars	Verblijf	-
	Laatvlieger	Schaars	-	Verblijf
	Ruige dwergvleermuis	Incidenteel	Verblijf	-