



Bijlage: 2

OVERZICHT SANITAIRE OPSTELLINGEN


Project:	MBO Scalda Omnium te Goes
Projectnr.:	3.051
Datum:	13 oktober 2023
Revisie:	-
Opgesteld door:	PW
Gecontroleerd door:	FK

TOESTEL	CODE	PAGINA
WANDTOILET COMBINATIE ALGEMEEN	T-1	3
MINDervalide TOILET VRIJHANGEND	MT-2	4-5
URINOIR COMBINATIE MET DRUKSPOELER	UR-1	6-7
WASTAFELCOMBINATIE TOILETKRAAN	WT-1	8-9
MIVA-WASTAFEL MENGKRAAN	MWT-2	10-11
WASTAFELCOMBINATIE MENGKRAAN	WT-3	12-13
WASFONTEINCOMBINATIE TOILETKRAAN	WF-1	14
GOOTSTEENGARN. HOGE MENGKRAAN	GS-1	15-16
GROOTKEUKEN MENGKRAAN EN AFV.GARNITUUR	GS-2	17
UITSTORTGOOTSTEENCOMBINATIE GROOT	UG-1	18
TAPKRAAN 1/2"	TK-1	19
TAPKRAAN TECHNISCHE RUIMTE	TK-2	19
GEVELKRAAN	GK-1	19
BRANDLSLANGHASPELKAST, INBOUW	BSH-1	20
DRAAGBAAR BLUSTOESTEL SPROEISCHUIM	S6	20

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
T-1	WANDTOILET COMBINATIE ALGEMEEN			Algemene toiletruimten			
	Wandcloset	Geberit	300 Basic	wit	S8254700000G	Type 28, Afm. 530 x 360 mm, spoelrandloos, diepspoel, 6 liter, montagehoogte b.z. pot: 430mm + afgewerkte vloer	
	Inbouwreservoir	Geberit	Duofix H112	n.v.t.	111.308.00.5	Inbouwframe, montage element droogbouw, zelfdragend, afm. 500 x 1120 mm, inbouwdiepte netto 120 mm (max. 200 mm), Frontbediening, inhoud 7,5 liter, spoeling 3/6 liter, UP320-model	
	Bedieningspaneel	Geberit	Sigma 20	kunststof Alpine wit	115.882.KJ.1	Afm. 246 x 164 mm, kunststof plaat, frontbediening, 2-toets bediening voor kleine en grote spoeling, met glanschromen ringen	
	Closetzitting	Pressalit	Projecta	wit	P53011-BY3999	Volkunststof zitting, antibacterieel, zonder deksel, RVS-schanierset met doorlopende pen	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	toiletrolhouder door school zelf te verzorgen (hygiënecontract)						
MT-2	MINDERVALIDE TOILET VRIJHANGEND			miva toiletruimte			
	Miva wandcloset	Geberit	300 Comfort	wit	S8240500000G	Verlengd model, voorsprong 700 mm, diepspoelmodel, zonder spoelrand, 6 liter, montagehoogte bovenzijde pot 460 mm + afgewerkte vloer	
	Inbouwreservoir	Geberit	Duofix H112	n.v.t.	111.375.00.5	Inbouwframe, montage element droogbouw met vaste zijpanelen voorbereiding montage wandsteunen, zelfdragend, afm. 880 x 1120 mm, inbouwdiepte minimaal 170 mm, Frontbediening, inhoud 7,5 liter, spoeling 3/6 liter	
	Bedieningspaneel	Geberit	Sigma 20	kunststof Alpine wit	115.882.KJ.1	Afm. 246 x 164 mm, kunststof plaat, frontbediening, 2-toets bediening voor kleine en grote spoeling, met glanschromen ringen	
	Closetzitting	Rezi	Non-contact	wit, ook in zwart leverbaar	BA2060 Wit	Non-contact zitting, voor universele pot, kunststof wit met 4 buffers, anti-bacterieel kunststof, RVS-scharnier, h.o.h. 140-200mm, leveren met bevest. Set BA3341ARVS	
	Muurbeugel vast	Handicare	Linido	wit	LI2611.0704-02	wandbeugel recht, RVS, met witte accentkleur afgewerkt, met witte doppen, afm. lengte beugel 700 mm, totale lengte 905 mm, montagehoogte 900 mm+ afgewerkte vloer aan binnenzijde toegangsdeur	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Muurbeugel opklapbaar 2 stuks	Handicare	Linido	wit	LI2603.3901-02	Wandsteun, metaal met epoxycoating, kleur wit (RAL9010), opklapbaar, afm. lengte beugel 900 mm, montagehoogte b.k. steun 750 m+ afgewerkte vloer	
	Toiletrolhouder	Handicare	Linido	wit	LI2618.0006-02	Toiletrolhouder voor montage in wandsteun, eenhandig bedienbaar, materiaal kunststof, kleur wit	
	Closetrolhouder Reserve	Geesa	Standard Hotel	chroom	915128	Wandhouder opbouw ten behoeve van 1 rol, inclusief ronde rozet	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
UR-1	URINOIR COMBINATIE MET DRUKSPOELER		algemene toiletruimte Heren				
	Urinoir met vlieg	Geberit	300	wit	S8601900000G	Afm. 340 x 340 mm (B x D) en 570 mm hoog, met achterin- en uitlaat, met ingebakken keramisch rooster, zonder vlieg, montagehoogte toiletruimten normale hoogte; 650 mm + vloer, niet zelfsifonerend	
	Afvoerset	Geberit	Afzuigsifon horizontaal	kunststof	152.983.00.1	50 mm, uitlaat achteruit. Met bochtstuk in de wand wegwerken.	
	Montage element Urinoir	Geberit	Duofix	n.v.t.	111.616.00.1	Inbouwframe, montage element droogbouw, zelfdragend, afm. 500 x 1120 mm, inbouwdiepte netto 75 mm (max. 165 mm), Frontbediening, aansluiting 1/2" (spoeling 0,3 l/s)	
	elektronisch stuursysteem, inbouw	Geberit	IR-stuur-systeem	metaal, wit-matchroom	116.025.KL.1	Model Sigma 10, Afm. 130 x 130 mm, uitvoering elektronisch IR, 230V aansluiting in het frame, montage op ruwbouwset, voorzien van automatische spoelfuncties. P.S.: E-voeding te verzorgen tot in dit stuursysteem in het frame	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Schaamschot	Geberit		wit kunststof	115.202.11.1	Afm. 740 x 440 mm, bovenzijde schot in principe 1500 mm + vloer	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
WT-1	WASTAFELCOMBINATIE TOILETKRAAN			algemene ruimten met voorruimte			
	Wastafel	Geberit	300 Basic	keramiek, wit	S8300300000G	Rechthoekig model, afm. 600 x 475 mm, met kraangat en overloop, montagehoogte b.k. wastafel 900 + afgew. vloer	
	Toiletkraan, elektronisch zelfsluitend	Grohe	Euroeco Cosmopolitan E	messing verchroomd	36.269.000	Infrarood elektronisch zelfsluitend, afm. Sprong 100 mm, hoogte 107 mm, alleen koudwater (geen menging), looptijd, cyclusspoeltijden instelbaar, 230V met transformator (montage boven verlaagd plafond en externe magneetventiel	
	Verlengkabel 2 stuks per wastafel	Grohe	Eurosmart	divers	36.340.000	verlengkabel, lengte 3 meter, te monteren tussen transformator en kraan voorzien van 2 stekkers. Aansluiten tussen de E-voeding boven verlaagd plafond en de kabel aan de kraanbody.	
	Roosterplug	Viega	Plugschacht	messing verchroomd	5226.1 / art. 116 637	Schachtplug 1 1/4"-60-70 met overloopopeningen en vast rooster	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Bekersifon	Viega	Beker met muurbuis	messing verchroomd	5753 / art. 100 674	1 ¼" x 1 ¼", inclusief muurbuis 180 mm Ø32 mm, en rozet. Afgebeeld zonder muurbuis	
	Hoekstopkraan	Schell	n.v.t.	messing verchroomd	49450699	Haaks, met snelkoppeling en rozet en vergrendelbare bediening (tegen onbevoegd gebruik)	
	Spiegel	St. Gobain Swallow	Standaard	helder, normaal	n.v.t.	Afm. 600 x 450 mm, dikte 5 mm, montage middels klemmen (zware kwaliteit) of inplakken in tegelwerk. Montage onderzijde op ca. 1450+ afgew. Vloer. Aanleveren aan bouwkundige aannemer. De bouwkundige aannemer plakt de spiegels in en kit deze af	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
MWT-2	MIVA-WASTAFEL MENGKRAAN			miva toiletruimte			
	Wastafel	Geberit	300 Comfort	wit	S834040000G	ergonomische wastafel, Afm. 550 x 550 mm, met kraangat en overloop, handgreep onderzijde, montagehoogte 800 + vloer.	
	Toiletkraan, elektronisch zelfsluitend	Grohe	Euroeco Cosmopolitan E	messing verchroomd	36.269.000	Infrarood elektronisch zelfsluitend, afm. Sprong 100 mm, hoogte 107 mm, alleen koudwater (geen menging), looptijd, cyclusspoeltijden instelbaar, 230V met transformator (montage boven verlaagd plafond en externe magneetventiel	
	Verlengkabel 2 stuks per wastafel	Grohe	Eurosmart	divers	36.340.000	verlengkabel, lengte 3 meter, te monteren tussen transformator en kraan voorzien van 2 stekkers. Aansluiten tussen de E-voeding boven verlaagd plafond en de kabel aan de kraanbody.	
	Afvoerset	Viega	Bekersifon met stop en muurbuis	messing verchroomd	5753.09 / art. 148 355	1 1/4" x 1 1/4" met universeelplug en stop en muurrozet, levering met muurbuis Ø32 mm x 120, model 9945-143, art. 122 340	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Hoekstopkraan	Schell	n.v.t.	messing verchroomd	49450699	Haaks, met snelkoppeling en rozet en vergrendelbare bediening (tegen onbevoegd gebruik)	
	Spiegel	St. Gobain Swallow		helder, zilver		Afm. Ca. 600 x 1250 mm (exacte maat i.h.w. inmeten), dikte 5 mm, montage verticaal in tegelwerk, onderzijde ca. 1000+afgew. vloer. Aanleveren aan bouwkundige aannemer. De bouwkundige aannemer plakt de spiegels in en kit deze af.	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
WT-3				Kolfruimte 3.01			
	Wastafel	Geberit	300 Basic	keramiek, wit	S8300305000G	Rechthoekig model, afm. 600 x 460 mm, zonder kraangat en met overloop, montagehoogte b.k. wastafel 850 t.o.v. afgew. Vloer	
	Mengkraan, wandmodel	Delabie	Tempomatic Mix4	verchroomd	493510	wandmengkraan, elektronisch IR op de kop van de uitloop, temperatuurregeling op zijkant body, sprong 190 mm, 230V voeding, elektronica in de kraanbody, debiet instelbaar 1,5 tot 6 l/min. Met automatische (cyclus)spoelingen. E-voeding in inbouwdoos onder wastafel met zwakstroomkabel in buis naar kraan	
	Roosterplug	Viega	Plugschacht	messing verchroomd	5226.1 / art. 116 637	Schachtplug 1 ¼"-60-70 met overloopopeningen en vast rooster	
	Bekersifon	Viega	Beker met muurbuis	messing verchroomd	5753 / art. 100 674	1 ¼" x 1 ¼", inclusief muurbuis 180 mm Ø32 mm, en rozet. Afgebeeld zonder muurbuis	
	Spiegel	St. Gobain Swallow	Standaard	helder, normaal	n.v.t.	Afm. 550 x 800 mm, dikte 5 mm, montage middels klemmen (zware kwaliteit) of inplakken in tegelwerk. Montage onderzijde op ca. 1450+ afgew. Vloer. Aanleveren aan bouwkundige aannemer. De bouwkundige aannemer plakt de spiegels in en kit deze af	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Geberit	Basic 300	n.v.t.	keramiek, wit	S8800200000G	afmeting 500 mm x 120 mm, 60 mm hoog, wit, wandmontage op ca. 1300+afgew. Vloer.	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
WF-1				Toiletruimte zonder voorruimte			
	Wasfontein	Villeroy & Boch	O.Novo	keramiek, wit	43433901	Rechthoekig model, afm. 360 x 250 mm, met kraangat rechts en asymmetrische overloop, montagehoogte b.k. wastafel 900 + afgew. Vloer P.S.: afbeelding met afwijkende kraan. Voor kraan zie onder	
	Toiletkraan, mechanisch zelfsluitend	Grohe	Euroeco Cosmopolitan S	messing verchroomd	36.265.000	Mechanisch zelfsluitend, afm. Sprong 100 mm, hoogte 100 mm, alleen koudwater (geen menging), looptijd instelbaar 7, 15 of 30 seconden (standaard 7 sec.)	
	Roosterplug	Viega	Plugschacht	messing verchroomd	5226.1 / art. 116 637	Schachtplug 1 1/4"-60-70 met overloopopeningen en vast rooster	
	Bekersifon	Viega	Beker met muurbuis	messing verchroomd	5753 / art. 100 674	1 1/4" x 1 1/4", inclusief muurbuis 180 mm Ø32 mm, en rozet. Afgebeeld zonder muurbuis	
	Spiegel	St. Gobain Swallow	Standaard	helder, normaal	n.v.t.	Afm. 500 x 600 mm, dikte 5 mm, montage middels klemmen (zware kwaliteit) of inplakken in tegelwerk. Montage onderzijde op ca. 1450+ afgew. Vloer. Aanleveren aan bouwkundige aannemer. De bouwkundige aannemer plakt de spiegels in en kit deze af	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
GS-1	GOOTSTEENGARN. HOGE MENGKRAAN			Personeelsruimte, wandmeubel, meubel/spoelbak behoren tot bouwkundig pakket			
	Gootsteenbuissifon, enkele spoelbak	Viega	Buissifon	kunststof, wit	7985.20 / art. 104 634	Universeel, 1 ½ " x 40 met 45°-bocht (toepasbaar als vloer of muurbuis), waar nodig voorzien van wasmachineaansluiting (7985.30/ art. 101 800)	
	Gootsteenbuissifon, dubbele spoelbak	Viega	Buissifon	kunststof, wit	7850 / art. 104 429	Gootsteenafvoer, ruimtebesparende uitvoering, buissifon met horizontale uitgang, 1 ½ " x 40 met 90°-bocht (toepasbaar voor muurbuis), inclusief (vaat)wasmachineaansluiting	
	Keukenmengkraan	Grohe	Minta	Supersteel	32.488.DC0	Met hoge draaibare uitloop, eenhendelbediening, afm. sprong 223 mm, hoogte 309 mm, keramisch bovendee, instelbare zwenkbereik, flexibele aansluitslangen	
	Elektrische Boiler	Itho Daalderop	Smart Close-in	divers, koperen vat	03-00297	Inhoud 10 liter, energie-efficiëntieklasse A, zelflerend op basis van tappatroon (energiebesparing 10%), opwarmtijd 17 min (ΔT=55), ingebouwde boostfunctie, plaatsing in onderkast, levering inclusief aansluitset 07.92.64.047	
	boileraansluitset	Itho Daalderop	n.v.t.		134064	Aansluitingset bestaande uit inlaatcombinatie met aansluitslangen en T-stuk, 1/2" ten behoeve van de keukenboilers (Close in of up en Compact model)	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Hoekstopkraan	Schell	Comfort	messing verchroomd	05.913	recht, met klemringkoppelingen	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
GS-2	GROOTKEUKEN MENGKRAAN EN AFV.GARNITUUR			Spoelkeuken/uitgifte , keukenmeubel met spoelbak directielevring			
	Grootkeukenmengkraan	Delabie	n.v.t.	messing verchroomd	G6632	kraan met vaatdouche en draaibare telescopische uitloop, bladmontage, eengatsuitvoering, voorsprong 200-290 mm, totale hoogte ca. 1100 mm, twee knops bediening, aansluitingen 3/8"	
	Gootsteenbuisson, enkele spoelbak	Viega	Buisson	kunststof, wit	7985.20 / art. 104 634	Universeel, 1 1/2 " x 40 met 45°-bocht (toepasbaar als vloer of muurbuis), waar nodig voorzien van wasmachineaansluiting (7985.30/ art. 101 800)	
	Vloerput (code VP-1)	Aquaberg	Business Line	RVS 304 blank	176997	vierkante vloerput voor toepassing bij (groot)keukens, Afm. 145 x 145 mm, in hoogte verstelbaar, onderuitloop 50 mm, reukslot 50 mm, toel. Belasting 30kN, met vuilvangkorf en hygiënebestendig rooster (HACCP).	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
UG-1	UITSTORTGOOTSTEENCOMBINATIE GROOT			werkkasten			
	Uitstortgootsteen	Geberit	300 Basic	wit	S8A4300000G	Gootsteen diep model, afm. 500 x 390 mm, voorzien van afvoer 1 1/2", met overloop, met stootrand, incl. sifon en plug, montagehoogte 650 mm + afgewerkte vloer	
	Emmerroosterset	Sphinx	n.v.t.	messing verchroomd	S8H999000	Opklapbaar emmerrooster, vaste montage, afmeting breedte 160, voorsprong 330 mm	
	Wandmengkraan	Grohe	Eurosmart	verchroomd	31.391.003	Eenhendelkraan, met draaibare onderuitloop, aansluiting 1/2", voorzien van keramische schijf, incl. S-koppelingen, montagehoogte bovenzijde wasbak 1250 mm + afgewerkte vloer, voorsprong totaal 217 mm	
	Gootsteenbuissifon	Viega	Buissifon	kunststof, wit	7985 / art. 107 88	Buissifon, 1 1/2 " x 50, met horizontale uitgang, lengte 220 mm	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
TK-1	TAPKRAAN 1/2"					t.b.v. koffieautomaten, (vaat)wasmachine, schoonmaakmachine (s0.15) en dergelijke	
	Tapkraan met terugstroombeveiliging	Raminex	n.v.t.	messing verchroomd	QCT-EA	beluchte kraan met knopbediening en aangemonteerde keerklep EA, geheel verchroomd t.b.v. zichtbare montage, aansluiting 1/2", lengte 113 mm, afm. sprong ca. 36 mm	
	Vloerput, code VP-3 ALLEEN IN; technische ruimte en werkkast met schoonmaakmachine (s0.15)	Aquaberg	Business line	RVS304	Put: 176998 en Geurstop 503.001.110	Afm. 145 x 145 mm, in hoogte verstelbaar, onder-uitloop 75 mm, reukslot 50mm en vuilvangkorf, RVS deksel en rand, belastingsklasse K30 (3000 kg), in hoogte verstelbaar, cap. 1,3 l/s Toepassen met stankslot/geurstop art. 503.001.110	
TK-2	TAPKRAAN TECHNISCHE RUIMTE					technische Ruimte	
	Terugstroombeveiliging-tapkraan	Kemper	n.v.t.	brons	FK-4 (fig. 36701015)	terugstroombeveiliging type BA met geïntegreerde tapkraan, doorlaat DN20, knopbediening, voorzien van Kiwa-keur, Montage direct op de aansluitleiding, hoogte in het werk te bepalen	
GK-1	GEVELKRAAN						
	Gevelkraan	Grohe	Eggemann	messing verchroomd	41.208.000	Gevelkraan, wandinbouw, vorstvrije uitvoering, geleverd met greep en sleutel, montagehoogte 400 mm + maaiveld, afmontage in principe met sleutelbediening.	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
BSH-1	BRANDSLANGHASPELKAST, INBOUW			locatie volgens de tekeningen			
	Brandslang haspelkast, vaste haspelaansluiting	Chubb fs	Varigrip	alle kasten in één kleur, incl. handgreep. Tenzij anders vermeld in RAL 9010 (standaard kleur)	haspel: 809-613300, kast: 809-222135 en daglijst: 809-140790	Afm. Breedte en hoogte 790 x 790 mm, diepte 135 mm bij 30 meter met bladmaat 700 mm, wandin- of opbouw, in kleur volgens materiaal en kleurenstaat architect, levering met pictogram, slanglengte is vermeld op de installatie-tekeningen, montagehoogte hart kast 1100 mm + vloer	
S6	DRAAGBAAR BLUSTOESTEL SPROEISCHUIM			Technische ruimte			
	Brandblustoestel, sproeischuim	Chubb fs	ES6H-c	RAL 3000, poedercoating	809-188246	Sproeischuimblustoestel, klasse A en B, voorzien van CO2-patroon, afm. 230 x 600 mm, montagehoogte in het werk bepalen. Met milieukeur	