

AFWERKSTAAT



datum 25-01-2024
 project MBO Scalda Omnium te Goes
 kenmerk 8071
 fase VO

onderdeel/code	omschrijving	leverancier/type	afwerking/kleur	bijzonderheden
vloer				
V01	linoleum	Leverancier: Forbo Type: Marmoleum concrete	Kleur: n.t.b.	basis vloerafwerking lokalen en andere onderwijsruimten tribune sport
V02	tapijt	Leverancier: Tarkett Type: Desso Dessert	Kleur: n.t.b.	in kantoren, spreekkamers en personeelsruimten
V03	gietvloer	Leverancier: Bolidt Type: Bolidtop 525	Kleur: n.t.b.	toiletten kleedruimten (antislip) naadloze holplinten (h=70mm) opnemen
V04	schoonloopmat	Leverancier: Forbo Type: Coral brush	Kleur: n.t.b.	entree zones
V05	Bamboe vloer	Leverancier: Moso Type: conform bestaande vloer Omnium	Kleur: ultra mat, transparant gelakt Rigostep Skylt (2k), 3 laags	Tpv begane grond en aulalandschap
V06	Sporvloer			Sporthal en toestellenberging
vloerluik	afsluitbaar kruipluik	Leverancier: n.t.b. Type: n.t.b.	v.v. vloerafwerking conform desbetreffende ruimte	
wand				
W01	glasweefsel	Leverancier: Systexx Type: Premium 060	Afwerking: Sikkens Alphacryl Pure Mat SF Kleur: standaard RAL 9010, wit Verschillende wanden met	wandafwerkingsniveau A, c.f. verwerking volgens leveranciersvoorschriften

AFWERKSTAAT



datum 25-01-2024
 project MBO Scalda Omnium te Goes
 kenmerk 8071
 fase VO

onderdeel/code	omschrijving	leverancier/type	afwerking/kleur	bijzonderheden
			kleuraccenten	wanden in verkeersruimten wandhoog voorzien van transparante afwasbare 2 componenten coating
W02	tegelerwerk	Leverancier: Mosa Type: Murals Fuse	Kleur: n.t.b.,	toiletten kleedruimten achtervlak keukens/pantry's
W03	houten latten	merk: Derako type: Lineair open systeem	Houtsoort: n.t.b. Afwerking: geschaafd en gelakt Kleur: transparant	bepaalde wanden als extra akoestische maatregel cf. advies bouw fysica verticaal legpatroon, zwart glasvezelversterkt vezeldoek, minerale wol opnemen uitwendige hoeken in verstek ruimten in 'praktijkstraat' huisjes in aulalandschap nieuwe entreehal sport
W04	houten akoestisch wand	Leverancier: BasisWall Type: geperforeerd	Kleur: essen blank	sportzaal minerale wolvulling t.b.v. akoestiek wand tot op de vloer, geen aanvullende plint
W05	moswand			niet levend rendiermos egaal in kleur gespoten
	plinten		Materiaal: RVS geborsteld	
	Voorzetwand tbv nozzles			Wand op vloerlijn tussen as C en D. Voor het wegwerken van de luchtinstallatie in de wand
plafond				

AFWERKSTAAT



datum 25-01-2024
 project MBO Scalda Omnium te Goes
 kenmerk 8071
 fase VO

onderdeel/code	omschrijving	leverancier/type	afwerking/kleur	bijzonderheden
P01	systeemplafond	Leverancier: Rockfon Type: Krios Kantafwerking: A24 Moduulmaat: 600x600 Systeem: A	Kleur plaat: wit Kleur profiel: wit Kleur kantlat: wit	basis systeemplafond
P02	Hout derako	Leverancier: Derako	Kleur: n.t.b.	Cf bestaande houten plafond Omnium
P03	Akoestische plafond	Rigitone Type: 12/25 quattro	Kleur plaat: wit Kleur profiel: wit Kleur kantlat: wit	Akoestisch plafond Loopt mee met de dak vorm
P04	Akoestisch spuitwerk			in aulalandschap en entreezone ok. vloer v.v. akoestisch spuitwerk; installaties ih zicht, zorgvuldige engineering verloop van installaties in afstemming met BDG
P05	systeemplafond	Leverancier: Rockfon Type: Hydroclean 12 Moduulmaat: 600x600x20	Kleur plaat: wit Kleur profiel: wit Kleur kantlat: wit	systeemplafond, reinigbaar profielsysteem T24 zichtbaar, Hydroclean, kantafwerking vlak inleg in kleedruimtes met g-clips bevestigd
	koven/aftimmering		Afwerking: schilderwerk Kleur: n.t.b.	neggen en aftimmeringen schilderen in kleur
Binnendeuren/kozijnen				
	binnendeuren	Materiaal: hout	Afwerking: bekleed met HPL Abet (finish Root) Kleur: n.t.b.	kopzijde deur schilderen in kleur eventuele glaslatten schilderen in kleur van het hpl vv beslag: Artitec Proline Boda op rozet

AFWERKSTAAT



datum 25-01-2024
project MBO Scalda Omnium te Goes
kenmerk 8071
fase VO

onderdeel/code	omschrijving	leverancier/type	afwerking/kleur	bijzonderheden
	paneeldeuren	Materiaal: hout	Afwerking: bekleed met HPL Kleur: Abet (finish Root) n.t.b.	Brandwerende paneeldeuren op brandscheidingen op kleefmagneet weggewerkt in bouwkundige nis glaslatten schilderen in kleur van het hpl kopzijde deur schilderen in kleur; vv beslag: Artitec Proline Boda op rozet
	kozijnen	Materiaal: hout	Afwerking: Dekkend geschilderd Kleur: n.t.b.	
	schuifdeuren	Leverancier: Kawneer Type: AA 4110		Geluidswerende schuifdeuren
	paneelwand	Leverancier: Espero Type: Sonico 110	Afwerking: bekleed met HPL Kleur: Abet (finish Root) n.t.b.	over de volledige breedte tussen twee instructielokalen
	scheidingswand gymzaal	Leverancier: Trenomat Type:	Afwerking: PVC kunstleder Kleur: n.t.b.	Geluidwerendheid 28 dB
	afwerking negges binnenzijde buitenkozijnen		Afwerking: schilderwerk Kleur: n.t.b.	multiplex in kleur geschilderd
	vensterbanken		Afwerking: schilderwerk Kleur: n.t.b.	multiplex in kleur geschilderd
diversen				

AFWERKSTAAT

datum 25-01-2024
project MBO Scalda Omnium te Goes
kenmerk 8071
fase VO



onderdeel/code	omschrijving	leverancier/type	afwerking/kleur	bijzonderheden
	trappen	Materiaal: staal	Afwerking: essen hout Kleur: ultra mat, transparant gelakt Rigostep Skylt (2k), 3 laags	Trap in aula Bekleed met houten treden RVS slijstrips
	trappen	Materiaal: beton	Afwerking: Kleur:	
	tribunetrap	Materiaal: bamboe cf V05		geen zichtbare bevestigingen
	leuningen, hekwerk	Materiaal: Hard glazen balustrade Type: ingeklemd L-profiel	Kleur: n.t.b.	Zie referentie details esthetische randvoorwaarden
	entree balie	Leverancier: n.t.b. Type: n.t.b.	Kleur: n.t.b.	Schuifloket opnemen Stelpost opnemen: € 8.900,00
	sanitaire wanden	Leverancier: Kupan Type: n.t.b.	Kleur: n.t.b.	
	platformlift	Leverancier: Axess Type: ntb	Kleur: RAL 9010	liftdeur zonder glas omlijsting/profielen in kleur van de deur extra tussenstop t.p.v. tussenbordes
	brandwerende valscheren	Leverancier: Stoebich Type: Firescreen	Kleur: n.t.b.	kast en zijgeleiders in kleur onderzijde kast gelijk ouden met plafond geleiders integreren in wand
	brandslanghaspelkast	Leverancier: n.t.b. Type: n.t.b.	Afwerking: schilderen Kleur: in kleur van de wand	
	bewegwijzering	Leverancier: n.t.b. Type: n.t.b.	Kleur: n.t.b.	

AFWERKSTAAT



datum 25-01-2024
project MBO Scalda Omnium te Goes
kenmerk 8071
fase VO

onderdeel/code	omschrijving	leverancier/type	afwerking/kleur	bijzonderheden
Vast meubilair				
	Bewegwijzering en naamsaanduiding ruimten			Stelpost € 7.020,00
	Werkblad receptie			Stelpost € 3.900,00
	Uitgifte horea			Stelpost € 5.000,00
	Wandmeubel 'stylingshoek			Stelpost € 7.700,00
	Omkasting lockers			Stelpost € 9.500,00
	Tribune zitplaatsen			Stelpost € 15.000,00
	Bali hoofdentree			Stelpost € 5.000,00
	Personeelskeuken 1E			Stelpost € 7.500,00

AFWERKSTAAT

datum 25-01-2024
project MBO Scalda Omnium te Goes
kenmerk 8071
fase VO



onderdeel/code	omschrijving	leverancier/type	afwerking/kleur	bijzonderheden
	Pantry tpv. 2E/3E			Stelpost € 3.000,00
	Printernis tpv. 2E/3E			Stelpost € 3.000,00
	Kastenwand tpv. Opslag Teelt			Stelpost € 11.050,00
	'Huisje' tpv. Overlegplek +3.840/+4.740			Stelpost € 45.625,00
	'Huisje' tpv. Paardrij simulator			Stelpost € 43.750,00
	Aquarium aulalandschap			Stelpost € 5.000,00
	Plantenrand aulalandschap			Stelpost € 4.000,00
	Plantenbak aulalandschap			Stelpost € 4.000,00