

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

datum 25-01-2024
project MBO Scalda Omnium te Goes
kenmerk 8071
fase VO

onderdeel	materiaal	leverancier/type	afwerking/kleur	bijzonderheden
gevels				
gevelbekleding	vegetatie	Leverancier: Van Ginkel Type:	Kleur: Voeg:	referentie: Aeres Almere zie ook esthetische randvoorwaarden
gevelbekleding	metaal	Leverancier: Metalcladding Type: stulppaneel	Afwerking: Kleur:	geprofileerde gevelbeplating cf bestaand omnium; stulppaneel in 3 verschillende hoogtes
gevelbekleding	Staalmatherkwerk met beplanting		Afwerking: cf bestaande gevel Omnium Kleur: cf bestaande gevel Omnium	cf bestaande gevel Omnium
zetwerk	aluminium		Afwerking: Kleur:	Diverse zetwerk rondom groene geveldelen, kozijnen en horizontale randen
kozijnen en draaiende delen/deuren	aluminium	Leverancier: Kawneer Type: vliesgevel RT72	Afwerking: Kleur:	vzv verborgen waterafvoer; scharnieren in kleur kozijn; hang- en sluitwerk uitvoering driepuntssluiting, beslag uitvoering zwaarste klasse
buitenzonwering	screens	Leverancier: Schellekens & Schellekens Type: n.t.b.	Afwerking: omkasting/geleiders gepoedercoat Kleur omkasting: . Kleur geleiders: Kleur doek:	zonwering met ritssysteem alle O/Z/W-gevels
onderdorpels		Leverancier: Type:	Kleur:	
kozijnen		Leverancier: Type:	Afwerking: n.t.b. Kleur:	vzv antitreun folie/isolatie; vzv kopschotjes
waterslagen		Leverancier: Type:		geen hwa zichtbaar aan gevel
HWA	PE	Type: Pluvia PE-leiding		
noodoverstorten	aluminium		Afwerking: thermisch verzinkt en gepoedercoat Kleur: n.t.b.	volledig gepoedercoat, ook aan binnenzijde
Luifels	staal		Afwerking: Kleur:	Stalen luifels met lamellen t.b.v. zonwering zuidgevel; beloopbaar Spandraden hoh 300mm vanaf dakterras
Dak				

wijzigingen in blauw

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT



datum 25-01-2024
project MBO Scalda Omnium te Goes
kenmerk 8071
fase VO

onderdeel	materiaal	leverancier/type	afwerking/kleur	bijzonderheden
daklicht	modulaire lichtstraat	Leverancier: Velux Type: n.t.b.	Afwerking: schilderen Kleur: n.t.b.	
dakrand	aluminium zetwerk	Type:	Afwerking: Kleur:	zetwerk terugliggend detailleren blind bevestigd
valbeveiliging		Type: puntbeveiliging		positie c.f. regelgeving
dakluik		Leverancier: Gorter Type: dakluik		incl. ladder; positie n.t.b.
GOI	Gevelonderhoud installatie	n.t.b.		Gevelbewassing installatie met rails op het dak
Terrasvloer	Biobased vlonderdelen	n.t.b.	n.t.b.	
Diversen				
postkast	aluminium	Leverancier:	Afwerking: Kleur:	geïntegreerd in entreepui vlakke frontplaat
logo's en naam op gebouw	aluminium	n.t.b.	n.t.b.	
schraaproosters	staal		Afwerking: thermisch verzinkt Kleur: naturel	t.p.v. alle entrees t.p.v. alle buitendeuren groesruimten 1.200*1.200
nest-/vleermuiskasten	n.t.b	n.t.b	n.t.b	Diverse kasten tbv biodiversiteit opnemen (referentie Aeres Almere)