



Onderhoudsbestek onkruidbeheersing incl. vegen

Opdrachtgever: Gemeente Drechterland

Bestek: 23-DRL-GRN-187250

Datum: 24 oktober 2023

Status: Definitief

Auteur: G. Zwart



NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
23-DRL-GRN-187250 Onkruidbeheersing incl. vegen

1. ALGEMEEN

PAR

- 1.01OPDRACHTGEVER
- 1.02DIRECTIE
- 1.03LOCATIE
- 1.04ALGEMENE BESCHRIJVING
- 1.05TIJDSBEPALING
- 1.06ONDERHOUDSTERMIJN
- 1.07ONDERAANNEMING
- 1.08BETTER PERFORMANCE
- 1.09SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

- 01TEKENINGEN
- 02PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
- 03STOP-, BIJWOON-, REGISTRATIE EN ACCEPTATIEPUNTEN
- 04BIJLAGEN
- 05BOUW EN WERKTERREIN

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
1								BESTEK VUIL- EN ONKRUIDBEHEERSING OP VERH. Ter info: tijdens de bladcampagne mag het kwaliteitsniveau voor een duur van 8 weken afzakken tot kwaliteitsniveau C. De ingangsdatum van deze 8 weken wordt jaarlijks aangegeven door de directie.			
101								BEHEERSEN VEEGVUIL OP VERHARDING			
101010								GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST			
101010	501799							Beheersen veegvuil-verharding Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat 2023: Verharding-veegvuil op verharding Gebiedstype: alle Kwaliteitsniveau: B Materieel ter keuze aannemer. Incl. beheersen van veegvuil op verharding rondom obstakels en in goten en randstroken Materieel dient te voldoen aan de maximale as lasten wegtypen. Veegmachine inclusief bediening en onkruidborstel.	week	52,00	F
101020								GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST			
101020	501799							Beheersen veegvuil-verharding bij evenementen Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat 2023: Verharding-veegvuil op verharding Gebiedstype: Evenementslocatie Kwaliteitsniveau: B Incl. beheersen van onkruid op verharding rondom obstakels en in goten en randstroken Vegen bij evenementen na verzoek van de directie. Zie voor een actuele lijst met geplande evenementen https://www.drechterland.nl/evenementen-in-drechterland/ Materieel ter keuze aannemer. Materieel dient te voldoen aan de maximale as lasten wegtypen. Veegmachine inclusief bediening en onkruidborstel.	uur	80,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
102								BEHEERSEN ONKRUID OP VERHARDING (B NIVEAU) - Centrumgebied is winkelgebied e.o. - Subecentra is woon- en werkgebied e.o.				
102010								GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				
102010	518899							Beheersen onkruid-elementenverh. (centrumgebied) Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat 2023: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Te onderhouden oppervlakte: Oppervlaktebedekking Kwaliteitsniveau B Incl. beheersen van onkruid op verharding rondom obstakels en in goten en randstroken Gebiedstype: centrumgebied Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	week	52,00	F	
									are		336,00	I
102020								GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				
102020	518899							Beheersen onkruid-elementenverh. (subcentra gebied) Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat 2023: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Te onderhouden oppervlakte: Oppervlaktebedekking Kwaliteitsniveau B Incl. beheersen van onkruid op verharding rondom obstakels en in goten en randstroken Gebiedstype: subcentra gebied Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	week	52,00	F	
									are		5.133,00	I
102030								GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				
102030	518899							Beheersen onkruid-elementenverh. (overige gebieden) Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat 2023: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Te onderhouden oppervlakte: Oppervlaktebedekking Kwaliteitsniveau B Incl. beheersen van onkruid op verharding rondom obstakels en in goten en randstroken Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan Gebiedstype: Alle overige gebieden, niet centrum of subcentra zijnde Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	week	52,00	F	
									are		69,00	I