



Den Haag

Europese aanbesteding openbare procedure

INTHR Duinstraat inclusief rotonde Scheveningseweg

Nota van Inlichtingen 1

Versie	1.0
Datum	17-10-2023
Referentie	220048
Aanbesteder	Gemeente Den Haag
Copyright	Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum Inkoop Fysiek Domein

Inhoudsopgave

Nota van Inlichtingen	3
Directiemededelingen	3
Gewijzigde en/of toegevoegde documenten	4
Behandeling vragen en antwoorden.....	5

Nota van Inlichtingen

Behorende bij en integraal onderdeel uitmakend van de Aanbestedingsdocumenten van de Aanbesteding INTHR Duinstraat inclusief rotonde Scheveningseweg ten behoeve van Gemeente Den Haag is deze geanonimiseerde Nota van Inlichtingen opgesteld.
De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden.

Directiemededelingen

- | | | |
|------------------------|---------------------------------|-----------------|
| • 1.05 Tijdsbepaling | - tekst gewijzigd | (Zie bijlage E) |
| • 252540 | - bestekspost gewijzigd | (Zie bijlage E) |
| • 263110 | - bestekspost gewijzigd | (Zie bijlage E) |
| • 331150 | - bestekspost gewijzigd | (Zie bijlage E) |
| • 391210,391211,391212 | - besteksposten gewijzigd | (Zie bijlage E) |
| • 830410 | - bestekspost gewijzigd | (Zie bijlage E) |
| • 830510 | - bestekspost gewijzigd | (Zie bijlage E) |
| • 830870 | - bestekspost gewijzigd | (Zie bijlage E) |
| • 831300 | - bestekspost komt te vervallen | |
| • 831810 | - bestekspost toegevoegd | (Zie bijlage E) |

Gewijzigde en/of toegevoegde documenten

De volgende documenten zijn toegevoegd:

- Bijlage A - V&G Plan
- Bijlage B – Verkeersmaatregelen tekeningen fase 4
- Bijlage C – Bestekstekeningen VRI K076
- Bijlage D – Tekeningen K&L
- Bijlage E – Gewijzigde en toegevoegde besteksposten
- Bijlage F – Gewijzigde bestekstekening: 95022048-NRRLN1-CTV-BE-002 blad 2-4
- Bijlage G – Toegevoegd knelpuntentekening
- Bijlage H – AP04
- Bijlage I – Lijst derden
- Bijlage J – concept communicatieplan

Behandeling vragen en antwoorden

Nr.	Verwijzing Document	Vraag	Antwoord
1.	Bestek deel 3, bestekartikel 01.04.01, lid 04	Dit project loopt door tot in het jaar 2025. Het is ons in deze onzekere tijd niet duidelijk wat de economische ontwikkelingen gaan zijn in 2024 en al helemaal niet in 2025. Momenteel zijn er CAO onderhandelingen gaande waar wij de uitkomst voor de komende jaren nog niet kennen. Tevens is de prijsontwikkelingen op de oliemarkt zeer onzeker. Kunt u, in het kader van de onzekere economische situatie en in het kader van gelijkwaardigheid bij inschrijven de risicoregeling wel van toepassing verklaren?	Bepaling 01 04 01, lid 04 komt te vervallen.
2.	Tekeningen, fasering en verkeersmaatregelen	De TVM's zijn onderdeel van de BVC-documenten. Zijn er al concept of definitief BVC-documenten? Kunt u deze verstrekken?	Er is nog geen (concept) versie die gedeeld kan worden. Concept communicatieplan wordt gedeeld (Bijlage J)
3.	Bodemonderzoek	Er wordt in het bodemonderzoek gesproken over vervuild grondwater. In het bestek is hierover niets vermeld. Is er sprake van vervuild grondwater? Zo ja, wat moeten we hiermee doen? Kun u de maatregelen opnemen in het bestek?	Nee, er is geen sprake van vervuild grondwater, het grondwater wordt als niet tot maximaal licht verontreinigd beoordeeld. Hierdoor zijn er geen maatregelen noodzakelijk.

4.	Tekeningen, 95022048-NRRLN1-CTV-BE-002 blad 2-4, Put B0003 thv Parkeergarage Hoogvliet	Op tekening staat de put in de bandenlijn en de ligging verschilt ook ten opzichte van de geleverde tekening voor de persleiding van Defluent. Dienen wij er van uit te gaan dat de put verplaatst moet worden buiten de bandenlijn en conform de tekening van Defluent of klopt de geleverde tekening?	Put B003 is geen put van Defluent. Putdeksel dient op hoogte worden aangebracht buiten de bandenlijn.
5.	Algemeen	Kunnen we er van uitgaan dat de bomen voor aanvang van onze werkzaamheden verwijderd zijn? Dit in verband met broedseizoen.	Nee, kappen van bomen zit in het bestek.
6.	Bestek deel 3, bestekartikel 01.11.02	Bij het vernieuwen van de waterleiding vooraf aan ons werk, is er rekening gehouden met het verwijderen van de AC leiding in de Zwaardstraat? Of dienen wij rekening hiermee houden? Zo ja, in welke fase en hoe lang?	Nee, er is bij ons niet bekend dat er een AC leiding wordt verwijderd in de Zwaardstraat.
7.	Tekeningen VRI	De tekeningen van de VRI voor de kruispunt Scheveningseweg/Duinstraat zijn niet bij de verstrekte stukken bijgevoegd. Kunt u dit, vooruitlopend op het verschijnen van de 1e nota van inlichtingen, verstrekken?	Ja, zie bijlage C.
8.	Bestek deel 2.2, bestekpost 341110	Locaties van mantelbuizen staan niet op tekening. Kunt u een tekening met de locaties van de mantelbuizen verstrekken, zodat we daar rekening mee kunnen houden binnen onze aanpak.	Ja, de mantelbuizen zijn toegevoegd op bestekstekening 95022048-NRRLN1-CTV-BE-002 blad 2-4 (zie bijlage F).
9.	Bestek deel 1, par. 1.05 Tijdsbepaling	De doorlooptijden van de beoogde buitendienstelingen lijken nogal ambitieus. Kunt u aangeven:	Vraag wordt beantwoord bij de Nota van Inlichtingen 2.

		a) Hoe de doorlooptijd van de buitendienststellingen bepaald is, én b) Wie vanuit HTM met technische bril heeft meegekeken of de beoogde termijnen vanuit het spoorwerk in samenhang met de overige civiele werkzaamheden gezien haalbaar zijn? c) Of daarbij ook de tussentijdse knippen t.b.v. het faciliteren van bereikbaarheid zijn beschouwd (niet alleen brandweer, maar bijv. ook tankstation en de bouwer van het hotel in de kerk)?	
10.	Bestek deel 2.2, bestekpost 221420	"Inclusief vervoeren binnen werkterrein" Betreffende het vervoer binnen het werkterrein dienen wij de grond uit het project te hergebruiken. In de aanvang van het project dienen wij dus grond te hergebruiken welke in een later stadium van het werk pas vrijkomt. De te hergebruiken grond is derhalve onmogelijk uit het werk te onttrekken. Hoe dienen we hier nu mee om te gaan?	Betreft hier ontgraven t.b.v. profiel wijziging, de uitgegraven grond dient te worden gebruikt t.b.v. profiel wijziging, dus in dezelfde fase.
11.	Bestek deel 2.2, bestekpost 519110	In deze bestekpost is geen (L)everpost voor de keerwanden. Worden deze ter beschikking gesteld of dienen wij deze te leveren.	Keerwanden dienen door aannemer geleverd te worden.
12.	Informatiebijeenkomst 18-9-2023, Technische tekeningen K&L	Gedurende de bijeenkomst was aangegeven dat alle technische tekening van K&L bekend zijn. Kan opdrachtgever deze tekeningen verstrekken zonder handmatige aantekeningen?	Ja, de tekeningen die bij ons bekend zijn, zijn toegevoegd onder bijlage D.

13.	Informatiebijeenkomst 18-9-2023, Derden	Gedurende de bijeenkomst was aangegeven dat alle derden bekend zijn. Kan opdrachtgever een lijst verstrekken met alle te coördineren derden?	Lijst met te coördineren derden wordt meegestuurd (Bijlage I).
14.	Bestek, deel 3, bestekartikel 89.02.01	"Voor de benodigde stikstofberekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd voor het toepassen van mobiele werktuigen. Deze uitgangspunten dienen tijdens de uitvoering te worden gehonoreerd, dan wel energiezuiniger te worden toegepast". Uw uitgangspunten zijn een middel om een bepaalde depositiewaarde te bewerkstelligen. Niet alle inschrijvers hebben alle voorgeschreven materieelstukken, bijvoorbeeld een elektrische krol. Kunt u toestaan om de benodigde depositie ook op een ander wijze te behalen, met inzet van ander materieel, in het kader van level-playing-field? Zo ja, kunt u uw Aeriusberekening met ons delen, als referentie op basis waarvan wij een nieuwe berekening kunnen maken om de beoogde depositie aantoonbaar te maken en deze bij aanbesteding in te dienen?	Uitgangspunt voor uw inschrijving zijn de eisen uit het bestek.
15.	Inschrijvingsleidraad - Eisen aan het PvA	"Risicobeheersing (volgens bijlage 8, maximaal 1 A4)" In plaats van A4 formaat, staat u, in het kader van de leesbaarheid, een A3 formaat toe in het kader van leesbaarheid?	Nee, niet akkoord.
16.	Inschrijvingsleidraad, Bijlage 8 - risicodossier	U verwijst naar een bijlage 8, maar die is niet terug te vinden als bijlage. Kunt u deze nog verstrekken?	Bijlage 8 wordt (nogmaals) verstrekt.

17.	Tekeningen fasering en verkeersmaatregelen	De tekeningen van fasering en verkeersmaatregelen voor fase 4 en 5 ontbreken. Kunt u dit, vooruitlopend op het verschijnen van de 1e nota van inlichtingen verstrekken?	De tekeningen voor fase 4 en 5 worden samengevoegd. De samengevoegde tekening is bijgevoegd (zie bijlage B).
18.	Tekeningen - bestektekeningen SVZ	Kan het zijn dat tekening eindigend op nummer 00058 ontbreekt in de reeks tekeningen? Kunt u derhalve zorg dragen voor het verstrekken van deze tekeningen?	Tekening nummer is niet bij HTM bekend. Graag de volledige naam van de tekening en de bestekspost vermelden.
19.	Bestek deel 2.2, bestekposten 422110, 422210	Waarom dienen wij de lasplaten en bouten hier te leveren terwijl deze in bestekpost 422310 ter beschikking worden gesteld?	De lasplaten voor constructierail worden door de leverancier met het complex meegeleverd en daarom ook ter beschikking gesteld.
20.	Nutscoördinatie	In kwalitatief subgunningscriterium 2 (aanbestedingsleidraad par. 4.1.1) vraagt u om beheersing van het risico dat de impact van kabels & leidingwerkzaamheden groter is dan voorzien. In de toelichting op het criterium maakt u de link naar de coördinatie van de nutsaannemer. In de informatiebijeenkomst bleek dat de zuster van één van de geïnteresseerde partijen de nutsaannemer is. We begrijpen dat dit voor het project in realisatie voordelen kan hebben. Maar door van de nutscoördinatie een gunningscriterium te maken is er in onze ogen geen level-playing-field voor partijen zonder concern-relatie. Bent u akkoord om dit	De gemeente heeft naar aanleiding van de vraag onderzocht of sprake is van een (potentieel) belangenconflict. Het level playing field is gewaarborgd doordat bij publicatie van de aanbestedingsstukken alle relevante informatie met alle partijen is gedeeld.

		subgunningscriterium in het kader van level-playing-field te laten vervallen? Zo nee, kunt u toelichten hoe het level-playing-field in uw ogen geborgd is?	
21.	Inschrijvingsleidraad, par 4.1.2; blz 18	2. Risicobeheersing (volgens bijlage 8, maximaal 1 A4): Graag zouden wij een invulling geven met dezelfde informatie als opgenomen in bijlage 8, maar in een andere layout. Is dit voor u akkoord?	Nee, niet akkoord.
22.	Bestekspost 831300	'Aanbr. onderh. en verw. verkeersmaatr. Fase 5. tekening: 23.16.0309.8 F5.' Tekening ontbreekt, welke fase betreft dit?	Bestekspost 831300 komt te vervallen.
23.	Bestekspost 831290	'Aanbr. onderh. en verw. verkeersmaatr. Fase 4. tekening: 23.16.0309.7 F4.' Tekening ontbreekt, welke fase betreft dit?	Voor fase 4 zie bijlage B.
24.	Bestekspost 831220	'Aanbr. onderh. en verw. verkeersmaatr. Fase 1a. tekening: 23.16.0309.2 F1a.' In samenhang met post 831210 moet dit tekening 23.16.0309.1 zijn?	Correct.
25.	Bestekspost 831210	'Aanbr. onderh. en verw. verkeersmaatr. Fase 1a-V. tekening: 23.16.0309.1 F1a.' Indien dit fase 1a Voorbereiding betreft moet dit tekening 23.16.0309.1b zijn?	Correct.
26.	Bestekspost 830870	'Toepassen bouwhek t.b.v. buitenwerking gestelde ORACs'. m 24,00 V. Situering: ORAC-locaties binnen het werkterrein (4 stuks).' Hoeveel meter bouwhek dient er ORAC-locatie te worden toegepast?	Bestekspost gewijzigd. Hoeveelheidsresultaatsverplichting dient 40 m1 i.p.v. 24 m1 te zijn. (zie bijlage E).

27.	Bestekspost 830510	Daar het op dit moment niet mogelijk is in te schatten hoeveel uur inzet van een European Treeworker nodig is, hierbij verzoek hiervoor een verrekenbare of Tbs-post op te nemen, dit op basis van gelijkheid van de inschrijvers bij inschrijving?	Bestekspost 830510 is gewijzigd naar tbs-post (zie bijlage E).
28.	Bestekspost 830410	'Betreft volledig afsluiten van het werkterrein per fase dmv bouwhekken. Inclusief 3x verplaatsen per fase.' Hoeveel/welke fasen betreft dit, en hoeveel meter bouwhek dient er per fase op het werk aanwezig te zijn?	Er dient rekening te worden gehouden dat het werkterrein per fase volledig wordt afgesloten. Type toegangspoort(en) ter keuze aannemer. Hekwerk hoeft niet te worden verplaatst per fase. Tekst "Inclusief 3x verplaatsen per fase" komt te vervallen.
29.	Bestekspost 830330	'Toepassen rijplaten, hoeveelheid 300 m1. Minimaal 3 rijplaten naast elkaar (3 m). Inzet op diverse locaties in overleg en met akkoord van de directie. Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm' Bedoelt OG hiermee 100 m1 rijplaten van 1 meter breed, 3 naast elkaar, en dienen deze tegelijkertijd op het werk aanwezig te zijn? Hoe vaak dienen deze verplaatst te worden?	Nee, uitgangspunt is 300m1 lengte en 3m1 breedte. Gedurende de gehele uitvoeringsperiode. Ze hoeven niet verplaatst te worden, ze worden op meerdere plaatsen toegepast, met een totale lengte (bij elkaar opgeteld) van 300m1 x 3m1.
30.	Bestekspost 830320	Hoeveel loopschotten dienen er op het werk tegelijkertijd aanwezig te zijn, en hoe vaak dienen deze verplaatst te worden? Dit omwille van inschrijven op basis van gelijkheid.	Dat is afhankelijk van de methode van uitvoering. Alle panden en trottoirs dienen bereikbaar gehouden te worden.

31.	Bestekspost 501222	Indien OG wenst dat de verhardingslaag van beton tijdens het aanbrengen en uitharden wordt opgesloten d.m.v. een verticale bekisting, hierbij verzoek dit op te nemen in de bestekspost?	Ja, aan de bestekspost dient te worden toegevoegd: "De verhardingslaag van beton dient tijdens het uitharden te worden opgesloten d.m.v. een verticale bekisting".
32.	Bestekspost 381110	Is het juist dat er geen bemaling nodig is ten hoeve van het maken van een verticale aansluiting op bestaand riool ontgravingsdiepte 2,50 m? Zo niet, hierbij verzoek deze alsnog op te nemen in het bestek?	Ja, de grondwaterstand zit op ca +0,75m tov NAP.
33.	Bestekspost 35	Is het juist dat er geen bemaling nodig is ten hoeve van riolering Duinstraat? Zo niet, hierbij verzoek deze alsnog op te nemen in het bestek?	Ja, de grondwaterstand zit op ca +0,75m tov NAP.
34.	Bestekspost 341110	Wat is aantal stuks/locaties waar kabelbuizen toegepast dienen te worden (zoals aangegeven bij de overige posten m.b.t. kabelbuizen)?	De mantelbuizen zijn toegevoegd op bestekstekening 95022048-NRRLN1-CTV-BE-002 blad 2-4 (zie bijlage F).
35.	Bestekspost 332010	Is er verharding aanwezig ter plaatse van de te graven sleuven voor het opzoeken en inmeten van huisaansluitingen? Zo ja, hierbij verzoek dit in de posten op te nemen en aan te geven waaruit deze bestaat?	Ja, deze dient te worden verwijderd volgens een bestekspost uit hoofdstuk 1.
36.	Bestekspost 331150	De hoeveelheid te leveren komt niet overeen met de hoeveelheid resultaatsverplichting. Indien dit juist is, hierbij verzoek dit aan te passen?	De hoeveelheid ter inlichting is aangepast (zie bijlage E).

37.	Bestekspost 327110, 327210 en 327310	'In te metselen rioolbuis/muurstuk funderen op een in het werk gestorte funderingsbalk 1,00 x 0,20 x 0,15 m (LxBxH), welke met ankers bevestigd moet worden aan de put.' Kan OG bevestigen dat de aansluitingen op deze manier aangebracht dienen te worden?	Ja.
38.	Bestekspost 324314	'Bestaande uit onderbak (hondenhok) en tussenstuk.' Wie levert deze materialen? Indien deze door de aannemer geleverd dienen te worden, hierbij verzoek de puthoogte aan te geven?	Aannemer dient de materialen te leveren. Zie tekening 95022048-NRRLN1-CTV-BE-002 blad 2-4, voor maatvoering (S=+4,35 BR=+0,25/+2,25).
39.	Posten onder 3241	Wat is per post de gemiddelde puthoogte, zodat iedere inschrijver omwille van gelijkheid bij inschrijving dezelfde afmetingen aanhoudt?	Zie tekening 95022048-NRRLN1-CTV-BE-002 blad 2-4.
40.	Bestekspost 315112	""Bestaande uit onderbak (hondenhok) en tussenstuk (aangezien het om een tijdelijke put gaat is het kegelstuk niet nodig).'' Wie levert deze materialen? Indien deze door de aannemer geleverd dienen te worden, hierbij verzoek de puthoogte aan te geven?''	Aannemer dient de materialen te leveren. Zie tekening 95022048-NRRLN1-CTV-BE-002 blad 2-4, voor maatvoering.
41.	Bestekspost 31	""Tijdens de rioolwerkzaamheden nabij de persleiding van Delfluent dient de beheerder van Delfluent 2 weken vooraf geïnformeerd te worden. Ter info zie bijlage A-9.' Is de verwijzing naar deze bijlage juist? Indien deze niet juist is, hierbij verzoek de juiste bijlage aan te geven?''	Tekst "bijlage A-9" dient te zijn "bijlage 22".

42.	Bestekspost 301210 en 351210	'Conform de eisen van de kabels en leidingen eigenaren Met materiaal van de aannemer.' Hierbij verzoek de eisen van de verschillende kabels en leidingen eigenaren aan te leveren, dan wel aan te geven waaruit de voorzieningen voor het opvangen van K&L dienen te bestaan?	Type opvang ter keuze aannemer en dient akkoord te zijn namens de betreffende kabels en leidingen eigenaren.
43.	Bestekspost 301210 en 351210	'''Betreft aanbrengen, instandhouden en verwijderen van extra benodigde voorzieningen t.b.v. de opvang van kabels en leidingen t.p.v. kruisingen met te ontgraven rioolsleuven en opvangen langsliggende kabels en kruisende leidingen bij verwijderen en aanbrengen riolering. Zie klikmelding voor de locaties en het aantal kabels en leidingen (bijlage 15).'' Hierbij verzoek het aantal en soort kruisende kabels en leidingen per stuk aan te geven, evenals het aantal meters en soort kabels en leidingen dat in langsrichting binnen de invloedssfeer van de rioolsleuf meeloopt, zodat omwille van gelijkheid bij inschrijving iedere inschrijver dezelfde uitgangspunten hanteert?'''	Zie klik melding voor de locaties en het aantal kabels en leidingen (bijlage 15).
44.	Bestekspost 263110	'Betreft: grond vrijgekomen bij bestekspostgroep 221.' Is de verwijzing naar post 221 juist? Zo niet, hierbij verzoek dit aan te passen?	Bestekspost is gewijzigd (zie bijlage E).
45.	Bestekspost 252540	'Kratten: Permavoid, voorgemonteerd leveren. Afmeting vak van ca 5,00m x 5,00m.' Is het juist dat de kratten voorgemonteerd aangeleverd dienen te	Nee, mogen ook in het werk gemonteerd worden. De dikte van het aan te brengen krattenpakket is gewijzigd naar 85 mm.

		worden? Wat is de dikte van het aan te brengen krattenpakket?	
46.	Bestekspost 252020, 252120, 252230, 252420 en 252520	'Voedingspijlers in open grond aanbrengen.' Hierbij verzoek om nadere uitleg wat hiermee wordt bedoeld?	Ter plaatse van groenvakken.
47.	Bestekspost 224110 en 264110	'Leveren grond. Grondsoort: zand.' Hierbij verzoek het soort zand conform Standaard RAW bepalingen art. 22.06 aan te geven dat geleverd dient te worden?	Aanvulzand.
48.	Besteksposten onder 22 en 26	Niet voor alle posten ontgraven, vervoeren en verwerken is duidelijk of de grondbalans sluitend is. Hierbij verzoek een grondbalans aan te leveren voor zowel perceel 1 als 2?	Verzoek wordt niet gehonoreerd.
49.	Bestekspost 2214 en 225	'Vrijgekomen zand verwerken volgens bestekspost 225 Inclusief vervoeren binnen werkterrein.' Dient er grond uitgewisseld te worden tussen perceel 1 en 2, of is dit alleen binnen perceel 1? Dient de grond tussentijds te worden opgeslaan i.v.m. de faseringen?	Nee, grond hoeft niet uitgewisseld te worden tussen perceel 1 en 2. De aannemer dient rekening te houden met de fasering.
50.	Bestekspost 221010	'inclusief tijdelijk opslaan op opslagterrein, inclusief vervoeren van en naar opslagterrein, inclusief laden en lossen.' Is dit ook het opslagterrein in te richten volgens post 841110?	Ja.
51.	Bestekspost 220310	""Graven sleuven langs te handhaven bomen (9 stuks) naast het nieuwe spoor (thv scheveningseweg 108) door groenaanemer inclusief met het vakkundig amputeren van wortels van te handhaven bomen. Vooruitlopend op de werkzaamheden onder begeleiding van een	Ja, ter info: Bestekspost 830510 is gewijzigd naar tbs-post (zie bijlage E).

		European Treeworker.' Door wie wordt de European Treeworker verzorgd? Indien dit door de aannemer dient te geschieden, valt deze dan onder post 830510 Meerkosten toepassen European Treeworker."	
52.	Bestekspost 220220, 220310, 220410 en 260110	Is er verharding aanwezig ter plaatse van de te graven proefsleuven? Zo ja, hierbij verzoek dit in de posten op te nemen en aan te geven waaruit deze bestaat?	De type verhardingen worden in de posten opgenomen.
53.	Bestekspost 220220	"Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdek materiaal opnieuw aanbrengen inclusief levering van tekort komend materiaal.' Waaruit bestaat het afdek materiaal, en wat is de hoeveelheid hiervan die bijgeleverd dient te worden? Indien dit niet bekend is, hierbij verzoek dit te verrekenen op stelpost?"	Verzoek wordt gehonoreerd. Levering van eventuele tekortkomingen wordt verrekend op 950020.
54.	Bestekspost 140110	'Te schonen oppervlakte: ca. 3 are.' Wat is de hoeveelheid vuil per are die afgevoerd dient te worden? Indien dit niet bekend is, hierbij verzoek de afvoer incl. acceptatie verrekenbaar te maken, dan wel te verrekenen op stelpost?	Bestekspost 140110 komt te vervallen.
55.	Bestekspost 118410	'Grond verwerken in gat kelderbak. Grondsoort: zand.' Hierbij verzoek het soort zand conform Standaard RAW bepalingen art. 22.06 aan te geven dat geleverd dient te worden?	Aanvulzand.
56.	Bestekspost 118110	'Vrijgekomen grond vervoeren binnen een vervoersafstand van 15 km.' Waar naar toe dient de	Naar een erkende verwerkingsinstallatie en de acceptatiekosten zijn voor de gemeente.

		vrijkomende grond te worden afgevoerd en voor wie zijn daarbij de acceptatiekosten?	
57.	Bestekspost 118010	'Hulpconstructie dmv stalen damwandprofiel, type en lengte ter keuze aannemer. Vooraf dmv berekening de gekozen constructie aantonen dat deze voldoet, bij de directie.' Aangezien de constructie nog berekend dient te worden, en niet iedere inschrijver de kennis en ervaring hiervoor in huis heeft, is het op dit moment niet mogelijk de benodigde constructie te bepalen. Hierbij verzoek om omwille van gelijkheid bij inschrijving de constructie voor te schrijven, zodat iedere inschrijver dezelfde uitgangspunten hanteert?	Type damwandprofiel: U-profiel L22 Diepte damwandprofiellen: tot 10m min maaiveld Lengte damwand: 12m1.
58.	Bestekspost 113220	'Lichtgebonden funderingsmateriaal van slakken.' Is het juist dat de slakken lichtgebonden zijn? Zo niet, hierbij verzoek dit aan te passen in betreffende bestekspost?	Ja.
59.	Bestekspost 113220	'Verwijderen teervrije funderingslaag. Lichtgebonden funderingsmateriaal van slakken.' Hierbij verzoek de milieutechnische kwaliteit aan te geven conform art. 01.17.04 lid 01 van de Standaard RAW bepalingen?	Het voldoet indicatief aan de samenstellingswaarde puin en dient bij een erkende verwerkingsinrichting worden afgezet.
60.	Bestekspost 113210, 113230 en 113260	'Verwijderen teervrije funderingslaag. Lichtgebonden funderingsmateriaal van metselpuin en betonpuin.' Hierbij verzoek de milieutechnische kwaliteit aan te geven conform art. 01.17.04 lid 01 van de Standaard RAW bepalingen, zodat iedere inschrijver dezelfde	Het voldoet indicatief aan de samenstellingswaarde puin en dient bij een erkende verwerkingsinrichting worden afgezet.

		uitgangspunten hanteert en wellicht de kennis niet in huis heeft voor de interpretatie van de aangeleverde onderzoeksrapporten?	
61.	Bestekspost 1126	'Opbreken asfaltverharding op gebonden fundering. Zie bijlage A-1.' Is de verwijzing naar deze bijlage juist? Indien deze niet juist is, hierbij verzoek de juiste bijlage aan te geven?	Tekst "bijlage A-1" dient te zijn "bijlage 5".
62.	Bestekspost 111910	'Ca 2 m2 gebruiken tbv inboet bestekspost 529910.' Wat is het percentage breuk?	10%
63.	Bestekspost 111740	'Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 831710 (600 m2).' Wat is het percentage breuk?	15%
64.	Bestekspost 111340 en 111370	'Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 521370.' Wat is het percentage breuk, waar wordt voorzien in de evt. benodigde bijlevering?	25%
65.	Bestekspost 111280	'Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 521210 en 521240 (totaal 250m2).' Wat is het percentage breuk?	10%
66.	Bestekspost 111120	'Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost en 521240 (totaal 250m2).' Wat is het percentage breuk?	10%
67.	04 Bijlagen - Bijlage 25	Link is niet juist, melding 'pagina niet gevonden'. Hierbij verzoek de juiste link te vermelden, tenzij hier bedoeld wordt de link naar de startpagina van moederbestek.nl van waaruit verder gegaan kan	Correct.

		worden naar de verschillende bouwstoffen en onderdelen, waaronder het onderdeel Emissies?	
68.	04 Bijlagen - Bijlage 15	In de map bijlage 15. Klic oriëntatiemelding zitten verschillende documenten/bestanden, waaronder een XLM-bestand. Wat ontbreekt is een verzameltekening met daarop de K&L van de diverse nutsbedrijven geprojecteerd op de bestaande dan wel nieuwe situatie. Hierbij verzoek deze alsnog aan te leveren?	Verzoek wordt gehonoreerd door een knelpuntentekening k&l toe te voegen (zie bijlage G).
69.	04 Bijlagen - Bijlage 7	Bijlage 7. AP04 (perceel 1) bestaat uit 3 documenten. Indien deze allen van toepassing zijn, hierbij verzoek deze toe te voegen in het bestek?	Zie bijlage H (H1, H2 en H3).
70.	01 Tekeningen - 07 Constructietekeningen WSB	Tekening BV016225 wordt twee keer genoemd met andere omschrijving, tekening BV016255 is niet aanwezig. Indien dit juist is hierbij verzoek het juiste nummer aan te geven, dan wel de ontbrekende tekening aan te leveren?	Constructie tekening WSB 021 HFK lus module 21000 is tekeningnummer BV016236. Tekening wordt aangeleverd. BV016255 - Constructie tekening WSB 040 Wisselstandaanwijzer LED wordt aangeleverd.
71.	01 Tekeningen - 06 Principetekeningen WSB	Tekeningen BV015512, BV015502 en BV029448 zijn niet aanwezig. Indien dit juist is hierbij verzoek deze alsnog aan te leveren?	Tekeningen BV015512, BV015502 en BV029448 worden aangeleverd.
72.	01 Tekeningen - 04 Principe tekeningen sporen	Van Tekeningen RT014707 en RT014708 zijn twee versies aanwezig en RT023152 is niet genoemd. Indien dit juist is hierbij verzoek dit aan te passen, dan wel toe te voegen in het bestek?	De volgende tekeningen zijn geldig: - RT014707 revisie 1 - RT014708 revisie 1

			Tekening RT023152 revisie 0 wordt in de lijst principetekeningen sporen toegevoegd.
73.	01 Tekeningen - 03 Fabricage tekeningen sporen	Fabricage tekeningen sporen zijn niet aanwezig bij de stukken. Indien dit juist is, hierbij verzoek deze alsnog aan te leveren?	Tekeningen worden aangeleverd.
74.	1.07 Werkzaamheden derden	""Aandachtspunt: verlichting zit op de bovenleidingsmasten, er moet altijd voldoende licht beschikbaar zijn.' Behoort tot de werkzaamheden derden t.a.v. Openbare verlichting ook het daar waar nodig aanbrengen van tijdelijke verlichting? Met andere woorden: Wie is er verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende licht?""	OVL aannemer is verantwoordelijk voor eventueel benodigde tijdelijke verlichting. In dit contract zit de coördinatieverplichting met de perceelaannemer van OVL.
75.	Deel 2.2; blz 139	Verwijderen van de walshuid. Deze wordt al verwijderd tijdens het walsproces. Is dit dan nog nodig?	Nee, de walshuid is aanwezig.
76.	Deel 2.2; blz 139	Verlengen spoorstaven. Heeft dit zin omdat het spoor in verschillende fasen wordt aangebracht ivm ankerlengte?	Bestekpostgroep 4271 vervalt.
77.	Deel 2.2; blz132	Aanbrengen verloren spoorstaafondersteuning om de 1,5 m. Is het toegestaan om deze om de 3 m te plaatsen (vanuit het Arbo-perspectief) Dit geldt dan voor alle posten met blok en plaat.	Nee, voor de stabiliteit en veiligheid dient de afstand 1,50 m aangehouden te worden.
78.	Deel 2.2; blz 128	Op de verwijderen-tekening staat betonen dwls, in plaats van wissels op houten dwarsliggers. Wat is juist? (zie tek. P500-528-BO-HTM-SPO 00035)	De wissels en kruisingen liggen op betonnen dwarsliggers.

			De bestekpostgroepen 4112 en 4113 worden gewijzigd. Tekening P500-528-BO-HTM-IB-SPO-00035 is correct.
79.	Deel 2.1; blz 10	Kunnen wij er vanuit gaan dat de opdrachtgever de assporen uitzet in het werk?	Nee, alleen de werkgrenzen worden uitgezet.
80.	Tekening NRRLN1-CTV-BE-002	Er wordt cf. de legenda, een riool verwijderd (met kruis erdoorheen), overige riolering staat wel een streep doorheen en een stippelmarkering, moet deze ook verwijderd worden?	Ja.
81.	Bestek Deel 3 01 04 01	De risicoregeling is niet van toepassing, terwijl het werk in 2024 en 2025 wordt uitgevoerd. De CAO voor de bouw is nog niet bekend en bovendien zijn de prijzen de laatste maanden instabiel gebleken. Opdrachtnemer verzoekt alsnog een risicoregeling / indexeringsregeling volgens CBS op te nemen in het contract.	Bepaling 01 04 01, lid 04 komt te vervallen.
82.	Bijlage 04	Verkeerstekeningen fase 4 23.16.0309.7 F4 en fase 5 23.16.0309.8 missen. Kunt u deze verstrekken?	Ja, fase 4 is toegevoegd en fase 5 komt te vervallen (zie bijlage B).
83.	Bijlage 01	Bijlage 1 ontbreekt. Kunt u deze verstrekken?	Ja (zie bijlage A).
84.	Bestek deel 1 par. 1.05 Tijdsbepaling	In het bestek deel 1 par. 1.05 Tijdsbepaling geeft u aan dat de buitendienststellingsperiode van de tram van 28 oktober 2024 t/m 2 december loopt, waarbij de tram proefrijdt van 2 t/m 9 december. De gegeven scope	Vraag wordt beantwoord bij de Nota van Inlichtingen 2.

		(tramwerk, nuts, civiel, OV, VRI) is qua hoeveelheden én volgordelijkheid te groot om het werk binnen een periode van slechts 5 weken te maken. Het willens en wetens aangaan van een overeenkomst die binnen de gegeven tijd niet maakbaar is, leidt gegarandeerd tot risico's in relatie tot veiligheid, overlast, onbeheerste planning, werkdruk en zet de samenwerking (nog los van contractuele boetes) bij voorbaat al onder druk. Kortom: geen gezonde basis om samen een werk te maken en onrealistisch voor partijen om in te schrijven. Daarnaast vraagt u in subgunningscriterium 1 u om stakeholders aan het werk bereikbaar te houden. Om hierin te kunnen faciliteren zijn knippen in de fasering nodig. U zult begrijpen dat ook de impliciet gevraagde faseringsknippen vertragend werken in de planning. Om het werk veilig en beheerst te kunnen maken, én bereikbaarheid te borgen is een realistische buitendienststellingsperiode van minimaal 15 weken nodig. Bent u akkoord om de buitendienststelling van tramlijn 1 aan te passen naar 15 weken?	
--	--	---	--