



1. Maatvoering: tolerantie + 5 mm/ - 5 mm;
2. Men dient 4 gaten van min. 8 mm aan te brengen in de PE buizen 40mm (lange zijde) inclusief afbramen voordat de montage werkzaamheden plaats vinden;
3. Montage conform richtlijnen leverancier (PE materiaal);
4. Draadrichting 1 t/m 10 en 11 t/m 18, dubbele winding (in 8 vorm);
5. Het passieve deel (max. 10 meter) dient getwist te worden, 10-15 slagen per meter;
6. Met PUR schuim (via de 4 gaten) de lus volledig volschuimen;
7. De 8 mm gaten voorzien van een kunststof afdichtdop;
8. Dop aanbrengen op uiteinde T stuk, voorzien van doorvoer t.b.v. VD's;
9. Uiteinden montagedraad voorzien van krimpdoppen;
10. Aanbrengen markering DW (dubbele winding).

| Stuk-nr. | Aan-fal | Benaming | Materiaal | Norm/keur | Leverancier<br>(of gelijkwaardig) |
|----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 05       |         |          |           |           |                                   |
| 04       |         |          |           |           |                                   |
| 03       |         |          |           |           |                                   |
| 02       |         |          |           |           |                                   |
| 01       |         |          |           |           |                                   |

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Omschrijving                | WS&T: Vecom detectie lus 3 meter (dubbele winding) |
| Detailtekening              |                                                    |
| Materialen t.b.v. fabricage |                                                    |

|                                                                                       |                                                                                                                                    |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|  | HTM Personenvervoer NV<br>Afdeling Infra<br>Postbus 28503<br>2502 KM 's-Gravenhage<br>Tel. 070 - 384 84 00<br>Fax: 070 - 384 84 31 | Tekeningnummer | Formaat    |
|                                                                                       |                                                                                                                                    | BV017946       | A3-1       |
|                                                                                       |                                                                                                                                    | Schaal 1:10    | Eenheid mm |
| Besteknr.                                                                             |                                                                                                                                    | Jaar           | 2006       |