



**Den Haag**

## **Europese aanbesteding**

### **INTHR Duinstraat - Scheveningseweg**

#### **2<sup>e</sup> Nota van Inlichtingen**

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Versie      | Definitief                                               |
| Datum       | 27 november 2023                                         |
| Referentie  | DSB.220048                                               |
| Aanbesteder | Gemeente Den Haag                                        |
| Copyright   | Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum<br>Inkoop Fysiek Domein |

## Inhoudsopgave

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| <b>Nota van Inlichtingen .....</b>                   | <b>3</b> |
| <b>Directiemededelingen .....</b>                    | <b>3</b> |
| <b>Gewijzigde en/of toegevoegde documenten .....</b> | <b>4</b> |
| <b>Behandeling vragen en antwoorden.....</b>         | <b>6</b> |

## Nota van Inlichtingen

Behorende bij en integraal onderdeel uitmakend van de Aanbestedingsdocumenten van de Aanbesteding INTHR Duinstraat - Scheveningseweg ten behoeve van gemeente Den Haag is deze geanonimiseerde Nota van Inlichtingen opgesteld.  
De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden.

## Directiemededelingen

- Op verzoek van stakeholder de begraafplaats Ter Navolging wordt de volgende informatie gedeeld met Inschrijvers:
  1. Huurder dient toegang te hebben tot gehuurde ruimte op begraafplaats.
  2. Bezoekers dienen toegang te hebben tot begraafplaats.
  3. Hovenier dient voor onderhoud met auto, medewerkers en materiaal toegang te hebben tot begraafplaats.
  - 4 a. Bij een begrafenis dient rouwauto met overledene en volgauto's tot aan hek begraafplaats te kunnen rijden en na begrafenis weer kunnen vertrekken.
  - 4 b. Medewerkers dienen vóór, tijdens en na begrafenis met auto en materiaal toegang te hebben tot begraafplaats voor werkzaamheden om begrafenis te faciliteren.
  5. Opgeven waar en bij wie (telefoonnummer, e-mailadres en contactpersoon) begraafplaats Ter Navolging zich dient te melden wanneer begrafenis staat gepland.
  6. Beheerder begraafplaats Ter Navolging is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 070 - 3503718 en per e-mail [info@paxrkb.nl](mailto:info@paxrkb.nl) (altijd cc [info@ternavolging.nl](mailto:info@ternavolging.nl))
- Alle gewijzigde, toegevoegde en vervallen besteksposten/bepalingen zijn verwerkt in bijlage I, dit is inclusief de gewijzigde, toegevoegde en vervallen besteksposten uit 1ste nota van inlichtingen
- Om de aannemers tegemoet te komen is aan de 2<sup>de</sup> NvI het werkbestek toegevoegd (dit is het bestek inclusief de gewijzigde besteksposten uit de 1<sup>ste</sup> NvI en de 2<sup>de</sup> NvI). Indien dit bestand niet correspondeert met het bestek en de 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> NvI, dan is het werkbestek ondergeschikt.
- HTM stop en bijwoonpunten zijn toegevoegd aan het bestek. Zie bijlage XIV:
  - Stop en bijwoonpunten 500-528 In en uitrukroutes Duinstraat -Baan.pdf;
  - Stop en bijwoonpunten 500-528 In en Uitroutes - Duinstraat Wissels, Seinen en Beveiliging.pdf;
  - Stop en bijwoonpunten 500-528 IN en uitrukroutes Duinstraat – Bovenleiding.pdf

- Opdrachtgever heeft besloten om de besteksposten ten behoeve van inschrijven met EMVI-plan te laten vervallen eventuele te maken kosten betreffende het EMVI-plan kunnen verwerkt worden onder eenmalige kosten.
- BVC Plan toegevoegd als Bijlage X BVC Plan
- Faseringstekening 23.16.0309.8, Fase 3A aangepast en toegevoegd als bijlage onder Bijlage X BVC Plan:
  - Route voor nood- en hulpdiensten opgenomen incl. de maatregelen in de Helmstraat.

## Gewijzigde en/of toegevoegde documenten

- |                                                                                                                        |                           |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| - 1.05 Tijdsbepaling                                                                                                   | - tekst gewijzigd         | (zie bijlage I) |
| - Bepaling 01.18. 06                                                                                                   | - bepaling toegevoegd     | (zie bijlage I) |
| - Bepaling 51.02.11                                                                                                    | - bepaling toegevoegd     | (zie bijlage I) |
| - Bestekspost 251210                                                                                                   | - bestekspost gewijzigd   | (zie bijlage I) |
| - Bestekspost 251220                                                                                                   | - bestekspost gewijzigd   | (zie bijlage I) |
| - Bestekspost 252110                                                                                                   | - bestekspost gewijzigd   | (zie bijlage I) |
| - Bestekspost 252120                                                                                                   | - bestekspost gewijzigd   | (zie bijlage I) |
| - Bestekspost 252130                                                                                                   | - bestekspost gewijzigd   | (zie bijlage I) |
| - Bestekspost 252510                                                                                                   | - bestekspost gewijzigd   | (zie bijlage I) |
| - Bestekspost 252520                                                                                                   | - bestekspost gewijzigd   | (zie bijlage I) |
| - Bestekspost 252530                                                                                                   | - bestekspost gewijzigd   | (zie bijlage I) |
| - Bestekspost 252540                                                                                                   | - bestekspost gewijzigd   | (zie bijlage I) |
| - Bestekspost 252550                                                                                                   | - bestekspost gewijzigd   | (zie bijlage I) |
| - Bestekspost 263110                                                                                                   | - bestekspost gewijzigd   | (zie bijlage I) |
| - Bestekspost 253160                                                                                                   | - bestekspost gewijzigd   | (zie bijlage I) |
| - Bestekspost 611010                                                                                                   | - bestekspost vervallen   | (zie bijlage I) |
| - Bestekspost 631110                                                                                                   | - bestekspost vervallen   | (zie bijlage I) |
| - Bestekspost 641010                                                                                                   | - bestekspost vervallen   | (zie bijlage I) |
| - Bestekspost 795010                                                                                                   | - bestekspost vervallen   | (zie bijlage I) |
| - Bestekspost 830520                                                                                                   | - bestekspost gewijzigd   | (zie bijlage I) |
| - Bestekspost 569122                                                                                                   | - bestekspost gewijzigd   | (zie bijlage I) |
| - Bestekspostgroep 8312                                                                                                | - Besteksposten gewijzigd | (zie bijlage I) |
| - Bestekspost 831300                                                                                                   | - Bestekspost gewijzigd   | (zie bijlage I) |
| - Bestekspost 860110                                                                                                   | - bestekspost vervallen   | (zie bijlage I) |
| - Bestekspost 860120                                                                                                   | - bestekspost vervallen   | (zie bijlage I) |
| - Bestekspost 860130                                                                                                   | - bestekspost vervallen   | (zie bijlage I) |
| - Bijlage 16 Poster werken bij Haagse bomen wordt vervangen door bijlage III Bomenposter, werken rond bomen            |                           |                 |
| - Bestekstekening 95022048-NRRLN1-CTV-BE-002 blad 1-4 versie 4 is toegevoegd (vervangt vorige versies). Zie bijlage IV |                           |                 |

- Bestekstekening 95022048-NRRLN1-CTV-BE-002 blad 3-4 versie 4 is toegevoegd (vervangt vorige versies). Zie bijlage V
- Detailtekening trapelement tramhalte is toegevoegd. Zie bijlage VI
- Bestekstekening 95022048-NRRLN1-CTV-BE-002 blad 2-4 versie 4 is toegevoegd (vervangt vorige versies). Zie bijlage VII
- Bestekstekening 7005546-INUITR-CTV-BE-001-Aanbrengwerkzaamheden Blad 4\_versie 2 is toegevoegd (vervangt vorige versies). Zie bijlage VIII
- Foto dilatatievoeg natuursteen opbouw is toegevoegd. Zie bijlage IX

|              |                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BIJLAGE I    | Gewijzigde, toegevoegde en vervallen besteksposten (1ste en 2de Nvl)                                               |
| BIJLAGE II   | Werkbestek (bestek inclusief gewijzigde besteksposten uit 1ste en 2de Nvl)                                         |
| BIJLAGE III  | Bomenposter, werken rond bomen                                                                                     |
| BIJLAGE IV   | Bestekstekening 95022048-NRRLN1-CTV-BE-002 blad 1-4 versie 4                                                       |
| BIJLAGE V    | Bestekstekening 95022048-NRRLN1-CTV-BE-002 blad 3-4 versie 4                                                       |
| BIJLAGE VI   | Detailtekening trapelement tramhalte                                                                               |
| BIJLAGE VII  | Bestekstekening 95022048-NRRLN1-CTV-BE-002 blad 2-4 versie 4                                                       |
| BIJLAGE VIII | Bestekstekening 7005546-INUITR-CTV-BE-001-Aanbrengwerkzaamheden Blad 4_versie 2                                    |
| BIJLAGE IX   | Foto dilatatievoeg natuursteen opbouw                                                                              |
| BIJLAGE X    | BVC Plan inclusief bijlagen (omgevingsscan, planning, verkeersmaatregelenplan, stakeholderlijst, communicatieplan) |
| BIJLAGE XI   | Veilig ophangen en opvangen van kabels en leidingen                                                                |
| BIJLAGE XII  | Principe tekening sporen PRI-HTM-IB-SPO-0010                                                                       |
| BIJLAGE XIII | Principe tekening WSB BV017946 rev 0 – Vecom detectie lus 3 meter                                                  |
| BIJLAGE XIV  | Stop en bijwoonpunten 500-528 (WSB, Bovenleiding & Baan)                                                           |
| BIJLAGE XV   | VRI K076 Ontwerptekening                                                                                           |
| BIJLAGE XVI  | VRI05 – RegistratieRichtlijnen                                                                                     |
| Bijlage XVII | All-in Tweedelijns onderhouds- en servicecontract K076                                                             |

## 1 Behandeling vragen en antwoorden

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |
| 1. | Bestekspost 830410        | Zijn lage bouwhekken i.v.m. stormveiligheid ook toegestaan (hoogte ca. 120 cm)?                                                                                                                                                                        | Nee, lage bouwhekken zijn niet toegestaan.                                                                                                                                        |
| 2. | Bestekspost 831610        | Betreft het aanbrengen van een doorsteek voor hulpdiensten bij de Scheveningseweg ter hoogte van de Helmstraat. Kan OG bevestigen dat het verwijderen van de doorsteek ook is voorzien in het bestek en zo ja in welke bestekpost(en) dat is voorzien? | Het verwijderen van de doorsteek dient in de bestekspost 831610 te zijn inbegrepen.                                                                                               |
| 3. | Bestekspost 841110        | Heeft opdrachtgever wellicht al zicht op een tijdelijke bouw/depotlocatie in de directe omgeving van het werk?                                                                                                                                         | Tijdelijke bouw/depotlocatie wordt niet georganiseerd vanuit de opdrachtgever. In afstemming met de wegbeheerder zou gekeken moeten worden waar in de directe omgeving ruimte is. |
| 4. | Algemeen - bereikbaarheid | Mag de onder en bovenplaat in de Duinstraat (tussen de Scheveningseweg - Duinstraat) in 2x worden aangebracht, bij de onderplaat moeten dan stekken gemaakt worden. Dit in verband met de uitwerking van de logistiek                                  | Nee, dit is niet gewenst. In het bestek is dit enkel bedacht als gevolg van de fasering voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten (tussen Doornstraat en tankstationweg).        |
| 5. | Bestek - zaagwerk         | Zaagwerkzaamheden t.b.v. het spoor ontbreekt. Kan OG deze posten alsnog toevoegen?                                                                                                                                                                     | Nee, er hoeft dit werk niks gezaagd te worden.                                                                                                                                    |
| 6. | Algemeen - bereikbaarheid | Op te breken riolering ter hoogte van Duinstraat - Doornstraat ligt op dit deel van het tracé in het midden                                                                                                                                            | Hulpdienstenroute dient altijd beschikbaar te blijven. Indien het te verwijderen riool ivm de                                                                                     |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    | <p>van de weg zodat tijdens de werkzaamheden aan de riolering het vanuit veiligheid onwenselijk is verkeer / hulpdiensten te laten passeren. Kan in deze fase tijdelijk de hele Duinstraat worden afgesloten voor alle verkeer (dus ook voor hulpdiensten)? Zo niet kan OG dan toelichten hoe zij gezien de beperkte ruimte toch een veilige passage kan borgen?</p> <p><i>Note: deze situatie doet zich ook voor tijdens het betonstorten tbv de nieuwe trambaan (één weghelft is werkvak en de andere weghelft wordt tevens gebruikt voor aan- en afvoer en opstelplaats voor betonpomp / betonmixers).</i></p> | <p>hulpdienstenroute echt niet veilig verwijderd kan worden, zal er door de directie besloten kunnen worden om een deel te laten liggen. Voor de betonstort dient de aannemer rekening te houden met de hulpdienstenroute conform faseringstekeningen.</p> |
| 7. | Bestekspost 612310 | Wie levert de kabel (er staat namelijk geen L of T in de kolom hoeveelheid ter informatie)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aannemer dient de kabel te leveren (10m1 - L).                                                                                                                                                                                                             |
| 8. | Nvl-1 V&A 81       | U geeft aan dat bepaling 01.04.01 lid 04 komt te vervallen. Het is dan wel van belang dat de van toepassing zijnde kostenbestanddelen in de juiste percentages zijn overeengekomen. Kan OG het percentage loonkostenbestanddeel, brandstofbestanddeel en bouwstoffenbestanddeel opgeven of worden die pas vastgesteld na gunning op basis van de begroting c.q. opgave van ON?                                                                                                                                                                                                                                    | Wordt vastgesteld na gunning.                                                                                                                                                                                                                              |
| 9. | Nvl-1 V&A 81       | U geeft aan dat bepaling 01.04.01 lid 04 komt te vervallen zodat de risico-regeling van toepassing is. Echter in de risicoregeling wordt het                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nee, risicoregeling conform Standaard RAW bepalingen 2015 is van toepassing.                                                                                                                                                                               |

|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                    | loonkostenbestanddeel pas na één jaar geïndexeerd en geeft derhalve geen invulling aan de problematiek zoals in vraag 81 is verwoord. Kan OG bevestigen dat ook het loonkostenbestanddeel vanaf start werk wordt geïndexeerd?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. | Bestek post 89.02.01               | OG vraagt naast duurzaam materieel om inzet elektrisch materieel (zie post 89.02.01). Om maximaal in te zetten op gebruik van elektrisch materieel is het noodzakelijk om voldoende laadvoorziening(en) te realiseren op de bouwplaats. Echter deze kennen momenteel een (zeer) lange doorlooptijd zodat er een reëel risico is dat deze niet gerealiseerd kan worden binnen de beschikbare doorlooptijd na gunning. Is het mogelijk dat OG garant staat voor een tijdige bouwaansluiting(en) met voldoende capaciteit om maximaal invulling te kunnen geven aan eis 89.02.01? | Opdrachtgever heeft bouwaansluiting 3x80 A aangevraagd. Wij verwachten dat dit bij start van de werkzaamheden beschikbaar is. Indien Inschrijver meer capaciteit nodig verwacht, dan kan Inschrijver dit aanvragen.                                        |
| 11. | Inschrijvingsleidraad par. 3.4.2.5 | Is onze interpretatie juist dat door ondertekening van het UEA wij borgen dat na eventuele gunning van de opdracht aan ON een door ON te contracteren derde(n) ten behoeve van het verrichten van cultuurtechnische werkzaamheden daadwerkelijk beschikt over een Groenkeur certificaat B en/of G maar dat er bij Inschrijving nog geen UEA overlegd hoeft te worden van de nog te contracteren derde(n)?                                                                                                                                                                      | Uw interpretatie is juist, u borgt middels het invullen van het UEA dat uw onderaannemer beschikt over de juiste Groenkeur certificaten.<br>Deze hoeven bij inschrijving (nog) niet overlegd te worden, maar kunnen bij gunning opgevraagd worden door OG. |

|     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Tekening bovenleiding P500-528-BO-HTM-IB-SVZ-00056 | De bovenleiding blijft boven de wissel op de Duinstraat - Westduinweg hangen en dient alleen aangepast te worden. Verderop in de Duinstraat wordt de bovenleiding compleet vernieuwd. Technisch lukt dat niet. Kunt u net als op de Prins Willemstraat een tijdelijke situatie (afspanningen nabij mast M0063-M0054) voorzien? Graag hiervoor besteksposten opnemen in het bestek.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Post 719130 en 719140 M0060-M0057 horen M0063-M0054 te zijn. (zie bijlage I) |
| 13. | Bestek paragraaf 1.05                              | Van 9 september tot 9 december 2023 is de Duinstraat buitendienst. Is de bovenleiding dan ook spanningsloos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nee, aannemer dient zelf verzoek in te dienen bij HTM. Zie post 792010.      |
| 14. | Bestek post 01.07.01 lid 01                        | De hoogte van het af te geven bedrag voor de garantieverklaring betreft 5% van de aanneemsom, wat niet in verhouding staat tot de af te geven garanties. Daarnaast zijn er bij het afgeven van bankgaranties kosten gemoeid (hoe hoger het bedrag, hoe hoger de kosten) welke opgenomen worden in de prijs en waar Opdrachtgever dus voor betaald. Voor garantiebepalingen zijn reeds verplichtingen opgenomen conform de UAV 2012, derhalve verzoeken wij u om de bankgarantie te laten vervallen. Indien u niet akkoord gaat en dus wel een bankgarantie verlangt van de Opdrachtnemer verzoeken wij u de hoogte van het percentage aan te passen naar 3%. | Bepaling 01 07 01 van deel 3 blijft gehandhaafd.                             |

|     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | Bestek post 01.12.02                                                                                         | In het contract art. 01.12.02 wordt gesproken over 'ongemak' en 'onveilige situatie'. Kan OG meer duiding geven aan deze begrippen aangezien deze nu niet smart zijn kunnen leiden tot willekeur tijdens de uitvoering? | Deze is aan de directie voorbehouden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16. | Bestekspost 420120                                                                                           | Wie levert de sporen? (er staat geen L of T in de kolom hoeveelheid ter inlichting)                                                                                                                                     | Sporen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Bestekpost wordt gewijzigd. (zie bijlage I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17. | Bestekspost 421122                                                                                           | Wie levert de sporen? (er staat geen L of T in de kolom hoeveelheid ter inlichting)                                                                                                                                     | Sporen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Bestekpost wordt gewijzigd. (zie bijlage I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18. | Bestekspost 718040                                                                                           | Is het correct dat de hangdraden door de aannemer geleverd dient te worden? Bij bestekspost 718030 worden deze ter beschikking gesteld.                                                                                 | HTM levert de definitieve hangdraden. De aannemer levert de tijdelijke hangdraden. Daar waar hangdraden worden vervangen komen eerst tijdelijke hangdraden. I.v.m. met de zakking / rek van de rijdraden en draagkabels worden er eerst altijd tijdelijke hangdraden geplaatst. Later (binnen vaste termijnen, beschreven in deel 3) worden de tijdelijke hangdraden vervangen door de definitieve hangdraden. |
| 19. | Inschrijfleidraad par 4.1.1 Kwaliteit - ad 1 - 1.1 Bereikbaarheid en 1.2 Beperken hinderbeleving en overlast | U heeft in uw stakeholderanalyse geen omwonenden opgenomen terwijl zij wel beperkte bereikbaarheid ervaren van de werkzaamheden. Kunt u uw overweging delen om deze groep niet op te nemen als stakeholders?            | Bewoners behoren uiteraard tot de stakeholders. De top stakeholders zijn meegegeven. Onderdeel van het BVC plan is een stakeholderanalyse, zie bijlage X                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | Inschrijfleidraad par 4.1.1 Kwaliteit<br>- ad 1 - 1.1 Bereikbaarheid en 1.2 Beperken hinderbeleving en overlast (bouwlogistiek) | Over de bereikbaarheid van stakeholders rondom de Duinstraat schrijft u in 1.1: 'De doelstelling van de gemeente is om de bereikbaarheid richting bedrijven en instellingen zo goed als mogelijk te organiseren, om de bedrijfsvoering niet negatief te beïnvloeden'. In 1.2 schrijft u: 'De gemeente hecht waarde aan het zoveel mogelijk beperken van hinderbeleving voor verkeersdeelnemers, instellingen en bedrijven. Deze beleving wordt mede bepaald door de mate waarin de openbare ruimte beschikbaar is (stremming) maar ook hoe de tijdelijke situatie ervaren wordt.' Kan aanbesteder toelichten hoe zij de onderlinge afbakening tussen 'bereikbaarheid' in onderdeel 1.1 en 'stremming' in onderdeel 1.2 voor zich ziet? | 1.1 Bereikbaarheid heeft betrekking op het optimaal toegankelijk/bereikbaar houden van de stakeholders in de omgeving. 1.2 Hinderbeleving betreft de algehele beleving vanuit de omgeving en gaat om de mate van hinder die wordt ervaren door de manier waarop de bouwlocatie is ingericht. |
| 21. | Inschrijfleidraad par 4.1.1 Kwaliteit<br>- ad 1 - 1.1 Bereikbaarheid en 1.2 Beperken hinderbeleving en overlast (bouwlogistiek) | Voor onderdeel 1.1 geeft u aan: 'Inschrijver dient de wijze waarop de bereikbaarheid van stakeholders wordt georganiseerd te beschrijven'. In 1.2 (bouwlogistiek) geeft u aan: 'In de uitvoering dient onder andere rekening gehouden te worden met de bereikbaarheid van de omgeving'. Kunt u toelichten hoe u de afbakening ziet tussen de bereikbaarheid in 1.1 en 1.2?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1. Heeft betrekking op de functionele bereikbaarheid van de omgeving. (ondernemers / instellingen / bewoners). 1.2. Heeft betrekking op de manier waarop bereikbaarheid wordt gewaarborgd.                                                                                                 |
| 22. | Inschrijfleidraad par 4.1.1 Kwaliteit<br>- ad 1 - 1.2 Beperken hinderbeleving en overlast                                       | Bij de bullet 'communicatie en beleving' heeft u het over omgeving, belanghebbenden en stakeholders.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Onder omgeving vallen alle stakeholders; bewoners, ondernemers, instellingen, (zie Bijlage X voor de stakeholderslijst). Onder belanghebbenden vallen de                                                                                                                                     |

|     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                              | Kunt u de afbakening tussen deze groepen verder toelichten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | belangenpartijen (ondernemersverenigingen, bewonersverenigingen) en de bezoekers van de omgeving.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23. | Inschrijfleidraad par 4.1.1 Kwaliteit<br>- ad 1 - 1.2 Beperken<br>hinderbeleving en overlast | Bij de bullet 'Bouwlogistiek' beschrijft u: 'De wijze waarop Inschrijver de bouwplaats inricht en bouwlogistiek organiseert en hinderbeleving en overlast voor de omgeving beperkt.' Bij de bullet 'Communicatie en beleving' geeft u aan: '... en de omgeving aantrekkelijk houdt om te verblijven'. Kunt u de afbakening tussen beide onderdelen verder specificeren?                                                                               | Bouwlogistiek: beperken hinder en overlast door de wijze van inrichting en organisatie van bouwplaats en bouwlogistiek. Communicatie en beleving: de manier waarop de omgeving door middel van communicatie wordt betrokken bij het project (draagvlak creëren) en optimaliseren leefbaarheid omgeving doormiddel van aandacht voor beleving vanuit de omgeving. |
| 24. | Inschrijfleidraad par 4.1.1 Kwaliteit<br>- ad 1 - 1.2 Beperken<br>hinderbeleving en overlast | Bij de bullet 'Communicatie en beleving' schrijft u: 'Inschrijver dient te omschrijven op welke (creatieve) manier de omgeving en stakeholders betrokken worden bij de uitvoering en hoe hij de communicatie, informatieverstrekking en klachtenregistratie gaat invullen voor de opdracht en de omgeving aantrekkelijk houdt om te verblijven.' Kunt u toelichten hoe u de onderdelen 'communicatie' en 'informatieverstrekking' onderling afbakent? | Communicatie betreft de aanpak en de informatieverstrekking de wijze en de middelen die worden ingezet.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25. | Inschrijfleidraad par 4.1.1 Kwaliteit<br>- ad 3 - Duurzaamheid                               | Over duurzaamheid schrijft u: 'De wijze waarop de dagelijkse uitstoot van CO2 binnen het werkterrein wordt geminimaliseerd door de inzet van materieel.' Kunt u voor de duidelijkheid bevestigen dat het alleen om materieel op de bouwplaats gaat en dat                                                                                                                                                                                             | Het betreft zowel materieel op de bouwplaats als transport van en naar de bouwlocatie.                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                           | transporten van en naar de bouwlocatie zijn uitgesloten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 26. | Inschrijfleidraad par 4.1.2 Eisen aan het Plan van Aanpak | U schrijft: 'De omvang van de hoofdtekst van het totale Plan van Aanpak is maximaal 5 pagina's A4 (en heeft betrekking op Bereikbaarheid en beperken van hinderbeleving en overlast en Duurzaamheid). Dit aantal is exclusief voorblad, colofon, inhoudsopgave'. De eisen aan het Plan van Aanpak is op twee manieren te interpreteren. Moet de inschrijver - optie A - een PvA indienen van 5 pagina's ('Bereikbaarheid en beperken van hinderbeleving en overlast' en 'Duurzaamheid') met daarnaast een externe bijlage (volgens bijlage 8) over het risico's van K&L (totaal 6 pagina's)? Of moet inschrijver - optie B - een PvA indienen dat in totaal bestaat uit 5 pagina's, waardoor netto 'Bereikbaarheid en beperken van hinderbeleving en overlast' en 'Duurzaamheid' op vier pagina's beschreven wordt en risico's K&L op één pagina? | Optie A is correct.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27. | Inschrijvingsleidraad Hoofdstuk 4 ad. 2 risicobeheersing  | Bij de uitwerking van het risico is de volgende tekst opgenomen: "De gemeente ziet hier het risico dat de impact van kabels & leiding werkzaamheden groter is dan voorzien." Kan OG de impact nader duiden (welke impact wordt bedoeld)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Het is aan Inschrijver beheersmaatregelen voor het K&L-risico aan te bieden, aanvullend op contractverplichtingen, die de gevolgen voor opdrachtgever kunnen wegnemen en/of verminderen. Hierbij moet conform RISMAN een duidelijke correlatie zijn tussen oorzaken/gevolgen en maatregelen. |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |
| 28. | Bestek post 1.05     | In 1.05 is in het bestek een clause opgenomen dat de kortingen zoals genoemd per korting worden gemaximaliseerd tot 10% van de inschrijvingssom. In totaal zijn een viertal kortingen genoemd waardoor in theorie de maximale boete kan oplopen tot maximaal 40% van de aanneemsom. Dit conflicteert met onze Baselines waarbinnen wij normaliter mogen aanbieden en is tevens disproportioneel. Wij verzoeken u de totaal op te leggen boete uit hoofde par. 1.05 te beperken tot een max. van 10% van de aanneemsom en de afzonderlijke boetes aan te passen tot maximaal 5% van de aanneemsom. | Verzoek wordt gehonoreerd. Kortingen zoals genoemd worden per korting gemaximaliseerd tot 5% van de inschrijfsom. Met een totaal gemaximaliseerde korting van 10% van de inschrijfsom. |
| 29. | Algemeen - F&F       | Wanneer valt het broedseizoen volgens opdrachtgever?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 maart tot 15 juli.                                                                                                                                                                  |
| 30. | Algemeen - F&F       | Is er vanuit de opdrachtgever een flora en fauna schouw aanwezig i.v.m. kappen bomen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ja, een schouw vanuit OG is aanwezig.                                                                                                                                                  |
| 31. | Bestek post 61.02.01 | U geeft aan dat ON onafhankelijke trillingsmetingen moet laten uitvoeren. Het is niet duidelijk of er ook een 0- en eindopname gemaakt moet worden van aangrenzende panden. Kan OG aangeven of er een bouwkundige 0- en eindopname gemaakt wordt doet de opdrachtgever van de aangrenzende bebouwing. Mocht dit door On uitgevoerd moeten worden dan                                                                                                                                                                                                                                              | De bouwkundige 0- en eindopname wordt gedaan door de OG.                                                                                                                               |

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   | verzoeken wij u graag een bestekspost op te nemen inclusief een toelichting welke panden voor opname in aanmerking komen.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 32. | Nvl-1 bijlage B   | Conform tekening Nvl-1 bijlage B lijkt er in fase 4 en 5 geen tram te rijden? Graag toelichting op dezesituatie aangezien dit impact heeft op de verkeersmaatregelen.                                                                                                                                       | Dit is niet correct, tijdens fase 4 (fase 5 is komen te vervallen) is het spoor in dienst. Aangezien het een in- en uitrukspoor is wordt het spoor gebruikt in de ochtend en in de avond.                                           |
| 33. | Nvl-1 bijlage D   | Conform bijlage D zijn er in de Duinstraat geen werkzaamheden aan de gasleiding voorzien. Kunnen we ervanuit gaan dat alleen Dunea hier iets doet aan de K&L?                                                                                                                                               | Nee, zoals bijlage 20 aangeeft dienen de oversteken in de Duinstraat voor zowel water als gas te worden uitgevoerd binnen de afsluitingen van dit bestek. De werkzaamheden aan water en gas zullen door 1 partij worden uitgevoerd. |
| 34. | Bestek - algemeen | Kunt u de tekeningen in autocad aanleveren zodat wij de hoeveelheden kunnen checken?                                                                                                                                                                                                                        | Nee, digitale tekeningen worden na opdracht verstrekt.                                                                                                                                                                              |
| 35. | Bestek - algemeen | Is het toegestaan elektriciteit van de bovenleiding te gebruiken voor het opladen van elektrisch materieel (HTM staat het formeel niet toe maar er schijnen momenteel proeven gedaan te worden om laadpalen te voeden vanuit de bovenleiding; in het kader van level playing field graag een uitgangspunt)? | Nee, proef is nog niet afgerond. Gedurende BDS zal bovenleiding afgeschakeld/ spanningsloos zijn, geen elektriciteit beschikbaar.                                                                                                   |

|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36. | 04 - tekeningen fasering en verkeersmaatregelen        | Welke omleidingsroutes zijn voorzien voor het doorgaande autoverkeer en doorgaande fietsverkeer bij afsluiting van Duinstraat c.q. Scheveningseweg? Zijn de benodigde verkeersmaatregelen hiervoor onderdeel van de scope?  | Zie faseringstekeningen voor de omleidingsroutes en verkeersmaatregelen. De benodigde verkeersmaatregelen maken onderdeel uit van de scope.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 37. | Bestek post 1.05                                       | Is er tijdens de buitendienststellingen van tramlijn 1 en 11 helemaal geen dienstregeling voor lijn 1 en 11 of is er een aangepaste dienstregeling, waarbij de tram stopt en keert bij voorliggende haltes?                 | De relevantie van de vraag is HTM niet geheel duidelijk. Maar tijdens de buitendienststelling rijdt lijn 1 vanaf Delft tot Den Haag Centrum. Tussen Den Haag Centrum en Scheveningen rijdt rail vervangend busvervoer. De railvervangende busroute heeft geen raakvlak met de werkgebieden van het bestek. Lijn 11 rijdt of tot keerspoor nabij Statenlaan of tailtrack Statenkwartier. Voor Lijn 11 wordt geen rail vervangend busvervoer ingezet. Kortom, er is een alternatieve dienstregeling voor beide lijnen maar er is geen sprake van enige vorm van exploitatie in de directe nabijheid van de rotonde Duinstraat. |
| 38. | Bestek post 1.05                                       | Wat is de aangepaste route/omleiding voor buslijn 22?                                                                                                                                                                       | De insteek is om bus 22 om te leiden in beide richtingen via de Statenlaan, Fredrik Hendriklaan, Kanaalweg, Nieuwe Duinweg, Badhuisweg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 39. | Nvl1 V&A 21; Inschrijvingsleidraad, par 4.1.2; pag. 18 | Bij het schalen van het format uit bijlage 8 om het op 1 A4 passend te krijgen, wordt de lettergrootte zo klein dat het slecht leesbaar wordt. Is aanbestede in deze context bereid om een alternatieve layout toe te staan | Andere lay-out is toegestaan, wel dient alle inhoudelijke informatie uit bijlage 8 opgenomen te zijn. Maximaal 1 A4 is toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                      | waarbij inhoudelijk alle informatie uit bijlage 8 herkenbaar is opgenomen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| 40. | Nvl-1 V&A 1          | Met het antwoord op vraag 1 van de Nvl geeft u aan dat de risicoregeling van de Standaard 2015 wel van toepassing is. De Standaard 2015 stelt echter in 01-04.02 dat de diverse bestanddelen in het bestek worden vermeld en dat loonkosten en andere bouwstofgroepen (dan Wegenbouwbitumen en Bitumineuze bindmiddelen ) pas na 1 jaar na aanvang van het project verrekend mogen worden. Gegadigde verzoekt OG derhalve om alle kostenbestanddelen dus inclusief loonkosten en de overige bestanddelen direct verrekenbaar te stellen met als peildatum de dag van aanbesteding. Bovendien verzoekt gegadigde OG om de te verrekenen bestanddelen procentueel in het bestek te vermelden. | Nee, risicoregeling conform Standaard RAW bepalingen 2015 is van toepassing.                      |
| 41. | Bestek par. 01.11.04 | Deel 3 01 11 04 ON krijgt de coördinatie verplichting, zonder dat ON in de tender weet hoeveel werkzaamheden wanneer door deze derden dienen te worden uitgevoerd. Gegadigde kan op dit moment dus geen realistische inschatting maken van de doorlooptijden van de te coördineren partijen. Dit is van wezenlijk belang om te toetsen of de door OG opgelegde fasering van de werkzaamheden realistisch is. Gegadigde verzoekt daarom aan OG om de                                                                                                                                                                                                                                         | Gegevens komen uit leansessie, OG is van mening dat het qua doorlooptijd past binnen de fasering. |

|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         | benodigde doorlooptijden van de diverse nevenaannemers / derden te verstrekken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
| 42. | Coördinatieovereenkomst | <p>Coördinatieovereenkomst artikel 7 lid 5: <i>De Coördinator vrijwaart de Opdrachtgever van alle aanspraken van Nevenaannemers wegens tekortkomingen in zijn coördinatie-werkzaamheden.</i> en artikel 7 lid 6: <i>Opdrachtnemer wordt verzocht om op voorhand afstand te doen van elk recht om van opdrachtgever vergoeding van geleden vertragingsschade te vorderen, waarvoor een andere opdrachtnemer bij deze overeenkomst kan worden aangesproken.</i> Gegadigde heeft geen enkel machtsmiddel om de vertragingsschade bij nevenaannemers te verhalen aangezien zij geen contractuele verhouding hebben met elkaar behalve deze coördinatie-overeenkomst. Dit bevestigt Opdrachtgever zelf in Artikel 8 lid 2. Het op voorhand ontnemen van de rechten uit de afzonderlijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer legt met deze bepaling een niet door Opdrachtnemer te beheersen risico neer bij diezelfde Opdrachtnemer en conflicteert tevens met onze Baselines waarbinnen wij normaliter mogen aanbieden. Gegadigde verzoekt Opdrachtgever om bovenstaande bepalingen te herzien.</p> | <p>Artikel 7, lid 6 uit de coördinatieovereenkomst (bijlage 31) komt te vervallen.</p> <p>Ook de zin “De Coördinator vrijwaart.... in zijn coördinatie-werkzaamheden” onder artikel 7, lid 5 komt te vervallen.</p> |

|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    | Note: op de coördinatieovereenkomsten van tramlijn 16 zijn destijds onderstaande wijzigingen doorgevoerd door gemeente Den Haag: <i>Artikel 7, lid 6 uit de coördinatieovereenkomst (bijlage 15) komt te vervallen. Ook de zin "De Coördinator vrijwaart.... in zijn coördinatie-werkzaamheden" onder artikel 7, lid 5 komt te vervallen (betreft contracten tramlijn 16M, 16X, 16Z en 16S).</i> |                                                                                                    |
| 43. | Bestekspost 502110 | Leveren polyethaanschuim, per meter spoorstaaf, te leveren 1.350 m1. Wat is de hoeveelheid op te vullen ruimte per meter spoorstaaf in liters?                                                                                                                                                                                                                                                   | Dit kan worden berekend door de breedte van de voet van de spoorstaaf * de hoogte (30mm) * lengte. |
| 44. | Bestekspost 502110 | 'Aanbrengen vulmateriaal tussen railvoet en betonnen onderlaag. m 1.350,00 V.<br>Betreft: per meter spoorstaaf.' Hierbij verzoek de hoeveelheid te controleren op juistheid?                                                                                                                                                                                                                     | De hoeveelheid blijft gehandhaafd.                                                                 |
| 45. | Bestekspost 502150 | 'Situering: langs beide spoorstaafzijden t.p.v.elementen verharding in spoorzone.' Is het juist dat dit t.p.v. asfaltverharding moet zijn?                                                                                                                                                                                                                                                       | Dit dient inderdaad "t.p.v. asfaltverharding" te zijn.                                             |
| 46. | Bestekspost 502160 | 'Vullen holle ruimte met beton. Na het verwijderen van de tempexstrip dient er voordat de definitieve voegvulling wordt aangebracht de holle ruimte tussen de spoorstaaf en de bestrating te worden opgevuld (ca. 50 x 50 mm).' Betreft dit een dubbeling met bestekspost 502143? Zo ja, hierbij verzoek deze post te                                                                            | Correct. Bestekspost 502160 komt te vervallen. (zie bijlage I)                                     |

|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                           | laten vervallen? Zo niet, volgens welke post is deze tempex aangebracht?                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |
| 47. | Bestekspost 509020        | 'Aanbrengen van pvc en/of PP buis rond 250 mm met een lengte van 400 mm tpv kunststofplaatconstructie en 280 mm tpv dwarsdragerconstructie, st 85,00 L.' Hierbij verzoek i.v.m. de levering van PP-buis een opsplitsing te maken in het aantal van 400 mm en het aantal van 280 mm lang? | "20 stuks 400mm<br>65 stuks 280mm<br>(zie bijlage I)"                                                     |
| 48. | Bestekspost 509020        | 'Deze vastmaken op de onderplaat van beton. Vastmaken ter keuze van de aannemer.' Hierbij verzoek op basis van gelijkheid bij inschrijving de manier van bevestiging en de benodigde leverantie aan te geven?                                                                            | Vastmaken d.m.v. montagekit, te leveren door aannemer. (zie bijlage I)                                    |
| 49. | Bestekspost 509010        | 'Aanbrengen drains voor horizontale drainage, m 650,00 V.' De horizontale drainage staat niet op tekening NRRLN1-CTV-BE-002 Blad 1-4. I.v.m. de controle van de hoeveelheid, hierbij verzoek deze op tekening aan te geven?                                                              | Aannemer kan er tijdens de inschrijving vanuit gaan dat de hoeveelheid resultaatsverplichting correct is. |
| 50. | Bestekspost 511820/515140 | 'verkeersstenen standaard dikformaat, dikte 80mm st 50,00 L/st 31 L kleur wit.' Dienen dit straatbakstenen dan wel betonstraatstenen te zijn? Is het juist dat dit dikformaat betreft?                                                                                                   | Besteksposten zijn correct.                                                                               |
| 51. | Bestekspost 518520        | 'Banden stellen conform werktekening halte.' Betreffende tekening is niet aangeleverd. Indien dit juist is, hierbij verzoek deze alsnog aan te leveren?                                                                                                                                  | Tekening zal worden verstrekt aan de aannemer na opdracht. Deze heeft geen invloed op de inschrijving.    |

|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52. | Bestekspost 518531 | Is de hoeveelheid m2 ter inlichting en te leveren hoeveelheid m3 juist bij genoemde afmetingen van de betonverharding?                                                                                                                                                                     | Hoeveelheid ter inlichting dient te zijn:<br>m2 = 30,00 (I)<br>m3 = 6,00 (L)<br>(zie bijlage I)                                                                              |
| 53. | Bestekspost 518531 | 'Betreft: fundering perronband achterzijde.' Er ontbreekt een post grondwerk (incl. evt. vervoeren, verwerken, afvoeren overtollige grond)?                                                                                                                                                | Benodigd grondwerk (ontgraven, verdichten en profileren) dient te worden meegenomen in bestekspost 518531, afvoeren van grond volgens bestekspost 223110.<br>(zie bijlage I) |
| 54. | Bestekspost 519350 | ivm aanpassingen tbv aanwezige kabels en leidingen. D.m.v. zagen en boren. St 4,00 V.' Hoeveel gaten met welke diameter en dikte dienen te worden geboord, hoeveel meter betonelement met welke dikte dient te worden gezaagd, dit zodat iedere inschrijver dezelfde uitgangspunten heeft? | Betreft:<br>4 stuks gaten van rond 150mm<br>8 m1 zagen (8 x 1m1)                                                                                                             |
| 55. | Bestekspost 519220 | 'betreft het aanbrengen van betonnen keerwanden langs trambaan. Incl. grondwerk.' Hoeveel m3 dient er te worden ontgraven, en weer worden teruggezet? Wat dient er te geschieden met de overtollige grond?                                                                                 | Hoeveelheid m3 is te berekenen d.m.v. hoogte x breedte x lengte. De overtollige grond(zand) kan worden verwerkt tussen de keerwanden (onder de trambaanfundering)            |
| 56. | Bestekspost 111120 | 'Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost en 521240 (totaal 250m2).' Ontbreekt hier bestekspost 521210? Indien dit juist is, hierbij verzoek deze toe te voegen in de post?                                                                                                    | Bestekspost 111120 is niet correct. Deze is gewijzigd.<br>(zie bijlage I)                                                                                                    |
| 57. | Bestekspost 521140 | 'Straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspost 111120.' Vrijgekomen straatbaksteen volgens post                                                                                                                                                                                          | Bestekspost 111120 is niet correct. Deze is gewijzigd.<br>(zie bijlage I)                                                                                                    |

|     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     |                            | 111120 betreft dikformaat, terwijl deze post waalformaat betreft. Hierbij verzoek betreffende posten daar waar nodig aan te passen, dan wel posten toe te voegen en/of verwijderen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
| 58. | Bestekspost 111120         | In aanhef onder 1111 wordt genoemd 'Opbreken straatbaksteen, waalformaat', terwijl in post Straatbaksteen standaard dikformaat.' Wat is juist, en is daarmee de verwijzing naar post 521240 juist?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bestekspost 111120 is niet correct. Deze is gewijzigd. (zie bijlage I) |
| 59. | Bestekspost 523150         | 'Op gebonden straatlaag van: beton. Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 523110.' Is het juist dat er geen straatlaag van beton aangebracht dient te worden? Zo niet, hierbij verzoek hiervoor een bestekspost op te nemen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bestekspost groepen 5231 en 5232 gewijzigd. (zie bijlage I)            |
| 60. | Bestekspost 523160, 523260 | 'Betreft het aanbrengen van een voegvulling die de voeg ter plaatse van de te realiseren bewegingsvoeg vult. Voeg vullen vanaf de betonsplit tot ca. 10 mm onder bovenkant natuursteentegel: - flexibele strip .' Wat zijn de afmetingen van de strip en waaruit bestaat het materiaal van de flexibele strip? Is het juist dat dit alleen de bewegingsvoeg betreft in de natuursteen (vanaf betonsplit tot ca. 10 cm onder bovenkant natuursteen), en niet alle natuursteen voegen, dan wel de onderliggende betonverharding? | Bestekspost groepen 5231 en 5232 gewijzigd. (zie bijlage I)            |

|     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61. | Bestekspost 523160, 523260                              | Hoeveel bewegingsvoegen betreft dit, wat is de locatie van de bewegingsvoeg? Hierbij verzoek deze aan te geven op tekening NRRLN1-CTV-BE-002 Blad 1-4?                                                                                                                                                                                                       | De bewegingsvoegen dienen om de 6,00 meter aangebracht te worden. Deze bewegingsvoegen zijn op de tekening NRRLN1-CTV-BE-002 Blad 1-4 verwerkt.                      |
| 62. | Bestekspost 523170, 523270                              | 'Voeg volledig vullen.Voegbreedte gemiddeld 8 mm tenminste 5 mm en ten hoogste 10 mm.' Is het juist dat de voeg niet volledig wordt gevuld met voegmortel, maar alleen de bovenste 10 mm, en de rest van de voeg met rugvulling volgens post 523160? Toelichting: Indien dit juist is, klopt de hoeveelheid flexibele strip volgens post 523160/523260 niet. | Bestekspost groepen 5231 en 5232 zijn gewijzigd. (zie bijlage I)                                                                                                     |
| 63. | Bestekspost 510110, 510310, 521710 ea/deel 3 art. 83.26 | 'Kleur: natuursteensplit.'" Hierbij verzoek in de post nader aan te geven welke kleur/deklaag Opdrachtgever wenst, zodat iedere inschrijver hiermee rekening houdt?                                                                                                                                                                                          | Zie deel 3 artikel 83 26 12.                                                                                                                                         |
| 64. | Bestekspost 529910                                      | 'inboet vrijgekomen volgens 111910 st 110,00 L.' Indien deze vrijkomen bij post 111910 hoeven deze niet geleverd te worden. Indien dit juist is, hierbij verzoek dit aan te passen in de post?                                                                                                                                                               | Correct, materialen komen vrij bij bestekspost 111910 en hoeven dus niet geleverd te worden door de aannemer "L" dient te worden vervangen voor "I". (zie bijlage I) |
| 65. | Bestekspost 548150, 548250, 594150 en 594250            | Beregenen terreinen. Gerekend is met 3 keer watergeven.' Hoeveelheid resultaatsverplichting dient conform RAW-systematiek 3x de hoeveelheid terrein te zijn, te weten $3 \times 10,5 = 31,5$ are respectievelijk $3 \times 9,5 = 28,5$ are, $3 \times 5,35 = 16,05$ are en $3 \times 0,30 = 0,90$ are. Hierbij verzoek de hoeveelheid                        | Hoeveelheids resultaatsverplichtingen zijn aangepast voor de besteksposten 548150, 548250, 594150 en 594250. (Zie bijlage I)                                         |

|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    | resultaatsverplichting aan te passen bij betreffende besteksposten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
| 66. | Bestekspost 552110 | 'Aanbrengen vulmateriaal tussen railvoet en betonnen onderlaag. m 1.650,00 V.<br>Betreft: per meter spoorstaaf.' Hierbij verzoek de hoeveelheid te controleren op juistheid?                                                                                                                                                                                        | De hoeveelheid blijft gehandhaafd.                                                                                                                                                                            |
| 67. | Bestekspost 561230 | 'Betreft het aanbrengen van betonnen L-wand ten behoeve van het onderhoudspad. Incl. grondwerk.' Hierbij verzoek aan te geven hoeveel grondverzet (ontgraven, vervoeren (afvoeren) en verwerken) nodig is d.m.v. het toevoegen van de benodigde besteksposten? Hoe zijn de keerwanden gefundeerd? Toelichting: Er is geen dwarsprofiel over betreffende keerwanden. | L-wanden worden geplaatst op zandbed<br>Grondwerk blijft in de bestekspost, uitgangspunt qua hoeveelheid grondwerk is:<br>- Ontgraven ca. 10m3<br>- Verdichten en profileren ca. 10m2<br>- Aanvullen ca. 10m3 |
| 68. | Bestekspost 562611 | 'Incl. koppelplaten en voegvulling. Aanbrengen voegvulling van bitumineus dakleer.' Is het juist dat er koppelplaten en voegvulling van bitumineus dakleer aangebracht worden bij de busperronbanden. Toelichting: Voegafdichting busperronbanden volgens post 562612. Indien dit juist is, hierbij verzoek betreffende post aan te passen?                         | Besteksposten zijn correct.<br>Banden dienen gekoppeld te worden en tussen de banden dakleer plaatsen, daarna rondom afkitten.                                                                                |
| 69. | Bestekspost 563230 | 'Streklaag bestaande uit straatbakstenen standaard dikformaat, dikte 80 mm, - kleur verkeerssteen wit - kleur rood.' Is het juist dat de verkeerssteen gebakken                                                                                                                                                                                                     | Nee, verkeerstenen dienen betonstraatstenen te zijn. Wel dienen ze dezelfde afmetingen te hebben als de rode straatbakstenen, zodat het verband past.                                                         |

|     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                              | moet zijn? Zo niet, hierbij verzoek dit aan te passen in de post?                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| 70. | Bestekspost 569122                           | 'Situering: Nieuw aan te brengen trapelement. Voor details zie bijlage 23.' Is de genoemde bijlage juist, hierbij verzoek de juiste bijlage aan te leveren? Is daarmee het aantal traptreden juist?                            | Nee, voor detailtekening zie bijlage VI.                                                                        |
| 71. | Bestekspost 585240 en 585250                 | Bij gedeelte Duinstraat zijn posten deklaag aansluitingen aanwezig, terwijl dit bij gedeelte rotonde Scheveningseweg niet het geval is. Hierbij verzoek de beide faseringen/locaties met elkaar in overeenstemming te brengen? | Betreffen de locaties waar enkel deklaag gefreesd wordt en weer opnieuw aangebracht (tpv rotonde Westduinsweg). |
| 72. | Bestekspost 585410 en 585420                 | Wat is het verschil tussen beide besteksposten? Hierbij verzoek indien nodig de omschrijving aan te passen, dan wel een post toe te voegen?                                                                                    | Verschil is deficode 6.                                                                                         |
| 73. | Bestekspost 585410 en 585420                 | Is het juist dat de deklaag van het vrijliggend fietspad 30 mm is? Voor gedeelte rotonde Scheveningseweg is de deklaag vrijliggend fietspad 25 mm. Hierbij verzoek de post indien nodig aan te passen?                         | Besteksposten zijn correct.                                                                                     |
| 74. | Bestekspost 592120                           | Waar komen deze borden vandaan? Indien deze geleverd dienen te worden, hierbij verzoek dit aan te passen in de post, danwel aan te geven waar deze vandaan komen?                                                              | Verkeersonderborden dienen geleverd te worden. ""I"" dient te worden vervangen voor ""L"" (zie bijlage I).      |
| 75. | Bestekspost 548140, 548240, 594140 en 594240 | 'Zaadmengsel type Den Haag 4: Bloemrijk gazonmengsel. Mogelijke leverancier zaadmengsel: Cruydt Hoeck v.o.f.' Wie levert het zaadmengsel?                                                                                      | Zaadmengsel dient geleverd te worden door aannemer. Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd. (zie bijlage I)      |

|     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                        | Indien dit door de aannemer geleverd dient te worden, hierbij verzoek dit op te nemen in betreffende posten, onder vermelding van de benodigde hoeveelheid graszaad in kg per m2?                                                                                          |                                                                                                   |
| 76. | Bestekspost 611010, 641010                                             | Wat dient er met de opgenomen tegels en fundering te gebeuren? Hierbij verzoek dit aan te geven in de post?                                                                                                                                                                | Bestekpost vervalt. Opbreken volgens Hoofdstuk 1. (zie bijlage I)                                 |
| 77. | Bestekspost<br>614111/614112/625111/625112/635111/635112/644111/644112 | 'Betreft PVC buis/gepantserde slang in cunet naast en tussen de sporen.' Indien grondwerk benodigd is, hierbij verzoek dit op te nemen in betreffende posten, met omschrijving van de diepte en breedte van de sleuf, en wat er met de uitkomende grond dient te gebeuren? | Graven en aanvullen volgens bestekpostgroepen: 6111, 6210, 6310 en/of 6411.                       |
| 78. | Bestekspost 621020                                                     | 'Graven en aanvullen sleuf in trottoir.' Wie verwijderd de verharding van het trottoir, waaruit bestaat deze en wat dient hiermee te gebeuren?                                                                                                                             | Opbreken volgens hoofdstuk 1.                                                                     |
| 79. | Bestekspost 827410                                                     | 'Situering: nabij het werkterrein locatie iom de directie en wegbeheerder.' Hierbij verzoek aan te geven welke locatie Opdrachtgever in gedachte had, en welke kosten aan betreffende locatie verbonden zijn, zodat iedere inschrijver dezelfde informatie heeft?          | Locatie wordt nader bepaald iom directie en stadsdeel.                                            |
| 80. | Bestekspost 827410                                                     | 'De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en serveren van warme en koude dranken, het schoonhouden, ....' Indien Opdrachtgever wenst hiervoor gebruik te maken van een persoon die specifiek hiermee belast is, hierbij aan te geven                                   | Warme en koude dranken dienen ter beschikking te zijn in de keet, hoeft niet geserveerd te worden |

|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    | hoeveel uur per week deze persoon aanwezig dient te zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |
| 81. | Bestekspost 830270 | 'Exacte locatie in overleg met de directie.' Op hoeveel locaties dienen big bags aangebracht te worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Op 8 locaties.                                                                                                              |
| 82. | Bestekspost 830820 | 'Betreft bestaande Ondergrondse Restafval Containers tijdelijk afsluiten en tijdelijk afzetten met bouwhekken, welke binnen het werkterrein aanwezig zijn tijdens de werkzaamheden.' Hoeveel meter bouwhek is benodigd voor het afsluiten, zodat iedere inschrijver dezelfde uitgangspunten heeft?                                                                                          | Bestekspost 830820 vervalt. (zie bijlage I)                                                                                 |
| 83. | Bestekspost 830870 | 'Betreft: Aanbrengen, instand houden en verwijderen van een bouwhek.' Betreft dit een dubbeling met post 830820? Zo ja, hierbij verzoek één van beide posten aan te passen, dan wel te laten vervallen?                                                                                                                                                                                     | Correct, bestekspost 830820 vervalt. (Zie bijlage I)                                                                        |
| 84. | Bestekspost 841110 | 'Betreft: het inrichten, instandhouden en verwijderen van een tijdelijk opslagterrein (buiten de werkgrenzen) met voldoende afmetingen voor de duur van het werk ten behoeve van tijdelijke opslag van materialen en bouwstoffen gedurende de duur van de werkzaamheden.' Is dit opslagterrein ook bedoeld voor de tijdelijke opslag van grond die hergebruikt dient te worden op het werk? | Dat is ter keuze aannemer of de grond op het werkterrein blijft of dat het tijdelijk wordt opgeslagen op het opslagterrein. |

|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85. | Bestekspost 890260 | 'Straatpot aanbrengen{vrijgekomen bij bestekpostnr. 890220 st 21,00 l en vrijgekomen potten bij bestekspostnr. 890220 st 7,00 L.' Wordt hier bedoeld bijleveren tekortkomende straatpotten? Zo ja, welk type straatpot betreft dit?                                                                                                                                                                                  | Tekortkomende straatpotten worden ter beschikking gesteld door opdrachtgever. Bestekspost gewijzigd, zie bijlage I.                 |
| 86. | Bestekspost 890610 | 'Inplannen en begeleiden lean-sessies met derden EUR N. Betreft het inplannen, voorzitten, begeleiden en notuleren van een lean-sessie met alle derden partijen die werkzaamheden dienen te verrichten binnen de fasering.' Betreft dit één of meerdere lean-sessies? Indien dit meerdere sessies betreft, hoeveel lean-sessies betreft dit dan, en wat zijn de derden partijen die hierbij aanwezig dienen te zijn? | Uitgangspunt is 3 sessies van ieder 2 uur.<br>De partijen die hierbij aanwezig dienen te zijn, zijn vermeld onder 01.11 uit deel 3. |
| 87. | Bestekspost 950030 | 'Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: de kosten, die de netwerkbeheerder in rekening brengt voor het losnemen en heraansluiten van de elektriciteitsaansluiting.' Hierbij verzoek om nadere aan te geven welke electriciteitsaansluiting hier wordt bedoeld?                                                                                                                                    | Betreft de elektriciteitsaansluiting van de VRI kast op de kruising Scheveningseweg -Duinstraat.                                    |
| 88. | Bestekspost 890410 | 'Betreft alle extra kosten voortvloeiend uit het invullen van de Betonketen van Moederbestek.nl' Wordt hier bedoeld het gebruik van de Projectenmodule? Zo ja, voor wie zijn de kosten voor het gebruik hiervan, aangezien conform deel 1 Algemeen par. 1.10 de                                                                                                                                                      | Ja, kosten zijn voor aannemer en dienen in deze bestekspost te zijn opgenomen.                                                      |

|     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                              | aanbestedende dienst het project en de aannemer aanmeldt?                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |
| 89. | Bestekspost 211110                                           | 'Drooghouden rioolsleuf m.b.v. bronbemaling. m 400,00 V.' Hoe wordt de bronbemaling verrekend, per meter rioolsleuf of per streng bemaling? Indien per meter rioolsleuf wordt verrekend, hierbij verzoek aan te geven of aan weerszijde van de sleuf bemaling nodig is?                                                | Bestekspost wordt verrekend per meter rioolsleuf. Het is ter keuze aannemer of aan weerszijde van de sleuf bemaling noodzakelijk is.              |
| 90. | Bestekspost 830410                                           | 'Minimale hoogte 1,80 m.' Is het toepassen van lage bouwhekken toegestaan i.v.m. vrij zicht/leefbaarheid omgeving, en minder gevaar op omwaaien bij storm?                                                                                                                                                             | Nee, lage bouwhekken zijn niet toegestaan.                                                                                                        |
| 91. | Bestekspost 301110 t/m 301170                                | 'Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf.' Dient de sleufbekisting aangebracht te worden tijdens het ontgraven van de sleuf, m.a.w. dient er zettingsvrij ontgraven en aangevuld te worden?                                                                                                                     | Ja, sleufbekisting dient te worden aangebracht.                                                                                                   |
| 92. | Bestekspost 221120, 252010, 252110, 252310, 252410 en 252510 | 'Grondklasse: Zie bijlage 7.' Hierbij verzoek de milieutechnische kwaliteit aan te geven conform art. 01.17.04 lid 01 van de Standaard RAW bepalingen? Omdat niet duidelijk is welk rapport van het 3-tal AP04-onderzoeken bij welke post(en) hoort, hierbij verzoek aan te geven bij welke posten de rapporten horen? | 221120 = AP04 grond in trambaan<br>252010, 252110, 252310, 252410 en 252510 = AP04 grond tpv nieuw groen.                                         |
| 93. | Bestekspost 144120 en 144130                                 | 'Betreft zaaglocaties ten behoeve van het faseringsplan.' In de aanhef staat 'In de lengte tussen                                                                                                                                                                                                                      | In de Duinstraat tussen de Doornstraat en het tankstation dient de trambaan in de lengte in tweeën opgebroken en aangebracht te worden conform de |

|     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                          | de 2 sporen'. Deze staan niet op de opbreektekeningen Duinstraat. Waar zijn deze gesitueerd?                                                                                                                                                                                                          | faseringstekeningen. Hiervoor zijn deze besteksposten opgenomen.<br>De hoeveelheids resultaatsverplichting wordt gewijzigd naar 50m1.                       |
| 94. | Bestekspost 265520                       | 'Situering: groenvakken in groen. Hoogte 0,30 m'. Wat wordt bedoeld met groenvakken in groen, waar zijn deze gesitueerd (staan niet op tekening)?                                                                                                                                                     | Tpv aan te leggen duinlandschap. (lichtblauw gearceerd op tekening 4/5.                                                                                     |
| 95. | Bestekspost 118                          | Is er geen bemaling nodig voor het kunnen slopen van de betonnen kelder in den droge?                                                                                                                                                                                                                 | Nee, grondwater zit dieper dan de kelder.                                                                                                                   |
| 96. | Nvl                                      | In de V&A van Nvl1 zijn verschillende wijzigingen in het bestek genoemd, die echter niet zijn genoemd in Nvl bijlage E - Gewijzigde en toegevoegde besteksposten. Hierbij verzoek alle aanpassingen van het bestek aan te geven in Bijlage E.                                                         | Alle gewijzigde, toegevoegde en vervallen posten worden opgenomen in bijlage I (inclusief de wijzigingen van de 1ste Nvl en inclusief gewijzigde deel HTM). |
| 97. | Nvl V&A54/Bestekspost 140110             | 'Bestekspost 140110 komt te vervallen.' Bestekspost 140110 is bij directiemededelingen niet aangegeven als zijnde vervallen, en ook niet genoemd in bijlage E. Hierbij verzoek te bevestigen dat deze post is komen te vervallen?                                                                     | Bij deze de bevestiging dat bestekspost 140110 komt te vervallen.                                                                                           |
| 98. | Nvl Algemeen - Gewijzigde inschrijfstaat | Bij de eerste Nvl zijn 2 bijlagen met gewijzigde besteksposten aangeleverd, voor het civiele deel en het deel HTM. Daarnaast zijn er veel wijzigingen genoemd in de V&A waarvoor geen gewijzigde besteksposten zijn opgenomen. Ter controle van de gewijzigde, vervallen, dan wel toegevoegde posten, | Wordt toegevoegd (zie bijlage I en bijlage II).                                                                                                             |

|      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                | hierbij verzoek naast het aangeleverde nsx-bestand een gewijzigde inschrijfstaat aan te leveren in pdf-formaat?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |
| 99.  | Nvl V&A34/Bestekspost 341110                                   | 'De mantelbuizen zijn toegevoegd op bestekstekening 95022048-NRRLN1-CTV-BE-002 blad 2-4 (zie bijlage F).' Hierbij verzoek toch het aantal stuks (locaties) waar de mantelbuizen aangebracht dienen te worden aan te geven, net zoals dit gedaan is voor de overige posten mantelbuizen? Toelichting: Volgens het aantal te leveren afsluitkappen 30 st/2 zouden dit 15 st mantelbuizen zijn met een gemiddelde lengte van $330/15 = 22$ m1. Is dit juist? | De betreffende mantelbuis staat aangegeven op de gewijzigde bestekstekening, met de tekst "sc Ø110" Het betreffen inderdaad 15st mantelbuizen, maar de lengtes zijn variabel.           |
| 100. | Nvl V&A46/Bestekspost 252020, 252120, 252230, 252420 en 252520 | 'Ter plaatse van groenvakken.' Nog niet duidelijk is wat wordt bedoeld met 'aanbrengen in open grond'. Nogmaals de vraag aan te geven wat hiermee wordt bedoeld? Toelichting: Wordt hiermee bedoeld dat de voedingpeilers aangebracht dienen te worden in de groenvakken nadat de groenvakken ontgraven zijn?                                                                                                                                             | Correct.                                                                                                                                                                                |
| 101. | Nvl V&A52/Bestekspost 220220, 220310, 220410 en 260110         | Antwoord: 'De type verhardingen worden in de posten opgenomen.' Dit is niet gebeurd. Hierbij verzoek dit alsnog in de posten op te nemen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Met het antwoord was bedoeld dat de verharding tpv de proefsleuven worden verwijderd volgens huidige besteksposten in hoofdstuk 1. De proefsleuven bevinden zich binnen het werkgebied. |
| 102. | Bestekspost 5011/5510                                          | 'Aanbrengen dilatatie. Zie bijlage RT030147.' Bijlage/tekening RT030147 is niet aanwezig. Indien dit juist is, hierbij verzoek deze alsnog aan te leveren?                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dilatatie-tekening is te vinden in bijlage 17.                                                                                                                                          |

|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103. | Bestekspost 501210/501220           | Posten zijn niet verrekenbaar. Hierbij verzoek deze posten verrekenbaar te maken, net zoals dit is voor onderlaag volgens post 551220?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Besteksposten blijven gehandhaafd.                                                                                                                                                                                                              |
| 104. | Algemeen - Niet verrekenbare posten | In het bestek zijn veel niet verrekenbare posten opgenomen. Betreft opbreekwerkzaamheden verharding en straatmeubilair (Besteksposten 1), aanbrengen verhardingen (Besteksposten 5). Hierbij verzoek deze verrekenbaar te maken, daar het op dit moment met de beschikbare tekeningen en gezien de complexiteit van het werk niet mogelijk is de hoeveelheden te kunnen controleren? Bovendien zijn op te breken en aan te brengen funderingen va steenmengsel niet zichtbaar op tekening. | Besteksposten blijven gehandhaafd.                                                                                                                                                                                                              |
| 105. | Bestekspost 263210                  | 'Grondsoort: Teelgrond C. Grond verwerken volgens bestekspostnr(s) 24.' Er zijn geen besteksposten 24. Hierbij verzoek het juiste postnr. aan te geven?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verwijzing naar "24" dient "2655" te zijn.                                                                                                                                                                                                      |
| 106. | Bestekspost 265550                  | Is de hoeveelheid resultaatsverplichting juist bij een oppervlak van 300 m2 dik 0,50 m (zie ook tekening INUITR-CTV-BE-001 blad 4 van 5 Duinlandschap)? Zo nee, hierbij verzoek dit aan te passen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | De hoeveelheden resultaatsverplichting is aangepast. Zie Bijlage I.                                                                                                                                                                             |
| 107. | Algemeen - Werkklasse               | Voor niet alle posten is de werkklasse aangegeven. Hierbij verzoek voor alle bestekspost(groepen) de werkklasse aan te geven, dit zodat iedere inschrijver dezelfde uitgangspunten hanteert en a.d.h.v. de                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zoals omschreven in 1.05 Tijdsbepaling, dienen alle werkzaamheden in de tramzone te zijn afgerond binnen de buitendienststelling:<br><i>Binnen de buitendienststelling dienen alle spoor gerelateerde werkzaamheden afgerond te zijn (zoals</i> |

|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                    | fasering de inzet kan bepalen, dan wel kijken of dit past binnen de opgegeven fasering?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>spoorconstructies incl top laag, bovenleidingsconstructies, VRI, tramhaltes).</i>                                                                                                                                                                                                                  |
| 108. | Posten 324110 t/m 324130                           | Van de te leveren putten zijn de inwendige afmetingen niet genoemd. Hierbij verzoek de inwendige putafmetingen aan te geven, zodat daarmee de benodigde wanddikte bepaald kan worden a.d.h.v. deel 3 art. 25.16.04, en iedere inschrijver dezelfde uitgangspunten hanteert?                                                                                                                                                                                                                    | Dit is afhankelijk van de rioolbuizen die aansluiten op de put. Aannemer dient de expertise te hebben om dit zelf te bepalen aan de hand van de gegevens op tekening.                                                                                                                                 |
| 109. | Besteksposten 3102, 3103, 3162, 3163, 3601 en 3661 | Betreft ontgraven en aanvullen met uitkomende grond van rioolsleuven. Grondsoort is niet genoemd. Is OG op de hoogte van de mogelijke aanwezigheid van duinzand, dat bij ontgraven grote kans op zettingen van de naast gelegen te handhaven verhardingen/trambaan bestaat vanwege weglopen van het zand en bij aanvulling moeilijk te verdichten is? Indien dit het geval is, hierbij verzoek nadere maatregelen op te nemen in het bestek t.a.v. ontgraven en aanvullen van de rioolsleuven? | De grondsoort betreft zand. De verwachting is dat dit duinzand betreft. Om zettingen te voorkomen dient sleufbekisting te worden toegepast.<br>De opdrachtgever gaat ervan uit dat de aannemer met zijn inschrijving rekening houdt met duinzand in het kader van ontgraven, aanvullen en verdichten. |
| 110. | Bestekspost 827410                                 | 'Situering: nabij het werkterrein locatie iom de directie en wegbeheerder. Incl. 1x verplaatsen iom de directie.' Heeft de directie keetlocaties in gedachte en zijn daar precario aan verbonden, zodat iedere aannemer dezelfde uitgangspunten kan hanteren? Is het juist dat de keet 1x verplaatst dient te worden?                                                                                                                                                                          | Nee, keet hoeft niet verplaatst te worden.<br>Precariokosten zijn voor aannemer en dienen in de bestekspost te zijn inbegrepen. (zie bijlage I)                                                                                                                                                       |

|      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |
|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111. | Bestekspost 827410 | Indien de directiekeet 1x verplaatst dient te worden, dienen er ook 2 bouwaansluitingen gerealiseerd te worden? Indien de locaties bekend zijn kan OG dan reeds voorzien in een bouwaansluiting, of de aanvraag daarvan, voor zijn kosten, omdat de ervaring leert dat de doorlooptijden hiervoor lang zijn?                                                                                   | Keet hoeft niet verplaatst te worden, aansluiting dient te worden aangevraagd direct nadat opdracht is verleend. |
| 112. | NvI V&A42          | Antwoord: 'Type opvang ter keuze aannemer en dient akkoord te zijn namens de betreffende kabels en leidingen eigenaren.' Omdat op dit moment niet bekend is of de keuze van de aannemer akkoord bevonden wordt door de betreffende K&L-eigenaren, hierbij nogmaals verzoek aan te geven waaruit de voorzieningen dienen te bestaan, zodat iedere inschrijver dezelfde uitgangspunten hanteert. | Zie bijlage XI.                                                                                                  |
| 113. | NvI V&A43          | Antwoord: 'Zie klic melding voor de locaties en het aantal kabels en leidingen (bijlage 15).' I.c.m. bovengenoemde vraag, hierbij nogmaals de vraag het aantal en soort kruisende K&L per stuk aan te geven net zoals dit gedaan is bij eerdere tramwerken (Tramlijn 16) en daarbij de opsplitsing te maken tussen kruisende en K&L in langsrichting van de sleuf?.                            | Zie bijlage XI.                                                                                                  |
| 114. | Ontbrekende post   | Is het juist dat er geen post is voor het ontgraven van grond ter plaatse van gedeelte trambaanconstructie Duinstraat?                                                                                                                                                                                                                                                                         | Correct, de nieuwe trambaanconstructie is even dik als de te verwijderen constructie.                            |

|      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115. | Bestekspost 221010        | 'Grond na ontgraven zeven ivm aanwezige wortels. Vrijgekomen wortels e.d. afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.' Wat is de hoeveelheid wortels die afgevoerd dient te worden? Indien deze niet bekend is, hierbij verzoek deze verrekenbaar te maken, dan wel af te voeren op stelpost? | Er dient rekening gehouden te worden met 30% wortels.                                                                                                                                                 |
| 116. | Bestekspost 510           | De genoemde versie van het productblad is niet meer actueel, de verwijzing naar bijlage 4 is niet juist? Indien dit juist is, hierbij verzoek dit aan te passen?                                                                                                                                                                             | Tekst " <i>Bepaalde trottoirbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie het productblad in bijlage 4 betonbanden_15-25_04042018</i> " komt te verwijderen. Voor de productbladen zie bijlage 25 t/m 30. |
| 117. | Bestekspost 512510        | 'Profiel 3/120x220'. Is het juist dat dit 20/120x200 mm moet zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                           | Profiel dient 30/120x200 mm te zijn.                                                                                                                                                                  |
| 118. | Bestekspost 514610        | 'Profiel rotondebanden 500x20/12x500 mm.' Is het juist dat dit 500x200/120x500 mm moet zijn?                                                                                                                                                                                                                                                 | Correct, profiel dient 500x200/120x500 mm te zijn.                                                                                                                                                    |
| 119. | Besteksposten 5162        | 'Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 120 mm.' Is dikte 120 mm juist? Zo niet, hierbij verzoek de juiste dikte aan te geven?                                                                                                                                                                                                        | Bestekspost is correct.                                                                                                                                                                               |
| 120. | Bestekspost 541110/591210 | 'Pastegel: 300 x 300 x 60 mm, beton.' Is het juist dat hier een sparingtegel tbv Hagenaar wordt bedoeld? Zo ja, wat is de diameter van de sparing?                                                                                                                                                                                           | Correct, diameter sparing dient te corresponderen met de diameter van de Hagenaar.                                                                                                                    |

|      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121. | Bestekspost 563110          | 'Goottegels rood (150 x 300 mm, dikte 80 mm).'<br>Dienen dienen dit goottegels zonder vellingkant (vlak) te zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Correct.                                                                                                                          |
| 122. | Bestekspost 569122          | 'gewapende betonnen trapelement. Kleur: RAL 7042. lengte 2,40 en 2,10m, hoogte 0,40m, breedte 0,60m totaal 2 tredes.' Is het juist dat de traptrades verschillende lengten hebben, en is de hoogte van 0,40 m juist? Zo niet, hierbij verzoek de juiste lengte en hoogte aan te geven. Zo ja, een detail aan te leveren van de traptraden? Is het juist dat de kleur van het beton aangegeven wordt als RAL-kleur? Zo nee, hierbij de kleur voor beton aan te geven? | RAL kleur is correct, voor detail van trapelement zie bijlage VI.                                                                 |
| 123. | Bestekspost 579610          | 'inclusief bijleveren inboet ca 30%. Betonstraatsenen: standaard keiformaat.' Betreft bijlevering, wat is de kleur?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kleur is grijs.                                                                                                                   |
| 124. | Besteksposten 622120/632120 | 'Betontegels 300 x 300 x 40 mm' Moeten dit tegels dik 45 mm zijn? Wat is de kleur?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dikte dient 50mm te zijn en kleur is natuursteensplit.                                                                            |
| 125. | Bestekspost 831530          | 'Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 990,00 L.' Wat is de kleur, mogen dit gebruikte stenen zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja, dit mogen gebruikte stenen zijn. Kleur ter keuze aannemer.                                                                    |
| 126. | Besteksposten 51/52/56/57   | Is het juist dat alleen de banden/tegels rotonde Scheveningsweg natuursteensplit volgens deel 3 art. 83.26.12 zijn, en die van gedeelte Duinstraat niet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Correct. Kruising Duinstraat/Scheveningsweg wordt uitgevoerd in natuursteensplit en de Duinstraat zelf wordt uitgevoerd in grijs. |

|      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |
|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127. | Bestekpost 322010/370010 | Straatpot 1463 past niet op zandvang i.c.m. betonrand 500x500x100. Hierbij verzoek de juiste putrand met deksel en betonplaat voor de zandvang aan te geven? Zie ook vraag tekening zandvang ontbreekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bestekspost blijft gehandhaafd, volgens onze gegevens kan de betonrand met straatpot geplaatst worden op de zandvang.                          |
| 128. | Posten 3241              | Dienen de prefab betonputten van duurzaam beton te zijn? Er wordt voor de inspectieputten niet verwezen naar productblad duurzaam beton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ja, zie betreffende productbladen onder: <a href="https://moederbestek.nl/beton/productblad/">https://moederbestek.nl/beton/productblad/</a> . |
| 129. | Bestekspost 831430       | Wat is het oppervlak in m2 van de 5 eilandjes die dicht gemaakt dienen te worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ca 40 m2.                                                                                                                                      |
| 130. | Bestekspost 313210       | <p>'Betreft 6 strengen inclusief koppelverbindingen en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- passtukken st 6,00 L</li> <li>- pendelstukken st 12,00 L</li> <li>- putaansluitingen st 6,00 L</li> </ul> <p>Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 5000 m 189,00 L lengtebuis, 3,00m.'</p> <p>Wat is de lengte van de te leveren pas-, pendelstukken en putaansluitingen? Zitten deze in de opgegeven hoeveelheid van 189 m1 aanbrengen en leveren GVK-buis? Zo ja, hierbij verzoek het aantal meters te leveren buis aan te passen? Wat wordt bedoeld met putaansluitingen, is dit een dubbeling met de te leveren muurstukken bij de posten aanpassen, maken aansluitingen op putten? Zo ja, hierbij verzoek het bestek hierop aan te passen?</p> | Lengte passtukken, pendelstukken en putaansluitingen zijn 1m1. Deze zitten in de totale lengte.                                                |

|      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 131. | Besteksposten 326110, 327110 en 327310 | Wat wordt bedoeld met te leveren GVK muurstukken? Zijn dit de instortmoffen voor de pasbuizen volgens post 313210, of moeten er daadwerkelijk stukken buis ingemetseld worden?                                                                                                                                                                                           | Er dient een stuk buis ingemetseld te worden.                                                                                                                                                                     |
| 132. | Bestekspost 327110                     | Wat wordt bedoeld met muurstuk beton? Zijn dit instortmoffen, of dient er daadwerkelijk een stuk buis ingemetseld te worden?                                                                                                                                                                                                                                             | Er dient een stuk buis ingemetseld te worden.                                                                                                                                                                     |
| 133. | Besteksposten 3610                     | 'Verwijderen van buitenwerking gestelde leiding. Leiding voorzien van schuimbeton.' Zijn deze gevuld met schuimbeton op cementbasis? Zo ja, wat is het gewicht van de schuimbeton? Op tekening INUITR-CTV-BE-001 blad 1 en 2 staat niet dat de te verwijderen leidingen gevuld zijn, en dit staat ook niet in de legenda. Hierbij verzoek dit aan te passen op tekening? | Uitgangspunt is dat het schuimbeton op cementbasis is en dat het gewicht 800kg/m3 bedraagt. Excuses dat dit niet is opgenomen in de legenda. Dit wordt tijdens de nota niet aangepast. Bestek gaat voor tekening. |
| 134. | Besteksposten 3610                     | Op tekening INUITR-CTV-BE-001 blad 1 en 2 staat niet dat de te verwijderen leidingen gevuld zijn, en dit staat ook niet in de legenda. Hierbij verzoek dit aan te passen op tekening?                                                                                                                                                                                    | Excuses dat dit niet is opgenomen in de legenda. Dit wordt tijdens de nota niet aangepast. Bestek gaat voor tekening.                                                                                             |
| 135. | Art. 01.13.06 lid 01i.                 | 'i. de fasering der werkzaamheden volgens bepaling 01.13.08 lid 1 van dit bestek.' Art. 01.13.08 maakt geen onderdeel uit van het bestek. Welke bepaling wordt hier bedoeld?                                                                                                                                                                                             | Dit dient te zijn: "i. de fasering der werkzaamheden volgens 1.05 Tijdsbepaling van dit bestek".                                                                                                                  |
| 136. | Art. 25.15.01                          | 'Het nieuwe riool dient op bestaande of nieuwe putten te worden aangesloten door middel van pendelstukken (spie-spie of mof-spie met rubberringverbindingen)                                                                                                                                                                                                             | Ja, dit geldt dit ook voor de GVK-buizen.                                                                                                                                                                         |

|      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                  | met een lengte van maximaal 1,00 meter.' Geldt dit ook voor de GVK-buizen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |
| 137. | Nvl V&A17 Bijlage B              | 'De tekeningen voor fase 4 en 5 worden samengevoegd. De samengevoegde tekening is bijgevoegd (zie bijlage B).' Volgens V&A22 en 82 komt fase 5 te vervallen, en is geen sprake van samenvoeging. Wat is juist?                                                                                                                                                                               | De fasering is aangepast. Zie hiervoor de aangepaste verkeersmaatregelen tekeningen en de aangepaste 1.05 Tijdsbepaling (zie bijlage I en bijlage X). |
| 138. | Nvl V&A17 Bijlage B              | 'De tekeningen voor fase 4 en 5 worden samengevoegd. De samengevoegde tekening is bijgevoegd (zie bijlage B).' Geldt voor fase 4 het tijdsbestek zoals genoemd in deel 1 par. 1.05, en hoe zit het dan met het tijdsbestek als fase 4 en 5 samengevoegd zijn op één tekening?                                                                                                                | De fasering is aangepast. Zie hiervoor de aangepaste verkeersmaatregelen tekeningen en de aangepaste 1.05 Tijdsbepaling (zie bijlage I en bijlage X). |
| 139. | Bijlage 5 - Verhardingsonderzoek | Betreffend onderzoek is 5 jaar oud, en is daarmee niet meer geldig. Verder voldoet het niet aan de CROW 210. Betreft de onderzoeksvakindeling, het beoordelen van de homogeniteit en het samenvoegen van mengmonsters voor PAK-analyses. Hierbij verzoek een nieuw verhardingsonderzoek aan te leveren, dan wel een post op te nemen voor het uitvoeren van aanvullend verhardingsonderzoek? | Indien in de uitvoering blijkt dat er extra boringen nodig zijn, kan dat worden verrekend volgens stelpost 950020.                                    |
| 140. | NRRLN1-CTV-BE-002 Blad 1-4       | Op tekening is blad 2/4 aangegeven. Hierbij verzoek dit aan te passen blad 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gedaan, zie bijlage VII.                                                                                                                              |
| 141. | NRRLN1-CTV-BE-002 Blad 1-4       | Op tekening is de rand betonverharding/tramzone niet aangegeven. Hierbij verzoek deze alsnog aan te geven                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zie aangepaste tekening (zie bijlage VII).                                                                                                            |

|      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
|------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|      |                                                  | op de tekening, dit ter controle van de NV-hoeveelheid volgens post 501220? Daarnaast ook graag de WEDI dilatatievoegen aangeven?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
| 142. | INUITR-CTV-BE-001 blad 2 en 4 - Legenda          | Behoort de 'Gronduitwisseling ten behoeve van groenvak ontgravingshoogte 30 cm' en het 'Duinlandschap' tot het bestek? Zo ja, welke posten betreft dit, ontbreken betreffende posten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zie bestekspost 261110.                     |
| 143. | Nvl - Bijlage F NNRLN1-CTV-BE-002 blad 2-4/V&A80 | Op betreffende tekening zijn de mantelbuizen toegevoegd, echter versienr./wijziging niet aangepast/aangegeven. Bovendien is de te verwijderen riolering anders aangegeven dan genoemd bij V&A80 (niet meer met kruis er doorheen en gestippeld) en komt niet overeen met de aangeleverde legenda, waardoor het er niet duidelijker op wordt. Wel is de te handhaven riolering nu goed (met dunne lijn) aangegeven. Hierbij verzoek een duidelijke en juiste tekening aan te leveren? | Tekening 2/4 is aangepast, zie bijlage VII. |
| 144. | NNRLN1-CTV-BE-002 blad 1-4/2-4                   | Kolkaansluitingen zijn niet aangegeven. Hierbij verzoek deze alsnog aan te geven op betreffende tekening?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Deze zijn toegevoegd, zie bijlage VII.      |
| 145. | PRI-HTM-IB-SPO-00110 0 Zandvang bij wissels      | Is het juist dat betreffende tekening ontbreekt. Zo ja, hierbij verzoek deze alsnog aan te leveren?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zie bijlage XII.                            |
| 146. | INUITR-CTV-BE-001 blad 2                         | Volgens welke post wordt de grond ontgraven ten behoeve gronduitwisseling groenvak dik 30 cm (legenda blauw)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zie bestekspost 261110.                     |

|      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 147. | Inschrijvingsleidraad par • 2.5.1      | <p>Inschrijver gaat ervan uit dat inschrijver enkel dient te waarschuwen voor klaarblijkelijke fouten en tegenstrijdigheden en dat met de paragraaf 2.5.1 van de Inschrijvingsleidraad dus geen verzwarende van de waarschuwingplicht beoogd wordt. Is dit uitgangspunt juist?</p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Ondernemer dient de Aanbesteder tijdig (dat wil zeggen uiterlijk op de sluitingsdatum en het sluitingstijdstip voor het indienen van vragen) op de hoogte te stellen van onduidelijkheden, onvolkomenheden, tegenstrijdigheden of disproportionaliteit in de aanbestedingsdocumenten of in de Aanbestedingsprocedure. Indien Ondernemer dit nalaat, verwerkt hij zijn rechten om daar later tegen op te komen.</p> <p>Deze tekst spreekt voor zich en geeft duidelijk weer wat de rechten en plichten zijn van ON ten aanzien van bovengenoemde tekortkomingen in de aanbestedingsprocedure.</p> |
| 148. | Inschrijvingsleidraad par • 6.2 lid 10 | <p>Wij constateren dat indien de feitelijke opdrachtverlening (22-01-2024) opschuift tot einde gestanddoeningstermijn (ca. half februari 2024) er een te korte periode resteert voor de uitvoering van het Werk. Wij verzoeken u derhalve, indien de ingangsdatum van de opdrachtverlening opschuift t.o.v. de planning zoals opgenomen in de Gunningleidraad paragraaf 2.3, de genoemde start- en einddata, als vermeld in bestek 1.05 Tijdsbepaling en paragraaf 2.3 Inschrijvingsleidraad, minimaal evenredig opschuiven.</p> | <p>Niet akkoord. De gestandsdoeningstermijn is de termijn waarbinnen de inschrijvende partij zijn inschrijving gestand doet, ofwel garandeert dat prijzen en condities binnen deze termijn niet wijzigen.</p> <p>Hiervoor hebben wij 3 maanden gekozen, wat een redelijke termijn is.</p> <p>Na gunning zijn de termijnen die in het bestek staan leidend en is er geen sprake meer van een gestandsdoening, maar van afgesproken en contractueel vastgestelde termijnen.</p>                                                                                                                       |

|      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149. | Bestek Deel 1-1 par 1.05 tijdsbepaling                       | Er geldt een korting per fase (8 stuks), korting igv tramexploitatie en korting bij te late oplevering i.g.v. buitendienststellingen (3 stuks). U geeft aan dat de kortingen zoals genoemd per korting gemaximaliseerd worden tot 10% van de inschrijvingssom. Wij gaan er vanuit dat u hiermee bedoeld: maximaal 10% voor te late oplevering voor álle fases tezamen, maximaal 10% korting voor de tramexploitatie en maximaal 10% voor alle buitendienststellingen tezamen, klopt dit? | Kortingen worden per korting gemaximaliseerd tot 5% van de inschrijfsom. Met een totaal gemaximaliseerde korting van 10% van de inschrijfsom (zie bijlage I) |
| 150. | Bestek Deel 1-1 par 1.05 tijdsbepaling                       | Wij gaan er vanuit dat de korting benoemd bij 'tramexploitatie en/of het proefrijden' niet gecombineerd wordt met de korting te late oplevering spoor zoals vermeld bij Buitendienststellingen, en vice versa. Oftewel: het is óf de 1 óf de andere, graag bevestiging van dit standpunt dan wel uw toelichting.                                                                                                                                                                         | Niet correct, korting voor niet halen van fasering is apart t.o.v. korting voor het niet kunnen proefrijden.                                                 |
| 151. | Bestek deel 3 01 02 03 Beëindiging werk in onvoltooide staat | U sluit bepaling UAV paragraaf 14 leden 6, 8, 9 en 10 uit. Middels het opnemen van deze bepaling wijkt u in de verste zin af van de UAV 2012 en kan HTM onbepert schorsen waarbij de aannemer in beginsel onbepert zijn mensen en materieel beschikbaar dienen te houden. Dit is voor de aannemer een onacceptabel risico, daarnaast ontbreekt een project-specifieke motivatie om af te wijken van de UAV 2012. Wij verzoeken u derhalve met klem deze bepaling te                      | Bepaling 01 02 03 komt te vervallen.                                                                                                                         |

|      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                     | schrappen dan wel een project-specifieke motivatie te geven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |
| 152. | Bestek deel 3 01 05 03 lid 03                       | Kunt u bevestigen dat deze bepaling niet geldt voor de voorgeschreven constructies , producten en werkwijzen daar deze in bestek zijn voorgeschreven.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Artikel 01 05 03 (zowel lid 02 als lid 03) komt te vervallen.                                                                                                                                            |
| 153. | Coördinatieovereenkomst artikel 7 lid 05            | U stelt dat de aannemer verplicht is tot het vergoeden van de schade van Opdrachtgever indien dit te wijten is aan het toerekenbaar tekortschieten in de uitvoering van dienst (coördinatie)verplichtingen. De opgenomen bepaling heeft een ongelimiteerd karakter en is derhalve niet acceptabel, dringend verzoek de maximaal te vergoeden schade t.g.v. nalatigheid (coördinatie)verplichtingen te maximaliseren op 1% van de aanneemsom | Artikel 7, lid 6 uit de coördinatieovereenkomst (bijlage 31) komt te vervallen.<br>Ook de zin “De Coördinator vrijwaart.... in zijn coördinatie-werkzaamheden” onder artikel 7, lid 5 komt te vervallen. |
| 154. | Inschrijvingsleidraad par • 4.1.1 Ad 3 Duurzaamheid | Het onderdeel duurzaamheid wordt beoordeeld op basis van de vermindering van vervoersbewegingen op de bouwplaats. Kunt u verduidelijken wat u hiermee bedoeld? Vervoersbewegingen op de bouwplaats zijn namelijk maar een fractie van de totale uitstoot van vervoersbewegingen. Dit draagt niet bij aan de doelstelling van de gemeente Den Haag.                                                                                          | Betreft niet alleen vervoersbewegingen op de bouwplaats, maar ook vervoersbewegingen naar de bouwplaats.                                                                                                 |
| 155. | Inschrijvingsleidraad par • 4.1.1 Ad 3 Duurzaamheid | Wat verstaat u onder dagelijkse CO2 uitstoot. De CO2 uitstoot van het gehele project is toch belangrijker om te reduceren dan een dagelijkse hoeveelheid? Graag verduidelijken.                                                                                                                                                                                                                                                             | De CO2 uitstoot van het gehele project wordt hier mee bedoeld.                                                                                                                                           |

|      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 156. | bestek deel 2.2 post 523110           | Aanbrengen verharding van beton met laagdikte 180 meter mist een komma en moet dit niet minder zijn? Is de te leveren hoeveelheid beton wel goed bepaald daarmee samenhangend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bestekspost groepen 5231 en 5232 gewijzigd (zie bijlage I).                                                          |
| 157. | bestek deel 2.2 post 548140 en 548240 | zaaien buiten tramzone`: graag aantal kilogram bij kolom hoeveelheid ter inlichting opnemen met L of T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zaadmengsel dient geleverd te worden door aannemer. Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd (zie bijlage I).           |
| 158. | bestek deel 2.2 post 612210           | In de bestekpost 612210 te leveren kabelschoenen is aantal 1,2 stuks omschreven wat aan te houden qua hele aantallen kabelschoen voor 50mm2 kabel M12?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aantal te leveren kabelschoenen is 2 stuks per kabel. In totaal 8 stuks. Bestekpost wordt gewijzigd. (zie bijlage I) |
| 159. | bestek deel 2.2 post 612310           | Aanbrengen communicatiekabel koper wordt 150mm2 neopreenkabel omschreven. Wie levert deze kabel? ontbreekt L/T en hoeveel meter te leveren?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kabels moet door de opdrachtnemer worden geleverd. Bestekpost wordt gewijzigd. (zie bijlage I)                       |
| 160. | Nota van Inlichtingen 2 november      | U geeft aan onder de directiemededelingen dat de buitendienststellingen zijn aangepast en dat de dat er nieuwe faseringstekeningen worden opgesteld. Deze worden meegeleverd met de 2e Nota. Echter verschijnt de 2e Nota te laat in het proces als hier wijzigingen instaan die relatie hebben met het Plan van Aanpak, prijs en/of risicoprofiel. Hierdoor dienen alle documenten herzien te worden en opnieuw in de gehele aanbidding verwerkt te worden.<br>In relatie met de afronding. Wij verzoeken u met klem om de faseringstekeningen vooruitlopend te delen en/of de aanbesteding evenredig naar achteren te verplaatsen zodat er minimaal een doorlooptijd | Faseringstekeningen zijn reeds verstrekt.                                                                            |

|      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |
|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                      | ontstaat van 5 a 6 weken tussen definitieve fasering en het moment van indienen. Op deze wijze zijn alle Gegadigden in staat om een goede en marktconforme aanbieding te doen.                                                                                                                                                    |                                                                                         |
| 161. | Tekening 95022047-NRRLN1-CTV-BE-002                  | In deze tekening staat bij de betontegels niet de diktes aangegeven. Kunt u, vooruitlopend op het verschijnen van de 2e nota van inlichtingen een gewijzigde tekening verstrekken waar de diktes van de betontegels per locatie wel staan aangegeven?                                                                             | Voor de diktes van de betontegels wordt verwezen naar het bestek.                       |
| 162. | Bestek deel 2.2, bestekpost 585620                   | In deze bestekpost dienen wij een deklaag SMA in de tramzone aan te brengen in het gedeelte Duinstraat. In het gedeelte Scheveningseweg wordt een deklaag van Zaans asfalt toegepast. HTM geeft voorkeur aan Zaans asfalt tussen de sporen. Waarom wordt dit niet in de Duinstraat toegepast?                                     | In verband met geluidsoverlast. SMA in de rijbaan is meer geluidsreducerend dan "Zaans" |
| 163. | Bestek deel 2.2, bestekpost 571810 en 571840         | In deze bestekpost dienen wij betontegels 30x30cm in elleboogverband aan te brengen. Op zich is dit onmogelijk. Echter op de aanbrengtekeningen dienen wij betontegels 15x30 in elleboogverband aan te brengen. Bedoelt u hiermee deze bestekposten? Zo ja kunt u dan opgeven hoeveel betontegels 15x30 wij dienen toe te passen? | Correct, besteksposten 571810 en 571840 zijn aangepast. (zie bijlage I)                 |
| 164. | Bestek deel 2.2, bestekpost 692410, 710510 en 710520 | In deze bestekposten omschrijft u het schilderwerk van de licht- en/of bovenleidingmasten. Hoe gaat u, met verwijzing naar bestek deel 3 bestekartikel 38.22.90 lid                                                                                                                                                               | Dan kan in overleg met de directievoerder hier van afgeweken worden.                    |

|      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                   | 04, om met het feit dat de weersomstandigheden tijdens de schilderwerkzaamheden te slecht zijn zodat de planning niet gehaald kan worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 165. | Aanvulling op 1e nota van inlichtingen, antwoord op vraag 9 en 84 | U heeft in deze nota de buitendienststellingen aangepast en gewijzigde data voor de fases opgegeven. Zo hebben wij deze data gezamenlijk in één tijdpad hebben gezet en zien dat wij met fase 3a mogen starten in week 42 terwijl de buitendienststelling voor die fase in week 40 ingaat. Dus is het spoor reeds twee weken buitendienstgesteld voordat wij daar mogen beginnen. Kunt de fasering aanpassen zodat de gehele bouwtijd binnen de buitendienststelling valt? | Dit is aangepast in de toegezonden faseringstekeningen en in de tijdsbepaling 1.05. (zie bijlage I)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 166. | Bestek deel 2.2, bestekpost 303210                                | Heeft de opdrachtgever een stroompunt of stroompunten beschikbaar op het werk?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ja, opdrachtgever heeft bouwaansluiting 3x80 A aangevraagd. Wij verwachten dat dit bij start uitvoering ter beschikking is. Deze is enkel aangevraagd ter hoogte van de tramhalte Duinstraat van Lijn 11 (voor laden van elektrisch materieel) en niet ter plaatse van de rioolwerkzaamheden. Deze voorziening dient door de aannemer geregeld te worden conform de bestekspost 303210. |
| 167. | Bestek deel 2.2, bestekpost 569122                                | In deze bestekpost verwijst u naar een detail volgens bijlage 23. Bijlage 23 is een Past Performance Evaluatieformulier. Kunt u de juiste bijlage verstrekken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Deze verwijzing is niet correct. Voor detailtekening van het trapelement, zie bijlage VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 168. | Bestek deel 2.2, bestekpost 560130             | In deze bestekpost dienen wij 84 hulpstukken te leveren. Daarbij staat er een opsomming van hulpstukken. Kunt u de hoeveelheden per hulpstuk specificeren zodat iedere gegadigde gelijkwaardig kan afprijzen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Deze hoeveelheid ter inlichting kan worden afgeleid uit de tekeningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 169. | Bestek deel 2.2, bestekposten 110010 en 140010 | In deze bestekposten moeten wij de meerkosten ten behoeve van het trillingsarm werken afprijzen. In de respectievelijke bestekposten 110020 en 140020 moeten wij het maken van het plan van aanpak betreffende dit trillingsarm werken afprijzen welke door de directie beoordeeld dient te worden. Hoe kunnen wij nu de meerkosten ten behoeve van trillingsarm werken bepalen wanneer ons niet bekend is wat er aan meerkosten afgeprijsd dient te worden daar dit nog door de directie goedgekeurd moet worden. Kan er voor bestekpost 110010 en 140010 een stelpost ten behoeve van het trillingsarm werken worden opgenomen zodat iedere gegadigde gelijkwaardig in kan schrijven?? | Het Plan van Aanpak dient te voldoen aan de eisen in 61.02.01 en aan de omschrijving in de bestekspost "meten en registreren trillingen". Indien het plan hieraan voldoet zal het worden goedgekeurd. Er wordt geen stelpost hiervoor opgenomen, het is ter keuze aannemer welke methode van uitvoering wordt gekozen om de werkzaamheden qua trillingen binnen de gestelde eisen te kunnen uitvoeren. |
| 170. | Tekening 95022048-NRRLN1-CTV-BE-002 blad 1-4   | Wij zien op tekening dat hier standaard betontegels 30x30x5 getekend zijn. Horen dit niet betontegels 30x30x8 te zijn gezien er verkeer erover heen moet rijden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Correct, ter plaatste van verkeer over trottoir dient dit tegenwoordig 15x30 tegels te zijn. Dit is toegevoegd op de tekening (zie bijlage IV). Hierdoor is bestekspost 521810 toegevoegd en de hoeveelheid resultaatsverplichting van bestekspost 521870 aangepast. (zie bijlage I)                                                                                                                   |

|      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |
|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171. | Tekening 95022048-NRRLN1-CTV-BE-002 blad 1-4 | Op deze tekening staat ter hoogte van de Hoogvliet een reclamezuil die verwijderd en verplaatst dient te worden. Door wie wordt dit gedaan en wie moet dit coördineren?                                                               | Werkzaamheden worden verricht door derden, OG geeft hiervoor opdracht. ON dient aan te geven bij directie wanneer zij terecht kunnen.                                                       |
| 172. | Nota van inlichtingen, antwoord op vraag 13  | Op tekening zien we dat de parkeermeters weggehaald worden. Moeten we vanuit gaan dat er geen nieuwe teruggeplaatst worden? Zo ja, wat dient met de bestaande bekabeling te gebeuren?                                                 | Ja er komen wel parkeermeters terug. De bekabeling wordt meegenomen door de OV aannemer.                                                                                                    |
| 173. | Nota van inlichtingen, antwoord op vraag 13  | Wij zien niet direct op tekening waar er laadpalen nu aanwezig zijn of waar deze dienen te komen. Kan opdrachtgever dit voor ons verduidelijken?                                                                                      | Er bevinden zich geen laadpalen binnen de werkgrenzen. Hier zitten dus ook geen werkzaamheden en/of coördinatie verplichtingen aan.                                                         |
| 174. | Bestek deel 2.2, bestekpost 510140           | Volgens deze bestekpost dienen wij hoekblokken, verloopbanden recht en verloopbanden gebogen te leveren. Kunt u bij deze 3 verschillende trottoirbanden aantallen vermelden zodat iedere gegadigde dit gelijkwaardig af kan prijzen?  | Deze hoeveelheid ter inlichting kan worden afgeleid uit de tekeningen.                                                                                                                      |
| 175. | Bestek deel 2.2, bestekpost 510130           | Volgens deze bestekpost dienen wij gebogen trottoirbanden en verlaagde gebogen trottoirbanden te leveren. Kunt u bij deze 2 verschillende trottoirbanden aantallen vermelden zodat iedere gegadigde dit gelijkwaardig af kan prijzen? | Deze hoeveelheid ter inlichting kan worden afgeleid uit de tekeningen.                                                                                                                      |
| 176. | Leidraad, paragraaf 4.1.1                    | "Risicobeheersing ten aanzien van het risico dat de impact van kabels & leiding werkzaamheden groter is dan voorzien."                                                                                                                | Het is aan Inschrijver om beheersmaatregelen voor het K&L-risico aan te bieden, aanvullend op contractverplichtingen, die de gevolgen voor opdrachtgever kunnen wegnemen en/of verminderen. |

|      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                          | <p>Het is nog steeds onduidelijk of opdrachtgever verwacht dat we alleen het beschreven risico in bijlage 8 moeten beheersen met betrekking tot K&amp;L of dat we risico's met betrekking tot te coördineren partijen moeten beheersen met aandacht dat alles binnen de planning gerealiseerd dienen te worden</p> <p>Kan opdrachtgever verduidelijken wat zijn verwachting is met betrekking tot subgunningscriterium 2?</p> | Hierbij moet conform RISMAN een duidelijke correlatie zijn tussen oorzaken/gevolgen en maatregelen. |
| 177. | Leidraad, paragraaf 4.1.2                | Om duidelijk te kunnen aangeven hoe we de omgeving bereikbaar gaan houden willen we gebruik maken van één of meerdere bijlages. Staat u bijlage(s) toe ter verduidelijking van subgunningscriterium 1? Voorkeur is 1 A0                                                                                                                                                                                                       | Nee, niet akkoord.                                                                                  |
| 178. | Bestek deel 3, bestekartikel 89.02.02.01 | De definitie en grote van een shovel kan best variëren. Kan opdrachtgever de grote en definitie van de shovel verduidelijken met de verwachte vermogen?                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dit betreft een shovel met laadvermogen tot 1800kg 64kw elektrisch.                                 |
| 179. | Bestek deel 3, bestekartikel 89.02.02.01 | U geeft aan dat voor de Vrachtwagens en de personenwagen tenminste een uitvoering stage V en stage VI toegepast moet worden. Klopt het dat dit Euro 5 en Euro 6 moet zijn?                                                                                                                                                                                                                                                    | Dit dient Euro 6 te zijn.                                                                           |
| 180. | Bestek deel 3, bestekartikel 89.20.01.01 | U geeft aan dat voor de betonmixer en de betonpomp tenminste een uitvoering stage V toegepast moet worden. Klopt het dat dit Euro 5 moet zijn gezien zowel de mixer en de pomp rijdend materieel zijn?                                                                                                                                                                                                                        | Ja klopt, minimaal Euro 5.                                                                          |

|      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181. | Bestek deel 2.2, bestekposten 519310 en 519350 | U geeft hier aan dat wij een hoekprofiel 80x80x4 op de aangepaste prefab keerwanden aan dienen te brengen met een slob-gat van 2 m1 lang om hiermee de wapening te compenseren. Waar dient dit hoekprofiel geplaatst te worden? Kunt u hiervan een detailtekening verstrekken? | Hoekprofiel dient te worden aangebracht aan het verticale deel van de keermuur, detailtekening kan na opdrachtverlening worden verstrekt. |
| 182. | Bestek deel 2.2, bestekpost 313110             | Volgens deze bestekpost dienen wij hier totaal 120m betonriool Ø300 aan te brengen. Op tekening meten wij 81 m. Kunt u aangeven waar precies deze buizen voorkomen?                                                                                                            | Hoeveelheid resultaatsverplichting dient 82 meter te zijn i.p.v. 120m, bestekspost is aangepast, zie bijlage I.                           |
| 183. | bestek deel 2.2, bestekpost 145210             | Op hoeveel betonpalen dienen wij te rekenen?                                                                                                                                                                                                                                   | Betonpalen staan h.o.h. ca 2,00m. In totaal ca 43 stuks.                                                                                  |
| 184. | Bestek deel 2.2, bestekpost 140110             | Kunt u, in het kader van gelijkwaardigheid bij inschrijven, opgeven op hoeveel vuil wij dienen te rekenen?                                                                                                                                                                     | Bestekspost 140110 komt te vervallen. (zie bijlage I)                                                                                     |
| 185. | Bestek deel 2.2, bestekpost 715100             | Moet in deze bestekpost N0745 niet N0747 zijn?                                                                                                                                                                                                                                 | Ja, klopt.                                                                                                                                |
| 186. | Bestek deel 2.2, bestekpost 715090             | Moet in deze bestekpost N0745 niet N0747 zijn?                                                                                                                                                                                                                                 | Ja, klopt.                                                                                                                                |
| 187. | Bestek deel 2.2, bestekpost 711220             | Moet in deze bestekpost NPW 10 niet NPW 12 zijn?                                                                                                                                                                                                                               | Ja, klopt.                                                                                                                                |
| 188. | Bestek deel 2.2, bestekpost 711030             | In deze bestekpost omschrijft u mast CB058-CB059. Moet dit niet mast M0058-M0059 zijn?                                                                                                                                                                                         | Ja, dit moet M0058-M0059 zijn.                                                                                                            |
| 189. | Algemeen                                       | Kunt u bij de 2e nota van inlichtingen een inschrijfstaat in PDF formaat verstrekken? Zo stelt u ons en andere gegadigden om de gewijzigde inschrijfstaat te controleren.                                                                                                      | Deze wordt verstrekt. (zie bijlage II)                                                                                                    |
| 190. | Algemeen                                       | Ons calculatieprogramma is niet in staat om een NSX- of BST bestand in te lezen. Hierbij het vriendelijke                                                                                                                                                                      | NSX bestand is een standaard uitwisselbestand voor de nota (evenals RSX voor het bestek). We zullen de nota's                             |

|      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |
|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                             | verzoek of u bij de 2e nota een RSX bestand kan verstrekken?                                                                                                                                                                                                             | integreren in een werkbestek en deze aanleveren in RSX.                                                                                                                                    |
| 191. | Nota van Inlichtingen, antwoord op vraag 54 | U geeft hier aan dat bestekpost 140110 komt te vervallen. In het bestand met de wijzigingsposten komt deze actie niet voor. Kunt u dit alsnog doen?                                                                                                                      | Ja, alle gewijzigde, toegevoegde en verwijderde besteksposten zijn toegevoegd in bijlage I (tevens uit de eerste Nvl).                                                                     |
| 192. | Bestek deel 2.2, bestekpost 111280          | In deze bestekpost dienen wij 250 m2 gebakken stenen te hergebruiken In bestekpost 111120 dienen wij hetzelfde oppervlak te hergebruiken. Volgens ons is dit een dubbeling. Kan één van deze twee vervallen?                                                             | Betreft geen dubbeling. Bestekpost 111120 dient waalformaat te zijn en de straatbakstenen dienen te worden verwerkt volgens 521140 (380m2). Bestekpost 111120 is gewijzigd, zie bijlage I. |
| 193. | Bestek deel 2.2, bestekpost 111120          | In deze bestekpost dienen wij 250 m2 waalformaat te palletteren tbv hergebruik in bestekpost 521240. De verwijspost gaat over dikformaat. Kunt u dit verklaren?                                                                                                          | Bestekpost 111120 is niet correct. Deze is gewijzigd. (zie bijlage I)                                                                                                                      |
| 194. | Bestek deel 2.2, bestekpost 111120          | Dit bestekhoofdstuk handelt over gebakken straatstenen Waalformaat. In de post staat echter Dikformaat omschreven. Wat dienen wij aan te houden?                                                                                                                         | Bestekpost 111120 is niet correct. Deze is gewijzigd. (zie bijlage I)                                                                                                                      |
| 195. | Bestek deel 3, algemeen                     | In deel 3 worden diverse iVRI-gerelateerde zaken benoemd. We zien deze niet terug in de bestekposten. We nemen, gezien de aard van de installatie, aan dat er geen iVRI-gerelateerde werkzaamheden/leveranties tot de scope van het werk behoren. Kunt u dit bevestigen? | Dit is correct.                                                                                                                                                                            |
| 196. | Bestek deel 2.2, bestekpost 691250          | Ivera-licenties zijn niet meer verkrijgbaar, we verzoeken u deze bestekpost te laten vervallen.                                                                                                                                                                          | Dit is correct. Bestekpost 691250 komt te vervallen                                                                                                                                        |

|      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197. | Bestek deel 2.2, bestekpost 691227 | We nemen aan dat de SIM-kaart door de opdrachtgever wordt aangeleverd.<br>Kunt u aangeven of dit juist is?                                                                                                                                                                                 | Correct, de OG verstrekt zowel de router als de Sim-kaart.                                                                                                                                                                                                             |
| 198. | Bestek deel 2.2, bestekpost 691226 | U vraagt om 4 PTP-koppelingen met de Brandweer, WS005, K254 en K014.<br>Van welke interface dienen we uit te gaan, SERIO, RS485, IP of een andere interface?                                                                                                                               | OG is van mening dat er geen PTP- Koppeling aanwezig is, wel 5x potentievrije contacten voor de wissels en brandweer.                                                                                                                                                  |
| 199. | Bestek deel 2.2, bestekpost 694680 | De termen akoestische signaalgever en luidspreker worden beide genoemd.<br>Is het de bedoeling om een UERT-module te leveren en plaatsen, of een speaker aangestuurd met een Accross-module vanuit de VRA-kast?                                                                            | OG gaat uit van UERT- module                                                                                                                                                                                                                                           |
| 200. | Bestek deel 2.2, bestekpost 691223 | De bestekpost heeft als kop 'ingangen' er worden uitgangen genoemd in de onderbouwing en de term 'exclusief tik-generator'.<br>Is het de bedoeling dat VRA voorbereid wordt op de aansturing van 2 Accross-tikkers inclusief Accross-module en 1 Accross-tikker exclusief levering module? | Dit is niet correct, bestekpost 691223 wordt gewijzigd; Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 1,00 l<br>Betreft het aanbrengen en aansluiten van voorziening in het verkeersregeltoestel t.b.v. van uitgang akoestische Aantal ingangen Wisselsignal st 4,00 L |
| 201. | Bestek deel 2.2, bestekpost 691219 | U vraagt in deze bestekpost om een Vecom-4 en een Vecom-8 module. Op tekening zien we alleen lus DS42.1 staan als selectieve detectielus die op de VRA aangesloten moet worden. Zou u dit willen aanpassen dan wel nader kunnen toelichten?                                                | OG is van mening dat de bestekpost correct is uitgaan van de tekening K076VRI NR. OG heeft voor de zekerheid de tekening bijgevoegd. Zie bijlage XV.                                                                                                                   |

|      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 202. | bestek deel 2.2, bestekpost 691217            | U vraagt in deze bestekpost om 1 massadetectielus, Op tekening zien we 3 massadetectielussen. Wat dienen wij aan te houden?                                                                                                                                                                                                                                                                           | ON mag uitgaan van 2 massalussen. Bestekepost 691217 wordt gewijzigd; Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 1,00 l T.b.v. het volgende aantal detectielussen:2 Betreft apparatuur t.b.v. het volgende aantal massadetectielussen:- Tram. St. 2. |
| 203. | Bestek deel 2.2, bestekpost 698511            | In deze bestekpost wordt verwezen naar bijlage A-VRI05. Deze bijlage zit niet bij de stukken. Kunt u deze bijlage vooruitlopend op het verschijnen van de 2e nota verstrekken?                                                                                                                                                                                                                        | Bijlage is toegevoegd, zie bijlage XVI.                                                                                                                                                                                                              |
| 204. | Bestek deel 3, bestekartikel 35.04.03, lid 01 | In dit bestekartikel staat omschreven dat de aannemer de verplichting op zich neemt de opdrachtgever een door de leverancier van het verkeersregeltoestel ondertekend tweedelijns onderhoudscontract aan te bieden per verkeersregeltoestel conform het model zoals toegevoegd als bijlage bij de inschrijvingsleidraad.<br>Wij verzoeken de AD om dit document als een Word-document aan te leveren. | Document is toegevoegd, zie bijlage XVII.                                                                                                                                                                                                            |
| 205. | Bestek deel 2.2, bestekhoofdstuk 694          | In dit bestekhoofdstuk wordt een VRI K076 beschreven. Tevens staat dit ook in deel 1 par 1.03. In bijlage 32 is dit VRI K105VRI-N.<br>Deze komen niet met elkaar overeen.<br>Wij verzoeken U om de juiste tekening toe te leveren van VRI K076 of de juiste VRI nummer aan te geven welke wel vervangen moet worden.                                                                                  | Tekening K076VRI-NR is bijgevoegd, zie bijlage XV.                                                                                                                                                                                                   |

|      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 206. | Fasering                                       | Wordt het ons toegestaan om de fasering aan te passen in verband met de bereikbaarheid van de omgeving zonder af te doen aan de toegankelijkheid van de nood- en hulpdiensten?                                                                                                                                                       | Binnen de faseringen mogen er aanpassingen gemaakt worden tbv bereikbaarheid omgeving mits doorgang nood en hulpdiensten te alle tijden geborgd blijft. |
| 207. | TVM tekeningen                                 | U stelt in de aanvullende nota van inlichtingen waarin een antwoord op vraag 9 en 84 geeft dat de TVM tekeningen wijzigen en dat deze bij het verschijnen van de 2e nota van inlichtingen meegestuurd worden. Vriendelijk verzoek om deze tekeningen vooruitlopend op het publiceren van de 2e nota van inlichtingen te verstrekken. | Faseringstekeningen zijn reeds verstrekt.                                                                                                               |
| 208. | Bestek deel 2.2, bestekpost 613330             | U verwijst in deze bestekpost naar principetekening BV017946. Deze principetekening zit niet bij de stukken. Kunnen wij deze tekening vooruitlopend op het verstrekken van de 2e nota van inlichtingen ontvangen?                                                                                                                    | Tekening is toegevoegd. zie bijlage XIII.                                                                                                               |
| 209. | bestek deel 2.2, bestekposten 165110 en 165210 | Kloppen de aantallen vierkante meters in deze bestekposten wel? Het lijkt ons aan de hoge kant?                                                                                                                                                                                                                                      | De aantal vierkante meters voor de besteksposten 165110 en 165210 zijn aangepast. Zie Bijlage I.                                                        |
| 210. | Bestek deel 2.2, bestekhoofdstuk 2111          | Volgens het bemalingsadvies is de gemiddelde hoogte van de grondwaterstand in de Duinstraat 0,90 + NAP. Volgens het bodemonderzoek (bijlage 6) is de gemiddelde grondwaterstand 0,75 + NAP. Van welke grondwaterstand dienen wij nu uit te gaan?                                                                                     | Voor de grondwaterstand dient uit te gaan van het bemalingsadvies.                                                                                      |

|      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 211. | Bestek deel 2.2, bestekpost 118010 | Voor het verwijderen van de kelder schrijft u een tijdelijke stalen damwand voor. Deze dient vlak voor de bovenleiding van het tramspoor welke in exploitatie is langs ingetrild cq verwijderd te worden. Hiertoe dient ons inziens de stroom van de bovenleiding afgeschakeld te worden. Dienen wij deze damwand buiten de exploitatie (nachtelijke uren) aan te brengen dan wel te verwijderen? Zo ja, kunt u voor het twee maal schakelen een stelpost opnemen zodat iedere gegadigde gelijkwaardig in kan schrijven? | Correct, aanbrengen van hulpconstructie dient in de nacht buiten exploitatie te worden uitgevoerd. Kosten voor schakelen dient te worden meegenomen in de bestekspost. Verwijderen van de hulpconstructie kan worden uitgevoerd tijdens de buitendienststelling. Bestekspost is gewijzigd. (zie bijlage I) |
| 212. | Bestek deel 3, bestekpost 420120   | Volgens hoofdstuk 4 behoeven wij geen spoorsecties voor te bouwen maar worden deze voorgebouwd ter beschikking gesteld. Vanaf wanneer zijn de voorgebouwde spoorsecties beschikbaar en dienen wij deze, conform deel 3 bestekartikel 01.14.01 lid 51, bij Alom op te halen?                                                                                                                                                                                                                                              | Sporen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. De spoorsecties, wissels en kruisingen zijn bij aanvang van de werkzaamheden beschikbaar en kunnen in overleg van opslagterrein 's-Gravenmade worden opgehaald.                                                                               |
| 213. | Bestekspost 523150/523250          | 'Op gebonden straatlaag van: beton.' Granietkeien kunnen niet rechtstreeks op de beton aangebracht worden, maar in specie/hechtmortel. Hierbij verzoek de specie en de dikte op te nemen in de post., danwel een afzonderlijke post aan te maken?                                                                                                                                                                                                                                                                        | Besteksposten zijn aangepast. (zie bijlage I)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 214. | Bestekspost 519210                 | 'Type element: L-vormig. Voetbreedte 800 mm, hoogte 1000 mm, lengte 3995 mm.' Wat is het gewicht van de keerwanden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ca 2500 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 215. | Posten 5145, 5146, 5151, 5162 | Voegen vullen met cementspecie: voegbreedte 8 mm.'<br>Dienen de voegen geheel gevuld te worden met cementspecie conform deel 3 art. 83.12.02, net zoals dat wel genoemd is bij overige posten?                                                             | Correct.                                                                                                                                                                  |
| 216. | Posten 3362/3862              | 'Aanbrengen trottoirkolken incl. grondwerk.' Indien de kolken komen in banden die op fundering van steenmengsel gesteld staan, hoe dient de aannemer in dat geval om te gaan met de aanwezige fundering?                                                   | Methode van uitvoering is ter keuze aannemer. Indien eerst de fundering van steenmengsel wordt aangebracht, valt het verwijderen van dit mengsel onder "incl. grondwerk". |
| 217. | Posten 3811                   | 'Aanbrengen verticale aansluiting van PP op bestaand riool.' Betreft dit kolk- of huisaansluitingen?                                                                                                                                                       | Dit betreft kolkaansluitingen.                                                                                                                                            |
| 218. | Posten 3335                   | 'Aanbrengen kolkaansluiting van PP, totaal 65 st.'<br>Waarop worden de kolkaansluitingen 65 st aangesloten? Toelichting: Er zijn slechts 22 st verticale kolkaansluitingen.                                                                                | Op putten en op bestaande verticale aansluitingen.                                                                                                                        |
| 219. | Posten 3835                   | 'Aanbrengen kolkaansluiting van PP, totaal 30 st.'<br>Waarop worden de kolkaansluitingen 30 st aangesloten? Toelichting: Er zijn slechts 12 st verticale aansluitingen?                                                                                    | Op putten en op bestaande verticale aansluitingen.                                                                                                                        |
| 220. | Bestekspost 225410 en 225420  | 'Bovenoppervlakte 6000 m2 respectievelijk 2000 m2.'<br>Oppervlakte correspondeert niet met de hoeveelheid resultaatsverplichting in m3 met de bijbehorende gemiddelde dikte. Is het juist dat de genoemde oppervlakten voor beide posten zijn omgewisseld? | Correct, besteksposten 225410 en 225420 zijn aangepast. zie bijlage I.                                                                                                    |
| 221. | Nvl V&A 10/49                 | Volgens V&A10 dient de grond verwerkt te worden binnen dezelfde fase, volgens V&A49 binnen de                                                                                                                                                              | Ja, correct.                                                                                                                                                              |

|      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                        | percelen waarbij rekening gehouden wordt met de fasering. Delen van perceel 1 rotonde Scheveningsweg en perceel 2 Duinstraat vallen in dezelfde fase. Is het juist dat de grond verwerkt wordt in dezelfde fase binnen een perceel?                                               |                                                                                                                                                                                                                                |
| 222. | Posten onder 1121                      | Zagen asfalt staat niet op tekening NRRLN1-CTV-BE-002 Blad 1-4. Hierbij verzoek deze alsnog aan te geven ivm het aantal faseringen waarin gezaagd dient te worden?                                                                                                                | 112110 staat op tekening (parallel aan trambaan thv Scheveningseweg)<br>112120 betreft de aansluitingen op bestaand asfalt, deze zijn terug te vinden op tekening.                                                             |
| 223. | Bestekspost 112120                     | 'Situering: deklaag. Asfaltverharding. Zaagdiepte 40 mm.' Is het juist dat dit alleen de deklaag betreft?<br>Toelichting: Bij te verwijderen asfaltverharding tot op de fundering dient de totale asfaltconstructie gezaagd te worden. Trap in deklaag gebeurd middels frezen.    | Zaagdiepte dient 200 mm te zijn. (zie bijlage I)                                                                                                                                                                               |
| 224. | Bestekspost 327410                     | 'Gemetselde put. Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2 d.m.v. boren.' Wat is de wanddikte?                                                                                                                                                                                  | Ca 25 cm.                                                                                                                                                                                                                      |
| 225. | Bestekspost 831430                     | 'Methode van verlaging ter keuze aannemer.' Waaruit bestaat de onderliggende constructie van de bestaande eilandjes, ivm het aanbrengen van de tijdelijke verharding? Verder verzoek aan te geven hoeveel en welke soort verharding en kantopsluiting opgeorken dienen te worden? | De trottoirbanden incl. streklaag staan in de spec op een betonfundering (ca 20cm dik), de elementenverharding bestaat uit straatbakstenen dikformaat in het zand. Totaal ca 40m2 elementenverharding en ca 80m1 trottoirband. |
| 226. | Besteksposten 3371, 3372, 3871 en 3872 | Dienen de kolken van duurzaam beton te zijn? Dit wordt niet genoemd in het bestek.                                                                                                                                                                                                | Ja, zie betreffende productbladen onder:<br><a href="https://moederbestek.nl/beton/productblad/">https://moederbestek.nl/beton/productblad/</a>                                                                                |

|      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 227. | Bestekspost 379120 | Betreft in te boren putranden bestaand put. Is het juist dat in deze post de putrand opgenomen is ter plaatse van de trambaanconstructie t.h.v. nummer huisnr. 6? Zo ja, hoe dient deze aangebracht te worden in de nieuw aangebrachte trambaanconstructie van beton?                                                                                                                                            | Nee, dit betreft een onbekende put, waarschijnlijk van het dichtgeschuimde riool. Uitgangspunt is om deze te verwijderen, nadat tijdens de uitvoering is gecheckt of deze daadwerkelijk van het dichtgeschuimde riool is.                       |
| 228. | Bestekspost 221010 | Waar dient er gezeefd te worden? Dient dit op locatie te gebeuren, of in depot opslagterrein?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ter keuze aannemer.                                                                                                                                                                                                                             |
| 229. | Bestekspost 225150 | "'tpv trambaanconstructie grasvlakken op de rotonde en Prins Willemstraat in trambaan grond aanbrengen op betonnen trambaanfundering.' Niet gehele rotonde is ter plaatse van trambaanconstructie. Is het juist dat er een post ontbreekt voor het aanvullen van teelgrond in groenvakken zonder trambaanconstructie? Zo ja, hierbij verzoek deze toe te voegen? "                                               | Nee, dit betreft grondwerk type D, zie bestekspostgroep 2523 en tekening 3/4. tekst "betreft 1 locatie" onder 2523 is niet correct, het betreffen 9 locaties (allen op/rondom de rotonde).                                                      |
| 230. | Bestekspost 519210 | 'Situering: betreft het aanbrengen van betonnen keerwanden langs trambaan. Incl. grondwerk.' Volgens post 225130 dient er 200 m3 zand verwerkt te worden tussen de keerwanden. Hoeveel grond dient er ontgraven te worden tussen de nieuw aan te brengen keerwanden om het zand aan te kunnen brengen (naast eerdere vraag grond ontgraven tbv aanbrengen keerwand), en wat dient er met deze grond te gebeuren? | Tpv de te verwijderen poerenconstructie dient tot 65cm min maaiveld te worden afgegraven volgens posten 221010 en 221120, daarna dient er 30cm zand te worden aangebracht, waarop de dwarsdragerconstructie van ca 35cm kan worden aangebracht. |

|      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 231. | Besteksposten 2611           | 'Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspost 2631. Inclusief vervoeren binnen werkterrein.' Post 2631 is afvoeren, terwijl ook wordt genoemd vervoeren binnen werkterrein. Wat is juist?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grond dient afgevoerd te worden volgens 2631. Zinnetje "inclusief vervoeren binnen werkterrein" in de besteksposten onder hoofdstuk 2611, kan worden genegeerd.                                                                                                                                            |
| 232. | Bestekspost 113420           | 'Situering: Gehele werk. Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m. Dikte gemiddeld van 0,23 tot 0,26 m. Op zandbed.' Wat is/zijn de locaties van deze betonverharding?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zie bijlage 5: Verhardingsonderzoek.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 233. | Bestekspost 118010/NvI V&A57 | ""Voor het mogelijk te maken om de kelderbak te kunnen verwijderen zonder verzakking van de in dienst zijnde trambaan te veroorzaken dient er tijdelijk een hulpconstructie te worden toegepast.' Tijdens het aanbrengen van de damwand dient de bovenleiding spanningsloos te zijn. Indien de kelder in fase 1a/b verwijderd dient te worden is er geen BDS van toepassing. Is het de bedoeling dat de damwand in de nacht wordt aangebracht (en verwijderd), tijdens de periode dat er geen trams rijden en dan spanningsloos geschakeld kan worden? Zo ja, voor wie zijn in dit geval de kosten voor het spanningsloos schakelen?" | Correct, aanbrengen van hulpconstructie dient in de nacht buiten exploitatie te worden uitgevoerd. Kosten voor schakelen dient te worden meegenomen in de bestekspost. Verwijderen van de hulpconstructie kan worden uitgevoerd tijdens de buitendienststelling. Bestekspost is gewijzigd. (zie bijlage I) |
| 234. | Bestekspost 118010/NvI V&A57 | "Voor het mogelijk te maken om de kelderbak te kunnen verwijderen zonder verzakking van de in dienst zijnde trambaan te veroorzaken dient er tijdelijk een                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja, de trillingseisen in het bestek zijn van toepassing zie hoofdstuk 110.                                                                                                                                                                                                                                 |

|      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                     | hulpconstructie te worden toegepast.' Gelden er eisen ten aanzien van trillingen wat betreft de wijze waarop de damwand wordt aangebracht?"                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |
| 235. | Bestekspost 223110                                  | 'Betreft: grond vrijgekomen bij bestekspostgroep 221. Grondsoort:zand.' Betreft dit overtollige grond van de posten 221410 en 221420?                                                                                                                                                                                      | Correct, dit betreft grond dat qua fasering niet direct verwerkt kan worden in het werk en daarom afgevoerd dient te worden. |
| 236. | Besteksposten 2214 en 2254                          | 'Grond ontgraven/verwerken tbv profiel wijziging.' Betreft dit tpv elementenverharding?                                                                                                                                                                                                                                    | Ja.                                                                                                                          |
| 237. | Besteksposten 118410, 224110 en 264110/NvI V&A47/55 | Te leveren zand moet aanvulzand zijn. Geldt dit ook voor zand in cunet verhardingen?                                                                                                                                                                                                                                       | Ja.                                                                                                                          |
| 238. | Bestekspost 225310                                  | 'Grond verwerken in aanvulling. Situering: tpv kelder kiosk. Hoogte 2,5 m.' Betreft dit een dubbeling met post 118410? Zo ja, heirbij verzoek één van beide posten te laten vervallen?                                                                                                                                     | Correct, bestekspost 225310 vervalt. (zie bijlage I)                                                                         |
| 239. | Bestekspost 131010, 131020 en 541210                | Waar zijn te de te verwijderen plantenbakken gesitueerd, en waar dienen deze terug geplaatst te worden? Deze staan niet op tekening NRRLN1-CTV-BE-002 Blad 1-4?                                                                                                                                                            | Binnen het werkgebied, terug te brengen locatie wordt door directie bepaald.                                                 |
| 240. | Bestekspost 223110 en 263110.                       | ""Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Vervoersafstand minder dan 15 km.<br>Acceptatiekosten zijn voor de opdrachtgever.' Wat is de beoogde verwerkingsinrichting, daar de acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever zijn, en ter bepaling van de daadwerkelijke vervoersafstand?" | Nog niet bekend, maar binnen een vervoersafstand van 15 km.                                                                  |

|      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 241. | Bestekspost 264110                        | 'Grondsoort: zand. Leveren op de plaats van verwerking.' Wat zijn de posten waarop dit wordt verwerkt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bestekspostgroep 3661.                                                                                                                                                                                                 |
| 242. | Bestekspost 329220 en 379120              | 'Op hoogte brengen bestaande putafdekking (inboren).' Dit betreft niet het op hoogte brengen van de bestaande putafdekking, maar nieuw te leveren putafdekking op bestaande put?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Correct.                                                                                                                                                                                                               |
| 243. | NvI Bijlage B /verkeersmaatregelen fase 4 | Tijdens fase 4 is er geen buitendienststelling. Volgens de verkeersmaatregelentekening fase 4 is er alleen in 1-richting autoverkeer mogelijk in gedeelte vanaf de Doornstraat richting Scheveningseweg en staat daarbij de afzetting om deze rijstrook te creëren op de beide tramsporen en ook ter plaatse van middenterrein rotonde, zodat de tram hier niet kan rijden. Is dit juist?                                                                                                                                                                 | In fase 4 wordt rekening gehouden met werkzaamheden aan beide kanten van de trottoirs in de Duinstraat, hiervoor geldt eenrichtingsverkeer van Duinstraat richting Scheveningen. Voor de rotonde geldt geen stremming. |
| 244. | NvI Bijlage B /verkeersmaatregelen fase 4 | Met de afzettingen volgens verkeersmaatregelentekening 4 beoogt opdrachtgever werkruimte te creëren voor de afrondende werkzaamheden in zowel perceel 1 en 2. Echter is er op deze manier te weinig werkruimte om afrondende werkzaamheden (veilig) te kunnen verrichten langs de Duinstraat (10,48 m (ipv 10,78 m) minus 5,00 m tbv afzetting rijstrook = 5,48 m), omdat daar nauwelijks materieel kan rijden ( $5,48/2 = 2,74$ m. En in het gedeelte Duinstraat tot de Doornstraat is de ruimte nog beperkter omdat daar in 2 richtingen verkeer rijdt, | Faseringstekeningen zijn reeds verstrekt.                                                                                                                                                                              |

|      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                              | <p>waardoor aan de zuidzijde geen werkruimte is langs het trottoir. Verder liggen de rotonde en middengedeelte Scheveningseweg als eilandjes in het verkeer, zodat deze niet (veilig) bereikbaar zijn voor materieel en personeel, en is er geen (veilige) werkruimte aanwezig naast de trottoirs. Zo ook voor de gedeelte aan de buitenzijde van de rotonde. Hoe ziet opdrachtgever deze fase i.v.m. het veilig kunnen werken?</p> |                                                                                                                                         |
| 245. | NRRLN1-CTV-BE-002 Blad 1-4                   | Op betreffende tekening wordt wat betreft de putranden geen onderscheid gemaakt tussen in te boren dan wel te traditioneel te stellen putranden (in straatwerk). Hierbij verzoek dit onderscheid op tekening aan te geven, mede ivm controle van de niet-verrekenbare hoeveelheden?                                                                                                                                                 | Putten in asfalt dienen te worden ingeboord, putten in overige verharding/open grond dienen op hoogte te worden gebracht dmv stellagen. |
| 246. | INUITR-CTV-BE-001 blad 3 en 4                | Aangegeven putranden en kolken komen niet overeen met de legenda. Hierbij verzoek dit in overeenstemming te brengen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dit wordt na opdrachtverlening aangepast.                                                                                               |
| 247. | Bestekspost 523160/523260                    | Hierbij verzoek om een detail aan te leveren van de bewegingsvoeg, daar niet geheel duidelijk is hoe deze aangebracht dient te worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zie bijlage IX.                                                                                                                         |
| 248. | Aanvulling NvI1 dd 02-11-2023 - Kerstperiode | Tijdens de kerstperiode (week 52 – 2024 en week 1 – 2025) dient het gebied volledig bereikbaar en veilig en netjes te zijn (trottoirs, fietspaden, rijweg en trambaan (incl haltes)). Alle losliggende materialen en overige                                                                                                                                                                                                        | Bestekspost 831910 toegevoegd. (zie bijlage I)                                                                                          |

|      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                    | bouwmaterialen dienen van het werk te zijn afgevoerd.' Daar hier behoorlijk wat kosten aan verbonden zijn, en zodat iedere inschrijver hiermee rekening houdt het verzoek hiervoor een bestekspost op te nemen?                                                                                                                                         |                                                                                                    |
| 249. | Bestekspost 795010 | 'Verkeers/ afzetmatregelen. -De aannemer dient parkeerplaatsen af te zetten om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.' Betreft werkzaamheden aan de bovenleiding. Hierbij verzoek aan te geven hoeveel en welke parkeervakken dit betreft, en hoe deze afgezet dienen te worden? Dienen er ook parkeerverboden aangebracht te worden?                  | Post komt te vervallen. (zie bijlage I)                                                            |
| 250. | Bestekspost 529210 | 'inclusief bijleveren inboet ca 30% st 351,00 L. Straatbaksteen: standaard dikformaat.' Wat is de kleur?                                                                                                                                                                                                                                                | Kleur is rood. (zie bijlage I)                                                                     |
| 251. | Bestekspost 529310 | 'inclusief bijleveren inboet ca 30% st 330,00 L. Straatbaksteen: standaard keiformaat.' Wat is de kleur?                                                                                                                                                                                                                                                | Kleur is rood. (zie bijlage I)                                                                     |
| 252. | Nvl-1 V&A 9 en 84  | De doorlooptijd van fase 3A is naar onze mening te kort om de beoogde werkzaamheden uit te voeren. Wij komen in deze fase 2 weken tekort. Voorstel is om de werkzaamheden 2 weken eerder te starten, zodat de werkzaamheden van fase 3A gelijktijdig worden uitgevoerd met de buitendiensstelling van tramlijn 11 (faseringstechnisch is dit mogelijk)? | De faseringstekeningen in bijlage X blijven gehandhaafd, zie tevens de tijdsbepaling in bijlage I. |

|      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 253. | Nvl-1 V&A 9 en 84                | Is ons aanname juist dat gegadigde 10 weken de tijd heeft voor het bouwen van de halve rotonde Pr Willemstraat / Scheveningseweg, ofwel is geheel fase 3A en 3B hiervoor voorzien / beschikbaar?                                                                                                                                                                                          | Zie de aangepaste faseringstekeningen in bijlage X.                    |
| 254. | Nvl-1 V&A 9 en 84                | Kan OG de gewijzigde faserings / VKM-tekeningen zsm verstrekken (met name fase 3a en 3b)? Deze informatie is cruciaal om de gewijzigde planning goed te kunnen doorgronden en te toetsen op haalbaarheid / maakbaarheid.                                                                                                                                                                  | Faseringstekeningen zijn reeds verstrekt.                              |
| 255. | Nvl-1 V&A 9 en 84                | In de Nvl wordt gesproken mbt de fasering van de rioolwerkzaamheden over bijlage 24. Betreft dit een gewijzigde bijlage 24 of wordt hier de oorspronkelijk meegeleverde fasering bedoeld? Indien deze bijlage 24 is gewijzigd op basis van de gewijzigde planning dan verzoeken wij u deze mee te sturen (bij de Nvl zat namelijk geen gewijzigde bijlage).                               | Hiermee wordt de originele bijlage 24 bedoelt, deze is niet gewijzigd. |
| 256. | Inschrijvingsleidraad pag. 17/36 | De gemeente wenst de CO2 uitstoot in de stad te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren door het terugdringen van de uitstoot van fijnstof en NOx. Inschrijver wordt gevraagd om in een Plan van Aanpak te omschrijven hoe op de bouwplaats wordt bijgedragen aan het verminderen van CO2-uitstoot en het verbeteren van de luchtkwaliteit bij de uitvoering van de werkzaamheden. | Nee, niet akkoord.                                                     |

|      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                       | Og geeft vervolgens 3 beoordelingsaspecten aan (niet uitputtend). Kan OG aangeven of zij openstaat voor het toepassen van duurzame materialen in afwijking van de bestekseisen en of dat gelijkwaardige meerwaarde oplevert als de genoemde beoordelingsaspecten?                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 257. | Bestek deel 2.2, bestekpost 423220    | Is het ons toegestaan om bij aansluiting van rechte secties op boogsecties bekistlassen toe te passen in plaats van thermietlassen? Dit om het risico van het opnieuw moeten laten leveren en de daarmee gemoeide lange levertijden van boogsecties in verband met kans op uitlopers bij het thermietlassen te minimaliseren.                                                                                                                                                                                        | Nee, het is niet toegestaan om bekistlassen te maken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 258. | bestek deel 3, bestekartikel 38.04.02 | Met oog op het gestelde in vraag 135 (damwand intrillen naast onder spanning staande bovenleiding wil ik de aandacht vestigen op het volgende:<br>In lid 02 van dit bestekartikel stelt u dat "De bijzondere maatregelen KUNNEN bestaan uit" Deze kreet is door ons niet af te prijzen omdat wij niet kunnen bevroeden welke bijzondere maatregelen wij tegen gaan komen.<br>Vriendelijk verzoek om voor deze bijzondere maatregelen een stelpost op te nemen zodat iedere gegadigde gelijkwaardig in kan schrijven. | Aanbrengen van hulpconstructie dient in de nacht buiten exploitatie te worden uitgevoerd. Kosten voor schakelen dient te worden meegenomen in de bestekspost. Verwijderen van de hulpconstructie kan worden uitgevoerd tijdens de buitendienststelling.<br>Bestekspost is gewijzigd. (zie bijlage I)<br>Hierdoor zijn bijzondere maatregelen onder 38.04.02 lid 02 hier niet bij van toepassing. |

|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 259. | Bestek deel 2.2, bestekpost 221010  | Kunt u, met oog op gelijkwaardigheid bij inschrijven, aangeven met welke gewicht aan aanwezige boomwortels dienen wij rekening te houden?                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Er dient rekening te worden gehouden met ca. 30% wortels, het gewicht hiervan is door aannemer uit te rekenen. |
| 260. | Bestek deel 2.2, bestekpost 221120  | U stelt hier dat 30% van de inhoud bestaat uit boomwortels. Lijkt ons veel. Kunt u, in het kader van gelijkwaardigheid bij inschrijving, opgeven met welk gewicht aan boomwortel wij rekening dienen te houden?                                                                                                                                                                                                                     | Er dient rekening te worden gehouden met ca. 30% wortels, het gewicht hiervan is door aannemer uit te rekenen. |
| 261. | Bestek deel 2.2, bestekpost 252510  | U verwijst hier naar bijlage A-3. Deze is niet in ons bezit. Kunt u deze vooruitlopend op de nota van inlichtingen verstrekken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dit dient te zijn bijlage 07. (zie bijlage I)                                                                  |
| 262. | Bestek, deel aanbrengen betontegels | In dit contract dienen wij zeer veel betontegels pas te zagen zoals uit de tekeningen blijkt. Vriendelijk verzoek om een (V)errekenbare post in deel 2.2 op te nemen met een hoeveelheidsresultaatsverplichting voor het paszagen van betontegels.                                                                                                                                                                                  | Tegels pas maken is een bijbehorende verplichting volgens de RAW.                                              |
| 263. |                                     | 1) Een aparte post voor het opvangen van de bestaande Delffluent leiding ter plaatse van het verwijderen riool ter hoogte van het trace P6 D4 1073 ontbreekt ons inziens, BP 301210 (K&L opvang) is hier ons inziens niet voor bedoeld.<br>Kunt u een stelpost voor deze opvangconstructie opnemen in het contract aangezien dit nog dient te worden afgestemd met de leidingbeheerder en zodat iedereen gelijkwaardig inschrijft ? | Stelpost 950050 is toegevoegd. (zie bijlage I)                                                                 |

|      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 264. |  | <p>2) BP 3311/3511; Kunt u aanvullend voor deze besteksposten een stelpost opnemen voor het toepassen van een tijdelijke damwand tbv het rioolwerk ? Voor het plaatsen van put T1, het verwijderen van riool tussen D4 1211 en putB0003 en het aanbrengen van GVK1000 riool is het onmogelijk (met de gestelde eisen dat de trambaan van Lijn 1 in bedrijf blijft en de verkeersverbinding van de Scheveningseweg/Pr Willemstr in stand blijft i.r.t. de k&amp;L vanuit de KliC ) diverse rioolwerkheden veilig uit te voeren zonder het toepassen van een tijdelijke stalen damwand ( riool aanbr / verwijderen circa 4m1 minus maaiveld)</p> <p>Kunt u hiervoor een stelpost opnemen zodat iedereen gelijkwaardig inschrijft?</p> | <p>OG is van mening dat dit veilig uitgevoerd kan worden, mocht dit tijdens uitvoering anders blijken, kan in overleg met de directie andere afspraken gemaakt worden.</p>                                                                                                                                          |
| 265. |  | <p>Daarnaast willen wij specifiek aandacht vragen voor fase 2b ter hoogte van de Doornstraat. Hierbij ligt het riool in de as van de weg en moet worden opgebroken terwijl er een passage mogelijk moet zijn voor hulpdiensten. Gezien de zeer beperkte ruimte is het ons inziens niet mogelijk hier een veilige passage te maken. Wij verzoeken u dan tijdens deze werkzaamheden de Duinstraat volledig af te mogen sluiten waarbij de hulpdiensten tijdelijk gebruik maken</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Indien aangetoond kan worden tijdens de uitvoering dat het technisch niet mogelijk is om het riool op een veilige manier te verwijderen, dan kan er door de directievoerder worden besloten om een deel te laten liggen. Qua betonstort zijn wij van mening dat er voldoende ruimte is om dit uit te voeren.</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>van een andere route. Indien u van mening bent dat een veilige passage wel mogelijk is ontvangen wij graag uw zienswijze hierop.</p> <p>Deze situatie doet zich ook voor bij het aanbrengen van de betonconstructie voor de trambaan. Hierbij wordt per weghelft de beton aangebracht. Echter één zijde betreft het werkvak en de andere weghelft is benodigd voor het aan- en afvoeren en opstellen van de betonmixers en betonpomp. Ook hier is het niet mogelijk om ten alle tijden hulpdiensten te kunnen laten passeren.</p> |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

2