



BRANDWEER

ALGEMENE VOORWAARDEN **OPBREEKVERGUNNING**

BRANDWEER DEN HAAG

Dedemsvaartweg 1
2545 AP Den Haag
Postbus 52155
2505 CD Den Haag
Telefoon (070) 359 15 91
Fax (070) 359 15 90
brandweer@brw.denhaag.nl
www.denhaag.nl/brandweer
Postbank 444555 o.v.v.
Gemeente Den Haag -
BRW Algemeen

1. Ten behoeve van de brandweer dient gedurende de werkzaamheden te allen tijde een vrije doorrijbreedte van 3.50 meter en een vrije doorrijhoogte van 4.20 meter beschikbaar te zijn.
2. Aangezien de afstand tussen het opstelvak van een blusvoertuig en het brandadres niet meer mag bedragen dan 40 meter bij eengezinswoningen, mag in gevallen waar een adres van twee zijden kan worden aangereden niet meer dan 80 meter gelijktijdig worden opgebroken. Indien het brandadres slechts van één kant door een blusvoertuig te benaderen is, mag niet meer dan 40 meter gelijktijdig worden opgebroken. Voor (woon)gebouwen geldt een afstand van blusvoertuig tot brandadres van niet meer dan 10 meter.
3. Indien het noodzakelijk is om de weg over een grotere afstand op te breken, dienen de onder punt 2 genoemde maximum afstanden te worden gewaarborgd door het aanbrengen van rijplaten, of een puinverharding met een minimumbreedte van 3.50 meter. Indien de rijloper is gelegen langs gevels of andere obstakels, zoals paaltjes, hekwerken e.d., moet de breedte van de rijloper tenminste 4 meter bedragen.
4. De bereikbaarheid van brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen dient gewaarborgd te blijven, en mag niet worden belemmerd door bouwmaterialen en/of materieel, of door met de werkzaamheden verband houdende tijdelijke voorzieningen.
5. De bereikbaarheid van voedingspunten van droge blusleidingen dient gewaarborgd te blijven, en mag niet worden belemmerd door bouwmaterialen en/of materieel, of door met de werkzaamheden verband houdende tijdelijke voorzieningen.
6. Indien het werkterrein op enig tijdstip wordt afgesloten, dient de toegankelijkheid voor brandweervoertuigen, in overleg met de brandweer te zijn gewaarborgd.
7. Specifieke afspraken met betrekking tot opbrekingen, of afwijkingen van de bovenstaande voorwaarden, dienen met de brandweer Den Haag te worden overeengekomen tijdens het vergunningenoverleg van het betreffende stadsdeel, en dienen schriftelijk te worden vastgelegd en als bijlage bij de opbreekvergunning te worden gevoegd.

versie 1 (23-12-2002)