



**Baas B.V.**

Postbus 462  
2900 AL Capelle aan den IJssel

**www.baasbv.nl**

088 - 222 70 00

## Brief - Betrokken

Dienst Stadsbeheer Den Haag  
t.a.v. Peter Dobbe  
Spui 70  
2511 BT 'S-GRAVENHAGE

Datum:  
19-06-2023

Ons kenmerk:  
23O0080929

Uw kenmerk:  
9820510987

Storingsnummer:  
088 222 78 64

Onderwerp:  
Werkzaamheden nabij Stichting Glaslokaal-kabels

Geachte heer/ mevrouw,

Namens Stichting Glaslokaal en naar aanleiding van uw verzoek om leidingeninformatie ontvangt u hierbij de aanleg-gegevens van de infrastructuur voor de door u opgegeven locatie, zoals vermeld op uw aanvraag met bovengenoemd kenmerk.

De aan u verstrekte informatie betreft een momentopname van het netwerk. Wij vragen u er zorg voor te dragen met informatie te werken die niet ouder is dan 20 werkdagen na de datum van de KLIC melding.  
Indien de informatie ouder is dan 20 werkdagen bent u bij wet verplicht een nieuwe KLIC-melding te doen.

Ingeval van schades aan de infrastructuur van Stichting Glaslokaal, dient u dit direct te melden aan ons via 088 222 78 64.

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van de infrastructuur zijn de bijgevoegde voorwaarden en richtlijnen van toepassing.

Indien uw werkzaamheden gevolgen hebben voor instandhouding en/of ligging van het netwerk of afwijken van onze bijgevoegde voorwaarden en richtlijnen dient u contact op te nemen met T&I Glaslokaal [klicglaslokaal@baasbv.nl](mailto:klicglaslokaal@baasbv.nl). Mocht u overige vragen hebben of meer informatie wensen, kunt u ook contact met ons opnemen per mail.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Baas B.V.



### **Voorwaarden en richtlijnen voor het uitvoeren van werken**

In deze voorwaarden en richtlijnen worden de minimale condities vastgelegd waaraan derden zich dienen te houden bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van de infrastructuur van Stichting Glaslokaal.

Baas B.V. is namens Stichting Glaslokaal belast met het beheer van deze infrastructuur en zorgt als zodanig voor begeleiding van de door derden uit te voeren werkzaamheden op grond van de daaraan gestelde voorwaarden zonder daarvoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden.

- 1) Bij ontgraving ter plaatse of in de directe nabijheid van de infrastructuur van Stichting Glaslokaal gelden de volgende voorwaarden en richtlijnen:
  - a. De ontgraving ter plaatse van de infrastructuur van Stichting Glaslokaal dient handmatig te geschieden;
  - b. Te allen tijde dient de juiste ligging van de glasvezelkabels en/of -buizen vastgesteld te worden aan de hand van de door, en op kosten van, de uitvoerder van het werk te maken proefsleuven. Dit in verband met de mogelijke horizontale en verticale marge tussen de werkelijke ligging van de glasvezelkabels en/of -buizen en de door of namens Stichting Glaslokaal aangereikte gegevens;
  - c. Zo nodig dienen de glasvezelkabels en/of -buizen op deskundige en deugdelijke wijze te worden opgevangen, volledig te worden beschermd, en na de werkzaamheden weer terug te worden gelegd;
  - d. Aanwijzingen met betrekking tot de veilige ligging van de glasvezelkabels en/of -buizen, gegeven door de namens Baas B.V. daarmee belaste medewerker, dienen onverwijld en onverkort te worden opgevolgd;
  - e. De aanvulgrond onder en/of boven de glasvezelkabels en/of -buizen, dient vrij te zijn van puin e.d. en dient conform de eisen van de beheerder van de openbare ruimte te worden verdicht;
  - f. Met oog op de bereikbaarheid van de infrastructuur mogen obstakels zoals keten, bouwmaterialen, kraanbanen, etc., niet binnen een afstand van 1 m. van glasvezelkabels en/of -buizenroute(s) aanwezig zijn, opdat het uitvoeren van werkzaamheden aan de infrastructuur te allen tijde gewaarborgd blijft;
- 2) De kosten die verband houden met en/of voortvloeien uit schade van welke aard ook en hoe ook veroorzaakt
- 3) i.v.m. omleggingen van de infrastructuur als gevolg van alle werkzaamheden hoe ook genaamd worden verhaald op c.q. zijn voor rekening van de veroorzaker;
- 4) De gegevens op de door Baas B.V. namens Stichting Glaslokaal verstrekte gewaarmerkte Stichting Glaslokaal tekening(en) zijn geldig voor en tijdens de uitvoering van de door u aangegeven werkzaamheden. Bij nieuwe werkzaamheden of aanvullende werkzaamheden buiten het door u opgegeven werkgebied, dient opnieuw overleg te worden gepleegd;
- 5) De voorwaarden c.q. richtlijnen alsmede de gewaarmerkte tekening(en) dienen op het werk aanwezig te zijn en dienen desgevraagd aan de namens Baas B.V. met het toezicht belaste medewerker te worden getoond;
- 6) Palen, pennen of andere voorwerpen mogen niet in de grond worden geslagen in de nabijheid van glasvezelkabels en/of -buizen. Grondmechanisch onderzoek dient te geschieden op minimaal 2 meter van glasvezelkabels en/of -buizen. Het heien van palen en/of trillen van een damwand dient te geschieden 2 meter uit de glasvezelkabels en/of -buizen;
- 7) Daar waar Stichting Glaslokaal glasvezelkabels en/of -buizen worden gekruist door bouwverkeer, dient afdoende bescherming te worden aangebracht;
- 8) Glasvezelkabels en/of -buizen mogen niet komen te liggen binnen een afgesloten afrastering van een werkterrein;
- 9) Boven de glasvezelkabels en/of -buizen en in een strook van 2 meter aan weerszijden ervan mag geen permanente bebouwing worden geplaatst, opslag van materialen en/of grond worden aangebracht;
- 10) Vereiste gronddekking minimaal 0,6 meter;
- 11) Alleen niet diep wortelende beplanting is toegestaan;
- 12) Voorzieningen bij kruisingen van kabels en leidingen dienen in overleg met Baas B.V. te worden aangebracht.