

Brief – Betrokken

Dienst Stadsbeheer Den Haag
T.a.v. Peter Dobbe
Spui 70
2511 BT 'S-GRAVENHAGE

Datum	19-06-2023
Uw kenmerk	9820510987
Klic Nummer	23O0080929

Onderwerp:

Werkzaamheden in de nabijheid van kabels van Gemeente Den Haag.

Namens de Gemeente Den Haag - Smart City The Hague en naar aanleiding van uw verzoek om leidingeninformatie ontvangt u hierbij de aanleg-gegevens van de infrastructuur voor de door u opgegeven locatie, zoals vermeld op uw aanvraag met bovengenoemd kenmerk.

De aan u verstrekte informatie betreft een momentopname van het netwerk. Wij vragen u er zorg voor te dragen met informatie te werken die niet ouder is dan 20 werkdagen na de datum van de KLIC melding.

Ingeval van schades aan de infrastructuur van Gemeente Den Haag (STH), dient u dit direct te melden aan ons via 06-38297439 J. Quak.

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van de infrastructuur zijn de bijgevoegde voorwaarden en richtlijnen van toepassing.

Indien u vragen heeft of aanvullende informatie wenst, wilt u dan contact opnemen met J. Quak (06-38297439 - info@freelexbv.nl).

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van de kabels zijn de bijgevoegde voorwaarden en richtlijnen van toepassing.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Den Haag p/a Freelex B.V.

Voorwaarden en technische eisen voor het uitvoeren van werken nabij het laagspannings en glasvezelnetwerk van Smart City Netwerk van de Gemeente Den Haag (STH).

1. Graafwerkzaamheden ter plaatse van het STH glasvezel en laagspanningsnetwerk (bestaande uit o.a. elektrakabels, HDPE-buizen, glasvezelkabels, handholes en boringen) dienen handmatig te geschieden.
2. Een dekking van 0,60 meter van het STH glasvezelnetwerk en 0,70 meter voor het laagspanningsnetwerk dient te allen tijde te worden gewaarborgd. Afwijkingen dienen te worden afgestemd met de toezichthouder van STH (J. Quak 06 38297439).
3. Het kenmerk van het STH glasvezelnetwerk is over het algemeen een multi duct buizen met de Oranje kleur. De buizen zijn gelabeld met groene labels met opdruk "STH". Deze kenmerken kunnen afwijken.
4. Een handhole (ondergrondse lasput). Het is voor zowel de grondeigenaar als STH onwenselijk dat een handhole onder permanente gesloten verharding komt te liggen en wij willen u dan ook verzoeken dit aan de hand van de door ons verstrekte tekeningen te controleren. Mocht u voorzien dat een handhole onder permanente gesloten verharding komt te liggen als gevolg van de geplande werkzaamheden verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden aan de toezichthouder van STH.
5. De grondroerder dient zich te houden aan de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken (WIBON) en de CROW 500 richtlijn . De door ons verstrekte tekeningen met de ligging van onze netwerken zijn indicatief. De grondroerder moet, voordat met het graven wordt begonnen, de precieze ligging van het STH netwerken onderzoeken.

Bij de diepteligging van het STH netwerk (incl. boringen) kan er sprake zijn van een aanzienlijke foutmarge. De exacte ligging van het STH netwerk dient te worden vastgesteld door middel van het graven van proefsleuven en/of positiebepaling middels een gyroscop meting op kosten van de grondroerder.
6. Het STH netwerk dient, indien noodzakelijk en mogelijk, in overleg met de toezichthouder op deskundige wijze opgevangen en beschermd te worden en na de werkzaamheden weer teruggelegd te worden.
7. Bouwmaterialen, keten, kranen enz. mogen in verband met de bereikbaarheid van het STH netwerk niet direct boven een handhole geplaatst worden. In overleg met toezichthouder van STH kunnen eventueel nadere afspraken gemaakt worden.
8. In het geval dat er in de nabijheid van gestuurde boringen van STH werkzaamheden plaats gaan vinden, dient er overleg te worden gevoerd met de toezichthouder.
9. Indien de grondroerder een gestuurde boring in de nabijheid van het STH netwerk gaat realiseren, dan geldt een minimale afstand van 2 meter tussen de zijkant van de boring en het netwerk van STH.
10. Bij het slaan van heipalen of het aanbrengen van damwanden geldt een minimale afstand van 2 meter tussen de aan te brengen heipaal of damwand en het STH netwerk. Tevens dienen er op de plek van de heipaal of damwand proefsleuven gegraven te worden tot ca. 100 cm diepte ten opzichte van het maaiveld om te bepalen of er geen belemmerende obstakels over het STH netwerk liggen, welke tijdens het slaan van de heipaal of het aanbrengen van de damwand schade kunnen veroorzaken aan het STH netwerk.
11. Beschadiging aan het STH glasvezelnetwerk of gevaar voor het STH glasvezelnetwerk dient direct gemeld te worden bij de toezichthouder van STH (06-38297439).
12. De kosten voortvloeiend uit schade aan het STH glasvezelnetwerk, welke door of ten gevolge van werkzaamheden aan of nabij het STH glasvezelnetwerk is ontstaan, zijn voor rekening van de veroorzaker.

Mocht u naar aanleiding van uw KLIC melding of bovenstaande voorwaarden en eisen contact met STH willen opnemen, dan zijn wij bereikbaar op 06-38297439 (J. Quak van Freelex B.V.).