

Vragen t.b.v. nota

Nr.	Paragraaf / bestekspost	Vraag:	Antwoord
1	Algemeen	Kan er a.u.b. een calculatiebestand ( type .rsu of .rsx ) worden verstrekt?	Wordt verstrekt
2	par. 0.04 en 0.08	Er wordt in par. 0.04 niet om een (overlast)planning gevraagd, terwijl deze volgens par. 0.08 wel beoordeeld wordt. Hoe hiermee om te gaan?	De gegevens als gevraagd onder 0.08: werkplanning met stremmingsperiode, CO2 certificaat dienen te worden aangeleverd.
3	par. 0.08	Ten opzichte van welke referentie wordt de puntentelling ten aanzien van overlast bepaald? ( "Voor elke stremming van de doorvaart overdag dat de aannemer minder nodig heeft, wordt 1 punt toegekend". Minder als wat? )	Beoordeling t.o.v. maximale stremmingsduur als aangegeven in 01.13.06(deel 3) onder kopje "Dwingende faseringen"
4	411310/411320/411330	De achterzijde van de wapening zit waarschijnlijk dieper als 20 mm. Hoe hiermee om te gaan?	Vrijhakken totdat er geen roest meer zichtbaar is.
5	4112/4116/4122/4126 en onderliggende posten	Voor de grootte, gemiddelde diepte en aantal van de te repareren schadeplekken aan de beton wordt verwezen naar bijlagen 1 en 2. Wordt met bijlage 1 de Rapportage basculekelder Leuvebrug versie 1-INPA120304 bedoeld?	Ja
6	4112/4116/4122/4126 en onderliggende posten	Voor de grootte, gemiddelde diepte en aantal van de te repareren schadeplekken aan de beton wordt verwezen naar bijlagen 1 en 2. Wordt met bijlage I2 Inspectie conservering dd 2 juli 2007 versie 5-11-07 bedoeld? Zo niet, welke bijlage dan wel en is deze meegeleverd?	Bijlage 2 Hoeveelheid Betonreparaties is nooit opgesteld. De hoeveelheid betonreparaties blijkt alleen uit bijlage 1
7	4133 en onderliggende posten	Het product Sikadur 61 is niet bekend. Wat voor product is dit?	Sikadur 61 is een product van SIKA voor het injecteren van scheuren.
8	Algemeen	Is het mogelijk om uitstel te krijgen, dit in verband met de complexiteit van de werkzaamheden.	Neen
9	Algemeen	Is het mogelijk om de brug te openen tijdens de bezichtiging/het locatiebezoek?	Is niet meer van toepassing
10	Bestekspost 102020	In besteksartikel 102020 wordt gevraagd bij inzet van de hulpconstructie rekening te houden met regelmatige openstelling van de brug. Bij het stralen ontstaat veel stof en gritophoping in de hulpconstructie en op de flenzen van de brug. Wettelijk (waterwet) mag dit stof niet uit treden buiten de constructie (te realiseren door onderdruk/afzuiging). Voorkomen van emissie is bij tussentijdse openstelling van de brug onvermijdelijk los nog van de tijd en kosten om de constructie weer stofdicht te maken. Zijn de gevraagde 14 keer in 102020 geplande openstellingen? (dagelijks, 1-malig, vast tijdstip o.i.d.)?	Zie 01.13.06(deel 3) Dwingende faseringen. De hoeveelheid Resultaatsverplichting wijzigen in 5 keer i.p.v. 14 keer
11	Bestekspost 102020	Is het mogelijk periodieke afsluiting voor het vaarverkeer te realiseren (enkele dagen / gehele week) om de brug in 2 of 3 delen, steeds in een arbeidsgang te stralen, dit zonder verstoring door openstelling. Een doorvaartbreedte van 6+ meter onder de brug is geen probleem. Wellicht kan de scheepvaart die de haven hierdoor niet kan bereiken via een alternatieve route geleid worden.	Zie 01.13.06(deel 3) Dwingende faseringen.
12	par. 0.04	In lid 3 ontbreekt ons inziens de duiding dat bij aanbesteding ook het plan ten aanzien van de overlast bij de inschrijving moet worden toegevoegd. Is dit correct? Zo ja, kunt u dan aangeven in welke vorm de opdrachtgever dit plan wenst te ontvangen? Graag nadere informatie.	Ja, in de vorm van een werkplanning met doorlooptijden en stremmingen.
13	par. 2.1 lid 04	Het V&G-plan Ontwerpfase ontbreekt in de aangeleverde documenten. Deze graag toevoegen aan de nota van inlichtingen.	Wordt verstrekt.
14	n.v.t.	In het bestek zijn ons inziens geen posten aangegeven waarin de werkzaamheden t.b.v. de verkeersvoorzieningen zijn opgenomen. Kunnen wij er derhalve vanuit gaan dat deze door en op kosten van de opdrachtgever worden verzorgd? Graag nadere informatie welke verkeersmaatregelen er tijdens de werkzaamheden door en/of namens de opdrachtgever worden getroffen (eventueel tekeningen o.i.d.).	Verkeersvoorzieningen worden door BUKO verzorgd.
15	n.v.t.	Bij de aanbestedingsdocumenten is geen rsu/rsx-bestand aanwezig. Deze graag zo spoedig mogelijk toevoegen aan de documentenlijst in Tenderned i.v.m. de benodigde calculatietijd !!	Wordt verstrekt.
16	n.v.t.	Wij hebben het verzoek aan de opdrachtgever de aanbestedingsdatum een aantal dagen op te schuiven i.v.m. het Paasweekend, de aanbesteding is nu op de dag na 2e Paasdag.	aanbesteding is op 22 april 2014
17	512111	In deze post ontbreekt de te behandelen oppervlaktes (m2)	Zie archieftekeningen
18	512112	In deze post ontbreekt de te behandelen oppervlaktes. Ook de hoeveelheid te leveren verf c.q. het aantal m2 per liter. Deze graag toevoegen	Zie archieftekeningen
19	512130/512140	In deze posten ontbreekt de hoeveelheid te leveren verf c.q. het aantal m2 per liter. Deze graag toevoegen	Zie archieftekeningen
20	512211	In deze post ontbreekt de te behandelen oppervlaktes (m2)	Zie archieftekeningen
21	512212/512213	In deze posten ontbreken de te behandelen oppervlaktes. Ook de hoeveelheid te leveren verf c.q. het aantal m2 per liter. Deze graag toevoegen	Zie archieftekeningen
22	512311	In deze post ontbreekt de te behandelen oppervlaktes (m2)	Zie archieftekeningen
23	512312/512313	In deze posten ontbreken de te behandelen oppervlaktes. Ook de hoeveelheid te leveren verf c.q. het aantal m2 per liter. Deze graag toevoegen	Zie archieftekeningen
24	512330/512340	In deze posten ontbreekt de hoeveelheid te leveren verf c.q. het aantal m2 per liter. Deze graag toevoegen	Zie archieftekeningen
25	512411	In deze post ontbreekt de te behandelen oppervlaktes (m2)	Zie archieftekeningen
26	512412/512413	In deze posten ontbreken de te behandelen oppervlaktes. Ook de hoeveelheid te leveren verf c.q. het aantal m2 per liter. Deze graag toevoegen	Zie archieftekeningen
27	512430/512440	In deze posten ontbreekt de hoeveelheid te leveren verf c.q. het aantal m2 per liter. Deze graag toevoegen	Zie archieftekeningen
28	513311	In deze post ontbreekt de te behandelen oppervlaktes (m2)	Zie archieftekeningen
29	513312/513313	In deze posten ontbreken de te behandelen oppervlaktes. Ook de hoeveelheid te leveren verf c.q. het aantal m2 per liter. Deze graag toevoegen	Zie archieftekeningen
30	522111	In deze post ontbreekt de te behandelen oppervlaktes (m2)	Zie archieftekeningen
31	512112 t/m 522115	In deze posten ontbreken de te behandelen oppervlaktes. Ook de hoeveelheid te leveren verf c.q. het aantal m2 per liter. Deze graag toevoegen	Zie archieftekeningen
32	522121	In deze post ontbreekt de te behandelen oppervlaktes (m2)	Zie archieftekeningen
33	522112 t/m 522115	In deze posten ontbreken de te behandelen oppervlaktes. Ook de hoeveelheid te leveren verf c.q. het aantal m2 per liter. Deze graag toevoegen	Zie archieftekeningen
34	522121	In deze post ontbreekt de te behandelen oppervlaktes (m2)	Zie archieftekeningen

35	522122 t/m 522125	In deze posten ontbreken de te behandelen oppervlaktes. Ook de hoeveelheid te leveren verf c.q. het aantal m2 per liter. Deze graag toevoegen	Zie archieftekeningen
36	522211	In deze post ontbreekt de te behandelen oppervlaktes (m2)	Zie archieftekeningen
37	522212 t/m 522215	In deze posten ontbreken de te behandelen oppervlaktes. Ook de hoeveelheid te leveren verf c.q. het aantal m2 per liter. Deze graag toevoegen	Zie archieftekeningen
38	Hoofdstuk 6	Alleen in dit hoofdstuk is er voor gekozen om bij iedere bestekspost een te accorderen hoeveelheid toe te passen, terwijl dit in de rest van het bestek niet voorkomt. Wat is de reden hiervan en kunnen deze posten in de lijn met het bestek verrekenbaar en/of niet-verrekenbaar worden gemaakt?	Verrekenbaar gemaakt.
39	71/710010	De elektrotechnische werkzaamheden zijn zeer algemeen en summier omschreven. Er wordt verwezen naar rapportages, maar in het bestek worden de werkzaamheden niet separaat omschreven. Hierbij het verzoek om in het bestek e.e.a. nader te specificeren.	Zie bijlage "RIE_ELEK_A015_V1" met als titel "A015 Nieuwe Leuvebrug; Elektrotechnische werkzaamheden n.a.v. RIE". Hierin staan de werkzaamheden sepeeraat omschreven.
40	01.30.02 lid 01	In dit lid wordt gesproken over het benodigde ketenpark. Wordt er door de gemeente een terrein beschikbaar gesteld? Is de locatie al bekend? Graag nadere informatie.	Het ketenpark zal nabij het brugwachtershuisje ingericht worden. De aannemer zal in overleg met de directie in de uitvoering de definitieve locatie bepalen.
41	952010	Bestekpost 952010 verwijst naar artikel 01.17.07 lid 01 in deel 3 van het bestek. Dit artikel ontbreekt echter, welke artikel wordt wel bedoeld?	Dit artikel is toegevoegd in de nota van inlichtingen
42		Kunnen wij het RSU bestand van het bestek ontvangen?	Wordt toegevoegd
43	Par 0.08	In deel 0 par 0.08 worden de gunningcriterium beschreven. Op welke manier dient de opdrachtnemer te voldoen? Hoe moet de opdrachtnemer dit inzichtelijk maken voor de opdrachtgever?	De gegevens als gevraagd onder 0.08: werkplanning met stremmingsperiode, CO2 certificaat dienen te worden aangeleverd.
44		Er wordt in de inspectie van 1 november 2007 gesproken over een bestaand vinyl systeem van Schaepman,in het bestek wordt nu voorgeschreven een epoxy/polyurethaan,zijn hier (hechtings)proeven op gedaan?	Ja, zie par 2.3 in dit inspectierapport.
45		Moeten de stalen binten onder de val worden besneden?	De gehele onderzijde van het val inclusief de rijdekplaten in dezelfde eindkleur zetten
46		Is het mogelijk dat tijdens de werkzaamheden aan de val de sluisdeuren worden gesloten,zodat er geen verval is tijdens onze werkzaamheden?	Neen
47		Kunt u wat specifieker zijn over het gunningscriterium,bij de overlast staat omschreven"dat de aannemer minder nodig heeft" Minder als wat?	Uitgangspunt is minder overlast voor omgeving. De gestelde stremmingen in 01.13.06 lid 04 Dwingende faseringen betreffen de maximale duur, middels de EMVI kunnen punten worden gescoord voor het verkorten van deze stremmingen.
48		Kunt u aangeven waar de grondwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd?	Fietspad Zuidwestzijde
49		Is er iets te zeggen over de frequentie van de scheepvaart?	Nee, dit is erg variabel.
50		Bij de( voor)behandeling van de voor en achterhar zullen er afdichtingen moeten worden gerealiseerd,de dwingende faseringen genoemd in het bestek zijn erg kort om een adequate afdichting te realiseren,is het mogelijk om een aantal weekenden te stremmen?	De werkzaamheden aan de voegovergang, asfaltconstructie en harren dienen tijdens de nachtelijke stremmingen, genoemd in 01.13.06, te worden uitgevoerd.
51		Kunt u middels een tekening aangeven waar de grondwerkzaamheden plaats vinden?	zie tekening 13-W-0720
52		Zijn er inmiddels al waterwetvergunning en APV's aangevraagd?	Neen, zie bestekspost 822110.
53		De bijdrage inzake social return is normaal 5 % van de loonkosten,in het bestek staat omschreven 5% van de totale opdracht,wat moet hiervoor worden aangehouden?	Bestek aanhouden
54		Volgens besteksartikel 01-28-01-01 dienen tekeningen digitaal te worden geleverd in een AutoCAD format vanaf versie 2002 tot versie 2009. In de bijlage "A015 Nieuwe Leuvebrug - Elektrotechnische werkzaamheden n.a.v. RIE" staat in artikel 1.1.1 dat tekenwerk opgeleverd dient te worden in AutoCAD 2009. Wat is bepalend?	Besteksartikel 01-28-01-01 is bepalend.
55		Volgens besteksartikel 01-28-01-01 dienen teksten te worden opgesteld met behulp van MS Word 2003 en Meet en beproevingsresultaten met behulp van MS Excel 2003. In de bijlage "A015 Nieuwe Leuvebrug - Elektrotechnische werkzaamheden n.a.v. RIE" staat in artikel 1.1.1 dat documenten opgeleverd moeten worden in Word 2002, Excel 2002 en Adode (pdf). Wat is bepalend	Besteksartikel 01-28-01-01 is bepalend.
56		Onduidelijk is of de bedrijfs en bedieningsinstructies moeten worden aangepast/aangevuld naar de nieuwe situatie met extra noodstoppen en hekwerkbewaking of dat deze nog volledig opgesteld dienen te worden.	Gebruikers-/bedieningshandleiding tbv noodstopvoorziening en hekwerkbewaking opstellen. Installaties aangebracht of aangepast door de aannemer dienen opgenomen te worden in een volledig ingevuld onderhoudslijst (zie bijlage "Onderhoudslijst EIO").
57		Opleveren en IBS instructie aan gebruikers, kan dit in één dagdeel worden uitgevoerd of zijn er meerdere sessies nodig?	In overleg met directie kan het opleveren en aansluitend hieraan het geven van instructie aan gebruikers in één dagdeel plaatsvinden.
58		In de bijlage "A015 Nieuwe Leuvebrug - Elektrotechnische werkzaamheden n.a.v. RIE" staat in artikel 2.4.2 dat er LED lampjes geïnstalleerd moeten worden, welke zijn aangesloten op de terugmeldcontacten van het noodstoprelais, ten behoeve van het uitlezen welke noodstop aangesproken is. Als we deze dan bedraden volgens het schema zoals voorgesteld in "Bijlage_I3_RIE_ELEK_A015.doc" figuur 2.5, dan kan men alleen zien dat het noodstoprelais is afgefallen. Onduidelijk is of er in bovengenoemde omschrijving met "noodstop" nu het noodstoprelais wordt bedoeld of een noodstopdrukker, met andere woorden moet er één signaallamp voor alle noodstopknoppen komen of één signaallamp per noodstopknop? Tevens staat er niet vermeld waar de LED lampjes gemonteerd dienen te worden, in de lessenaar of in de technische ruimte?	Per noodstopknop één signaallamp. LED lampjes monteren op de front van de schakelkast waarin het noodstoprelais is opgenomen (dus in de technische ruimte).
59		Ivm de komende feestdagen zouden wij u willen vragen de aanbesteding een week te verzetten.	Aanbesteding op 22 april 2014
60	Algemeen	Kunt u het RSU-bestand van het bestek verstrekken?	Wordt verstrekt
61	Deel 1, Par 0.08 Gunningscriterium	Kunt u de beoordeling t.a.v. EMVI-criteria Overlast verduidelijken? Het toekennen van de punten als gevolg van minderstremming is ons niet duidelijk. Elke minder benodigde stremming ten opzichte van wat of wie, wat is het uitgangspunt?	Uitgangspunt is minder overlast voor omgeving. De gestelde stremmingen in 01.13.06 lid 04 Dwingende faseringen betreffen de maximale duur, middels de EMVI kunnen punten worden gescoord voor het verkorten van deze stremmingen.
62	bestekspost 5214	Thermisch verzinkte gaaselementen zijn in de handel niet verkrijgbaar omdat dit technisch niet realiseerbaar is.Kunnen de gaasramen worden uitgevoerd als electrolitisch verzinkt.	De gaaselementen dienen te worden uitgevoerd in thermisch verzinkt.