

Bijlage A2 Programma van eisen perceel 2 Vakbeplanting

Perceel 2: Vakbeplanting. Het betreft (de) (sier)heesters, rozen, coniferen, bos- en haagplantsoen en vaste planten voor gebruik binnen het grondgebied van de gemeente.

Nr	Eis
Eis 1	De opdrachtgever behoudt het recht om een verificatie van de kwaliteit van de te leveren producten op de kwekerij uit te voeren voordat de deelopdracht zal worden verstrekt.
Eis 2	Levering dient standaard binnen 10 kalenderdagen plaats te vinden, na afroepen beplantingen.
Eis 3	Levering vindt plaats conform de bestelopdracht. Het is mogelijk dat bij grote opdrachten deelleveringen plaatsvinden.
Eis 4	Door het inschrijven op de aanbesteding stemt de leverancier automatisch in met een leveringsverplichting, die inhoudt dat de producten zoals die in de aanbesteding zijn uitgevraagd ook 1-op-1 conform contractafspraken geleverd worden.
Eis 5	Alle leveringen dienen franco werk geleverd te worden.
Eis 6	Er gelden vaste aanlevertijden: Werkdagen tussen 9.00 en 15.30 uur
Eis 7	De opdrachtnemer moet de beplanting lossen op de door de opdrachtgever of haar gecontracteerde aannemer aangewezen plaats en moet daarbij zelf alle benodigde hulpmiddelen beschikbaar hebben. Schade die ontstaat tijdens het lossen is voor rekening van de opdrachtnemer.
Eis 8	De opdrachtnemer moet de verpakking en emballage retour nemen. Er kan gevraagd worden de verpakking direct retour te nemen of binnen vier weken. Aan het retour nemen van de verpakking en emballage zijn geen extra kosten verbonden.
Eis 9	Plantmateriaal voldoet aan de onderstaande kwaliteitseisen en specificaties: - eerste kwaliteit en soortecht; - in goede conditie verkerend en vrij van ziekten, aantastingen, beschadigingen, onkruiden en uitdroging; - op tijd verplant of rondgestoken; - natuurlijk afgerijpt; - volle planten met stevige takken; - wortelkluit en container moeten volledig zijn doorgeworteld met goed vertakte hoofdwortels en intensieve haarwortelontwikkeling en beperkte wortels (enkel eenjarige worteleinden) buiten de container/pot; - kluiten moeten zodanig stabiel zijn dat deze bij het verwijderen van de kluitverpakking of container niet uiteen vallen; - kluiten moeten beschermd zijn met natuurjute en niet gegalvaniseerd draad.
Eis 10	Plantmateriaal moet ten minste zijn voorzien van een Naktuinbouw standaard certificering-label 'EG-kwaliteit' en indien wettelijk van toepassing een EU-plantenpaspoort.
Eis 11	Voor de opdrachtgever wordt per project één factuur opgemaakt. De factuur bevat de volgende gegevens: - Gegevens besteller - Besteldatum - Bedrag excl. en incl. BTW - Plantmateriaal en aantallen - Eventuele creditering - Referentie gegevens (projectnaam, projectnummer/verplichtingsnummer, enz)
Eis 12	De gemeente is voorstander van het digitaal aanleveren van facturen. Uw facturen kunt u richten aan facturen@vijfheerenlanden.nl . De factuur dient te voldoen aan de wettelijke factuurvereisten.

	De volgende aandachtspunten zijn van belang voor het digitaal factureren: - Facturen richten aan (factuuradres): Gemeente Vijfheerenlanden Postbus 11 4140 AA Leerdam - Facturen onder vermelding van het nummer van de aanbesteding, de naam van de contactpersoon en de kostenplaats en kostensoort - In het e-mail bericht mag géén XML bestand aangeleverd worden. - Per factuur is één (PDF) bestand aan te leveren. Deze kan bestaan uit meerdere pagina's specificaties, werkbonnen e.d. behorende bij deze factuur. - In één mailbericht mogen meerdere PDF-bestanden (één factuur) worden opgenomen. Alleen facturen die gericht zijn aan bovengenoemd emailadres en voldoen aan bovengenoemde punten worden in behandeling genomen. Andere berichten omtrent uw facturen kunt u via e-mailbericht sturen naar: facturen@vijfheerenlanden.nl Hierbij kunt u denken aan: wijzigingen in uw naam/adres of banknummer gegevens en andere informatie omtrent uw facturen. Facturen worden alleen verwerkt als er een kopie van de deelopdracht wordt meegezonden en een prestatieverklaring op de levering.
Eis 13	Alle communicatie geschiedt in de Nederlandse taal. Het verantwoordelijke management en de met de uitvoering van de dienst belaste personeelsleden beheersen de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate.
Eis 14	Een keer per jaar in juni wordt digitaal (in een MS Excelbestand) managementinformatie geleverd, door de opdrachtnemer, aan de contactpersoon. Hierin staat minimaal informatie over: - Leverbetrouwbaarheid. - Levering uit voorraad. - Levering via derden. - Gemiddelde orderwaarde. - Alle bestelde plantmateriaal - Aantal plantmateriaal met vertraagde levering. - Aantal klachten. - Gemiddelde afdoeningstermijn klachten
Eis 15	Het af te leveren plantmateriaal is voldoende verpakt en beschermd om schade door transport, weer- en / of andere omstandigheden te voorkomen. Mocht onverhoopt schade optreden tijdens transport, dan is de schade voor rekening van de opdrachtnemer.
Eis 16	De opdrachtnemer beschikt over voldoende opslagruimte om geplaatste orders bij "onplantbaar" weer (regen, vorst, overige belemmerende weersomstandigheden) tijdelijk op te slaan in een voor opslag van beplanting geschikte, geconditioneerde ruimte. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
Eis 17	Opdrachtgever kan leveringen op de kwekerij zelf uitzoeken, keuren en labelen indien gewenst.
Eis 18	Voor alle plantmaterialen geldt dat de teelt, met uitzondering van vaste planten, minimaal 2 (twee) jaar (aantoonbaar) in de klimaatzones 7 of 8 van de klimaatzonekaart en temperatuurstable dient te zijn uitgevoerd.
Eis 19	Alle plantmaterialen dienen, aantoonbaar, onder het certificaat

	‘Planet Proof’ of ‘Groenkeur Boomkwekerijproducten’ opgekweekt te zijn. Het betreft hier dus zowel de eigen productie, als de productie van contracttelers als de productie bij zakelijke partners. Indien gewenst levert de hoofdleverancier de gewenste, nadere informatie over de producten.
Eis 20	Leverantie van de soort dient te geschieden volgens de laatste editie van de “Naamlijsten houtige gewassen” en “Naamlijst vaste planten”, editie 2021 – 2025. In Nederland kunt u de lijsten bestellen via www.internationalplantnames.com. Ook zijn ze af te halen bij Naktuinbouw (Sotaweg 22 Roelofarendsveen of bij plantentuin Esveld, Rijnveld 72, Boskoop. Het raadplegen van de database met de namen van de houtige gewassen en vaste planten kan via www.internationalplantnames.com
Eis 21	De heesters, vaste planten en overige plantmaterialen moeten goed gevormd zijn met een doorgaande top. Goed geworteld, ziektevrij en vrij van ongedierte en schimmels. Dit conform de in bovenstaande eisen genoemde kwaliteitsnormen en omschrijvingen. Tevens dient het aantal verplantingen te worden vermeld. De kluit of pot is zonder onkruid. Kluit, pot of wortelverpakking volgens plantlijsten. De Opdrachtnemer dient garant te staan voor de echtheid van de soort van het te leveren plantmateriaal. De leveranties moeten beschikken over een herkomstverklaring inzake de te leveren plantmateriaal. Dit conform de richtlijnen van de Naktuinbouw. Indien bij plantmaterialen sprake is van ent – onderstamcombinaties wordt deze combinatie aangegeven op de plantlijsten. De laatste versie van de lijst van de vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen van LTO met betrekking tot onverenigbaarheid is hierbij van toepassing. Van de leveranciers wordt verwacht, dat zij, zo nodig de gewenste extra informatie verstrekken. Bij gebruik van ent-onderstamcombinaties wordt in de algemeenheid de zogenaamde onderveredeling gewenst. Zie ook: https://www.ltbomenenvasteplanten.nl/
Eis 22	Kluitzak/Naakte wortel Op de plantlijsten staat aangegeven kluit of kluitzak, container (c) of naakte wortel/wortelgoed (w) Bij naakte wortel dienen de wortels van alle plantmaterialen gedipt met een waterdragend middel en in een ventilerende, zak te zijn verpakt om uitdroging te voorkomen.
Eis 23	Afroep en acceptatie kan zowel door de opdrachtgever als door een door de opdrachtgever gecontracteerde aannemer gebeuren. In het geval van het laatste geldt dat bij onduidelijkheden / aandachtspunten enzovoort die hierbij optreden altijd contact opgenomen moet worden met de gemeente als opdrachtgever. Daar waar wordt afgeweken van het contractkader of de kaders gesteld voor de specifieke bestelling, zonder dat dit aantoonbaar is kortgesloten met de gemeente, geldt dat bij nadelige consequenties de opdrachtnemer hier verantwoordelijk voor wordt gehouden.
Eis 24	Voor deze opdracht moet ten minste 2% van de opdrachtwaarde (totaal van de deelopdrachten) exclusief btw ingezet worden voor social return. Voor de wijze waarop de social return verplichting kan worden ingevuld, zie bijlage I Uitvoeringsprotocol Social Return.