

GEMEENTE WESTERKWARTIER

FYSIEK DOMEIN

TEAM WEGEN, VERKEER EN VERVOER

Bezoekadres : Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Postadres : Postbus 100, 9351 AC Leek
Email : info@westerkwartier.nl
Website : www.westerkwartier.nl

BESTEK EN VOORWAARDEN

ONKRUIDBESTRIJDING, STRAATVEGEN EN KOLKEN REINIGEN

Besteknummer : WK 2023-22

Status : DEFINITIEF

Datum : 28-09-2023

Auteur : E. IJpma

Gecontroleerd door : G. Feddema

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westerkwartier

Bezoekadres:

Hooiweg 9
9801 AJ ZUIDHORN

Postadres:

Postbus 100
9351 AC LEEK

1.02 DIRECTIE

In aanvulling op § 3 lid 1 van de U.A.V. 2012 zal de opdrachtgever bij opdracht van het werk een of meerdere personen aanwijzen om als directie op te treden.

1.03 LOCATIE

De uit te voeren werkzaamheden liggen verspreid in de gehele gemeente Westerkwartier.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- bestrijden van onkruid in open verhardingen;
- bestrijden van onkruid rondom obstakels;
- bestrijden van onkruid in ongebonden halfverhardingen;
- borstelen en vegen van verhardingen;
- vegen van verhardingen;
- reinigen van kolken;
- reinigen van lijngoten;
- bijkomende werken.

1.05 TIJDSBEPALING

Voor de doorlooptijd van het contract verwijzen we naar de offerteaanvraag.

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt EUR 500,00 per dag na de einddatum van de laatste dag van elke onderhoudsronde, die overeengekomen is in het plan van aanpak.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

Niet van toepassing

1.07 FASERING

De aannemer moet rekening houden met het uitvoeren van de werkzaamheden conform het opgestelde faseringsplan (Plan van aanpak) en aangegeven deelgebieden.

Volgende deelgebied mag pas starten na afronding en goedkeuring directie voorgaand deelgebied.

1.08 TIJDELIJKE DEPOTS

Locatie depot dient door de aannemer zelf gezocht te worden.

Eventuele schade of herstelkosten aan groenstroken, straatwerk en dergelijke dient te worden hersteld.

Voorzieningen treffen om schade te voorkomen. De depots dienen in oorspronkelijke staat te worden opgeleverd. De eventuele herstelkosten zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer dient ten minste 10 dagen voor aanvang werk een inrichtingsplan van het depot bij de directie ter goedkeuring aan te bieden.

Vooraf dient een opname van de bestaande omgeving plaats te vinden. Deze opname dient vastgelegd te worden door middel van foto's en een proces verbaal van opname van het terrein. Deze inleveren bij de directie voor het inrichten van het depot.

Kosten t.a.v. de inrichting van het tijdelijke depotterrein dienen te worden opgenomen in de daarvoor bestemde besteksposten.

Depots dienen te voldoen aan wet- en regelgeving.

PAR

1.09 ONDERBOUWDE INSCHRIJFSTAAT

Eén week na gunning dient de aannemer een onderbouwde inschrijfstaat in te dienen bij de directie.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

TEKENINGNR	OMSCHRIJVING	DATUM
WK 2023-22-01	Overzichtstekening KVO	22 september 2023

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 KWALITEITSBORGING

- Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
- Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
- De aannemer dient ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden in het bezit te zijn van een VCA** certificaat of een gelijkwaardig veiligheidsborgingssysteem. De eventuele gelijkwaardigheid dient aangetoond te worden middels een door een onafhankelijk Veiligheids-certificerende instantie uitgevoerde audit en een ter zake afgegeven verklaring

De aannemer dient de directie 2 werkdagen voorafgaand aan het uitvoeren en/of complementeren van de werkzaamheden in te lichten zodat deze tijdig de toets kan voorbereiden.

De aannemer dient rekening te houden met een oponthoud van maximaal 2 werkdagen voordat de directie goedkeuring verleent om de werkzaamheden opvolgend op het stoppunt te hervatten.

Indien de aannemer zich niet aan de aangegeven stoppunten houdt, zal hem een boete worden opgelegd van €500,- per gebeurtenis.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- V&G-plan;
- Hoeveelheden per jaar d.d. 22 september 2023

05 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het gehele werk.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								ONKRUIDBESTRIJDING OP VERHARDING Algemeen: - In elke onderhoudsronde dient het areaal geheel onkruidvrij te worden gemaakt - Werkzaamheden genoemd in dit hoofdstuk niet combineren met vegen verharding volgens hoofdstuk 3 - De onderhoudsronde dienen per deelgebied te worden opgeleverd in GBI World - Opdrachtgever moet klachten kunnen melden in het systeem t.b.v. klachtafhandeling door aannemer - Onderhoudsniveau: A (direct na het uitvoeringsmoment) volgens CROW publicatie 258 - Na de onderhoudsronde is er bovengronds geen levend onkruid meer aanwezig. - In uitzonderlijke gevallen mogen, in overleg met opdrachtgever, mechanische(borstel) methoden worden toegepast om de het gewenste onderhoudsniveau te behalen - Periode van uitvoering: globaal van april t/m september Frequentie om de ca. 3,5 week			
100010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: areaal conform bijlage bestekstekening WK 2023-22-01 en bijlage 4 Inclusief: in de verharding aanwezige obstakels en trottoirbanden Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van hetelucht of heet water Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Betreft ronde 2,3,5,6 en 7	are	51.436,00	V
100020	518202		2					Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: areaal aan verharding welke niet toegankelijk door wegmeubilair is voor een reguliere onderhoudsmachine bij de machinale werkzaamheden volgens bestekspostnr. 100010 en 100030 Situering: in overleg met opdrachtgever Inclusief: in de verharding aanwezige obstakels Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van hetelucht of heet water Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	800,00	V
100030	518202		2					Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: areaal conform bijlage bestekstekening WK 2023-22-01 en bijlage 4 Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Betreft ronde 1, 4 en 8 9 Vrijgekomen materialen dezelfde dag opruimen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Verrekening van stortkosten via bestekspostnr. 500020	are	30.863,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
100040	518202		2					Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: areaal op begraafplaatsen conform bijlage bestekstekening WK 2023-22-01 en bijlage 4 Inclusief: in de verharding aanwezige obstakels en trottoirbanden Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van hetelucht of heet water Gerekend is met 13 onderhoudsbeurt(en) per jaar In afwijking van de overige posten in dit hoofdtuk is de frequentie hoger 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer ONKRUIDBESTRIJDING OP HALFTERHARDING Algemeen: - De breedte van de schelpenpaden mogen niet smaller worden dan ze bij aanvang van de contractperiode zijn - In elke onderhoudsronde dient het areaal geheel onkruidvrij te worden gemaakt - De onderhoudsrondes dienen per deelgebied te worden opgeleverd in GBI World - Opdrachtgever moet klachten kunnen melden in het systeem t.b.v. klachtafhandeling door aannemer - Onderhoudsniveau: A (direct na het uitvoeringsmoment) volgens CROW publicatie 258 - Na de onderhoudsronde is er bovengronds geen levend onkruid meer aanwezig. - Periode van uitvoering: globaal van april t/m september	are	910,00	V
2											
200010	518203		1					Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: areaal conform bijlage bestekstekening WK 2023-22-01 en bijlage 4 Betreft: ongebonden verharding van o.a. schelpen of niet hydraulische steenslag Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van hetelucht of heet water Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar (ongeveer om de 3,5 weken)	are	7.913,00	V
200020	518203		1					Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: areaal conform bijlage bestekstekening WK 2023-22-01 en bijlage 4, op begraafplaatsen Betreft: ongebonden verharding van o.a. schelpen of niet hydraulische steenslag Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van hetelucht of heet water Gerekend is met 13 onderhoudsbeurt(en) per jaar (ongeveer om de 2 weken)	are	6.760,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								VEGEN VERHARDING Algemeen: - In elke veegronde dient het areaal geheel vrij van bedekking en afval te worden gemaakt - Werkzaamheden genoemd in dit hoofdstuk niet combineren met onkruidbestrijding op verharding volgens hoofdstuk 1 - Voor bepaling van de hoeveelheden wordt uitgegaan van 1 m2 per strekkende meter - De onderhoudsrondes dienen per deelgebied te worden opgeleverd in GBI World - Opdrachtgever moet klachten kunnen melden in het systeem t.b.v. klachtafhandeling door aannemer - Onderhoudsniveau: hoog (direct na het uitvoeringsmoment) - NB na de onderhoudsronde is er geen bedekking (begroeiing/onkruid) en afval meer aanwezig - Periode van uitvoering: jaarrond			
300010	501311						2	Verwijderen veegvuil. Betreft: areaal conform bijlage bestekstekening WK 2023-22-01 en bijlage 4 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar (vanaf de kantopsluiting 1,00 m vegen) (ongeveer om de 8,5 weken) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting Verrekening van storkosten via bestekspostnr. 500020	are	36.912,00	V
300020	501311						2	Verwijderen veegvuil. Betreft: areaal conform bijlage bestekstekening WK 2023-22-01 en bijlage 4 Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar (vanaf de kantopsluiting 1,00 m vegen) (ongeveer om de 5,5 weken) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting Verrekening van storkosten via bestekspostnr. 500020	are	46.809,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4								REINIGEN KOLKEN Het kolkenreinigen (1x per jaar) dient in de periode december, januari een februari uitgevoerd te worden.			
400010	257521							Reinigen kolken. Betreft: machinaal reinigen van kolken conform bijlage Betreft: areaal conform bijlage bestekstekening WK 2023-22-01 en bijlage 4 Straat-, trottoir- en combikolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg	st	32.586,00	V
		9									
			1								
				1				Machinaal reinigen Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling			
					1			9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting Verrekening van storkosten via bestekspostnr. 500010			
400020	257521							Reinigen kolken. Betreft: handmatig reinigen van kolken op nader te bepalen locaties Straat-, trottoir- en combikolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg	st	985,00	V
		9									
			1								
				2				Handmatig reinigen Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling			
					1			9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting Verrekening van storkosten via bestekspostnr. 500010			
400030	257599							Reinigen lijngoot (1x per jaar). Betreft: machinaal reinigen van verholten goten (centrum Zuidhorn) in verharding (1x per jaar) Inclusief reinigen zandvangers (gerekend met 1 zandvanger per 25 m) Situering: in overleg met opdrachtgever Hoeveelheid verontreiniging per zandvanger ca. 10 kg Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting Verrekening van storkosten via bestekspostnr. 500010	m	256,00	V
400040	257599							Reinigen lijngoot (2x per jaar). Betreft: machinaal reinigen van lijngoten in verharding (2x per jaar) Inclusief reinigen zandvangers (gerekend met 1 zandvanger per 25 m) Situering: in overleg met opdrachtgever Hoeveelheid verontreiniging per zandvanger ca. 10 kg Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling Frequentie 2x per jaar (om de ca. 26 week) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting Verrekening van storkosten via bestekspostnr. 500010	m	2.634,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
5								STORTKOSTEN				
500010	257599							Stortkosten kolkenslib. Betreft: kosten van gestort kolkenslib uit de besteksposten van hoofdstuk 4 Verrekening op basis van stortbonnen.	ton	300,00	V	
500020	257599							Stortkosten veegvuil. Betreft: kosten van gestort kolkenslib uit de besteksposten van besrtekspost 100030 en hoofdstuk 3 Verrekening op basis van stortbonnen.	ton	900,00	V	
8								WERK VAN ALGEMENE AARD				
81								ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
810010	102301							Communiceren met derden. Betreft communicatie over de werkzaamheden ter voorkoming van obstakels (o.a. geparkeerde auto's) Wijze van communiceren: aanleveren van de geplande werkzaamheden t.b.v. plaatsen door derden op de gemeentelijke website en lokale kranten Frequentie: bij elke onderhoudsronde Periode: per uitvoeringsjaar	EUR		N	
		5										
			2									
810020	102399							Maken plan van aanpak Beteft het maken van een plan van aanpak rekening houdende met de eisen uit dit bestek of eis uit de offerteaanvraag en kosten die daar uit voort vloeien.	EUR		N	
810110	100399							SROI. Betreft bijkomende kosten voor de invulling van de SROI-verplichting (2% aanneemsom) voortkomende uit hoofdstuk 2.10 van de offerteaanvraag.	EUR		N	
810120	100399							V&G-coördinatie. De aannemer stelt voor de uitvoeringsfase een veiligheidsen gezondheidscoördinator aan conform artikel 01.19.02 van de Standaard. De V&G-coördinator draagt zorg voor nakoming van de verplichtingen van de aannemer voortkomend uit het Arbeidsomstandighedenbesluit (voorlichting en instructie personeel; arbeidsomstandigheden op het werk). Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze coördinatie	EUR		N	
810130	620103							Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden uit bijgaand bestek Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer ntb Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 1 Met materiaal van de opdrachtgever	EUR		N	
		1										
			3									
				1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
82								WERKNEMERS				
820010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: inzet werknemers, door de directie op te dragen extra, niet ingeplande werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): of gelijkwaardig	uur	80,00	V	
83								MATERIEEL				
830010	100599							Inzetten borstelmachine. Betreft: borstelmachine, door de directie op te dragen extra, niet ingeplande werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	60,00	V	
830020	100599							Inzetten veegmachine. Betreft: veegmachine, door de directie op te dragen extra, niet ingeplande werkzaamheden De veegmachine dient te zijn uitgevoerd met een combinatieborstel Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	60,00	V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is gratis afzonderlijk te downloaden als pdf-bestand van de RAW-website.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal zijn.
Geschriften moeten opgesteld zijn in de Nederlandse taal.
- 04 Indien door of vanwege de aanbesteder van de door hem verstrekte gedrukte versie van dit bestek of van een gedeelte daarvan, een versie in automatisch leesbare vorm wordt verstrekt, dient de door hem verstrekte gedrukte versie te worden beschouwd als het bestek in de zin van de ARW 2016 en de U.A.V. 2012 en de versie in automatische leesbare vorm slechts
als een hulpmiddel waaraan door de aanbesteder respectievelijk de opdrachtgever en door de inschrijver respectievelijk de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in artikel 01.01.10 van de Standaard in de leden 01 tot en met 04 bedoelde voorwerpen of stoffen, zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden op werkdagen tussen 7:00 en 18:00 uur.
Werkzaamheden buiten deze werktijden zijn alleen geoorloofd indien hiervoor door de directie toestemming is verleend.
- 03 Voor de bouwvakantie geldt het advies van de vereniging "Bouwend Nederland". In deze periode mogen werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 04 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.
- 05 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt in het algemeen de volgende begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de Standaard of een hoofdstuk in deel 3 van het bestek.
Te verstaan is onder "Toepassen":
'het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.'
- 06 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer na elke werkdag hak- en puinresten van het werk dient te verwijderen.
- 07 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: 'Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.'
- 08 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 vervolgen met:
'Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.'
- 09 De aannemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.

HFD PAR ART LID

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

- 01 Verrekening van wijzigingen in loonkosten (00) en brandstofkosten (01), zoals vermeld in artikel 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard, zullen voor elk volgend contractjaar in maart worden geïndexeerd met de dan bekende indexcijfers (van ca. half jaar eerder) van de risicoregeling van het CROW

01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 In aanvulling op het bepaalde van artikel 01.06.01. lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
De aannemer de ondertekende declaraties in tweevoud binnen vijf werkdagen na de opnemingsacceptatie aan de directie zal voorleggen.
Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer. Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel van het werk.
- 03 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 zal over de meerwerken welke niet zijn beschreven in het bestek een ophoogpercentage worden verleend gelijk aan de uit het inschrijvingsstaat te herleiden percentage, uitvoeringskosten, algemene kosten en kosten winst en risico tot ten hoogste 10%.
- 04 Indien de aannemer de in een bestekspost genoemde onverrekenbare hoeveelheid volledig heeft verwerkt, dan dient de aannemer de directie daarvan binnen twee werkdagen op de hoogte te stellen.

01 06 02 WEEKRAPPORTEN EN TERMIJNSTATEN

- 01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van U.A.V. 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op. Daarnaast maakt hij ook de termijnsstaten. Elk weekrapport en elke termijnsstaat heeft de goedkeuring van de directie.
- 02 De in lid 01 genoemde weekrapporten moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
- 03 Bij het aanleveren van het weekrapport dient de specificatie van verrekenbare hoeveelheden maximaal 4 weken na uitvoering te worden ingediend en de specificatie van meerwerk en stelposten maximaal 2 weken na uitvoering te worden ingediend. Indien dit later geschiedt, vindt van deze werkzaamheden geen verrekening plaats.

01 06 03 MEER- EN MINDERWERK

- 01 Meerwerk dient van te voren overeengekomen en schriftelijk opgedragen te worden door de directie.
- 02 Tijdens iedere bouwvergadering dient de aannemer een kostenoverzicht van alle meer- en minderwerk aan de directie te overhandigen. Het kostenoverzicht dient bijgewerkt te zijn tot en met de week voor de bouwvergadering. De directie geeft in de daaropvolgende bouwvergadering aan of het in het kostenoverzicht aangegeven al dan niet akkoord bevonden wordt.

HFD PAR ART LID

01 07 ZEKERHEIDSSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSSTELLING**

- 01 Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012 wordt niet verlangd. Zekerheid met betrekking tot de onderhoudstermijn vindt plaats door inhouding per termijn van 5% excl. BTW, van het termijnbedrag. De totale inhouding kan in rekening worden gebracht worden na het verstrijken van de onderhoudstermijn.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**01 10 02 VERGUNNINGEN, ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt:
Door de opdrachtgever zijn/worden de volgende vergunningen verzorgd:
- nvt
- 02 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan om werkzaamheden te verrichten tussen 18:00 uur 's avonds en 7:00 uur 's ochtends. Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zon- en feestdagen.
- 03 Door de aannemer dienen, indien nodig, aanvullend de volgende vergunningen, ontheffingen en meldingen te worden verzorgd:
- transportregistratie in het kader van de Wet Milieubeheer voor het vervoeren van afvalstoffen en het verkrijgen van afvalstroomnummers voor transport van verontreinigde grond naar erkende verwerker;
 - melding toepassing van grond volgens besluit bodemkwaliteit;
 - geluidsoverschrijding (APV);
 - werkzaamheden buiten normale werktijden;
 - overige voor de uitvoering van het werk benodigde vergunningen, ontheffingen en meldingen.
- 04 Bij droogte is onkruidbranden vanaf fase 2 branden niet meer toegestaan.
Op de site www.natuurbrandrisico.nl kan men de actuele stand qua droogte vinden.
Alternatieve bestrijdingsmethodes zijn dan ter goedkeuring directie toegestaan.

HFD PAR ART LID

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Reguliere onderhoudswerkzaamheden van de gemeente Westerkwartier;
 - Huisvuilinzameling en schillenboer;
 - Weekmarkten;
 - Begravenissen;
 - Evenementen.
- 02 In afwijking van paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie en afstemming van in elkaar grijpende werken door de aannemer van dit bestek.
- 03 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.
- 04 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op vergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

- 03 De bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven wordt door de aannemer gegarandeerd. De aannemer treft daarvoor de nodige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van vlonders, (kunststof) rijplaten of tijdelijke verhardingen.
- 04 In aanvulling op paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, een en ander in overleg met en op aanwijzing van politie, directie en/of wegbeheerder. Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in Publicatie 96b van CROW, "Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom".
- 05 Als door de uitvoering van het werk de vuilophaaldienst de woningen, winkels en bedrijven niet kan bereiken of ten gevolge van werkzaamheden het huisvuil niet in de onmiddellijke nabijheid van de woningen kan worden opgehaald draagt de aannemer zorg voor het vervoer van de huisvuilcontainers e.d. naar een plaats buiten het werk, een en ander op aanwijzing van de directie. Na leging draagt de aannemer zorg voor het terugplaatsen van de huisvuilcontainers.
- 06 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.
- 07 De aannemer draagt zorg, dat de betrokken percelen te allen tijde te voet bereikbaar zijn.
- 08 De bewoners en gebruikers van de panden langs de desbetreffende straten, dienen minimaal 10 dagen voor de afsluiting schriftelijk door de aannemer op de hoogte gebracht te worden van de uit te voeren werkzaamheden en de te treffen tijdelijke maatregelen.
- 09 De aannemer is binnen het werk aansprakelijk voor de veiligheid van het verkeer. Het aanbrengen van tijdelijke bebording, verkeersvoorzieningen e.d. moet gebeuren in overleg met de directie en/of de politie en een en ander overeenkomstig het gestelde in artikel 62.12 van dit bestek.
- 10 Indien de aannemer de gemaakte afspraken niet nakomt of de bereikbaarheid niet tot tevredenheid van de directie nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 150,- worden toegepast.

HFD PAR ART LID

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN**01 13 06 ALGEMEEN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie en roostervrije dagen.
- 03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
 - uitvoering van de in deel 3 onder artikel 01.11.01 lid 01 genoemde werken;
 - evenementenkalender zoals deze op de dag van verzending van dit bestek op de website van de gemeente Westerkwartier (www.westerkwartier.nl) te vinden is.
- 04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
 - kalenderdagen, feestdagen, roostervrije dagen, vakanties en evenementen;
 - een inschatting van onwerkbaar werkdagen;
 - beschrijving van de werkzaamheden;
 - een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen.
- 05 Bij het opstellen van het gedetailleerde werkplan dient rekening te worden gehouden met de volgende randvoorwaarden:
 - communicatie verzorgen (via plan van aanpak)
 - alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbreking worden uitgevoerd;
er mag niet in een volgende straat of straatgedeelte worden begonnen alvorens het voorgaande deel nagenoeg geheel is afgewerkt;
 - Materialen dienen in weekenden en vakanties zoveel mogelijk centraal opgeslagen, eventueel afgeschermd met bouwhekken, ter beperking en voorkoming van vandalisme.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN (AVB)**

- 01 De opdrachtnemer is verplicht om een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AV B) afgesloten te hebben en te houden tenminste vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhoudstermijn. Het minimum verzekerd bedrag per aanspraak dient € 5.000.000 te bedragen.
- 02 De opdrachtnemer overhandigt uiterlijk bij de eerste bouwbespreking een kopie van de polisvoorwaarden en de betalingsbewijzen aan de opdrachtgever.

01 16 04 WET AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN

- 01 De aannemer is verplicht mede ten behoeve van de opdrachtgever, diens adviseur, de directie, de bestuurder en andere partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruik maken of gebruik laten maken van diens materieel, zich door verzekering te doen dekken en voor de duur van de opdracht gedekt te houden tot tenminste de door de wet minimaal vereiste bedragen, tegen aansprakelijkheid voor schade aan derden, lichamelijk letsel en overlijden daarbij inbegrepen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk, voortvloeiende uit het gebruik van eigen en/of aan anderen in eigendom toebehorende rij-, vaar- en voertuigen en materieel, waarvoor ingevolge de WAM een verzekeringsplicht bestaat. Rij-, vaar- en voertuigen of materieel die hier niet aan voldoen mogen niet op het werk worden gebruikt.
- 02 Voornoemde rij-, vaar- en voertuigen en materieel moeten verzekerd zijn tegen het werkrisico inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen.
- 03 Varend materieel moet verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid voor aanvaringsschade.
- 04 De verzekeringsdekking moet primaire dekking bieden voor alle op de polis verzekerde partijen.

HFD PAR ART LID

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

- 03 Wijzigingen en/of aanvullingen van het V&G-plan worden niet aangemerkt als bestekswijzigingen in de zin van paragraaf 36 van de U.A.V. 2012.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 03 Bij het constateren van onveilige situaties of gebeurtenissen bij de uitvoering of het niet naleven van wettelijke voorschriften (zoals bijvoorbeeld het betreden van een put zonder gebruik van de correcte persoonlijke beschermingsmiddelen en/of het niet of verkeerd meten van rioolgassen en procesdampen) door de directie of een door de directie ingehuurd partij, kan de directie aan de aannemer een boete van € 500,- per gebeurtenis opleggen en/of de arbeidsinspectie inschakelen.
- 04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 05 WET ARBEID VREEMDELINGEN

- 01 Onder verwijzing naar paragraaf 16 lid 11 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdeling (WAV) bepaald is omtrent tewerkstelling van vreemdelingen en dient de aannemer deze bepalingen na te leven. De aannemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer (s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de WAV gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 De aannemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV nakomt. bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat de 'tewerkstelling van vreemdelingen op het werk' wordt geagendeerd. Daartoe legt de aannemer tijdens de eerstvolgende bouwvergadering een lijst over aan de directie van alle op het werk aanwezige personen, die over een tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken alsmede hun tewerkstellingsvergunning in kopie.
- 03 Voorts neemt de aannemer tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunningen.

HFD PAR ART LID

01 20 KWALITEITSBORGING**01 20 02 INHOUD KWALITEITSBORGING**

- 01 In aanvulling op artikel 01.20.02 van de Standaard dient het kwaliteitsplan tevens een "Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen" te bevatten.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden, minimaal om de 4 weken, bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de U.A.V. 2012. Hierbij aanwezig zijn de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft kan de vergaderfrequentie worden verhoogd.
- 02 Van deze vergaderingen zal door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend in de eerstvolgende bouwvergadering.

01 23 03 TAAL

- 01 Het leidinggevend en uitvoerend personeel op de bouwplaats moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
De aannemer stelt alle op het werk betrekking hebbende documenten in de Nederlandse taal op.

01 26 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN**01 26 01 AFWIJKENDE WERKDAGEN EN WERKTIJDEN**

- 01 Alle door de aannemer of onderaannemer(s) uit te voeren werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op normale werkdagen (maandag t/m vrijdag) op normale werktijden (tussen 07.00 uur en 18.00 uur). Afwijkende werkdagen en/of werktijden behoeven de goedkeuring van de directie.

01 26 02 VERONTREINIGING DOOR MATERIEEL

- 01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, oliën of vetten wordt (worden) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel.
Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten direct op eigen kosten afgraven, vervuilde grond afvoeren naar een op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting en aanvullen met niet verontreinigde grond.

HFD PAR ART LID

01 27 GELUIDSHINDER**01 27 01 BEPERKEN GELUIDSHINDER**

- 01 In aanvulling op de bepalingen uit de wet Geluidshinder geldt dat het door de aannemer in te schakelen materieel (incl. pompen, stroomaggregaten, compressoren e.d.) zodanig moet worden opgesteld en afgeschermd, dat de geluidssterkte op 7 meter afstand van de geluidsbron:
- tussen 07.00 uur en 19.00 uur niet meer bedraagt dan 80 dB(A)
 - tussen 19.00 uur en 23.00 uur niet meer bedraagt dan 65 dB(A)
 - tussen 23.00 uur en 07.00 uur niet meer bedraagt dan 40 dB(A).
- 02 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.
- 03 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtsbijzijnde woningen of geluidsgevoelige gebouwen c.q. objecten of op de grens van geluidsgevoelige terreinen. Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI 1999).

.....

.....

.....

.....

Behoort bij: WK 2023-22

Onkruidbestrijding op verharding en kolkenreiniging

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: WK 2023-22

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

.....
euro
(bedrag in cijfers)

.....
euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

.....
euro
(bedrag in cijfers)

.....
euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

B)

(handtekening)

.....

(naam)

.....

(functie)

C)

(handtekening)

.....

(naam)

.....

(functie)

Behoort bij: WK 2023-22

Onkruidbestrijding op verharding en kolkenreiniging

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONKRUIDBESTRIJDING OP VERHARDING				
100010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	51.436,00	V	
100020	Onkruidvrij maken (handmatig).	are	800,00	V	
100030	Onkruidvrij maken elementverharding (borstelen)	are	30.863,00	V	
100040	Onkruidvrij maken elementverharding (begraafplaatsen).	are	910,00	V	
2	ONKRUIDBESTRIJDING OP HALFVERHARDING				
200010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	7.913,00	V	
200020	Onkruidvrij maken ongebonden verharding (begraafplaatsen)	are	6.760,00	V	
3	VEGEN VERHARDING				
300010	Verwijderen veegvuil (6 keer jaar).	are	36.912,00	V	
300020	Verwijderen veegvuil (10 keer jaar).	are	46.809,00	V	
4	REINIGEN KOLKEN				
400010	Reinigen kolken (machinaal).	st	32.586,00	V	
400020	Reinigen kolken (handmatig).	st	985,00	V	
400030	Reinigen lijngoot (machinaal 1x per jaar).	m	256,00	V	
400040	Reinigen lijngoot (machinaal 2x per jaar).	m	2.634,00	V	
5	STORTKOSTEN				
500010	Stortkosten kolkenslib.	ton	300,00	V	
500020	Stortkosten veegvuil.	ton	900,00	V	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
810010	Communiceren met derden.	EUR		N	
810020	Maken plan van aanpak	EUR		N	
810110	SROI.	EUR		N	
810120	V&G-coördinatie.	EUR		N	
810130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
82	WERKNEMERS				
820010	Inzetten werknemer.	uur	80,00	V	
83	MATERIEEL				
830010	Inzetten borstelmachine.	uur	60,00	V	
830020	Inzetten veegmachine.	uur	60,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				