

Bijlage 6 Programma van Eisen

1. AE - ALGEMENE EISEN (TOESTEL, MASKER EN CILINDER)	
AE.01	Het ademluchttoestel en ademluchtmasker is te gebruiken in combinatie met de persoonlijke beschermingsmiddelen welke bij de AD (Brandweer Twente) in gebruik zijn. Hierbij valt te denken aan; • PWG uitrukkleding; • MSA F1XF blushelm; • Granquist Elk3.0 blushandschoenen; • Vuilwerkpak Alphatec CFR vuilwerkpak; • Gaspakken Alpha Tec VPS-FLASH gaspak; • Petzl 'werken op hoogte-materiaal'.
AE.02	Het ademluchttoestel met een gemonteerde ademluchtcilinder, moeten veilig gefixeerd kunnen worden in de bij Opdrachtgever in gebruik zijnde gangbare ademluchtbeugels (merken: Bostrom, Rosenbauer, Magirus, Ziegler, C&C, et cetera).
AE.03	Het ademluchttoestel, ademluchtmasker en de ademluchtcilinder dienen te voldoen aan alle relevante Europese- en Nederlandse vigerende wet- en regelgeving. Zaken als geldende wet-regelgeving, normering en toepassing/gebruik worden als algemeen bekend geacht. De Opdrachtnemer toont aan dat voldaan is respectievelijk voldaan wordt, aan de relevante geldende wettelijke eisen, richtlijnen en normen door de inschrijving aan te vullen met certificaten, verklaringen en/of rapporten die zijn opgesteld en afgegeven door een onafhankelijk en door een (door onze minister, of in het land van herkomst/fabricage vergelijkbaar door de overheid) erkend keuringsinstituut. De bijgevoegde verklaringen, testrapporten en/of certificaten zijn in de Nederlandse taal gesteld of zijn voorzien van een Nederlandse vertaling.
AE.04	Alle te leveren producten binnen deze aanbesteding zijn voorzien van instructiemateriaal en handleidingen gesteld in de Nederlandse taal en digitaal beschikbaar.
AE.05	De volledige garantie (bestaande uit arbeidsuren inclusief onderdelen) op geleverde producten is zo lang mogelijk, echter bedraagt ten minste 36 maanden, vanaf het moment van levering aan de opdrachtgever. De minimale garantietermijn op alle onderdelen bedraagt minimaal 36 maanden. Er kan alleen sprake zijn van onoordeelkundig gebruik in het geval dat het door Opdrachtnemer aantoonbaar is.
AE.06	Gedurende de garantietermijnen zijn alle kosten, inclusief vervoerskosten, voor rekening van Opdrachtnemer, tenzij sprake is van evident onoordeelkundig gebruik.
AE.07	Indien de opdrachtnemer na levering producten terug moet nemen voor herstel of reparatie en dit zal langer dan 10 werkdagen gaan duren dan zorgt opdrachtnemer uiterlijk binnen 48 uur kosteloos voor tijdelijke vervanging van het/de product(en).
AE.08	De Opdrachtnemer garandeert, uitgaande van regulier gebruik en voorgeschreven onderhoud, tot ten minste 10 jaar na levering de functionele inzetbaarheid van de ademluchttoestellen, ademluchtmaskers en ademluchtcilinders.
AE.09	Tijdens de uitvoering van het contract zal alle correspondentie en zullen alle gesprekken in de Nederlandse taal plaatsvinden.
AE.10	De volgende onderdelen van het ademluchttoestel, ademluchtmasker en ademluchtcilinder moeten voorzien worden van een (RFID-)transponder met een unieke code/nummer. De (RFID-)transponders dienen te lezen zijn met de bij de AD in gebruik zijnde transponder-readers en moeten aansluiten op het in gebruik zijnde beheerssysteem (TecBos): Ademluchttoestel: • Rugplaat • Reduceer • Ademautomaat

	Ademluchtmasker: • Ademluchtmasker / maskerbody Ademluchtcilinder: • Handwiel van afsluiter.
--	--

2. DU - DUURZAAMHEIDSEISEN ALGEMEEN

DU.01	Opdrachtnemer is op basis van het besluit beheer verpakkingen 2014 (EU richtlijn 94/62/EG) verantwoordelijk voor het terugnemen (zonder additionele kosten) van de verpakkingsmaterialen; Bij levering moeten de verpakkingen van de geleverde goederen minimaal zijn en de aanwezige verpakkingen moeten recyclebaar zijn.
DU.02	Opdrachtnemer gebruikt verpakkingsmaterialen die gemakkelijk hergebruikt kunnen worden, eventueel in de vorm van retourverpakkingen of qua samenstelling uitsluitend gemaakt van papier en karton waardoor recycling eenvoudig te realiseren is.
DU.03	Het ademluchttoestel en ademluchtmasker zijn gemaakt van duurzame materialen en de gebruikte materialen zijn recyclebaar.
DU.04	De Inschrijver dient een toelichting te geven op de verpakkingskeuze, waarbij hij aansluit bij de Essentiële Eisen die uit de Europese Richtlijn Verpakkingen en het Besluit beheer verpakkingen voortkomen. In de toelichting wordt ingegaan op: • de onderbouwing voor de verpakkingskeuze; • de wijze waarop u toetst of uw keuze voor verpakkingen de meest optimale is vanuit milieu oogpunt, bijvoorbeeld met behulp van de normen NEN-EN 13427 tot en met NEN-EN 13430 of een eigen beoordelingskader; • welke maatregelen zijn uitgevoerd en nog zullen worden genomen, om de het volume en gewicht van de verpakking zo klein mogelijk te laten zijn en daarbij wel aan de functionele eisen op gebied van veiligheid, hygiëne en aanvaardbaarheid voor het verpakte product te blijven voldoen.
DU.05	Wanneer kartonnen dozen worden gebruikt voor secundaire en/of tertiaire verpakkingen, dienen deze voor minstens 80% uit post-consumer gerecycled karton te bestaan. Wanneer niet-biobased kunststof folie of -vellen worden gebruikt voor secundaire en/of tertiaire verpakkingen, dienen deze voor minstens 75% uit gerecycled materiaal te bestaan. Als er om bepaalde redenen niet kan worden voldaan aan deze eis, moet de Inschrijver dit onderbouwd toelichten.
DU.06	Eventueel toegepaste lcd-schermen (of achtergrondverlichting) mag geen kwik bevatten.
DU.07	Kunststofonderdelen zwaarder dan 5 gram mogen geen vlamvertragende stoffen of preparaten bevatten waaraan één van de volgende H-zinnen in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008 is toegekend: H350 (kan kanker veroorzaken); H340 (kan erfelijke genetische schade veroorzaken); H360F (kan de vruchtbaarheid schaden); H360D (kan het ongeboren kind schaden).
DU.08	De kunststoffen toegepast in het product bevatten gemiddeld ten minste 10% aan post-consumer gerecyclede kunststoffen, gemeten in verhouding tot het totale gewichtsaandeel kunststof toegepast in het product.
DU.09	De Inschrijver levert na contractsluiting instructies voor de AD ten aanzien van de beste reparatiemogelijkheden wanneer het product veelvoorkomende defecten vertoont (ongeacht of deze defecten binnen de garantie vallen). Deze instructies dienen overzichtelijk te zijn en in detail uit te leggen welke handelingen de onderhoudsmedewerkers van de AD kan uitvoeren bij elk van deze defecten.
DU.10	Verbeteren arbeidsomstandigheden, mensenrechten en leefbaar loon (ISV): De Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) dragen bij aan het uitbannen van sociale misstanden in de inkoopketen, zoals kinderarbeid, hongerlonen en onmenselijke

	werkomstandigheden. Via een proces van due diligence richten de ISV zich op het bevorderen van het naleven van de internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de productieketens van Overheids-leveranciers. Middels het inschrijven op onderhavige aanbesteding committeert Inschrijver zich aan het naleven van de ISV.
DU.11	Om goede demontage en recycling te vereenvoudigen, gelden de volgende eisen: De (klik-)verbindingen of aansluitingen zijn eenvoudig te vinden, te openen zonder gereedschap of met gangbaar gereedschap en voor zover mogelijk genormaliseerd. Kunststofonderdelen zwaarder dan 5gram zijn overeenkomstig ISO 11469:2016 of een gelijkwaardige norm voorzien van een permanent merkteken ter identificatie van het materiaal. Dit criterium geldt niet voor geëxtrudeerde kunststofmaterialen en eventueel de lichtgeleider van vlakke beeldschermen. De winnende Inschrijver dient een testrapport te overleggen met details over de demontage van het product. Dit rapport dient een explosietekening van het product te bevatten waarop de belangrijkste onderdelen en eventuele gevaarlijke stoffen in de onderdelen zijn aangeduid. Het rapport kan in schriftelijke of audiovisuele vorm worden voorgelegd. Informatie over gevaarlijke stoffen dient aan de bevoegde autoriteit te worden verstrekt in de vorm van een lijst van materialen waarin de soorten materiaal, de gebruikte hoeveelheid en de plaatsen waar deze gebruikt zijn, zijn aangegeven.
DU.12	De Opdrachtnemer mag alleen producten leveren van leveranciers die zich committeren aan het bijhouden van een herkomstlijst waarin, voor op zijn minst de geleverde productgroep, transparant wordt vastgelegd in welke productie- en assemblagefabrieken de onderdelen worden geproduceerd/geassembleerd. Het gaat hierbij om de volgende gegevens, die betrekking hebben op de geleverde onderdelen: • de naam van het bedrijf (die eigenaar is van de fabriek); • locatie van de fabriek (adres). Opdrachtnemer dient na contractsluiting de herkomstlijst op verzoek van de opdrachtgever binnen 10 werkdagen na het verzoek, digitaal op te kunnen leveren.

3. TT - TECHNISCHE EISEN ADEMLUCHTTOESTEL

TT.01	Het ademluchttoestel heeft een goed draagcomfort. Dit draagcomfort wordt gegarandeerd gedurende de gehele levensduur van het toestel. Bij veelvuldig en/of langdurig gebruik en onder diverse omstandigheden (bijvoorbeeld in geval van nat worden, opwarming door hitte) blijft de afstelling van het draag-bandenstel van het ademluchttoestel, zoals door de gebruiker ingesteld en gewenst, ongewijzigd. Hieronder valt onder andere; • Afstelling schouderbanden; • Afstelling heupband; • Afstelling rugplaat.
TT.02	De rugplaat van het ademluchttoestel is verstelbaar, zodat een optimaal draagcomfort kan worden bereikt voor verschillende lichaamslengte / lichaamsbouw.
TT.03	Het totaalgewicht van het ademluchttoestel is zo licht mogelijk.
TT.04	Het ademluchttoestel is voorzien van een snelkoppeling voor de bevestiging op de DIN-aansluiting van de bestaande ademluchtcilinders.
TT.05	De snelkoppeling op het ademluchttoestel voor de ademluchtcilinder is voorzien van een controlemechanisme zodat gezien kan worden dat de ademluchtcilinder goed vergrendeld is op het ademluchttoestel.
TT.06	Het ademluchttoestel is voorzien van een goed uitleesbare, bij voorkeur mechanische- / analoge, manometer om de heersende druk af in de ademluchtcilinder af te kunnen lezen

	onder de meest voorkomende omstandigheden. Te denken valt aan donkere en vochtige omstandigheden.
TT.07	Het ademluchttoestel is voorzien van een 'bewegingsloos-melder'; deze wordt automatisch zonder aanvullende handeling geactiveerd wanneer er 'druk' op het ademluchttoestel wordt gezet door middel van het openen van de cilinder-afsluiter.
TT.08	De manometer en de bewegingsloos-melder, zoals hiervoor bedoeld, zijn geïntegreerd in 1 behuizing.
TT.09	Het ademluchttoestel geeft een akoestisch signaal af wanneer de druk in de ademluchtcilinder is bereikt waarop geadviseerd wordt de terugtocht aan te vangen (55 bar); een zgn. 'terugtochtssignaal'.
TT.10	Het ademluchttoestel is voorzien van bevestigingspunten om accessoires (zoals de warmtebeeldcamera) aan te bevestigen. Deze bevestigingspunten kunnen zowel op de schouder- als heupbanden worden aangebracht.

4. OT - OPTIES ADEMLUCHTTOESTEL

OT.01	Het ademluchttoestel kan ook geleverd worden in een uitvoering welke meer geschikt is voor een hoge gebruiksintensiteit onder zware omstandigheden (ademluchttoestellen voor stokers en instructeurs op een opleiding/oefencentrum).
OT.02	Het ademluchttoestel is ook te leveren in een uitvoering waarin het 'werken op hoogte' is geïntegreerd.
OT.03	Het ademluchttoestel is uit te breiden met 'telemetrie/volgsysteem'.
OT.04	Het ademluchttoestel is uit te breiden met een 'redlus', bevestigd aan de rugplaat ten behoeve van het redden van eigen personeel (het wegslepen de ademlucht drager).
OT.05	Het ademluchttoestel is uit te breiden zodat deze geschikt is voor het gebruik in combinatie met een meeruren-aansluiting (o.a. bedoeld voor een gaspakinzet)

5. TM - TECHNISCHE EISEN ADEMLUCHTMASKER

TM.01	Het ademluchtmasker is voorzien van een 2-punts bevestiging voor het bevestigen van het ademluchtmasker aan de blushelm, een helm masker combinatie (HMC).
TM.02	Het ademluchtmasker heeft een goed draagcomfort welke gegarandeerd wordt gedurende de gehele levensduur. Bij veelvuldig gebruik/langdurig gebruik blijft de instelling van het ademluchtmasker door de gebruiker ongewijzigd.
TM.03	De spraak is met een aangesloten ademluchtmasker helder en duidelijk, zowel met als zonder portofoon.
TM.04	Het ademluchtmasker is leverbaar in één alomvattende maatvoering ('one size fits all'), het ademluchtmasker is voor het merendeel van het personeel passend. Voor het resterende deel voorziet de leverancier in de gewenste maatvoeringen (bijvoorbeeld 'small of (x-large)').
TM.05	Aan/afkoppelen van de ademautomaat op/van het ademluchtmasker moet eenvoudig met blushandschoenen gedaan kunnen worden.
TM.06	Aan/afkoppelen van het ademluchtmasker op/van de blushelm moet eenvoudig met blushandschoenen gedaan kunnen worden.
TM.07	Het ademluchtmasker is qua druk op het gelaat door de gebruiker zelf variabel af te stellen en eventueel na te stellen.
TM.08	Het ademluchtmasker kan gebruikt worden in combinatie met de aanwezige 'ademluchtbrillen (bril met dunne pootjes)' welke in gebruik zijn bij de AD.
TM.09	Het ademluchtmasker kan gebruikt worden in combinatie met een 'balaclava'; waarbij de balaclava uiteraard altijd over de randen van het ademluchtmasker heen wordt gedragen, zodat de maskerrand direct aansluit op het gelaat.

TM.10	Het ademluchtmasker is voorzien van een draagband welke geen brandwonden (bijvoorbeeld in de nek) kan veroorzaken en is gemaakt van een textiel materiaal welke bestand is tegen hoge temperaturen. De aanwezige draagband is machinaal te reinigen en drogen en mag niet ten koste gaan van het draagcomfort van de blushelm en het ademluchtmasker.
TM.11	Het ademluchtmasker heeft een kras vaste ruit en deze ruit geeft de drager een zo groot mogelijk zichtveld (zowel horizontaal als verticaal).

6. OM - OPTIES ADEMLUCHTMASKER

OM.01	Het ademluchtmasker kan geleverd worden in een uitvoering die specifiek geschikt is voor een hoge gebruiksintensiteit onder zware omstandigheden (ademluchtmaskers voor stokers en instructeurs op een opleiding/oefencentrum).
OM.02	Het ademluchtmasker kan geleverd worden als 'spin-masker' uitvoering.
OM.03	Het ademluchtmasker is uit te breiden met een communicatiesysteem / communicatiemodule met als doel het 'optimaliseren van de spraakwaliteit', richting omstanders en/of via een C-2000 portofoon.

7. TC - TECHNISCHE EISEN ADEMLUCHTCILINDER

TC.01	De ademluchtcilinder is een zo licht mogelijke koolstofcomposiet cilinder.
TC.02	De ademluchtcilinder heeft een inhoud van 6,8 liter en is geschikt voor een werkdruk van minimaal 300 bar en een vuldruk van circa 330 bar.
TC.03	De ademluchtcilinder heeft een diameter van 156 mm. en een hoogte (bovenkant hals, zonder gemonteerde afsluiter) van 520 mm.
TC.04	De ademluchtcilinder is voorzien van een 'K44, Inline afsluiter' (met uitstroombeveiliging), met DIN aansluiting, volgens NEN-EN 144-2005, voorzien van een 'Double-winged' / vlinder veiligheidshandwiel. De afsluiter moet <u>niet</u> aanvullend geduwd of getrokken worden om deze te kunnen openen of sluiten.
TC.05	De ademluchtcilinder is leverbaar met een eenvoudig aan te brengen beschermende brandwerende cilinderhoes, voorzien van de op afstand duidelijk waarneembare reflecterende tekst: TWENTE; deze cilinderhoes is leverbaar in diverse kleuren, waaronder rood, donkerblauw, oranje.

8. OA - ONDERHOUDSEISEN ALGEMEEN (ADEMLUCHTTOESTEL / ADEMLUCHTMASKER EN ADEMLUCHTCILINDER)

OA.01	Het ademluchttoestel, ademluchtmasker en de ademluchtcilinder zijn deugdelijk en efficiënt reinigbaar en zoveel mogelijk voorzien van 'gladde' en niet absorberende of poreuze oppervlakken.
OA.02	Visuele controle van het ademlucht toestel, de automaat, en het ademluchtmasker is eenvoudig uit te voeren, zonder demontage en / of handelingen.
OA.03	Eventuele elektronica verwerkt in het ademluchttoestel is waterbestendig en wasmachine bestendig: Reguliere onderhoudswerkzaamheden (batterijen vervangen, etc.) mogen geen afbreuk doen aan de kwaliteit en functiebehoud. Oftewel er mogen door het wassen geen storingen optreden.
OA.04	Het ademluchttoestel, ademluchtmasker en ademluchtcilinder moeten met behoud van garantie, functie en comfort veelvuldig gewassen, gedesinfecteerd en gedroogd kunnen worden met de wasmachines, droogmachines, toebehoren (huidige karren en rekken) en wasmiddelen welke in gebruik zijn bij de AD.

	Wasmachines: • Harstra - Wash6; Droogkast: • Harstra - F12
OA.05	Gereedschappen / hulpmiddelen en was- en droogvoorschriften voor het op de juiste wijze, met behoud van garantie, wassen en drogen van ademluchttoestel, ademluchtmasker en ademluchtcilinders is leverbaar door de leverancier (zoals: was- en droogvoorschriften, doppen, waszakken, specifieke houders voor wasmachines, et cetera).
OA.06	De ademluchttoestellen, ademluchtmaskers en ademluchtcilinders zijn met behoud van garantie te reinigen en te desinfecteren met de reinigingsmiddelen welke in gebruik zijn bij de AD en geleverd worden door 'BufaCare';
OA.07	De primaire onderdelen van het ademluchttoestel (reducer, ademautomaat en rugplaat) en van het ademluchtmasker (spreekmembraam, uitademventiel en veerbrug) zijn onderling uitwisselbaar en kunnen gekeurd worden als een samengesteld geheel (lees ademluchttoestel / ademluchtmasker).
OA.08	De hiervoor bedoelde separate onderdelen zijn met zo min mogelijk handelingen te (de-)monteren.
OA.09	Al het onderhoud (preventief en correctief) kan en mag gedaan worden door de medewerkers (mits geschoold en bijgeschoold) van de AD.
OA.10	Het ademluchttoestel, ademluchtmasker en ademluchtcilinder blijven goed functioneren gedurende de looptijd van de overeenkomst.
OA.11	De beschikbaarheid van (reserve-) onderdelen is minimaal gedurende 12 jaar (gerekend vanaf aanvangsdatum Overeenkomst) gegarandeerd en deze onderdelen blijven in ieder geval tot ten minste vijf jaar na stopzetting van de productie verkrijgbaar. Er is een gegarandeerde levering van losse onderdelen, na bestelling, levering uiterlijk binnen 10 werkdagen; eveneens gedurende de levensduur van het toestel.
OA.12	Op de onderdelen die een fabricagedatum bevatten en een vervangingstermijn kennen, is deze fabricagedatum duidelijk zichtbaar, dit zonder dat demontage van het betreffende onderdeel noodzakelijk is.
OA.13	Onderdelen die een fabricagedatum bevatten en een vervangingstermijn kennen, zijn bij levering maximaal 12 maanden oud / 12 maanden eerder gefabriceerd. De verplichte vervangingstermijn gaat echter pas in op het moment dat een dergelijk onderdeel geplaatst is door de onderhoudsmedewerker.
OA.14	Een (digitaal) werkplaatshandboek is onderdeel van de levering. Indien bij vervolgleveringen wijzigingen worden doorgevoerd wordt een nieuw (digitaal) werkplaatshandboek aangeleverd.

9. OE – OPLEIDINGSEISEN

OE.01	AD gaat het onderhoud aan haar ademluchttoestellen en ademluchtmaskers, met behoud van de garantie, in eigen beheer uitvoeren. Medewerkers van de ademluchtwerkplaatsen van Opdrachtgever moeten door u worden opgeleid en /of bijgeschoold tot onderhoudsmonteur voor de door u te leveren ademluchttoestellen en ademluchtmaskers. Deze opleidingen / bijscholingen vinden plaats op een nader te bepalen locatie van AD binnen Twente. Alle onderhoudsmedewerkers van Opdrachtgever (momenteel ongeveer 25) dienen hiervoor te worden geschoold / (periodiek) bijgeschoold tot het hoogste niveau van onderhoud (niveau 4). Dit niveau houdt in dat deze personen bevoegd dienen te zijn om het jaarlijks onderhoud (volgens fabrieksvoorschriften) uit te voeren en "achter" de verzegeling mogen werken en dat zij storingen kunnen verhelpen aan het complete systeem. U geeft in uw Inschrijving in ieder geval aan:
--------------	---

	• In welke mate de medewerkers van de ademluchtwerkplaatsen kunnen worden opgeleid en/of kunnen worden bijgeschoold; • Welke bevoegdheden tot onderhoud behoren tot de aangeboden opleidingsniveaus; • Op welke wijze de behaalde bevoegdheden in een “certificering” zijn opgenomen; • Op welke wijze de verantwoording is geborgd na uitvoering van onderhoud door gecertificeerde medewerkers; • Op welke wijze de periodieke bijscholing is ingericht en/of hier een keuze mogelijkheid is voor periodieke bijscholing op maat.
OE.02	De hiervoor bedoelde opleidingen moet zijn voltooid vóór de eerste (deel) levering.
OE.03	U houdt toezicht op de geldigheid en actualiteit van de afgegeven onderhouds-certificaten aan personeel van de opdrachtgever en toont aan hoe deze kwaliteit geborgd is.
OE.04	Er vindt op uw initiatief, periodiek een bijscholing plaats voor het door u gecertificeerde personeel van Opdrachtgever.
OE.05	U geeft in uw offerte aan wat de kosten zijn voor opleiding en/of bijscholing ná het eerste jaar van persoonlijke onderhoudscertificering.
OE.06	Er is een volledig digitaal inhoudelijk en interactief lesprogramma beschikbaar voor de ademluchtgebruikers van AD. AD kan dit lesprogramma via een scorm-bestand opnemen in de Elektronische Leer Omgeving (Canvas) en vervolgens aanbieden aan haar deelnemers. Het lesprogramma wordt opgeleverd in een .story-bestand zodat AD hier eigenaar van wordt en aanpassingen naar wens kan doen. Het lesplan dient goedgekeurd te worden door AD en is uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de eerste deellevering beschikbaar. Dit lesprogramma omvat ten minste het volgende: - Algemene uitleg van het ademluchttoestel, ademluchtmasker en functionaliteiten hiervan - Inzet gereed maken van het ademluchttoestel - Omhangen en afhangen van het ademluchttoestel - Het plaatsen en afdoen van het gelaatstuk - Het aankoppelen en afkoppelen van de ademluchtautomaat - Het drukloos maken van het ademluchttoestel - Uitleg van de speciale functies van het ademluchttoestel (manometer etc) - Gebruikersonderhoud van de ademluchttoestel en ademluchtmasker. Het staat AD vrij om zelfstandig wijzigingen uit te voeren aan het geleverde lesprogramma.
OE.07	Er wordt een duidelijke instructiefilm voor de eindgebruiker (gebruikersinstructie) in MP4-format digitaal beschikbaar gesteld. Deze instructiefilm is in de Nederlandse taal, dan wel in het Nederlands ondertiteld.
OE.08	Ongeveer 30 instructeurs, welke de instructie ‘gebruik ademlucht’ geven, krijgen een volledige training in het gebruik van het aangeboden ademluchttoestel (inclusief ademluchtmasker en ademluchtcilinder). Na het volgen van deze training moeten zij in staat zijn om de medewerkers van Brandweer Twente duidelijk te kunnen instrueren in het verantwoord en veilig gebruik van de aangeboden ademluchtapparatuur (een zogenaamde ‘train-de-trainer’).

Een Inschrijver (combinatie) verklaart door ondertekening van Bijlage 7 ‘Conformiteitenlijst minimeisen’, dat zijn inschrijving integraal voldoet aan de hiervoor gestelde minimeisen.