



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

TWEEDE NOTA VAN INLICHTINGEN

Behoort bij Raamovereenkomst Onderhoud Elementverhardingen 2024-2025

Besteknummer: 2023-02

Bijlagen:

- Excel bestand met gestelde vragen en antwoorden bij inlichtingen;
- NSX bestand van deze nota.

Opdrachtgever: Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente De Ronde Venen

Directievoering: Team Binnendienst Openbare Ruimte (BOR)

Besteknummer : 2023-02

Datum: 28 maart 2024

BEHANDELING VAN DOOR AANNEMERS GESTELDE VRAGEN

Inschrijvers hebben vragen gesteld en deze zijn, samen met de antwoorden hierop, opgenomen in het excelbestand "Nota van inlichtingen". Dit excelbestand is toegevoegd als bijlage bij deze nota van inlichtingen. Hieronder zijn de wijzigingen vermeld, die het gevolg zijn van deze beantwoording:

Vraag 24, hoofdstuk 4927:

In de besteksposten staat een leverantie voor betonstraatstenen, echter worden de betonstraatstenen geleverd via leverantie posten. Graag de leverantie uit de post halen.

Antwoord 24:

Posten worden aangepast. Hoeveelheid ter leverantie wordt gewijzigd in hoeveelheid ter inlichting.

Vraag 25, bestekspost 559130:

De leverantie ontbreekt in de bestekpost, graag toevoegen.

Antwoord 25:

Leverantie wordt toegevoegd.

Vraag 27, hoofdstuk 73 en 74:

Met welke instandhoudingsperiode dient er gerekend te worden voor de toepassen besteksposten?

Antwoord 27:

Maximaal 5 dagen.

Vraag 31, deel 3 artikel 01.04.01 lid 03:

U geeft aan dat er tot 30 april 2026 geen verrekening geschiedt op wijzigingen in loonkosten,

brandstofgroepen en bouwstofgroepen. Omdat niemand weet wat de prijsontwikkelingen zullen zijn, vragen wij u dit te heroverwegen en de indexeringsregeling van toepassing te verklaren na het eerste contractjaar. Het risico is niet af te prijzen tijdens de aanbestedingsfase. Graag verwijzen wij naar uw nota prijsstijgingen met datum 12-12-2022.

Antwoord 31:

Wordt aangepast. De prijzen worden na 1 jaar in plaats van na de eerste 2 jaar geïndexeerd.

WIJZIGINGEN DOOR OPDRACHTGEVER:

Aanvullend op de wijzigingen, die volgen uit de beantwoording van vragen van inschrijvers, zijn de volgende wijzigingen verwerkt in deze nota:

- Geen wijzigingen

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
2.2 Nadere beschrijving	11
3. Bepalingen	15
01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN	17
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	17

Bladnr. II

Gemeente De Ronde Venen
Onderhoud Elementverhardingen 2024-2025
Tweede Nota van Inlichtingen, datum 28 maart 2024



Gemeente
De Ronde Venen

RAW0795
RAW1209-142779



1. Algemeen





PAR



PAR



2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens









2.2 Nadere beschrijving





BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
492710						Deze bestekspost wordt vervangen door:				
492710	831303					Aanbrengen molgoot.	m	300,00	F	
						Hergebruik of Nieuw.				
						Bij hergebruik verwerken vrijgekomen BSS KF volgens				
						post 531110				
						Bij nieuw aanbrengen leverantie stenen volgens posten				
						539010 t/m 539050				
		1.				Bestaand uit 4 streklagen				
			3.			In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			9,00 L
				6.		Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			6.000,00 I
492720						Deze bestekspost wordt vervangen door:				
492720	831303					Aanbrengen molgoot.	m	300,00	F	
						Hergebruik of Nieuw.				
						Bij hergebruik verwerken vrijgekomen BSS KF volgens				
						post 531110				
						Bij nieuw aanbrengen leverantie stenen volgens posten				
						539010 t/m539050				
		2.				Bestaand uit 5 streklagen				
			3.			In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			12,00 L
				6.		Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			7.500,00 I
559130						Deze bestekspost wordt vervangen door:				
559130	831604					Leveren betontegels.	st	1.000,00	F	
			3.			Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			1.000,00 L
						(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)				
						Kleur: grijs				
						Vellingkant 5 mm, klasse 1				
				1		Leveren op plaats van verwerking				
740010						Deze bestekspost wordt vervangen door:				
740010	620399					Toepassen omleidingsroutes	keer	4,00	F	
						Ten behoeve van de werkzaamheden van dit bestek				
						(Niet zijnde afsluitingen waarbij de omleiding in de				
						betreffende bestekspost is opgenomen)				
						Omleidingsroute(s) op aanwijzing van de directie				
						Omleidingsroute op rijwegen en fietspaden				
						De route wordt aangegeven door tekstborden en/of				
						pijlborden				
						Uitgegaan is van gemiddeld 5 tekstborden en 10				
						pijlborden per omleiding.				
						Afzetting instandhouden tot einde werkzaamheden				
						(maximaal 5 dagen)				
						Tekstborden minimaal 1,5 m x 2,0 m, letterafmetingen				
						140/105 mm				
						Met materiaal van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		



3. Bepalingen





HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRatieve BEPALINGEN

01 04 BETALINGSREGLINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 Algemeen

- 01 De raamovereenkomst wordt opgedragen als samenwerkingsovereenkomst met vier opdrachtnemers. In deze overeenkomst worden op basis van de vier laagste inschrijvingen de gemiddelde eenheidsprijzen vastgesteld. Deze gemiddelde eenheidsprijzen worden wederzijds gehanteerd voor het verspreid in de gemeente uit te voeren onderhoud rioolwerkzaamheden.
- 02 De overeenkomst wordt aangegaan vanaf 1 mei 2024 voor de periode van 2 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van tweemaal 1 jaar. De overeenkomst inclusief verlenging loopt uiterlijk tot en met 30 april 2028.
- 03 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen, en kosten van bouwstofgroepen geschiedt tot en met 30 april 2025 geen verrekening. Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2020 is tot en met 30 april 2025 niet van toepassing.
- 04 In 2025 en in het geval van verlenging in 2026 en/of 2027 vindt indexatie wel plaats door voor het gehele komend jaar nieuwe eenheidsprijzen vast te stellen op basis van de indexcijfers Risicoregeling GWW van januari van dat jaar.
- 05 Aangezien de prijsindexcijfers van januari pas begin mei worden gepubliceerd, wordt in de periode van 1 januari tot medio mei voorlopig afgerekend op basis van de eenheidsprijzen van het jaar ervoor. Na vaststelling nieuwe eenheidsprijzen, vindt een correctiebetaling plaats op basis van de verhoging van de eenheidsprijzen.





