

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Gemeente Gouda
Afdeling Projecten Openbare Ruimte
Postbus 1086
2800 BB Gouda

Nota van Inlichtingen van Besteknummer: 2023-11

Bestek en voorwaarden voor de uitvoering van ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o. in de gemeente Gouda.

Uitgangspunt

Dit is bestek is gebaseerd op het Moederbestek van 3 juli 2023.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112110			POST WIJZIGEN			
112110	102102		Graven proefsleuf. Situering: in overleg met de directie Betreft: het machinaal graven van sleuven onder begeleiding van een grondwerker voor het vaststellen van de exacte ligging van kabels en leidingen Bemaling volgens bestekspostnr. 302110 Opbouw van de ondergrond: zand Met weinig hinder van kabels, leidingen en boomwortels Gemiddelde sleufdiepte: tot 1,00 m Boomwortels groter dan ø30 mm niet beschadigen of doorsteken 1. Grondsoorten gescheiden ontgraven .3. Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen .2. Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen	m	40,00	V
112120			POST WIJZIGEN			
112120	102102		Graven proefsleuf. Situering: in overleg met de directie Betreft: het machinaal graven van sleuven onder begeleiding van een grondwerker voor het vaststellen van de exacte ligging van kabels en leidingen Bemaling volgens bestekspostnr. 302110 Opbouw van de ondergrond: zand Met weinig hinder van kabels, leidingen en boomwortels Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m en dieper Boomwortels groter dan ø30 mm niet beschadigen of doorsteken 1. Grondsoorten gescheiden ontgraven .3. Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen .2. Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen	m	25,00	V
132110			POST WIJZIGEN			
132110	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Situering: wegen aansluitend op het werkterrein 1. Asfaltverharding .2.2. Zaagdiepte gemiddeld 130 mm tot ten hoogste 160 mm	m	42,00	V
132420			POST WIJZIGEN			
132420	810399		Vervoeren teervrij asfalt. Betreft teervrij asfalt vrijgekomen volgens bestekspost 132410 Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weegbonnen die zijn afgegeven door de ontvangende inrichting Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspost 132430	ton	100,00	V
132430			POST WIJZIGEN			
132430	810399		Acceptatiekosten teervrij asfalt. Betreft de door de inrichting gehanteerde acceptatiekosten van het teervrij asfalt dat is vrijgekomen volgens bestekspost 132410 en is aangevoerd volgens bestekspost 132420 Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weegbonnen die zijn afgegeven door de ontvangende inrichting Gerekend met s.g. 2,50 ton/m3	ton	100,00	V
181110			POST WIJZIGEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
181110	527103	.	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	57,00	V
		.	Situering: t.p.v. aan te brengen uitstromingen H.W.A.			
		4.	Palen met beplanking			
		.4.	Materiaal			
		.	Palen hout			
		.	Beplanking hout			
		. . .2.	Voor ca. 50 % onder water, gerekend met een waterstand			
		.	van N.A.P. -1,97 m			
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een inrichting			
		.	Acceptatiekosten worden verrekend op stelpostnr. 950030			
221320		.	POST TOEVOEGEN			
221320	220201	.	Grond vervoeren.	m3	10.250,00	V
		.	Grondsoort: ophoogzand			
		1.	Grond vrijgekomen bij post 212010, 212020, 212030 en			
		.	212040			
		.2.	Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot (post 8211)			
		. .1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch			
		.	profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 212010,			
		.	212020, 212030 en 212040			
231110		.	POST WIJZIGEN			
231110	220301	.	Grond verwerken in depot.	m3	6.790,00	V
		.	Situering: tijdelijk gronddepot volgens post 8211			
		.	Betreft grond afkomstig van post 221310			
		.	Grondsoort:			
		.9	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch			
		.	profiel van ontgraving			
231120		.	POST TOEVOEGEN			
231120	220301	.	Grond verwerken in depot.	m3	10.250,00	V
		.	Situering: tijdelijk gronddepot volgens post 8211			
		.	Betreft grond afkomstig van post 221320			
		.	Grondsoort:			
		.9	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch			
		.	profiel van ontgraving			
2333		.	POST TOEVOEGEN			
2333		.	<u>Ontgraven grond t.b.v. hergebruik</u>			
233310		.	POST TOEVOEGEN			
233310	220102	.	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	10.250,00	V
		.	Grondsoort:			
		.9.	Vervoeren volgens post 234310			
		.1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch			
		.	profiel van ontgraving			
2343		.	POST TOEVOEGEN			
2343		.	<u>Grond vervoeren naar werk</u>			
234310		.	POST TOEVOEGEN			
234310	220201	.	Grond vervoeren.	m3	10.250,00	V
		.	Grondsoort:			
		1.	Grond vrijgekomen bij post 233310			
		.1.	Vervoeren naar de plaats van verwerking			
		. .1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch			
		.	profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 233310			
302110		.	POST WIJZIGEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
302110	210299		Toepassen bronbemaling	m	1.865,00	V	
			Situering: t.p.v. aan te brengen riolering en te graven				
			preofsleuven.				
			Bemalingswater lozen op de watergang				
			Geen lozingskosten aannemer.				
			Betreft bronbemaling volgens bestekspostnr(s). 302111 t/m				
			302113.				
302111			POST WIJZIGEN				
302111	210201		Aanbrengen bronbemaling.				
			Situering: aan te brengen riolering en te graven				
			preofsleuven.				
			Grondsoort: zand/veen				
			Inclusief:				
			- het treffen van de nodige voorzieningen voor de afvoer				
			van het bemalingswater naar het oppervlaktewater				
			- zandvang				
		2.	Verlaging van het freatisch vlak tot 0,20 m onder de				
			onderkant van de riolering.				
		.1.	Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer				
		. .1. . . .	Verticale filters				
		3. .	Reserve-energievoorziening is niet vereist				
		1	Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn				
			Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal				
			pompen met een minimum van 1 pomp				
			De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn				
			opgenomen				
3026			<u>POST TOEVOEGEN</u>				
3026			<u>Monitoring grondwaterstand</u>				
302610			POST TOEVOEGEN				
302610	210899		Monitoring grondwaterstand	EUR		N	
			Betreft het monitoren van de grondwaterstand conform				
			bemalingsadvies bijlage 18.				
			Betreft een beperkte monitoringsinspanning d.m.v. het				
			plaatsen van peilbuizen (of afgedopt filter) in de rioolsleuf.				
			Dagelijks controleren of de grondwaterstand niet meer dan				
			0,30 m onder het ontgravingsniveau wordt verlaagd en het				
			eventueel aanpassen van het bemalingssysteem				
			Exacte wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer.				
			Met materiaal van de aannemer				
322210			POST WIJZIGEN				
322210	252604		Aanbrengen put van kunststof.	st	6,00	V	
			Situering: in nieuw aangebrachte H.W.A. riolering t.p.v.				
			uitstromingen/duikers				
			Betreft GVK inspectieput				
		4.	Put, nominale middellijn 1500 mm	st			6,00 L
			Incl. aansluitingen				
			2 st. ø 400 mm				
			8 st. ø 500 mm				
			9 st. ø 800 mm				
			Put uitvoeren met zandvang				
		.9.	Put met vlakke bodem, voorzien van zandvang (500 mm)				
		. . .3. . .	Betonnen afdekplaat 1600 x 1600 mm; dik 120 mm	st			6,00 L
			Voorzien van opening met middellijn 635 mm en				
			bijpassende rubberring				
324410			POST WIJZIGEN				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
324410	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	9,00 V		
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		9,00 L	
			T-stuk 90° ø 400-400 mm				
			Kleur: grijs RAL 7037				
		. 3.3. .	Nominale middellijn 400 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
324420			POST WIJZIGEN				
324420	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	4,00 V		
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		4,00 L	
			T-stuk 90 °ø 500-500 mm				
			Kleur: grijs RAL 7037				
		. 3.5. .	Nominale middellijn 500 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
352110			POST WIJZIGEN				
352110	252221		Aanbrengen PP-buis.	m	852,00 V		
			Situering: in rijbanen				
			Betreft aanbrengen drainageleiding				
		3.	Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8	m		852,00 L	
		. 9.9. .	Nominale middellijn 150 mm				
			Incl. PP450 omhulling				
		1	Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet				
352210			POST WIJZIGEN				
352210	252604		Aanbrengen put van kunststof.	st	66,00 V		
			Situering: in nieuw aangebrachte H.W.A. riolering				
		4.	Put, nominale middellijn 600 mm	st		66,00 L	
			Type: Tegra ø 600 mm voorzien van hoogte verstelbaar telescoopstuk L = 50 cm en draaibare mofaansluitingen tot maximaal 7,5°.				
			Aansluiting: ø 160 mm				
		. 4. . . .	Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel				
		. . 1. . .	Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm	st		66,00 L	
			Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring				
352220			POST WIJZIGEN				
352220	252201		Aanbrengen PVC-buis	m	698,00 V		
			Situering: tussen drainageput en PP drainagebuis				
			Betreft aanbrengen PVC ø 160 mm in lengtes van 6 m.				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		698,00 L	
			- PVC-buis ø 160 mm				
			Kleur: grijs RAL 7037				
		. 2.3. .	Nominale middellijn 160 mm				
		9	Verbinding buizen d.m.v. PE ø 160 mm overschuifmof	st		111,00 L	
352240			POST TOEVOEGEN				
352240	230112		Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage.	st	111,00 V		
			Situering: t.b.v. overgang drain naar PVC-leiding				
		1.	Materiaal soort: PVC				
		. 9. . . .	Verloopstuk drain ø 150 mm - PVC ø 160 mm	st		111,00 L	
363010			POST WIJZIGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
363010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	1.550,00	V
			Situering: alle aangebrachte drainage en aansluitende			
			leidingen volgens bestekspostnr(s). 352			
			Betreft: het doorspuiten van de nieuwe drainage conform			
			bepaling 23.13.01 van dit bestek.			
		3.	Met pompdruk van 30 tot 40 bar			
		.8.	Uitwendige diameter drains 200 mm			
		. .1. . . .	Strengen met lengte tot 200 m: 62 st			
		4. .	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van			
			0,75 tot 1,00 m			
		1	Plaats doorspuitvoorziening: in drainageputten,			
			aangebracht volgens bestekspostnr. 352210			
4			DIT HOOFDSTUK KOMT IN ZIJN GEHEEL TE			
			VERVALLEN			
5311			<u>POST TOEVOEGEN</u>			
5311			<u>Bijkomende werkzaamheden</u>			
531110			POST TOEVOEGEN			
531110	831599		Samenstellen machinale pakketten betontegels	m2	3.338,00	V
			Betreft de kosten voor het samenstellen van machinale			
			pakketten van her te gebruiken betontegels.			
			Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer.			
531210			POST WIJZIGEN			
531210	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	5.770,00	V
			Situering: trottoirs			
			Betreft aanbrengen betontegels, incl. pasmaken			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .2. . . .	Op zandbed			
		. . .2. . .	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN			
			1339)			
			Kleur: grijs			
			Vrijgekomen voor hergebruik volgens			
			bestekspostnr. 131110			
			Overige benodigde tegels leveren volgens			
			bestekspostnr. 537110			
		2. .	Betontegels 150 x 300 x 50 mm			
			Kleur: grijs			
			Vrijgekomen voor hergebruik volgens			
			bestekspostnr. 131110			
			Overige benodigde tegels leveren volgens			
			bestekspostnr. 537120			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			
531310			POST WIJZIGEN			
531310	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	302,00	V
			Situering: trottoirs t.p.v. inritten			
			Betreft aanbrengen betontegels, incl. pasmaken			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .2. . . .	Op zandbed			
		. . .5. . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN			
			1339)			
			Kleur: grijs			
			Vrijgekomen voor hergebruik volgens bestekspostnr. 131120			
		5. .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm			
			Kleur: grijs			
			Vrijgekomen voor hergebruik volgens bestekspostnr. 131120			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			
531320			POST WIJZIGEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
531320	831113	 3. 1. 2. 5. 5. 5	Aanbrengen betontegels. Situering: fietspad Betreft aanbrengen betontegels, incl. pasmaken Totale breedte van 3,00 m en meer In halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: rood Vrijgekomen voor hergebruik volgens bestekspostnr. 131130 Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: rood Vrijgekomen voor hergebruik volgens bestekspostnr. 131130 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	146,00	V
531910			POST WIJZIGEN			
531910	831403	 2. 1. 5	Herstraten betontegels. Situering: aansluitende wegen Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting tekortkomend bestratingsmateriaal komt vrij bij het opbreken Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	71,00	V
532310			POST WIJZIGEN			
532310	831112	 3. 5. 1. 1. 3. 5	Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: rijbanen Betreft verharding t.p.v. rijbaan Totale breedte van 3,00 m en meer In keperverband met bisschopsmutsen (gerekend met 3,3 st./m) Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: heidepaars (gerekend met 45 st./m2) Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st st	7.941,00	V
532320			POST WIJZIGEN			
532320	831112	 2. 6. 1. 1. 3. 5	Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: parkeerplaatsen Betreft verharding t.p.v. rijbaan Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In elleboogverband Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: antraciet (gerekend met 45 st./m2) Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st	2.818,00	V
532330			POST WIJZIGEN			
532330	831303	 2. 1. 6. 2	Aanbrengen molgoot. Betreft molgoot Bestaand uit 5 streklagen In straatlaag Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: heidepaars (gerekend met 25 st./m) Afstrooien en inwassen met zand brekerzand	m st	505,00	V
532410			POST WIJZIGEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
532410	831112	 3. 7. 1. 1. 9.5	Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: markering schoolzone Betreft verharding t.p.v. rijbaan Totale breedte van 3,00 m en meer In blokverband Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm geleverd volgens bestekspostnr(s). 537210 en 537220 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	12,00 V		
532910			POST WIJZIGEN				
532910	831402	 2. 1. 3.5	Herstraten betonstraatstenen. Situering: aansluitende wegen Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting tekortkomend bestratingsmateriaal komt vrij bij het opbreken Betonstraatstenen: standaard keiformaat Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	121,00 V		
624110			POST WIJZIGEN				
624110	472299	. .	Aanbrengen PP duiker ø 800 mm. Situering: zie bestekstekeningen Betreft: aanbrengen van duikers/uitstroomleidingen H.W.A. riolering Incl. grondwerk Verlagen waterstand toegestaan PP duiker Nominale middellijn 800 mm (binnendiameter); SN16 Geribbelde buis Dubbelwandig	m m	165,00 V		165,00 L
721220			POST WIJZIGEN				
721220	220301	. 4. 3. 1. 9.1	Grond verwerken in terreinophoging Situering: zie bestekstekeningen Betreft: ophogen t.p.v. (nieuwe) groenvoorziening en in groenvakken Grondsoort: teelgrond, geleverd volgens post 251020 Gemiddelde hoogte 1,00 m, met een overhoogte van 0,02 m op het moment van verwerken Breedte bovenzijde van 1,50 tot 4,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Frezen volgens post 721230 en verdichten volgens post 721240 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	2.110,00 V		
724010			POST WIJZIGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
724010	510701		Aanbrengen wortelscherm.	m	575,00 V	
			Situering: langs boomvak t.b.v. scheiding			
			boomwortels met bestaande kabels en leidingen.			
			Betreft: aanbrengen van een wortelscherm			
		2.	Langs aan te brengen beplanting of boom			
		.4.	Voor plantsleuf of plantgat zie bestekspostnr(s). 7312			
		. .2. . . .	Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over			
			naastliggend terrein			
		9.	Wortelscherm:			
			Rootblock Biobased	m		575,00 L
			Materiaal: HDPE			
			Hoogte: 600 mm, dikte 1 mm			
			Fabriikaat: Greenmax o.g.			
			Onderkant wortelscherm aanbrengen op -1,97 NAP			
741110			POST WIJZIGEN			
741110	511499		Monitoren bomen t.b.v. watergeven.	st	522,00 N	
			Situering:			
			Betreft het monitoren van bomen t.b.v. het watergeven			
			Controleren, middels een tensiometer, op:			
			- verdroging van de wortelkluit			
			- verdrinking van de wortelkluit			
			- te natte plantgaten of wortelkluiten			
			Gerekend is met een frequentie van 2 keer per jaar			
			Bij constatering van verdroging de betreffende bomen			
			watergeven volgens post 741130			
			Resultaten van de monitoring en de uitgevoerde acties			
			digitaal vastleggen in een logboek en naar de directie sturen			
			uiterlijk 1 dag na elke monitorings- en watergeefronde			
741130			POST WIJZIGEN			
741130	515502		Water geven bomen.	st	2.088,00 V	
			Situering: gehele werkterrein			
			Betreft bomen in groenvoorziening.			
		.9.	Water dat voldoet aan de in H7.7 uit het Handboek Bomen			
			gestelde eisen			
		. .2. . . .	Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom.			
			Gerekend is met een frequentie van 1 keer/maand in het			
			groeiseizoen (8 x per jaar)			
		1.	Water toedienen met behulp van aanwezig			
			infiltratiesysteem			
						
						

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn****01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 02 De tekst:
"- trillingsmetingen van bebouwing die grenst aan het werkterrein;"
komt te vervallen

34 Verlichting**34 0 Verlichting, algemeen****34 01 Verlichting, algemeen****34 01 01 Verlichting, algemeen**

- 00 Alle artikelen onder 34 komen te vervallen.

83 Elementenverhardingen**83 1 Straatwerk****83 15 Bijbehorende verplichtingen****83 15 01 Algemeen**

- 02 Lid 02 komt te vervallen

HFD PAR ART LID