

Aanbesteding: Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte
Componistenlaan e.o.
Aanbestedende Dienst: Gemeente Gouda
Referentie: 2023-11

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Ontbreken Bestek, RSX-bestand, inschrijfstaat

Vraag:
Bij de documenten ontbreken het bestek, het RSX bestand en een inschrijfstaat. Kunt u deze toevoegen?

Antwoord:
Documenten zijn verstrekt

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare
ruimte Componistenlaan e.o.
Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Ontbreken bestek

Vraag:
Bij het beoordelen van dit project hebben wij alle beschikbare documenten gedownload maar wij zien geen bestek, inschrijfstaat en/of inschrijvingsbiljet aanwezig bij de stukken. Worden deze nog toegevoegd of kijken wij ergens overheen?

Antwoord:
Documenten zijn verstrekt

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare
ruimte Componistenlaan e.o.
Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 projectdoelstellingen

Vraag:
Wij missen in de leidraad uw projectdoelstellingen. Kunt u deze formuleren

en opnemen in de leidraad?

Graag ontvangen wij deze gegevens op een zeer korte termijn i.v.m. het opstellen van ons Plan van Aanpak.

Antwoord:

"De doelstelling van dit project bestaat uit:

1. Wegvakken terugbrengen op aanlegpeil;
2. Hemelwateriolering ombouwen naar een robuust stelsel;
3. Weginrichting aanpassen naar een 30km/u inrichting;
4. Vergroenen van het projectgebied;
5. De maaiveldinrichting waar mogelijk in lijn brengen met de huidige LIOR"

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Subcriterium 2 Risicobeheersing

Vraag:

In Subcriterium 2 Risicobeheersing wordt bij de doelstelling gevraagd om de risico's van de opdrachtgever aan te tonen hoe wij deze mitigeren dan wel te voorkomen.

Heeft u al risico's benoemd welke u met ons kan delen of moeten wij deze risico's voor u bepalen met de preventieve en correctieve maatregelen?

Graag ontvangen wij deze gegevens op een zeer korte termijn i.v.m. het opstellen van ons Plan van Aanpak.

Antwoord:

Opdrachtgever verlangt van opdrachtnemer de aanzet voor de risico's en beheersing

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Chopinstraat: parkeerterrein en speelplek

Vraag:

Op de bestekstekeningen is aangegeven dat ter hoogte van de Chopinstraat een parkeerterrein en speelplek wordt gerealiseerd.

Kunt u aangeven wie en wanneer (planning) dit wordt gerealiseerd? Graag ontvangen wij deze gegevens op een zeer korte termijn i.v.m. het opstellen van ons Plan van Aanpak.

Antwoord:

De inrichting van het parkeerterrein is nog in voorbereiding. Hier is nog geen planning voor beschikbaar.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Subcriterium 1 Slim faseren (bereikbaarheid)

Vraag:

In Subcriterium 1 Slim faseren (bereikbaarheid) dient er rekening gehouden te worden met de op stapel staande K&L verleggingen welke tegengereerd moeten worden in het werk.

Wij missen echter gegevens van de betreffende werkzaamheden van de nutspartijen (planning, locatie en type werkzaamheden) om een slimme fasering op te stellen.

Graag ontvangen wij deze gegevens op een zeer korte termijn i.v.m. het opstellen van ons Plan van Aanpak.

Antwoord:

Werkzaamheden van de nutspartijen vinden plaats in week 20. De locatie van de verleggingen worden in de volgende nota verstrekt. Er lopen nog gesprekken met de nutspartijen n.a.v. de uitkomsten van de laatste proefsleuven.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

7

Onderwerp:

storten materialen

Vraag:

Ik mis bij de bijlagen grond- en funderingsonderzoeken

Antwoord:

Documenten zijn verstrekt

	Percelen:	P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.
	Beantwoord op:	1 dec. 2023
	Label:	Contract
Ref.nr. 8	Onderwerp:	post 624110
	Vraag:	U vraagt in deze post een dubbelwandige PP duiker rond 800mm. Is deze afmeting in- of uitwendig
	Antwoord:	nominale middellijn 800mm (binnendiameter)
	Percelen:	P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.
	Beantwoord op:	1 dec. 2023
	Label:	Contract
Ref.nr. 9	Onderwerp:	post 322210
	Vraag:	Graag een principe-tekening aanleveren van deze putten
	Antwoord:	Principe op tekening aangegeven
	Percelen:	P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.
	Beantwoord op:	1 dec. 2023
	Label:	Contract
Ref.nr. 10	Onderwerp:	hoofdposten 41 en 42 (OV / K&L)
	Vraag:	Zijn deze posten een foute kopieerslag / vergeten te verwijderen
	Antwoord:	Bijgewerkt op meegestuurd document

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
11

Onderwerp:
RAW bestek Deel 3 01 11 01 lid 04

Vraag:

Welke werkzaamheden (waar) worden door nutspartijen gedaan?

Kunt u hier tekeningen van beschikbaar stellen?

We vragen u niet te wachten tot de nota maar deze per omgaande te verstrekken, zodat we hier rekening mee kunnen houden in onze fasering.

Antwoord:

Werkzaamheden van de nutspartijen vinden plaats in week 20. De locatie van de verleggingen worden in de volgende nota verstrekt. Er lopen nog gesprekken met de nutspartijen n.a.v. de uitkomsten van de laatste proefsleuven.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
12

Onderwerp:
RAW bestek Deel 3 01 11 01 lid 04

Vraag:

Deel 3 01 11 01 lid 04 Is er al een planning/fasering van de K&L aannemer (s) en kunt u deze beschikbaar stellen?

We vragen u niet te wachten tot de nota maar deze per omgaande te verstrekken, zodat we hier rekening mee kunnen houden in onze fasering.

Antwoord:

Werkzaamheden van de nutspartijen vinden plaats in week 20. De locatie van de verleggingen worden in de volgende nota verstrekt. Er lopen nog gesprekken met de nutspartijen n.a.v. de uitkomsten van de laatste proefsleuven.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Contractdocumenten

Vraag:

Bij de contractdocumenten missen we de revisiegegevens van de huidige riolering. Kan opdrachtgever deze delen met inschrijvers?

Antwoord:

Dit wordt nog uitgezocht.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Inschrijfleidraad, pagina 11, paragraaf 4.3

Vraag:

Het Plan van aanpak dient uit maximaal 6 paginas A4 en 3 paginas Bijlagen te bestaan. Moet de inschrijver een specifiek lettertype en lettergrootte hanteren?

Antwoord:

Nee, de inschrijver is hier vrij in.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Inschrijfleidraad, pagina 11, paragraaf 4.3

Vraag:

Het Plan van aanpak dient uit maximaal 6 paginas A4 en 3 paginas Bijlagen te bestaan. Is er een beperking qua papierformaat voor de bijlagen waaraan inschrijvers moeten voldoen?

Antwoord:

Bijlagen in A4 of A3

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 16 **Onderwerp:** Verzoek tot tweede ronde nota van inlichtingen

Vraag:

Gezien de vele vragen verzoeken wij gemeente Gouda om een tweede nota van inlichtingen te organiseren. Hierdoor kunnen er nog aanvullende vragen worden gesteld naar aanleiding van de verstrekte antwoorden tijdens de eerste ronde. Op deze manier krijgen inschrijvers de kans om een goed doordachte inschrijving voor te bereiden.

Antwoord:

Akkoord, er wordt een tweede nota georganiseerd. De planning wordt hierop aangepast. Zie hiervoor de termijnen in TenderNed

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 17 **Onderwerp:** Planning aanbesteding

Vraag:

Op 1 december is de bekendmaking van de nota van inlichtingen gepland. Vanwege de talrijke vragen die zijn gesteld met betrekking tot kabels en leidingen, en het feit dat criterium 1 nog moet worden uitgewerkt op basis van de ontvangen antwoorden, verzoeken wij de gemeente Gouda vriendelijk om de aanbesteding met 3 weken (excl. 2 weken kerstreeces) uit te stellen. Op deze manier krijgen inschrijvers de gelegenheid om een gedegen uitgewerkte inschrijving te kunnen indienen.

Antwoord:

De planning van inschrijving wordt aangepast.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 18 **Onderwerp:** Leidraad, pagina 10, Subgunningscriterium 1

Vraag:

Bij doelstelling van criterium 1 staat het volgende: De Aanbestedende dienst wenst een Opdrachtnemer te selecteren die aantoont de ontsluiting van de wijk te waarborgen waarbij op een efficiënte wijze K&L verleggingen worden geventueerd.

In deel 3 van het bestek (01 11 01 Werken, die in elkander grijpen) staat dat nutsbedrijven werkzaamheden uitvoeren m.b.t. verleggen kabels- en leidingen. Wij kunnen in de contractstukken geen gegevens terug vinden van werkzaamheden derden, zodoende ook geen informatie om criterium 1 goed uit te werken. Kan opdrachtgever alle info m.b.t. verleggen kabels en leidingen delen?

Antwoord:

Werkzaamheden van de nutspartijen vinden plaats in week 20. De locatie van de verleggingen worden in de volgende nota verstrekt. Er lopen nog gesprekken met de nutspartijen n.a.v. de uitkomsten van de laatste proefsleuven.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.
Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, par. 4.3 Gunningscriterium Tabel 3 en 4

Vraag:

Vervolgens de tabel kan per Subgunningscriterium een score behaald worden van 0, 2, 5, 8 of 10. In de alinea daaronder wordt echter aangegeven dat binnen het beoordelingsteam het gemiddelde bepaald wordt, afgerond op n decimaal nauwkeurig. We vrezen dat het onderscheidend vermogen door het middelen flink verkleind wordt.

We vragen u daarom de genoemde scores in de tabel aan te houden, dit om het onderscheidend vermogen te vergroten.

Antwoord:

Scores worden niet aangepast. Er is voldoende mogelijkheid voor inschrijvers om zich te onderscheiden ten opzichte van elkaar.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.
Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

20

Bestek deel 3 HFD34

Vraag:

Er zijn bepalingen voor Openbare Verlichting opgenomen. Echter geen besteksposten in deel 2.2. of niet in de scope? Klopt het dat de aanleg van Openbare Verlichting niet tot de scope van dit werk behoort?

Antwoord:

Ja, er is een coördinatieverplichting opgenomen in post 810110

Percelen:

P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op:

1 dec. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 H4

Vraag:

In Hoofdstuk 4 staan geen hoeveelheden aangegeven. Klopt het dat de aanleg van Openbare Verlichting niet tot de scope van dit werk behoort?

Antwoord:

Ja, er is een coördinatieverplichting opgenomen in post 810110

Percelen:

P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op:

1 dec. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Bestek deel 3 HFD 01 13 06 lid 02

Vraag:

"plaatsen peilbuizen en monitoring grondwaterstand bij bemalingen" Hier is geen post voor opgenomen in deel 2.2. Kun u hier een post voor opnemen of deze bepaling te laten vervallen?

Antwoord:

Post toegevoegd

Percelen:

P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op:

1 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Bestek deel 3 HFD 01 13 06 lid 02

Vraag:

"trillingsmetingen van bebouwing die grenst aan het werkterrein" Hier is geen post voor opgenomen in deel 2.2. Kun u hier een post voor opnemen of deze bepaling te laten vervallen?

Antwoord:

Dit artikel is aangepast

Percelen:

P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op:

1 dec. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Bestek deel 3 HFD 01 04 01 lid 01

Vraag:

De risicoregeling is niet van toepassing. In deze onzekere markt, met regelmatig forse prijsschommelingen is het niet mogelijk om maanden voortuit te kijken, laat staan 1,5 jaar. We vragen u daarom deze bepaling te laten vervallen, zodat de risicoregeling van toepassing is.

Antwoord:

Akkoord, risicoregeling wordt van toepassing verklaard.

Percelen:

P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op:

1 dec. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par. 4.3 Gunningscriterium, SGC 1

Vraag:

Betreft de zinsnede "de op stapel staande K&L verleggingen welke gegtegreerd dienen te worden in het werk."
Wat is de reden dat dit niet vooruitlopend op de rioleringswerkzaamheden wordt uitgevoerd?

Antwoord:

In verband met de planning van de nutspartijen konden de werkzaamheden niet voorafgaand worden uitgevoerd.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad par. 4.2 Planning

Vraag:

De tijd tussen het verstrekken van de nota en de deadline van indienen is wat ons betreft erg kort. Zo u daarom de nota eerder willen verstrekken of de aanbesteding uit willen stellen zodat wij minimaal ca. 2 weken hebben om de antwoorden/gegevens uit de nota te verwerken in onze aanbidding?

Antwoord:

De planning van de aanbesteding zal worden aangepast. Graag verwijzen we u naar de planning in de TenderNed omgeving voor de meest actuele planning.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Planning aanbesteding

Vraag:

Volgens tijdsbeplanning in bestek moeten wij het werk opleveren op 1 juni 2025. Op Tendershed staat echter oplevering gepland op 31 december 2024. Welke is juist?

Antwoord:

De correcte datum is 1 juni 2025

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Gunningsleidraad

Vraag:

Planning, kunt u tussentijdse nota van inlichtingen uitbrengen zodat wij zo spoedig mogelijk over de antwoorden beschikken?

Antwoord:

De nota zal uitgebracht worden conform planning.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Proces

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Kunt u een toelichting geven op de gekozen maximaal te behalen fictieve korting van subgunningscriterium 1 en 2. Wij zijn van mening dat de maximale fictieve laag is ingeschat er een beperkt onderscheid maakt op EMVI.

Antwoord:

De opdrachtgever is van mening dat de gekozen maximale fictieve kortingen doelmatig zijn voor de onderhavige opdracht.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Proces

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Gunningsleidraad

Vraag:

Zoals door andere inschrijvers reeds eerder aangegeven, kunt u z.s.m. gegevens verstrekken over de te verleggen kabels en leidingen. Dit onderwerp wordt nadrukkelijk uitgevraagd in subgunningscriterium 1. Slim faseren. Door opdrachtgever is hier geen informatie over gedeeld.

Antwoord:

Informatie verstrekt en aanbestedingsplanning aangepast.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Proces

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Bestek / tekeningen Nieuwe Situatie Bovengronds blad 1 t/m 6

Vraag:

Op de tekeningen staat in de profielen Betonstraatstenen 100mm aangegeven. In het bestek zijn de betonstraatstenen 80mm. Wat is correct?

Antwoord:

80mm

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Bestek pagina 19 / 131190

Vraag:

Ten behoeve van hergebruik betontegels moeten deze gepaletterd worden voor machinale verwerking. Deze post ontbreekt, kunt u een post hiervoor opnemen?

Antwoord:

Post toegevoegd

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Bestek, pagina 42 ev

Vraag:

Bij de besteksposten van Hoofdstuk 4 zijn geen hoeveelheidsresultaatsverplichtingen opgenomen. Kunt u bevestigen dat OV geen onderdeel van dit contract uitmaakt?

Antwoord:

Dat is correct

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Bestek, pagina 66 / 810130

Vraag:

Kan deze post komen te vervallen? Er zijn geen geen posten uit H4 (4 t/m 418) opgenomen in bestek.

Antwoord:

Posten vervallen

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Bestek / tekeningen Nieuwe Situatie Ondergronds blad 1 t/m 6

Vraag:

In de posten 322110, 322120 en 322130 worden 139 Tegra putten gevraagd. Op tekening blad 1 t/m 6 tellen we er 136. Klopt dit?

Antwoord:

139 is juist

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Bestek pagina 33 / 3221

Vraag:

Post 322110, 322120 en 322130 met hoeveel aansluitingen (per put) moet rekening gehouden worden? Wat is de diameter van de aansluitingen?

Antwoord:

zie tekening

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Bestek / tekeningen Nieuwe Situatie Ondergronds blad 1 t/m 6

Vraag:

Uit de genoemde tekeningen is niet op te maken welke putdiameter geplaatst moet worden (600, 800 of 1000). Kunt u in legenda aangeven welke putdiameter geplaatst moet worden?

Antwoord:

Dit is afhankelijk van de aansluitende diameters

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Bestek pagina 42 / 363010

Vraag:

Wat is de hoeveelheidsresultaatsverplichting?

Antwoord:

post is aangepast

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Bestek, pagina 20 / 132110

Vraag:

Wat is de dikte van het te zagen asfalt?

Antwoord:

post is aangepast

Percelen:

P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op:

1 dec. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Bestek, pagina 64 / 74

Vraag:

De aannemer is verantwoordelijk voor de nazorg en inboet van de beplantingen. Kunt u misschien ook bestekposten opnemen voor het onkruid vrij maken van de beplantingen?

Antwoord:

Nee, aannemer is verantwoordelijk voor nazorg en Inboet, hoe en hoevaak aannemer dat doet is aan aannemer zelf, zolang het maar aan het kwaliteitsbeeld voldoet.

Percelen:

P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op:

1 dec. 2023

Label:

Contract

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Bestek, pagina 64 / 741110

Vraag:

Moet de hoeveelheid niet 87*2* 3 jaar=522 st zijn?

Antwoord:

posten aangepast

Percelen:

P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op:

1 dec. 2023

Label:

Contract

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Bestek, pagina 63 / 74

Vraag:

Hier wordt aangegeven dat de nazorg totaal 3 jaar na aanleg is. Echter in de besteksposten van nazorg wordt uitgegaan van 1 jaar. Is de nazorg 1 of 3 jaar?

Antwoord:

3 jaar

Percelen:

P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op:

1 dec. 2023

Label:

Contract

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Bestek, pagina 60 / 733240

Vraag:

Diervilla is niet leverbaar in de maat 80-100. Wel in de maat 30-40 cont. Is dit akkoord?

Antwoord:

Akkoord

Percelen:

P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op:

1 dec. 2023

Label:

Contract

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Bestek, pagina 60 / 733220

Vraag:

Rosa Rote hannoveris niet in leverbaar in 80-100 met kluit. 80-100. Volgens de leveranciers is 80-100 geen levermaat voor rozen. De leveranciers geven als levermaat aan A-kwal wortelgoed. Is dit akkoord?

Antwoord:

Akkoord

Percelen:

P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op:

1 dec. 2023

Label:

Contract

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Bestek, pagina 60 / 733210

Vraag:
Weigelia Little red robin is in de maat 60-70 niet leverbaar. Alleen in 30-40 Cont. Is dit akkoord?

Antwoord:
Akkoord

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.
Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Bestek, pagina 58 / 731222

Vraag:
Acer campestre is volgens diverse leveranciers niet leverbaar. Kunt u hier misschien een vervanger voor aangeven?

Antwoord:
Er wordt geen vervanger aangegeven.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.
Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Bestek / Bijlagen

Vraag:
De beplantingslijst ontbreekt. Kunt u een beplantingslijst toevoegen?

Antwoord:
De beplantingen staan vermeldt op de tekeningen. Er word geen aparte beplantinslijst toegevoegd.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.
Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Bestek, pagina 56 / 724010

Vraag:
Wat moet de dikte zijn van de wortelschermen?

Antwoord:
Post aangepast

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare
ruimte Componistenlaan e.o.
Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
49

Onderwerp:
post 3021

Vraag:
Ik mis onder deze hoofdpst het aanbrengen en verwijderen van peilbuizen
en het monitoren van het grondwaterpeil
Volgens deel 3 01 13 06 02 n na laatste bullit zou dit moeten

Antwoord:
post toegevoegd

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare
ruimte Componistenlaan e.o.
Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
50

Onderwerp:
deel 3 01 13 06 02

Vraag:
Wij moeten in een plan trillingsmetingen opnemen met bijbehorende
rapportages
Is er al een bouwkundig onderzoek door de OG gedaan?
Graag voor deze werkzaamheden een stelpost opnemen

Antwoord:
artikel aangepast

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare
ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
51

Onderwerp:
post 302110

Vraag:
Hoe wordt de bemaling verrekend per m sleuflengte of per bronneringsstreng (bij filters aan beide zijden van de sleuf of putbemaling)

Antwoord:
per m sleuflengte

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
52

Onderwerp:
posten onder 2120

Vraag:
U geeft aan dat de grond waar mogelijk naast de sleuf kan worden gedeponeerde
Ik mis echter posten om de grond te vervoeren, op te slaan in een depot te laden en terug te brengen wanneer opslaan naast de sleuf niet mogelijk is

Antwoord:
De posten zijn toegevoegd

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
53

Onderwerp:
post 212010

Vraag:
Volgens de gegevens uit deze post komt er 1,08m³/m¹ uit de sleuven van het te verwijderen riool.
Er moet volgens de posten onder 3112 3050m riool worden verwijderd
Dit houdt dus in dat de hoeveelheid resultaatsverplichting 3294m³ moet zijn i. p.v. 2450.

Graag aanpassen

Antwoord:

De hoeveelheden zijn o.i. juist

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
54

Onderwerp:
post 151110

Vraag:

Zit de slakkenfundering boven de grondwaterstand?

Antwoord:

Onderkant fundering nagenoeg gelijk met de grondwaterstand

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
55

Onderwerp:
posten 132420 en -30

Vraag:

Verwijzingen kloppen niet

Antwoord:

Posten aangepast

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
56

Onderwerp:
posten 112120 en 112220

Vraag:

Graag een (bron) bemalingspost tbv deze posten toevoegen

Antwoord:

Posten bronbemaling aangepast, ook van toepassing op de proefsleuven.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

57

Onderwerp:

posten 112120 en 112220

Vraag:

Wat is de maximale te ontgraven diepte voor de proefsleuven?

Antwoord:

1,20m

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

58

Onderwerp:

posten onder 311

Vraag:

Graag aangeven waar de te verwijderen riolen kunnen worden afgesloten (er zijn nl geen inspectieputten aangegeven/aanwezig) en wanneer er een leiding wordt onderbroken stroomt al het water van Gouda de sleuf in

Antwoord:

Op te breken riool is niet voorzien van putten. Tijdelijke afsluitingen t.p.v. leidingen afhaneklijk van werkwijze aannemer

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

59

Onderwerp:

post 244010

Vraag:

Graag een post aanmaken voor het verwijderen en afvoeren van de

(opgeperste) bagger

Antwoord:

het opschuiven van de aanwezige bagger wordt geacht bij het toepassen van de tijdelijke afdammingen te zijn inbegrepen.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
60

Onderwerp:
post 244010

Vraag:

Kunnen er zomaar dammen in de waterpartijen worden gegoooid? Hoeft er voor het aanbrengen niet te worden gebaggerd?
Hoeveel grond denkt u nodig te hebben voor de dammen

Antwoord:

Ja. Niet vooraf baggeren maar opschuiven, zie antwoord op vraag 59.
Hoeveelheid grond ter inschatting van de aannemer, er kan ook een afdamming gemaakt worden m.b.v. schotten/damwanden oid, afhankelijk van uitvoeringswijze van de aannemer

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
61

Onderwerp:
posten 723310 en 723410

Vraag:

Volgens welke post(en) moeten de boomgaten worden gegraven.
De hoeveelheden komen nl. niet overeen met post 215010.
Tevens graag de oppervlakte per boomgat aangeven

Antwoord:

Boomplantgaten staan onder hoofdstuk 7312. hoeveelheden komen niet overeen omdat de hele omgeving wordt opgehoogd. Oppervlakken verschillen en staan op tekening.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
62

Onderwerp:
post 723210

Vraag:
Gaaf deze post over dezelfde plantgaten als die omschreven in de posten 723310 en -20?
Wanneer dit zo is hoe komt u dan aan de hoeveelheid drainzand

Antwoord:
post 723310 (850 m2) en post 723410 (ca. 1300 m2) * 0,10 m = 215 m3

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.
Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
63

Onderwerp:
posten 324410 en -20

Vraag:
Graag aangeven of de T-stukken 45 of 90 graden moeten zijn
Tevens ga ik ervan uit dat u in post 324420 een T-stuk rond 500 mm bedoelt

Antwoord:
posten aangepast

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.
Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
64

Onderwerp:
3221 kunststof putten

Vraag:
Graag voor de putten een puttenstaat aanleveren

Antwoord:
nee, dient aannemer af te stemmen met een leverancier

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare

Beantwoord op: ruimte Componistenlaan e.o.
1 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
65

Onderwerp:
post 212020

Vraag:

Volgens de gegevens uit deze post hoeft er slechts 833 m rioolsleuf te worden gegraven. Wanneer ik de hoeveelheden te leggen riool uit de posten onder 3213 optel kom ik op ruim 1600m Graag de hoeveelheden op elkaar afstemmen

Antwoord:

De grondhoeveelheden kloppen. De diepte van de sleuf is omschreven vanaf maaiveld, maar het cunet wordt volgens post 211010 al ontgraven, waardoor de sleuf vanaf onderzijde cunet daarom minder diep is.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare
ruimte Componistenlaan e.o.
Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
66

Onderwerp:
post 212030

Vraag:

Volgens post 212030 zou er bijna 3200m drainagesleuf ontgraven moeten worden. Volgens de posten 352110 en 352220 moet er 1550 m drainleiding worden gelegd. Posten graag op elkaar afstemmen

Antwoord:

De grondhoeveelheden kloppen. De diepte van de sleuf is omschreven vanaf maaiveld, maar het cunet wordt volgens post 211010 al ontgraven, waardoor de sleuf vanaf onderzijde cunet daarom minder diep is.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare
ruimte Componistenlaan e.o.
Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
67

Onderwerp:
post 212010

Vraag:

Volgens deze post zou er 1,08m³ / m¹ ontgraven moeten worden hetgeen neerkomt op 2268 m¹ te verwijderen riool.

Volgens de posten onder 3112 moet echter al ruim 3 km riool worden verwijderd. Hoeveelheden graag op elkaar aanpassen

Antwoord:

De grondhoeveelheden kloppen. De diepte van de sleuf is omschreven vanaf maaiveld, maar het cunet wordt volgens post 211010 al ontgraven, waardoor de sleuf vanaf onderzijde cunet daarom minder diep is.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
68

Onderwerp:
post 363010

Vraag:

Geen resultaatsverplichting

Antwoord:

post aangepast

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
69

Onderwerp:
posten 352110 en 352220

Vraag:

Kloppen de hoeveelheden resultaatsverplichting van deze posten wek ik vind de verhouding nogal vreemd. Zeker wanneer ik naar de hoeveelheid te reinigen/inspecteren kijk (dit is ca 250 m meer dan de voorgenoemde posten op geteld

Antwoord:

ja hoeveelheden kloppen. gedeelte pvc 200 van drainage systeem zit niet bij de inspectie in.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
70

Onderwerp:
tekening Nieuwe situatie ondergronds 2 van 6

Vraag:
Waarom ligt de streng tussen put 80 en 125 op 3.90- N.A.P ?
De kruisende leiding ligt immers op 2.77-N.A.P. De de aan te leggen buis rond 500 kan gewoon op hoogte (3.45-) blijven

Antwoord:
Tekening en bestek aanhouden

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.
Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
71

Onderwerp:
Tekeningen

Vraag:
Ongeveer halverwege de duiker op tekening 1 van 6 staat een b.o.b. maat van 3.10 - N.A.P. Graag een hoogte aangeven bij de nummerloze GVK-put en bij uitstroombak 133 (Daar staat iets van 5.4? -N.A.P

Antwoord:
Tekening en bestek aanhouden

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.
Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
72

Onderwerp:
tekening Nieuwe situatie ondergronds 1 van 6

Vraag:
Waarom ligt de streng PVC rond 500 tussen put 86 en de ongenummerde GVK put op b.o.b. 3.80 - N.A.P.

Antwoord:
Tekening en bestek aanhouden

	Percelen:	P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.
	Beantwoord op:	1 dec. 2023
	Label:	Inhoud
Ref.nr. 73	Onderwerp: post 322210	
	Vraag: M.i. staat er in deze post een aansluiting 400mm te veel een een aansluiting 500mm te weinig	
	Antwoord: post aangepast	
	Percelen:	P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.
	Beantwoord op:	1 dec. 2023
	Label:	Contract
Ref.nr. 74	Onderwerp: Tekeningen	
	Vraag: Op tekening staan de duikers rond 800mm als zijnde beton	
	Antwoord: Duikers zijn PP 800 mm	
	Percelen:	P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.
	Beantwoord op:	1 dec. 2023
	Label:	Inhoud
Ref.nr. 75	Onderwerp: Bestek deel 2.2 post 910030	
	Vraag: Precarioheffing volgens deel 3 artikel 01.01.13 Als de link in lid 1 gevolgd wordt komt de melding "404 Helaas, hier kunnen we geen kaas van maken". De website is mogelijk vernieuwd. Graag ontvangen wij de juiste link.	

Antwoord:

de link werkt bij ons wel

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 post 822210

Vraag:

Met hoeveel stuks loopschotten/rubbermatten dienen wij rekening te houden?

Antwoord:

ter inschatting van de aannemer

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 post 821110 & 821210

Vraag:

Toepassen grond- en materiaaldepot.

Situering: een door de aannemer te bepalen locatie.

Heeft Opdrachtgever een depotlocatie beschikbaar in de nabijheid van het werkterrein?

Indien nee, met welke transportafstand tot depotlocatie dient gegadigde rekening te houden bij zijn aanbidding?

Antwoord:

Inschrijver kan er vanuit gaan dat depotlocatie zich in nabijheid van werkterrein bevindt. Inschrijver dient voorstel te doen bij opdrachtgever.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 post 810130

Vraag:

Er zijn bepalingen voor Openbare Verlichting opgenomen. Echter geen besteksposten in deel 3. Als de aanleg van Openbare Verlichting niet tot de scope van dit werk behoort, is deze post dan nog van toepassing?

Antwoord:

artikelen verwijderd

Percelen:

P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op:

1 dec. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

79

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 post 721230 & 721240

Vraag:

Betreft frezen en verdichten aangebrachte grond volgens post 721220. In post 721220 is 2.110 m3 verwerkt, gem. 50cm dik. Dit komt neer op ca. 4.220 m2 (42,20 are). Is de hoeveelheid resultaatsverplichting van deze posten correct?

Antwoord:

Post aangepast

Percelen:

P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op:

1 dec. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

80

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 post 721210

Vraag:

Uitvoering na werkzaamheden bestekspostgroep 122 geeft een hoeveelheid van 14,00 are. Klopt de hoeveelheid resultaatsverplichting van deze bestekspost?

Antwoord:

Hoeveelheden zijn juist. Oppervlakken bestaand groen zijn niet gelijk aan nieuw groen.

Percelen:

P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
81 Bestek deel 3, HFD 83 15 01 lid 02

Vraag:

Deze bepaling is tegenstrijdig met het gestelde in de besteksposten. In de besteksposten wordt straatzand gevraagd, echter deze bepaling in deel 3 van het bestek beschrijft dat in afwijking van het bepaalde in lid 1 van artikel 83.15.01 van de Standaard brekerzand geleverd dient te worden. Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:

Alle posten aangepast naar brekerzand. Conform de Standaard RAW Bepalingen 2020 artikel 83,15,01 lid 02 dient er 0,5 m3 brekerzand per 100 m2 toegepast te worden.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
82 Bestek deel 2.2 post 363010

Vraag:

Hoeveelheid resultaatsverplichting ontbreekt in het bestek.

Antwoord:

post aangepast

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
83 Bestek deel 2.2 post 352220

Vraag:

111 st PE-scherm x 6m buislengte geeft o.i. 666 m1 buislengte. Klopt de hoeveelheid resultaatsverplichting?

Antwoord:

Hoeveelheid klopt. er zit ook nog een stuk PVC in de drainkoffer

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

84

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 post 251

Vraag:

Leveren teelgrond met RAG keurmerk.

Om kosten te beperken voor Opdrachtgever, vragen wij u te her overwegen of het RAG keurmerk daadwerkelijk gewenst is voor deze hoeveelheden (ca. 3.150 m3).

Antwoord:

RAG is gewenst

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

85

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 post 181110

Vraag:

Welke klasse heeft het vrijkomende hout van de te verwijderen beschoeiing?

Antwoord:

Dit is ons niet bekend

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

86

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 post 132110

Vraag:

Van welke zaagdikte moeten we uitgaan voor de prijsvorming?

Antwoord:
post aangepast

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.
Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 87
Onderwerp: Bestek deel 2.2 post 131190

Vraag:
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
Van welk percentage breuk dienen wij uit te gaan voor onze aanbidding?

Antwoord:
U kunt van 15% uitgaan

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.
Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 88
Onderwerp: Bestek deel 2.2 post 7332

Vraag:
De genoemde aanplantmaat lijkt niet correct voor de genoemde plantsoorten.
De voorgeschreven soorten zijn maximaal beschikbaar in de aanplantmaat 25-30cm.

Antwoord:
Akkoord

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.
Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 89
Onderwerp: Bestek deel 3 HFD 01 16 02 lid 08

Vraag:

Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een Constructie All Risks-verzekering op het werk worden afgesloten. De poliscondities van de CAR-verzekering ontbreken bij het bestek. Kunt u deze beschikbaar stellen?

Antwoord:

CAR polis is bijgevoegd aan de documenten

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

90

Onderwerp:

Bestek deel 3, HFD 01 09 02 lid 01

Vraag:

De WION is per 31 maart 2018 opgevolgd door de WIBON. Kunt u bevestigen dat waar u WION schrijft in het bestek (al dan niet uitgeschreven), u WIBON bedoelt? (ook bestek deel 3 HFD 10 13 01 lid 02)

Antwoord:

Ja

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

91

Onderwerp:

Bestek deel 1, PAR 05 Tijdsbepaling punt 2

Vraag:

Er is sprake van een korting wegens te late oplevering van 1.500,00 per dag. Gegadigde verzoekt om deze korting, mocht deze onverhoopt van toepassing worden, te beperken tot een maximum van 10% van de opdrachtwaarde, zodat daarmee de maximale korting beperkt is.

Antwoord:

Opdrachtgever beperkt de maximale korting tot 10% van de opdrachtwaarde.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 92
Onderwerp: Aanbestedingsleidraad PAR 4.13

Vraag:

Indien door een kort geding of andere reden buiten invloed van ON sprake is van een verlenging van de gestanddoeningstermijn, en latere gunning dan nu in de leidraad, verzoekt gegadigde om een aanpassing van de opleverdatum, omdat dit anders mogelijk leidt tot een niet haalbare planning waarmee de datum van oplevering in het geding komt. Gaat u hiermee akkoord, zo nee kunt u dan aangeven waarom u daar niet in mee wenst te gaan?

Antwoord:

Akkoord, opleverdatum word in dergelijk geval aangepast.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 93
Onderwerp: Aanbestedingsleidraad PAR 4.2

Vraag:

De bezwaartermijn loopt tot 16 januari 2022. De opdrachtverlening wordt 17 januari 2023 verzonden. Dit lijkt niet te kloppen. Kunt u bevestigen dat de jaartallen in tabel 1 onder 8 en 9 per abuis 2022 en 2023 zijn en dat dit 2024 moet zijn?

Antwoord:

Onze excuses voor de verwarring. Uw aanname is inderdaad correct. Echter, de planning is inmiddels eveneens aangepast naar nieuwe data.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 94
Onderwerp: Aanbestedingsleidraad PAR 2.3

Vraag:

Het algemene uitgangspunt dat een later genoemd document prevaleert, indien in tegenspraak met eerder genoemde documenten, als er in dat later genoemde document een kwalitatief beter werk wordt geleverd, geldt in de regel alleen wanneer het gaat om de inschrijving ten opzichte van de bovenliggende documenten. Het huidige genoemde uitgangspunt kan er bijv. toe leiden dat antwoorden in de Nota van inlichtingen niet van toepassing zijn. Daarmee heeft een vraag met antwoord in een dergelijk geval geen enkele waarde. Dit is niet in lijn met het algemene principe dat juist antwoorden in notas van inlichtingen kunnen leiden tot wijzigingen in een bestek bijv..We verzoeken daarom om deze bepaling te beperken tot alleen de Inschrijving en niet van toepassing te verklaren op de overige documenten (muv de opdrachtbrief, zie andere vraag)

Antwoord:

Uw verzoek wordt gehonoreerd.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
95

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad PAR 2.3

Vraag:

U geeft aan dat de opdrachtbrief prevaleert boven de andere documenten, voor zover in tegenspraak met elkaar. Onverhoopt afwijkende voorwaarden in de opdrachtbrief waren niet bekend ten tijde van de aanbesteding. Het kan o.i. niet de bedoeling zijn dat dergelijke afwijkende voorwaarden prevaleren. Kunt u daarom bevestigen dat, indien in de opdrachtbrief onverhoopt zaken staan die in tegenspraak zijn met de overige documenten, de voorwaarden uit de overige documenten van toepassing zijn?

Antwoord:

Dit kunnen wij bevestigen.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 1 dec. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
96

Onderwerp:
Algemeen - Omgevingswet

Vraag:

De omgevingswet en wet kwaliteitsborging zijn per 1 januari 2024 van toepassing, waar ook de BBL (besluit bouwwerken leefomgeving) onder valt, waarin de wetgever o.a. de rechtsfiguur van de Veiligheidscoördinator directe omgeving (VDO) introduceert.

De invoering van de nieuwe omgevingswet geeft nog veel onzekerheid over de mogelijke impact. Gegadigde verzoekt daarom om als uitgangspunt te kunnen nemen dat deze wet niet van toepassing is, waarbij aantoonbare gevolgen van de nieuwe omgevingswet op een stelpost of anderszins verrekenbaar zijn en eventuele vertraging die ontstaat door de nieuwe omgevingswet vanwege opstartproblemen ook buiten de kortingsregeling te plaatsen (datum van oplevering).

Antwoord:

Opdrachtgever gaat niet mee in het verzoek. In het geval dat de omgevingswet effect heeft, dan dient ON dit effect in dat geval aan te tonen en alleen na akkoord opdrachtgever kan dit worden verrekend.

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.
Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
97

Onderwerp:
Bestek deel 2.2 post 624110

Vraag:

Bestek beschrijft het aanbrengen van een PP duiker 800 mm. Tekening geeft aan een duiker beton 800 mm. Wat is correct?

Antwoord:
PP 800 mm

Percelen: P1 Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o.
Beantwoord op: 1 dec. 2023
Label: Inhoud