

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Gemeente Gouda
Afdeling Projecten Openbare Ruimte
Postbus 1086
2800 BB Gouda

2e Nota van Inlichtingen van Besteknummer: 2023-11

Bestek en voorwaarden voor de uitvoering van ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.o. in de gemeente Gouda.

Uitgangspunt

Dit is bestek is gebaseerd op het Moederbestek van 3 juli 2023.

1. A l g e m e e n

PAR

05 Tijdsbepaling

Paragraaf 05 lid 2 aanvullen met:

De maximale korting wordt beperkt tot 10% van de aannemingssom.

PAR

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112110			POST WIJZIGEN			
112110	102102		Graven proefsleuf. Situering: in overleg met de directie Betreft: het machinaal graven van sleuven onder begeleiding van een grondwerker voor het vaststellen van de exacte ligging van kabels en leidingen Opbouw van de ondergrond: zand Met weinig hinder van kabels, leidingen en boomwortels Gemiddelde sleufdiepte: tot 1,00 m Boomwortels groter dan ø30 mm niet beschadigen of doorsteken 1. Grondsoorten gescheiden ontgraven 3. Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen 2. Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen	m	40,00	V
112120			POST WIJZIGEN			
112120	102102		Graven proefsleuf. Situering: in overleg met de directie Betreft: het machinaal graven van sleuven onder begeleiding van een grondwerker voor het vaststellen van de exacte ligging van kabels en leidingen Opbouw van de ondergrond: zand Met weinig hinder van kabels, leidingen en boomwortels Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m en dieper Boomwortels groter dan ø30 mm niet beschadigen of doorsteken 1. Grondsoorten gescheiden ontgraven 3. Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen 2. Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen	m	25,00	V
1125			<u>POST TOEVOEGEN</u>			
1125			<u>Bronbemaling proefsleuven</u>			
112510			POST TOEVOEGEN			
112510	210299		Toepassen bronbemaling Situering: t.p.v. te graven proefsleuven. Bemalingswater lozen op de watergang Geen lozingskosten aannemer. Betreft bronbemaling volgens bestekspostnr(s). 112511 t/m 112513.	st	23,00	V
112511			POST TOEVOEGEN			
112511	210201		Aanbrengen bronbemaling. Situering: te graven proefsleuven. Grondsoort: zand/veen Inclusief: - het treffen van de nodige voorzieningen voor de afvoer van het bemalingswater naar het oppervlaktewater - zandvang 2. Verlaging van het freatisch vlak tot 0,20 m onder de onderkant van ontgraving 1. Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer 1. Verticale filters 3. Reserve-energievoorziening is niet vereist 1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal pompen met een minimum van 1 pomp De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn opgenomen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112512			POST TOEVOEGEN			
112512	210202		Instandhouden bronbemaling.			
			Periode van instandhouding:			
		1.	Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.			
			112511 vermelde niveau			
112513			POST TOEVOEGEN			
112513	210204		Verwijderen bronbemaling.			
			Inclusief:			
			- verwijderen voorzieningen voor de afvoer van			
			bemalingswater			
			- zandvang			
			Betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr.			
			112511.			
		3.	Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen zand			
302110			POST WIJZIGEN			
302110	210299		Toepassen bronbemaling	m	1.800,00	V
			Situering: t.p.v. aan te brengen riolering			
			Bemalingswater lozen op de watergang			
			Geen lozingskosten aannemer.			
			Betreft bronbemaling volgens bestekspostnr(s). 302111 t/m			
			302113.			
302111			POST WIJZIGEN			
302111	210201		Aanbrengen bronbemaling.			
			Situering: aan te brengen riolering			
			Grondsoort: zand/veen			
			Inclusief:			
			- het treffen van de nodige voorzieningen voor de afvoer			
			van het bemalingswater naar het oppervlaktewater			
			- het aanbrengen van een drain t.b.v. bemaling			
			- zandvang			
		2.	Verlaging van het freatisch vlak tot 0,20 m onder de			
			onderkant van de riolering.			
		.1. . . .	Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer			
		. .1. . .	Verticale filters			
		3.	Reserve-energievoorziening is niet vereist			
		1	Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn			
			Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal			
			pompen met een minimum van 1 pomp			
			De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn			
			opgenomen			
531110			POST WIJZIGEN			
531110	831599		Samenstellen machinale pakketten betontegels, dik 50 mm	m2	2.890,00	V
			Betreft de kosten voor het samenstellen van machinale			
			pakketten van her te gebruiken betontegels, dik 50 mm.			
			Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer.			
531120			POST TOEVOEGEN			
531120	831599		Samenstellen machinale pakketten betontegels, dik 50 mm	m2	448,00	V
			Betreft de kosten voor het samenstellen van machinale			
			pakketten van her te gebruiken betontegels, dik 50 mm.			
			Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer.			
						
						

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling****01 04 01 Algemeen**

00 Lid 01 wordt gewijzigd in het onderstaande.

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. In plaats van de risicoregeling wordt een indexering van de prijzen per eenheid toegepast conform onderstaande artikel 01.04.07

01 04 07 RAW-bestek: indexering van de prijzen per eenheid

00 Dit artikel wordt toegevoegd.

01 Binnen het bestek worden eenmalig de prijzen per eenheid geïndexeerd, 1 jaar na aanbesteding. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\dots \% , \text{ waarin:}$$

B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

HFD PAR ART LID