

Specificaties

Touchscreens	Minimale specificaties
Refurbished toegestaan?:	nee
Schermdiagonaal:	55" 65" 75"
Resolutie:	3840 x 2160 @ 60 Hz, 16:9, 4K
Responsetijd	6ms
Scherf:	Anti-glare glas Anti bacterieel
Kijkhoek:	175 of meer
Touch:	40 punten, touch 16 punten write
Bluelight filter:	Ja
HDMI 2.0:	Ja, 2 zij/achterzijde, indien mogelijk 1 voorzijde
HDMI output 4K:	Ja
VGA:	Ja
Displayport (inclusief audio input mini-jack):	Ja
SPDIF audio output:	Ja
USB 2.0:	Ja, 1
USB 3.0:	Ja, 4
USB-C:	Ja, 2
USB touch HID compliant:	Ja
Over the air updates:	Ja
Draadloos video streamen naar scherm zonder toepassing externe hardware. Compatible voor Windows, Android, Apple, Chromebook, iOS:	Ja, Miracast, Airplay, Chromecast
Wifi	Ja, WIFI 6
OS gegevens:	Android, versie 13, 32GB opslag, 8GB geheugen
Geluid	2.1 voorkeur geïntegreerd, voorzijde
Camera	Optioneel, full HD
Microfoons	Ja, 4 geïntegreerd
PC slot:	Ja
Installatie touchscreen:	Ja, levering op locatie, werkend opleveren, afvoeren verpakkingsmateriaal.
Vaste wandmontage:	Ja
Wandlift (in hoogte verstelbaar):	Ja De minimale verstelbaarheid/uitslag van deze lift is 94 cm voor muurmontage
Verrijdbare in hoogte verstelbare lift:	Ja, optioneel kantellift. De minimale verstelbaarheid/uitslag van deze lift is 94 cm voor verrijdbare lift en minimaal 75 cm voor een (kantelbare) kleuterlift.
Speciale aanvullende kenmerken:	-De lift beschikt over een beveiliging voor het verplaatsen wanneer de lift in de hoogste stand staat om botsen of omvallen te voorkomen. -De lift beschikt over een voorziening die afremt/stopt wanneer het scherm beweegt en het touchscreen een obstakel tegenkomt. - De lift kan via het bord bediend worden en via het bord kunnen vooringestelde standen opgeroepen worden. -De lift heeft een 'plaat' als voet en niet uitstekende 'poten' met wielen eraan.

Garantie:	5 jaar on-site op scherm en lift, optioneel uit te breiden naar 8 jaar.
Overige opmerkingen	Schermb remote beheerd Energiezuinig, Energy Star Optioneel whiteboard aan weerskanten Speakers aan voorzijde Optioneel losse webcam Verschillende pennen kleuren instelbaar tegelijkertijd te gebruiken Garantie op updates besturingssysteem bord minimaal 5 jaar