

- De randen tussen de oude buis en de relining dienen waterdicht afgewerkt te worden.
- Het stroomprofiel van de inspectieputten van relining voorzien. Hiervoor ter plaatse van de putten de kap (halve buisomtrek) van de relining verwijderen en waterdicht afwerken met het stroomprofiel, conform schets hieronder:

Tussengut met doorlopende kous

