

Europese openbare aanbesteding
 Rioolrenovatie Relinen Rioolstrengen
 Zaaknr. 3334101 / TenderNed: 451291

Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Proces	AL 2.2 Planning	AL 2.2 Planning In verband met de enorme hoeveelheid aanvragen uit de markt en beperkte bezetting van de calculatie afdeling en de krokusvakantie willen we u verzoeken de planning aan te passen. We doen een beroep op de aanbestedende dienst de gestelde data in de planning met minimaal 4 weken door te schuiven, waarbij de vragen eerste nota van inlichting tot uiterlijk 21 maart kunnen worden gesteld. Wanneer dit niet mogelijk is vernemen we graag welke ruimte de aanbestedende dienst heeft om een zo groot mogelijk aantal inschrijvers in staat te stellen deel te nemen aan deze tender.	Aanbestedende Dienst gaat hier niet op in en is van mening dat de huidige planning volstaat.
2	Inschrijffase	Contract	Post 32/33,34/35	Deze poste nbetreft het aanbrengen van reliningen middels naaldvilt en/of glasvezel. Wie maakt de keuze of er naaldvilt en/of glasvezel aangebracht dient te worden?	Opdrachtnemer, met als uitgangspunt dat de gekozen techniek kostentechnisch (inclusief bijwerk) de meest gunstigste oplossing is voor opdrachtgever.
3	Inschrijffase	Contract	Bestekspost 3140	In de tekst wordt gesproken over Toestand riolering: Wat wordt hiermee bedoeld?	Deze tekst staat dubbel in de post: "Gereinigd en in gebruik"
4	Inschrijffase	Contract	Bestekspost 312/313	In onderliggende besteksposten wordt gesproken over dat overhangend groen na goedkeuring van de directie verwijderd mag worden. Dienen wij de kosten hierover in deze bestekpost mee t enemen?	Nee, mocht dit nodig zijn dan wordt door of namens opdrachtgever, in overleg met opdrachtnemer, uitgevoerd.
5	Inschrijffase	Contract	Bestekspost 312/313	In onderliggende besteksposten wordt gesproken over dat overhangend groen na goedkeuring van de directie verwijderd mag worden. Met hoeveel keer boomtakken en met hoeveel keer struiken dient rekening mee gehouden te worden?	Zie vraag 4
6	Inschrijffase	Contract	Bestekspost 312/313	In onderliggende besteksposten wordt gesproken over dat overhangend groen na goedkeuring van de directie verwijderd mag worden. Dienen wij bij elke inbreng-opstelling hier rekening mee te houden?	Zie vraag 4
7	Inschrijffase	Contract	Bestekspost 100110 t/m 100130	Hier noemt u als materiaal riolering kunststof (gerelined). Met welke inwendige diameter dient rekening gehouden te worden?	U dient rekening te houden met een inwendige diameter van de betonnen buis minus de wanddikte van de liner. Voor de prijsvorming uitgaan van een wanddikte van een naaldviltliner die varieert tussen 10mm (400/600) tot 25mm (800/1200).
8	Inschrijffase	Contract	Aanbestedingsleidraad 1.2	Betreft de geraamde waarde voor de periode april tot en met 31 december 2025 of inclusief de jaren verlenging?	De geraamde waarde betreft inclusief de verlenging (zie ook het bestek "RAW-RAAMOVEREENKOMST" 01 21 11).

9	Inschrijffase	Inhoud	Postenreeksen 32-33 & 34-35	Ligt de keuze voor renovatie met naaldvilt (postenreeks 32-33) en/of glasvezel (postenreeks 34-35) bij de opdrachtnemer of opdrachtgever?	Zie vraag 2
10	Inschrijffase	Inhoud	Postenreeksen 32-33 & 34-35	Postenreeksen 32-33 & 34-35 Door de onderverdeling van glasvezel en naaldvilt welke u gemaakt heeft in het bestek is er een voordeel ontstaan voor de inschrijvende partijen welke beide technieken zelfstandig kunnen uitvoeren. Wij willen u vragen de onderverdeling te laten vervallen en de betreffende besteksposten samen te voegen. Immers zijn opstelkosten voorzien. Om een level playing field te scheppen voor alle inschrijvers verzoeken we u de uitgebreide inschrijfstaat te vereenvoudigen naar opstelkosten per liner en aanbrengen liner ongeacht type kous.	Posten blijven gehandhaafd.
11	Inschrijffase	Inhoud	Postenreeksen 32-33 & 34-35	Postenreeksen 32-33 & 34-35 Mag de inschrijver er vanuit gaan dat de verhouding tussen glasvezel en naaldvilt zoals aangegeven in het bestek (ca. 50/50) een weerspiegeling is van de werkelijke verhouding uit te voeren glasvezel en naaldvilt voering? Zo niet, gelieve aan te geven wat het te verwachten percentage glasvezel en percentage naaldvilt is.	Op moment van aanbesteding is het nog niet bekend welke strengen binnen deze opdracht gerelined moeten gaan worden.
12	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	Algemeen Ten aanzien van werkgebied bij de jaarlijkse (deel)opdrachten, wat mogen wij daar verwachten. Zijn deze redelijk geclusterd, bemalingsgebied of wijk of zijn deze verspreid over de gehele gemeente per (deel)opdracht? Wat mogen wij hier verwachten, kunt u hier ons een beeld schetsen ?	Op moment van aanbesteding is het nog niet bekend welke strengen binnen deze opdracht gerelined moeten gaan worden.
13	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	Algemeen Mag de inschrijver er vanuit gaan dat de benodigde inspectieputten een minimale afmeting hebben van 800x800 mm bij de kleinere diameters en bij de grotere diameters een gelijkwaardige afmeting aan de hand van de diameter? Zo niet, waar dient de inschrijver rekening mee te houden?	U mag hier vanuit gaan.
14	Inschrijffase	Inhoud	bestekpost 101116 "leveren stelringen"	welke hoogte moeten deze stelringen hebben?	0,10m per stelring
15	Inschrijffase	Inhoud	algemeen	Mag de inschrijver ervan uitgaan dat het openboren van de inlaten voldoende is, en er geen verdere waterafdichtende bewerkingen uitgevoerd hoeven te worden aan de opengeboorde aansluiting?	U mag hier vanuit gaan.
16	Inschrijffase	Inhoud	algemeen	mag de inschrijver ervan uitgaan dat alle in te meten en te openen inlaten zich op klokstand 12 uur bevinden?	U mag hier niet vanuit gaan.

17	Inschrijffase	Inhoud	algemeen	met hoeveel deelopdrachten per jaar dient de inschrijver rekening te houden?	In de periode 2024 – 2027 heeft de gemeente Katwijk het voorlopige voornemen om circa 90 deelliners in de riolering aan te brengen en om circa 100 rioolleidingen te relinen. Omdat deze voorgenomen werkzaamheden nog afgestemd moeten worden met ruimtelijke ontwikkelingen en andere werkzaamheden aan gemeentelijke infrastructuur, zullen deze hoeveelheden nog wijzigen. Door nog uit te voeren rioolinspecties en na beoordeling van deze inspecties zullen het aantal te relinen riolen en te plaatsen deelliners ook wijzigen. Daarnaast zullen verschillende te relinen riolen en te plaatsen deelliners geclusterd worden tot afzonderlijke deelopdrachten. Met inachtnaam van de hierboven genoemde aantallen (waar geen rechten aan ontleend kunnen worden) kan de gemeente Katwijk daarom niet het aantal in 2024 – 2027 te verwachte deelopdrachten opgeven.
18	Inschrijffase	Inhoud	bestekgroep 314 "inmeten inlaten"	post vermeld het inmeten van inlaten waarbij het gemiddeld aantal inlaten per streng 1 stuks bedraagt. Is dit aantal reëel en gebaseerd op de werkelijkheid?	Dit aantal is gebaseerd op de kleinste hoeveelheid inlaten die in een streng aanwezig is.
19	Inschrijffase	Inhoud	algemeen	Kunt u aangeven hoe en door wie de keuze bepaald wordt met betrekking tot het aanbrengen van een naaldvilt of glasvezel liner?	Zie vraag 2
20	Inschrijffase	Inhoud	algemeen	kunt u aangeven met welke omvang per deelopdracht (aantal reliningen, aantal meters) wij rekening moeten houden?	Op moment van aanbesteding is het nog niet bekend hoeveel strengen per jaar binnen deze opdracht gerelined moeten gaan worden. Zie ook posten 622010 t/m 622030.
21	Inschrijffase	Inhoud	algemeen	mag de inschrijver ervan uitgaan dat de deelopdracht geclusterd, per kern, verstrekt worden?	U mag hier niet vanuit gaan.
22	Inschrijffase	Inhoud	bestekgroep 25 "verwijderen andere obstakels"	post omschrijft het verwijderen van obstakels t/m klasse 5. Dit betreft een erg grote range en vormt een groot risico voor de inschrijver, immers klasse 5 is een blokkade van 100%. Kunt u hier een onderverdeling in maken, zoals u ook bij de posten met betrekking tot het verwijderen van wortels gedaan heeft, om het risico voor de inschrijver te verkleinen?	Er wordt geen onderverdeling gemaakt. Er wordt per streng uitgegaan van 1 stuks. De inschatting van opdrachtgever is dat de opstelkosten groter zijn dan de kosten voor het verwijderen van het obstakel, ongeacht de klasse.
23	Inschrijffase	Inhoud	bestekgroep 23 "verwijderen aangehechte afzettingen"	post omschrijft het verwijderen van obstakels t/m klasse 5. Dit betreft een erg grote range en vormt een groot risico voor de inschrijver, immers klasse 5 is een blokkade van 100%. Kunt u hier een onderverdeling in maken om het risico voor de inschrijver te verkleinen, zoals u ook bij de posten met betrekking tot het verwijderen van wortels gedaan heeft?	Er wordt geen onderverdeling gemaakt. Er wordt per streng uitgegaan van 1 stuks. De inschatting van opdrachtgever is dat de opstelkosten groter zijn dan de kosten voor het verwijderen van het obstakel, ongeacht de klasse.
24	Inschrijffase	Inhoud	bestekgroep 120	met de verificatie-inspectie wordt aangetoond dat de obstakels verwijderd zijn. Kunt u reiniging en inspectieposten toevoegen voor het vastleggen van de nul-situatie?	De nul-situatie is geregistreerd in de inspectie die als basis dient voor het bepalen van de maatregelen.

25	Inschrijffase	Inhoud	bestekgroep 120	bestekgroep omschrijft "het uitvoeren van een verificatie-inspectie om vast te stellen dat het te renoveren riool vrij is van obstakels". Met welke inspectie wordt de aanwezigheid van eventuele obstakels aangetoond?	De obstakels zijn geregistreerd in de inspectie die als basis dient voor het bepalen van de maatregelen.
26	Inschrijffase	Inhoud	bestekgroep 100	Posten omschrijven het periodiek verwijderen van geloosd vuilwater uit de afgesloten leiding. Doordat het moeilijk is om te schatten is om welke hoeveelheden het gaat, hierbij het verzoek om het periodiek ledigen te verrekenen op de posten uit bestekgroep 631.	Posten blijven gehandhaafd. Verrekening blijft in bestekgroep 100