A0

LEGENDA

- PP Ø250/ 1:250 / 20.21+ — DWA riolering, kleur: bruin. Incl. materiaal, diameter, verhang, BOB en stroomrichting
- Uitlegger DWA, Kleur: bruin. Incl. controleput en afdoppen. Diameter: Ø125 mm
- PP Ø250 / 20.21+ — HWA Riolering, Kleur: zwart 1:500. Incl. materiaal, diameter, BOB en stroomrichting
- Uitlegger HWA, Kleur: zwart. Incl. controleput en afdoppen. Diameter: Ø125 mm
- BT Ø250 / 20.21+ — IT riolering, Beton permeo. Incl. materiaal, diameter, BOB
- Huidig tijdelijk dwa riool, Leiding volschuimen. Diameter: Ø 315 mm
- Inspectieput PE, HWA. Incl. putnummer, diameterput en niveau t.o.v. NAP
- Inspectieput PE, DWA. Incl. putnummer, diameterput en niveau t.o.v. NAP
- Inspectieput beton, IT. Incl. putnummer, afmeting put en niveau t.o.v. NAP
- Overstortput beton, HWA. Incl. putnummer, afmeting put en niveau t.o.v. NAP
- Infiltratieput. Doorsnede bovenzijde: 6,18m. Natte doorsnede put 2,00 m. Berging: 31 m³

LET OP:
- Maatvoering in meters

Aangesloten op bestaande inspectieput

Huidige leiding afdoppen

Tijdelijke riolering vervallen => verwijderen

Realiseren nieuwe aansluiting op gemeentelijk riool

drempelput stuwpeil 22,10m+NAP

verhoogd aangelegde leiding b.o.b. 22,10m+NAP. Aansluiten op bs put R030

Drempelput stuwpeil 22,10m+NAP

plaatsen drempelput stuwpeil 21,55m+NAP

Enkalaan

Busshalte

gewijzigd 4 d.d. 24-04-2014	
gewijzigd 3 d.d. 18-03-2014	
concept d.d. 09-01-2014	gewijzigd 2 d.d. 25-02-2014
definitief d.d. 22-01-2014	gewijzigd 1 d.d. 21-01-2014
status	Definitief
opdrachtgever	Grondbank Bennekomseweg Ede CV
project	Enka terrein, woonrijp maken deelgebied J
omschrijving	Rioleringsplan
schaal	1:200
projectnr.	01.13.1173
bijlage nr.	-
owl. nr.	02

INFRASOIL — Praktische ingenieurs & regisseurs
Ravelijn 7, 3905 NT VEENENDAAL, Postbus 409, 3900 AK VEENENDAAL
T: 0318 - 611810, F: 0318 - 612147, E: info@infrasoil.nl, I: www.infrasoil.nl

0 4.0 8.0 12 16 20 meter

Gewijzigd: Thu 24-04-2014