

Bijlage 2 Programma van eisen

De inschrijvers dienen aan elk van de onderstaande eisen te voldoen.

Verifieerbaarheid kosten/prijzen opdrachtnemer

Nr.	Omschrijving eis
CAT 1	De algemene catalogus, inclusief prijslijst (zijnde de catalogusprijzen 2024), van de opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van de raamovereenkomst openbaar (bij voorkeur digitaal) toegankelijk en verifieerbaar te zijn. De algemene catalogus, inclusief prijslijst, dient als bijlage ingediend te worden bij de inschrijving.

Certificering

Nr.	Omschrijving eis
CER 1	De opdrachtnemer dient gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst VCA ** gecertificeerd te zijn
CER 2	Indien u gebruik maakt van een onderaannemer dient deze gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst VCA* gecertificeerd te zijn.

Speeltoestellen - Algemeen

Nr.	Omschrijving eis
SPA 1	Gedurende de loop van de overeenkomst dienen alle speeltoestellen minimaal te voldoen aan de meest actuele 'Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen' en dienen te zijn voorzien van een 'Merk van Goedkeuring' (MvG). Het MvG moet Nederlandstalig zijn en moet de volgende informatie bevatten: GOEDGEKEURD: [Maand/Jaar] (LET OP: Dit is de maand en het jaar dat het MvG op het betreffende exemplaar van het speeltoestel uit een serie is aangebracht) [Naam AKI] [Certificaatnummer]
SPA 2	Alle speeltoestellen moeten worden geleverd met een geldig certificaat van typekeuring en/of stukskeuring volgens NEN-EN 1176.
SPA 3	Indien is afgeweken van de norm en op basis van een risicoanalyse toch een certificaat is afgegeven, dient de afwijking op het certificaat vermeld te zijn.
SPA 4	Bij combinatiespeeltoestellen dient elke combinatie een eigen certificaat te hebben of de betreffende combinatie moet specifiek genoemd worden op een geldig certificaat.
SPA 5	Elk speeltoestel dient vergezeld te gaan met een logboek, dat digitaal (Pdf-formaat) dient te worden aangeleverd. En dient volledig in de Nederlandse taal te zijn opgesteld.
SPA 6	In het logboek worden door de opdrachtnemer de gegevens per geleverd speeltoestel volledig ingevuld en digitaal aangeleverd als één document.

Nr.	Omschrijving eis
SPA 7	Het logboek dient te worden aangeleverd met minimaal de volgende gegevens: • Bruto aanschafprijs • Identificatieblad met een afbeelding van het speeltoestel • Soort speeltoestel • Naam en typenummer • Technische gegevens • Behoeftegroep • Speelfunctie • Locatie van het speeltoestel (adres) • Fabrikant/Leverancier • Naam eigenaar • Datum montage en plaatsing • Datum eigendomsoverdracht • Valhoogte • Afmeting valondergrond • Certificaat • Montage-, plaatsing-, onderhouds- en gebruiksvoorschriften • Veiligheidsinstructies
SPA 8	Het logboek dient uiterlijk binnen één maand na plaatsing te worden aangeleverd bij de gemeente Purmerend.

Kunstgras - Algemeen

Nr.	Omschrijving eis
KGA 1	Alle aangebrachte valondergronden dienen te voldoen aan de NEN EN 1177.

Kunstgras - Technisch

Nr.	Omschrijving eis
KGT 1	De kunstgras valondergronden dienen waterdoorlatend te zijn met een infiltratiesnelheid van meer dan 60L/min/m ² .
KGT 2	De standaardkleuren zijn: Groen, geel, rood en blauw.
KGT 3	De poolhoogte bedraagt 24 mm.
KGT 4	De dichtheid van de vezels bedraagt minimaal 22 vezels per cm ² .
KGT 5	De tufdeling van het kunstgras bedraagt 3/8.
KGT 6	Het kunstgras dient naadloos te worden aangebracht.
KGT 7	Het kunstgras dient te worden ingestrooid met minimaal 25kg/m ² kwartsand in de fractie tussen 0.2mm en 1.0mm
KGT 8	De kunstgras valondergrond inclusief de lasnaden dienen een technische levensduur te hebben van 10 jaar.
KGT 9	De vlakheid van het kunstgras dient maximaal 3mm per 4m ¹ te zijn.
KGT 10	De onderplaten die benodigd zijn voor de juiste HIC-waarde dienen een minimale duurzaamheid te hebben van 25 jaar en 100% recyclebaar te zijn.

Levertijden

Nr.	Omschrijving eis
LEV 1	De levertijd van de speeltoestellen is maximaal 8 weken na ontvangst van de order van de opdracht.
LEV 2	Alle onderdelen voor de geleverde speeltoestellen gemaakt van hout, moeten minimaal 10 jaar leverbaar zijn vanaf het moment van leveren van het speeltoestel.

Nr.	Omschrijving eis
LEV 3	Alle onderdelen voor de geleverde speeltoestellen gemaakt van kunststof/metaal/aluminium/RVS moeten minimaal 15 jaar leverbaar zijn vanaf het moment van leveren van het speeltoestel.
LEV 4	De levertijd van de onderdelen gedurende de garantietermijn is maximaal 4 weken. De levertijd van gangbare onderdelen is maximaal 2 weken.
LEV 5	Onderdelen, die ter vervanging worden besteld, dan wel onder garantie worden geleverd, moeten in de oorspronkelijk geleverde kleur worden geleverd.
LEV 6	De leverantie en het aanbrengen van de kunstgrasvalondergrond dient binnen 5 werkdagen na plaatsing van het speeltoestel te zijn uitgevoerd.

Communicatie

Nr.	Omschrijving eis
COM 1	Opdrachtnemer beschikt over een servicepunt dat zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar is op werkdagen tijdens kantooruren (van 8.00 uur tot 17.00 uur), waar contactpersonen van de gemeente Purmerend inlichtingen kunnen verkrijgen en vragen en klachten worden gedeponereerd die door opdrachtnemer worden beantwoord.
COM 2	De algemene catalogus, inclusief prijslijst, dient te zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

Plaatsen

Nr.	Omschrijving eis
PLA 1	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het voorkomen van graafschade, dit door het doen van een zgn. 'Klic' melding. Het tarief voor het doen en uitwerken van een 'Klic' melding bedraagt maximaal € 95,00 per keer.
PLA 2	Naspannen / Nastellen: Indien volgens de plaatsings- of onderhoudsvoorschriften naspannen of nastellen van bepaalde onderdelen noodzakelijk is, behoren deze werkzaamheden gedurende het eerste jaar na plaatsing tot de resultaatsverplichting van het plaatsen. De opdrachtnemer dient hiertoe het initiatief te nemen. De kosten voor het naspannen dienen bij de prijs van het leveren of plaatsen te zijn inbegrepen.
PLA 3	De opdrachtnemer controleert de maatvoering op: juiste grote van de valdempende ondergrond en de wettelijk verplichte obstakelvrije ruimtes van de toestellen bij plaatsen op locatie. Indien deze niet voldoen neemt de opdrachtnemer per direct contact op met de opdrachtgever

Specifieke eisen speeltoestellen van Hout

Nr.	Omschrijving eis
HOU 1	De constructie van de houten speeltoestellen hebben een technische levensduur van minimaal 15 jaar.
HOU 2	Hout dient gecertificeerd te zijn. Deze certificaten dienen te zijn goedgekeurd door TPAS en door de Minister van Infrastructuur en Milieu in het inkoopbeleid opgenomen te zijn. Deze certificaten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl .
HOU 3	Een Chain of Custody nummer van de certificerende instantie dient op de factuur te worden vermeld.
HOU 4	Het hout dient splintervrij te zijn.
HOU 5	Het kanthout dient hartvrij te zijn.

Specifieke eisen speeltoestellen van Kunststof

Nr.	Omschrijving eis
KUN 1	De constructie van de kunststof speeltoestellen hebben een technische levensduur van minimaal 20 jaar.
KUN 2	De toegepaste kunststof delen dienen 10 jaar kleur- en vormvast te zijn.
KUN 3	Het toegepaste kunststof is 100% recyclebaar.

Specifieke eisen speeltoestellen van Metaal/Aluminium

Nr.	Omschrijving eis
MET 1	De constructie van de metalen/aluminium speeltoestellen hebben een technische levensduur van minimaal 20 jaar.

Specifieke eisen speeltoestellen van RVS

Nr.	Omschrijving eis
RVS 1	De constructie van de RVS speeltoestellen hebben een technische levensduur van minimaal 20 jaar.
RVS 2	Alle onderdelen van RVS hebben een materiaaldikte van minimaal 2,0mm.

Garantie

Nr.	Omschrijving eis
GAR 1	Voor Hout: garantie vanaf oplevering minimaal 15 jaar. Deze garantie geldt voor materialen en onderdelen.
GAR 2	Voor Kunststof, Metaal/Aluminium en RVS: Garantie vanaf oplevering minimaal 20 jaar. Deze garantie geldt voor materialen en onderdelen
GAR 3	De garantie op de kunstgras valondergronden is vanaf oplevering minimaal 10 jaar. Dit geldt voor alle gebreken die redelijkerwijs kunnen worden geweten aan de fabricage en of de montage van het kunstgras. De garantie gaat in op het moment van levering.
GAR 4	De garantie voor het plaatsen van Hout, Kunststof, Metaal/Aluminium en RVS dient 5 jaar te zijn vanaf het moment van oplevering.

Facturatie en offerte

Nr.	Omschrijving eis
FAC 1	Facturen worden per opdracht in een readable pdf document verstuurd aan: crediteuren@purmerend.nl .
FAC 2	Factuur dient minimaal te bestaan uit de volgende onderdelen: a. Naam en adresgegevens opdrachtnemer; b. Factuurnummer en datum; c. Ordernummer; d. Naam nadere opdracht/projectnaam; e. Besteknummer project; f. (Deel)opdrachtnummer; g. Datum van de afroep; h. Naam persoon van de afroep; Als bijlage bij factuur: - Ondertekenend afleverdocument
FAC 3	De opdrachtnemer dient op iedere factuur het aangeboden kortingspercentage separaat te vermelden.

Nr.	Omschrijving eis
FAC 4	In de offerte dient onderscheidt te worden gemaakt in de prijs voor leverantie en plaatsing